


---

# **ПОКАЗАТЕЛИ БЕДНОСТИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПОВЕСТКИ ДНЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2030 года**

*Доклад Федеральной службы  
государственной статистики  
(Российская Федерация)*



# МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ



# МЕХАНИЗМ КООРДИНАЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

---

## **Межведомственная рабочая группа при Администрации Президента Российской Федерации по вопросам, связанным с изменением климата и обеспечением устойчивого развития (МРГ)**

- ❑ В 2016 году провела анализ наличия в федеральных органах исполнительной власти информации по отражению целей и задач устойчивого развития в директивных документах (концепции, стратегии Российской Федерации)
- ❑ В ноябре 2016 года Росстат вошел в состав МРГ

## **Группа экспертов по информационно-статистическому обеспечению мониторинга целей устойчивого развития при МРГ (создана в 2017 году):**

- ❑ Под председательством Росстата
- ❑ Представители более 20 министерств и ведомств
- ❑ Организует обсуждение вопросов мониторинга целей устойчивого развития в Российской Федерации с привлечением экспертного сообщества:
  - детальная методологическая проработка показателей ЦУР
  - определение ответственных исполнителей/соисполнителей по каждому показателю ЦУР
  - определение порядка предоставления статистической информации по показателям ЦУР в международные организации
  - обсуждение проектов документов по мониторингу ЦУР на национальном уровне (национальный набор ЦУР, «дорожная карта» по совершенствованию статистического учёта для ЦУР и др.)

## **Федеральная служба государственной статистики (Росстат)**

- ❑ В июне 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации на Росстат возложены полномочия по обеспечению координации деятельности субъектов официального статистического учета по формированию и представлению в международные организации официальной статистической информации по показателям достижения целей устойчивого развития Российской Федерации в соответствии с принятыми международными стандартами обмена статистическими данными



# ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ РОССТАТА

✓ русская + английская версии

The screenshot shows the website of the Federal Service for State Statistics (Rosstat). The header includes the Rosstat logo and navigation links. The main content area is titled "О Целях устойчивого развития" (About Sustainable Development Goals). It contains text about the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development by the UN member states on September 25, 2015. The text explains that the agenda consists of 17 interconnected and indivisible goals and targets. A sidebar on the right contains a search bar and a table of contents with links to various statistical categories. At the bottom of the main content, there are navigation links and a row of icons representing the 17 Sustainable Development Goals. A blue banner invites users to discuss the project of national indicators for the SDGs, with a link to download a table in Excel format.

Федеральная служба государственной статистики

Главная О Росстате Новости **Официальная статистика** Информация для респондентов Госзакупки Сообщество СМИ Журнал "Вопросы статистики"

Официальная статистика \ Цели устойчивого развития

РАЗДЕЛ НАХОДИТСЯ В РАЗРАБОТКЕ

## О Целях устойчивого развития

25 сентября 2015 года государства - члены ООН приняли [Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года](#). Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.

Повестка дня на период до 2030 года - это далеко идущий план масштабных преобразований, включающий 17 взаимосвязанных и неразделимых целей и задач в области устойчивого развития. Важно отметить, что эта повестка дня универсальна и касается всех стран.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была разработана для того, чтобы добиться улучшения жизни и будущего всех людей во всем мире. Благодаря этому сегодня в распоряжении мирового сообщества имеются не только принятые Генеральной Ассамблеей и Советом Безопасности резолюции по поддержанию мира, но и «дорожные карты». На самом деле, устойчивое и всеохватное развитие — это не только самостоятельная цель, но и наилучший из имеющихся в распоряжении международного сообщества инструментов предупреждения возникновения самых разных проблем.

Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества и жителей Земли.

[Данные по показателям ЦУР](#) [Статус разработки показателей ЦУР](#) [События и мероприятия](#) [Календарь публикации данных по ЦУР](#) [Полезные ресурсы](#) [Контакты](#)

**ЦЕЛИ в ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

Приглашаем к обсуждению Проекта перечня национальных показателей ЦУР ([скачать таблицу в формате Excel](#))

Федеральная служба государственной статистики (Rosstat)

Адрес: 107450, Россия, Москва, Мясницкая, 39, строение 1  
Тел.: (495) 607-4677  
Email: [stat@rosstat.ru](mailto:stat@rosstat.ru)

[КОНТАКТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ](#)



# ФОРМИРОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



✓ **Росстат** – ведомство, ответственное за координацию предоставления статистической информации по показателям целей устойчивого развития в международные организации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 1170-р)

✓ **Федеральный план статистических работ (ФПСР)** определяет порядок предоставления статистической информации по показателям целей устойчивого развития в международные организации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2017 г. № 1170-р)

✓ **Подраздел 2.8 «Показатели достижения целей устойчивого развития Российской Федерации»** включен в Федеральный план статистических работ (распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 2033-р)

**90 показателей ЦУР включено в ФПСР в 2017 г.**

54 показателя (60%) – Росстат

36 показателей (40%) – Министерства и ведомства



# Направление «Бедность и неравенство» показатели глобального уровня



Всего показателей **14**  
из них

- **I уровень – 2**  
из них  
**2** показателя в ФПСР
- **II уровень – 8**  
из них  
**2** показателя в ФПСР
- **III уровень – 4**

Всего показателей **14**  
из них

- **I уровень – 2**  
из них  
**2** показателя в ФПСР
- **II уровень – 10**  
из них  
**3** показателя в ФПСР
- **III уровень – 2**

Всего показателей **11**  
из них

- **I уровень – 5**  
из них  
**3** показателя в ФПСР
- **II уровень – 1**
- **III уровень – 5**



# Перечень глобального набора показателей Целей устойчивого развития по цели 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»

Показатель	Уровень	Публикация / внедрение
1.1.1 Доля населения, живущего за международной чертой бедности, в разбивке по полу, возрасту, статусу занятости и месту проживания (городское/сельское)	I	+
1.2.1 Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту	I	+
1.2.2 Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям	II	в стадии завершения
1.3.1 Доля населения, охватываемого минимальным уровнем/системами социальной защиты, в разбивке по полу, с выделением детей, безработных, пожилых, инвалидов, беременных, новорожденных, лиц, получивших трудовое увечье, бедных и уязвимых	II	определен исполнитель/источник информации (апробация 2019)
1.4.2 Доля совокупного взрослого населения, обладающего гарантированными правами землевладения, которые подтверждены признанными законом документами, и считающего свои права на землю гарантированными, в разбивке по полу и по формам землевладения	II	определен исполнитель/источник информации (апробация 2019)



# Перечень глобального набора показателей Целей устойчивого развития по цели 1. «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах»

Показатель	Уровень	Публикация / внедрение
1.5.1 Число погибших, пропавших без вести и пострадавших непосредственно в результате бедствий на 100 000 человек	II	определено наличие данных
1.5.2 Прямые экономические потери от бедствий в процентном отношении к мировому валовому внутреннему продукту (ВВП)	II	+
1.5.3 Число стран, принявших и осуществляющих национальные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с Сендайской рамочной программой по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы	II	<b>установлена дорожная карта</b>
1.5.4 Доля местных органов власти, принявших и осуществляющих местные стратегии снижения риска бедствий в соответствии с национальными стратегиями снижения риска бедствий	II	<b>установлена дорожная карта</b>
1.a.2 Доля расходов на основные услуги (образование, здравоохранение и социальную защиту) в общей сумме государственных расходов	II	+
1.4.1 Доля населения, живущего в домохозяйствах с доступом к базовым услугам	III	-
1.a.1 Доля ресурсов, выделенных правительством непосредственно на программы по сокращению масштабов нищеты	III	-
1.a.3 Суммарный объем субсидий и не образующего задолженности притока средств, непосредственно выделяемых на программы сокращения масштабов нищеты, в процентном отношении к ВВП	III	-
1.b.1 Доля текущих и капитальных государственных расходов в секторах, которые приносят преимущественную выгоду женщинам, бедным и уязвимым группам населения	III	-



# РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ A/RES/71/313 от 6 июля 2017г.



«Генеральная Ассамблея утверждает систему глобальных показателей достижения целей и задач в области устойчивого развития, закрепленных в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года<...> в качестве применяемого странами добровольно и по собственному усмотрению инструмента, включающего первоначальный набор показателей, подлежащих ежегодной корректировке и всестороннему обзору Комиссией <...> который **будет дополнен показателями регионального и национального уровней, разработанными государствами-членами.**»





---

## Национальный набор показателей ЦУР

- целевые показатели выполнения государственных программ в области социально-демографической политики
- предложенные показатели (эксперты)

## II. Согласование показателей на национальном уровне

## III. Включение показателей в ФПСР



# Цели устойчивого развития: национальный уровень

## Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

*показатели по населению*

	Все население	по месту проживания	по полу	по возрасту	по статусу и положению в занятости	по принадлежности к различным социально-демографическим группам домохозяйств	по группам получателей социальных пособий
Доля населения, живущего за международной чертой бедности: - \$1,25 (1,9) по ППС в день - \$3,9 по ППС в день - \$5 по ППС в день - \$10 по ППС в день	+	+	+	+			
Доля населения, живущего за национальной чертой бедности	+	+	+	+	+	+	+
Индекс риска бедности и социальной исключенности (AROPE)	+	+	+	+			
Доля получателей социальных пособий, компенсаций и иных выплат в общей численности малоимущего населения	+	+				+	+
Изменение уровня бедности населения за счет получения социальных пособий, установленных малоимущему населению	+	+				+	+



# Цели устойчивого развития: национальный уровень

## Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах

*показатели по домашним хозяйствам*

	Все население (все домашние хозяйства)	по месту проживания	по социально- демографически м группам домохозяйств
Соотношение денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с величиной прожиточного минимума	+	+	+
Дефицит денежных доходов малоимущих домохозяйств	+	+	+
Доля социальных выплат и льгот в натуральной форме (в денежном выражении), установленных для малоимущего населения в совокупном доходе малоимущих домашних хозяйств	+	+	+



# СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

## УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ И ОБРАЗ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕНИЯ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУТОЧНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЕМ	ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ	РАЦИОН ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
2011г. – 10 тыс. домохозяйств, с 2014г. 1 раз в 2 года – 60 тыс. домохозяйств	2012г. – 10 тыс. домохозяйств, с 2017г. 1 раз в 5 лет – 15 тыс. домохозяйств	2014г. – 10 тыс. домохозяйств, с 2019г. 1 раз в 5 лет – 45 тыс. домохозяйств	с 2013 г. 1 раз в 5 лет – 15 тыс. домохозяйств	с 2013 г. 1 раз в 5 лет – 45 тыс. домохозяйств

## ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

в 2012г. – 10 тыс. домохозяйств,  
ЕЖЕГОДНО : в 2014г., 2015 г. – 45 тыс. домохозяйств,  
начиная с 2016 г. – 60 тыс. домохозяйств,  
с 2017г. 1 РАЗ В 5 лет – увеличение охвата до 160 тыс. домохозяйств

## ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКЕ ТРУДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА МИГРАНТОВ

с 2014г.  
1 раз в 5 лет – 100 тыс. домохозяйств

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с 2016г.  
1 раз в 5 лет – 100 тыс. домохозяйств

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

с 2015г.  
1 раз в 5 лет – 100 тыс. домохозяйств

## КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

2013г. – 10 тыс. домохозяйств,  
с 2015г. 1 РАЗ В 2 ГОДА – 48 тыс. домохозяйств



# Цель выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

---

Получение статистической информации, отражающей :

- роль оплаты труда
- доходы от самостоятельной занятости и от собственности
- пенсии и социальные пособия
- тенденции в изменении уровня дифференциации доходов и уровня бедности среди различных социально-экономических слоев населения
- участие семей в социальных программах, пенсионном и медицинском страховании
- материальное и социальное обеспечение малоимущих семей
- влияние мер социальной поддержки на уровень благосостояния малоимущих семей



# ВЫБОРОЧНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

	2012	2014	2015	2016	2017
<b>ОХВАТ:</b>					
Число домохозяйств во всех субъектах Российской Федерации	10,0 тыс.	45,0 тыс.	45,0 тыс.	60,0 тыс.	160,0 тыс.
Число лиц в возрасте 16 лет и более	20,4 тыс.	86,9 тыс.	86,1 тыс.	113,3 тыс.	302,0 тыс.
Число детей в возрасте до 16 лет	4,5 тыс.	18,9 тыс.	19,0 тыс.	25,1 тыс.	65,0 тыс.
<b>ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ:</b>	апрель	март	март	январь	январь
<i><u>Распространение итогов наблюдения:</u></i>					
публикация на сайте Росстата <a href="http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm">http://www.gks.ru/free doc/new site/inspection/itog inspect1.htm</a>					

# Отчетный период, период проведения и сроки публикации

---

**Отчетный период** – предыдущий календарный год

**Проведение наблюдения** - I квартал года, следующего за отчетным календарным годом

**Сроки публикации итогов наблюдения:**

предварительные итоги (в части показателей доходов от трудовой деятельности) - 15 апреля года, следующего за отчетным

окончательные итоги (по полному кругу показателей) - декабрь года, следующего за отчетным



# СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ, ФОРМИРУЕМАЯ ПО ИТОГАМ ОДН

## Денежный доход

Доход от трудовой деятельности

Доход от собственности

Трансферты, полученные в денежной форме

Социальные выплаты

Денежные поступления от частных лиц и организаций, помимо социальных выплат

Трансферты, переданные

## Располагаемый денежный доход

## Совокупный доход

Доход от трудовой деятельности, включая денежную оценку использованной на личное потребление продукции собственного производства

Доход от собственности

Трансферты, полученные в денежной и натуральной форме (в денежном выражении)

Социальные выплаты и льготы в денежной и натуральной форме (в денежном выражении)

Денежные и натуральные (в денежном выражении) поступления от частных лиц и организаций, помимо социальных выплат

Трансферты, переданные

## Располагаемый совокупный доход

*Справочно:*

Совокупный доход, включая эквивалент чистой вмененной арендной платы:

из него:

доход от собственного производства услуг для личного потребления (оценочный эквивалент чистой вмененной арендной платы)

Располагаемый совокупный доход, включая оценочный эквивалент чистой вмененной арендной платы

## **КАКИЕ ГРАНИЦЫ И КРИТЕРИИ ДОХОДА ПРИМЕНЯЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ:**

---

### **Абсолютная бедность (на национальном уровне):**

**Граница бедности: величина прожиточного минимума**

**Критерии дохода: денежный доход, совокупный доход;  
располагаемый денежный и совокупный доход**

### **Абсолютная бедность (на международном уровне):**

**Границы бедности: 1,9; 3,2; 5,5; 10,0 долларов США в  
день по ППС в ценах текущего года**

**Критерии дохода: денежный доход , располагаемый  
денежный доход**



## **КАКИЕ ГРАНИЦЫ И КРИТЕРИИ ДОХОДА ПРИМЕНЯЕМ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ:**

---

### **Относительная бедность:**

**Границы бедности:  $0,4 \cdot Me$ ;  $0,5 \cdot Me$ ;  $0,6 \cdot Me$ , где  $Me$  – Медиана эквивалентного располагаемого денежного дохода, устанавливаемая на национальном уровне по населению в целом**

**Критерий дохода: Эквивалентный располагаемый денежный доход (коэффициент эквивалентности 0,5)**

### **Относительная бедность для индекса AROPE:**

**Граница бедности:  $0,6 \cdot Me$ , где  $Me$  – Медиана эквивалентного располагаемого денежного дохода, устанавливаемая на национальном уровне по населению в целом**

**Критерий дохода: Эквивалентный располагаемый денежный доход (шкала эквивалентности 1; 0,5; 0,3)**




# ИНДЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ И НЕМОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ

---

- Индекс многомерной бедности (*Multidimensional Poverty Index, MPI*)
  - Индекс бедности и социальной исключенности (*At Risk Of Poverty Or Social Exclusion, AROPE*);
  - Индекс депривации;
  - Индекс социальной исключенности (*Social Exclusion Index*)
-

# Показатели монетарной и немонетарной бедности, 2016 г.



# Задачи выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

---

Классификационные признаки:

на уровне домохозяйств

- наличие и число иждивенцев
- по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет
- по основным демографическим и социальным группам домохозяйств
- по уровню образования главы домохозяйства
- по статусу занятости главы домохозяйства
- по группам с доходами ниже и выше величины прожиточного минимума

на уровне отдельных лиц

- пол и возраст
- положение в экономической активности
- наличие прав на пенсионное обеспечение и получение мер социальной поддержки
- наличие инвалидности и др.



**Task Force on  
Core Social Variables**  
Final report

2007 edition



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## НАСЕЛЕНИЕ

---

*По полу*

*По возрастным группам (возрастным категориям)*

*По возрастно-половым группам (категориям)*

*По уровню образования*

*По отношению к занятости*

занятые в экономике (работающие)

не занятые в экономике (не работающие)

неработающие пенсионеры

получающие пенсию по инвалидности

иные категории незанятого населения

*По статусу занятости (по месту основной работы)*

работающие по найму

на предприятиях, в организациях

у физических лиц, индивидуальных предпринимателей

работающий не по найму

работающий на основе самостоятельной занятости

*Справочно: из общего числа работающих*

работающие в формальном секторе

работающие в неформальном секторе

*По виду занятия (по месту основной работы)*

*По основному виду экономической деятельности организации - места основной работы*

---



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## ДОМОХОЗЯЙСТВА И НАСЕЛЕНИЕ

---

*Домохозяйства, проживающие (население, проживающее) в различных типах городских и сельских поселениях*

*в городских населенных пунктах - всего*

*менее 50,0 тыс. человек*

*50,0 – 99,9*

*100,0 - 249,9*

*250,0 - 499,9*

*500,0 - 999,9*

*1 млн. человек и более*

*в сельских населенных пунктах - всего*

*до 200 человек*

*201 - 1000*

*1001 - 5000*

*более 5000*

*Домохозяйства, проживающие (население, проживающее) в различных группах муниципальных образований*

*в монопрофильных муниципальных образованиях*

*в Арктической зоне*



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

*Домохозяйства (население) по различным демографическим и социально-экономическим группам по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет в составе домохозяйства:*

домохозяйства, состоящие из:

1 лица

2 лиц

3 лиц

4 лиц

5 и более лиц

домохозяйства, имеющих детей в возрасте до 18 лет:

1 ребенка

2 детей

3 и более детей

*Справочно:*

домохозяйства с детьми в возрасте до 3 лет - всего

до 1,5 лет

от 1,5 лет до 3 лет

по основным демографическим и социальным группам домохозяйств:

имеющих детей в возрасте до 18 лет

не имеющих детей в возрасте до 18 лет

имеющих в своем составе молодые семьи

имеющих в своем составе многодетные семьи

имеющих в своем составе неполные семьи

состоящих (только) из пенсионеров

состоящих (только) из инвалидов

имеющих в своем составе инвалидов всех возрастных групп

из них с детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

*по группам домохозяйств в зависимости от числа работающих лиц:*

*домохозяйства, состоящие из одного взрослого без детей в возрасте до 18 лет - всего*

*с работающим взрослым*

*с неработающим взрослым*

*домохозяйства, состоящие из одного взрослого с детьми в возрасте до 18 лет - всего*

*с работающим взрослым*

*с неработающим взрослым*

*домохозяйства, состоящие из двоих или более взрослых без детей в возрасте до 18 лет - всего*

*с двумя или более работающими взрослыми*

*с одним работающим взрослым*

*с неработающими взрослыми*

*домохозяйства, состоящие из двоих или более взрослых с детьми в возрасте до 18 лет - всего*

*с двумя или более работающими взрослыми*

*с одним работающим взрослым*

*с неработающими взрослыми*

*по числу работающих лиц и наличию детей в возрасте до 18 лет*

*домохозяйства с одиноким работающим взрослым с детьми – всего*

*с одним ребенком*

*с двумя и более детьми*

*домохозяйства с одиноким неработающим взрослым с детьми - всего*

*домохозяйства с двумя или более работающими взрослыми с детьми - всего*

*с одним ребенком*

*с двумя и более детьми*

*домохозяйства с двумя или более неработающими взрослыми с детьми*



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## ДОМОХОЗЯЙСТВА И ПРОЖИВАЮЩЕЕ В НИХ НАСЕЛЕНИЕ

---

*Домохозяйства (население) по социально-экономическому положению главы домохозяйства:*

по уровню образования главы домохозяйства

по отношению к занятости главы домохозяйства

по статусу занятости главы домохозяйства (по месту основной работы)

по виду занятия главы домохозяйства (по месту основной работы)

по основному виду экономической деятельности организации –  
месту работы главы домохозяйства



# ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕДНОСТИ

## ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

---

*по различным социально-экономическим группам*

**Дети в возрасте до 16 лет – всего**

**в том числе в возрасте**

**до 3 лет**

**3-6**

**7-15**

**Занятые в экономике (работающие)**

**из них – работающие пенсионеры**

**Не занятые в экономике (не работающие)**

**в том числе**

**неработающие пенсионеры**

**иные категории незанятого населения – всего**

**в том числе**

**находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (в возрасте от 1,5 до 3 лет)**

**ищущие работу (безработные)**

**студенты, учащиеся дневной формы обучения**

**занятые работой по дому**

**другие категории незанятого населения**



# ТОЧНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ ПО ДЕНЕЖНОМУ ДОХОДУ

	Оценка	Стандартная ошибка	95% доверительный интервал (границы)		Коэффициент вариации, %	Невзвешенная частота
			Нижняя	Верхняя		
<b>Все население</b>	<b>13,1</b>	<b>0,13</b>	<b>12,9</b>	<b>13,4</b>	<b>1,0</b>	<b>160 008</b>
Население, проживающее в различных демографических и социально-экономических группах домохозяйств по числу лиц и числу детей в возрасте до 18 лет:						
в домохозяйствах, состоящих из:						
1 лица	1,7	0,03	1,6	1,7	1,8	48 790
2 лиц	3,5	0,05	3,4	3,6	1,5	53 682
3 лиц	8,1	0,13	7,8	8,3	1,6	29 489
4 лиц	17,5	0,27	16,9	18,0	1,5	18 939
5 и более лиц	30,5	0,53	29,4	31,5	1,8	9 108
<b>в домохозяйствах, имеющих детей в возрасте до 18 лет:</b>						
1 ребенка	12,2	0,21	11,8	12,6	1,7	27 417
2 детей	26,3	0,43	25,4	27,1	1,6	15 028
3 и более детей	51,0	0,90	49,3	52,8	1,8	4 247
Справочно:						
в домохозяйствах с детьми в возрасте до 3 лет	35,2	0,58	34,0	36,3	1,7	9 519



## **К КАКИМ ГРУППАМ ВОЗНИКАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС ПРИ АНАЛИЗЕ БЕДНОСТИ:**

---

- **работающие бедные (по полу, возрасту, по виду экономической деятельности)**
- **малоимущие семьи (а не домохозяйства):**
  - с детьми в возрасте до 1,5 лет
  - с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет
  - с детьми-инвалидами (причем, по возрастным группам)
- **инвалиды трудоспособного и старше трудоспособного возраста**
- **старшее поколение**

**НОВЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД -**

**дезагрегация, основанная на целевых группах обследуемых (целевых выборках)**

**источник генеральной совокупности - административные регистры, содержащие сведения о получателях (социальное обеспечение и меры социальной поддержки)**



## ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ<sup>1)</sup>

(в процентах от общей численности населения)


	Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже:				Справочно: доля населения с доходами ниже национальной границы бедности
	1,90\$ в день	3,20\$ в день	5,5\$ в день	10\$ в день	
<b>Российская Федерация</b>					
2011 год	0,0	0,2	1,6	8,3	12,7
2012 год	0,0	0,2	1,4	7,7	10,7
2013 год	0,0	0,1	1,1	7,5	10,8
2014 год	0,0	0,1	1,1	6,7	11,2
2015 год	0,0	0,1	1,0	5,9	13,3
2016 год	0,0	0,1	1,1	6,5	13,3
2017 год (предв.)	0,0	0,1	1,1	6,2	13,2
Справочно <sup>2)</sup> :					
Армения (2016)	1,8	14,1			
Беларусь (2016)	Менее 1	Менее 1			
Бразилия (2015)	3,4	8,0			
Вьетнам (2014)	2,6	11,2			
Индия (2011)	21,2	60,4			
Индонезия (2016)	6,5	30,9			
Казахстан (2015)	Менее 1	Менее 1			
Киргизия (2016)	1,4	19,1			
Китай (2014)	1,4	9,5			
Латвия (2015)	Менее 1	1,5			
Литва (2015)	Менее 1	1,5			
Мексика (2016)	2,5	11,2			
Польша (2015)	Менее 1	Менее 1			
Румыния (2016)	Менее 1	3,3			
США (2016)	1,3	1,3			
Турция (2016)	Менее 1	1,8			
Украина (2016)	Менее 1	Менее 1			
Эстония (2015)	Менее 1	1,0			

<sup>1)</sup> С учетом паритета покупательной способности


<sup>2)</sup> Источник информации: база данных Всемирного Банка "Poverty and Inequality Database".

**ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ<sup>1)</sup> УРОВНЕ  
2016 год**

**Городское население**




**Сельское население**




<sup>1)</sup> С учетом паритета покупательной способности

**ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ РАВНОЙ 3,20 USD В ДЕНЬ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ<sup>1)</sup> УРОВНЕ  
2016 год**

**Мужчины**



**Женщины**




<sup>1)</sup> С учетом паритета покупательной способности

**ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО РАСПОЛАГАЕМЫЕ СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦЫ БЕДНОСТИ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ С УЧЕТОМ ПАРИТЕТА ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ, в зависимости от места проживания (по итогам выборочного обследования доходов населения)**

*в процентах от общей численности населения соответствующей группы*

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г. (предварительные данные)
<b><u>Граница равна 1,90 USD в день</u></b>					
<b>Все население</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
городское население	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
сельское население	0,5	0,3	0,3	0,2	0,4
<b><u>Граница равна 3,90 USD в день</u></b>					
<b>Все население</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
городское население	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
сельское население	1,6	1,7	1,4	1,3	1,4
<b><u>Граница равна 5,00 USD в день</u></b>					
<b>Все население</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
городское население	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
сельское население	2,6	2,9	2,6	2,5	2,5
<b><u>Граница равна 10,00 USD в день</u></b>					
<b>Все население</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,7</b>	<b>6,0</b>
городское население	3,3	3,4	4,1	3,9	3,6
сельское население	14,6	15,2	15,2	14,7	13,1

# ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В ДЛИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ



Источник: оценка на основании данных выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных доходов населения.  
С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума. С 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения величины прожиточного минимума. С 2013 г. изменен порядок расчета величины прожиточного минимума.  
За 2017 год предварительные данные

**[1.2.1] Доля населения страны, живущего за национальной чертой бедности<sup>1</sup>**  
(в % к всему населению)

**[1.2.1] Proportion of population living below the national poverty line<sup>1</sup>**  
(in % of the population)

	2015	2016	
Азербайджан	4,9	5,9	Azerbaijan
Армения <sup>2</sup>	29,8	29,4	Armenia <sup>2</sup>
Беларусь	5,1	5,7	Belarus
Казахстан <sup>2</sup>	2,7	2,6	Kazakhstan <sup>2</sup>
Кыргызстан <sup>2</sup>	32,1	25,4	Kyrgyzstan <sup>2</sup>
Молдова <sup>2</sup>	9,6	...	Moldova <sup>2</sup>
Россия	13,3	13,3	Russia
Таджикистан	31,0	30,3	Tajikistan
Туркменистан	...	...	Turkmenistan
Узбекистан	...	...	Uzbekistan
Украина <sup>2</sup>	6,4	3,8	Ukraine <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Бедными считаются лица, чьи доходы (расходы) ниже официально установленных национальных границ. В ряде стран - это прожиточный минимум, в других - черта бедности, которая представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, как правило, включающей, в отличие от прожиточного минимума, более ограниченный набор товаров и услуг. Использование разных методологических подходов по исчислению показателя уровня бедности делает невозможным проведение сопоставления между странами.

<sup>2</sup> Показатели рассчитаны с использованием национальных шкал эквивалентности, позволяющих оценить эффект совместного проживания в домохозяйстве.

<sup>1</sup> Persons with incomes (expenditures) below the officially established national borders are considered to be poor. Some countries use the subsistence level, others - the poverty line, which is a valuation of the consumer basket. This basket as a rule includes a more limited set of goods and services in contrast to the subsistence minimum. The use of different methodologies for estimating the poverty indicator makes it impossible to compare countries.

<sup>2</sup> Indicators are calculated with use of the national scales of equivalence allowing to estimate effect of cohabitation in a household




# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ: ГОРОД – СЕЛО

доля населения, живущего за национальной чертой бедности, в %

соотношение денежных доходов малоимущих домашних хозяйств с величиной прожиточного минимума, в %

дефицит денежных доходов малоимущих домашних хозяйств, в % к среднему денежному доходу малоимущих домашних хозяйств




# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

(по типу населенных пунктов) - продолжение



# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

(по различным демографическим и социально-экономическим группам домохозяйств)



40




Федеральная служба государственной статистики  
(Российская Федерация)

# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

(по различным демографическим и социально-экономическим группам домохозяйств) - продолжение


доля социальных выплат и льгот  
в натуральной форме  
(в денежном выражении),  
установленных для малоимущего  
населения в совокупном доходе  
малоимущих домашних хозяйств

изменение (сокращение) уровня бедности  
населения за счет получения  
социальных пособий, установленных  
малоимущему населению




# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

(по основным демографическим и социальным группам домохозяйств)



# ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ БЕДНОСТИ

(по основным демографическим и социальным группам домохозяйств) -  
продолжение



# ИНДЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МНОГОМЕРНОЙ И НЕМОНЕТАРНОЙ БЕДНОСТИ

---

- Индекс многомерной бедности (*Multidimensional Poverty Index, MPI*)
  - Индекс бедности и социальной исключенности (*At Risk Of Poverty Or Social Exclusion, AROPE*);
  - Индекс депривации;
  - Индекс социальной исключенности (*Social Exclusion Index*)
-

# НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ: ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

---

**1 этап (2015 год).....** Определение совокупности индикаторов для использования в оценке лишений (деприваций) и подготовка к их апробации на данных массовых опросов домашних хозяйств.

**2 этап (2016 год)....** Получение эмпирических данных по установленному списку лишений (деприваций) в ходе проведения выборочных наблюдений по социально-демографическим проблемам.

**3 этап (2017 год)....** Апробация алгоритмов расчета индексов немонетарной бедности:

- индекса многомерной бедности (*Multidimensional Poverty Index, MPI* и *At Risk Of Poverty Or Social Exclusion, AROPE*);
- индекса материальной депривации;
- индекса социальной исключенности (*Social Exclusion Index*)

# НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ: ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПАМ

---

**1 этап (2015 год).** Определение совокупности индикаторов для использования в оценке лишений (деприваций) и подготовка к их апробации на данных массовых опросов домашних хозяйств.

1. **Определены** условия для составления перечня индикаторов материальных деприваций и социальной исключенности:

- одинаковая значимость для всей территории страны с учетом больших межрегиональных экономических, национальных и природно-климатических различий;
- согласованность для проведения сравнительного анализа на международном уровне;
- доступность для сбора данных с ежегодной периодичностью.

2. **Достигнуто:**

- Формулирование совокупности социальных индикаторов, характеризующих преобладающий стандарт жизни населения в целом (определены 63 позиции).
- Определение списка лишений (деприваций) на основе результатов исследования мнения референтной группы об отличительных особенностях жизни семей, не имеющих возможности обеспечить принятый в обществе стандарт потребления, и верификация отобранных индикаторов на принадлежность к категории социально необходимых.
- Операционализация списка лишений (деприваций) в виде конкретных вопросов для включения в программы выборочных обследований домашних хозяйств.

# НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ: ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПАМ

---

**2 этап (2016 год).** Получение эмпирических данных по установленному списку лишений (деприваций) в ходе проведения:

- Комплексного наблюдения условий жизни населения (раунд 2016 г., с охватом 60 тыс. домашних хозяйств);
- Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах (раунды 2016 г. и 2017 г., с охватом 60 тыс. домашних хозяйств и 160 тыс. домашних хозяйств соответственно).


# НЕМОНЕТАРНАЯ БЕДНОСТЬ: ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ЭТАПАМ

---


**3 этап (2017 год).** Апробация алгоритмов расчета индексов немонетарной бедности:

- Обоснование немонетарной линии бедности с помощью методов дисперсионного анализа и логистического регрессионного анализа;
  - Анализ, направленный на выявление устойчивости взаимосвязи:
    - между величинами каждого из индексов немонетарной бедности, рассчитанных по итогам каждого обследования;
    - между величинами каждого из индексов немонетарной бедности и индексами абсолютной и относительной бедности по итогам каждого обследования по всей совокупности и в разрезе основных социально-экономических категорий домохозяйств (населения).
  - Анализ информации в зависимости от состава индикаторов, используемых в расчетах индекса многомерной бедности на глобальном уровне (MPI) и индекса социальной исключенности, и разработка на этой основе условий по их коррекции для более полного отражения национальной специфики.
-


## Абсолютная бедность, %




## Индекс многомерной бедности, %




### Абсолютная бедность, %




### Индекс материальной депривации, %



## Абсолютная бедность, %



## Индекс социальной исключенности, %




# СХОДИМОСТЬ МНОГОМЕРНОЙ БЕДНОСТИ, МАТЕРИАЛЬНОЙ ДЕПРИВАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ ИСКЛЮЧЕННОСТИ (КОУЖ-2016), % НАСЕЛЕНИЯ


---



## Результаты расчета индикатора бедности и социальной исключенности AROPE



## Международное сопоставление, AROPE



\* В Российской Федерации в 2015 году индекс AROPE не рассчитывался

## Результаты расчета индикатора бедности и социальной исключенности AROPE

