



Statistical Office of the Republic of Serbia

Объединенные Нации
Европейская экономическая комиссия –
ЕЭК ООН
Конференция европейских статистиков

Рабочая сессия по гендерной статистике

Белград, Сербия

29 ноября – 1 декабря 2017 г.

2. Насилие против женщин Уголовные преступления, связанные с насилием в семье



- Домашнее насилие является социальной проблемой, с которой сталкиваются все страны, и определяется как способ поведения или отношения, при которых принуждение, запугивание и контроль (с точки зрения ограничений свободы) используются непосредственно или посредством угроз причинить вред другим и таким образом сделать их ментально, физически, экономически или социально угнетенными. Домашнее насилие является формой дискриминации, которая нарушает основные права и свободы человека, такие как право на свободу, безопасность, психологическую и физическую неприкосновенность и жизнь.
- Термин «домашнее насилие» используется для описания актов насилия среди членов семьи, включая взрослых партнеров, родителей и детей (включая взрослых детей), опекунов, пожилых людей, братьев и сестер и т. д.



- Уголовное правонарушение, связанное с домашним насилием (статья 194 Уголовного кодекса РС), описано в главе XIX - уголовные преступления против брака и семьи и включает пять пунктов. Первый пункт гласит:

Тот, кто, используя насилие, угрозу нападения на жизнь или тело, наглое или безжалостное поведение, ставит под угрозу спокойствие, физическую неприкосновенность или психическое состояние члена его семьи, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

II ПРИМЕЧАНИЯ ПО МЕТОДОЛОГИИ

Статистический анализ данных о лицах, виновных в совершении преступлений, совершаемых по факту насилия в семье, основан на результатах двух регулярных ежегодных статистических обследований лиц, виновных в совершении уголовных преступлений, проводимых Статистическим управлением Республики Сербия:

- Обследование взрослых лиц, в отношении которых завершено судебное разбирательство по уголовному делу;
- Обследование взрослых лиц, в отношении которых судебное разбирательство по уголовному делу завершено и вынесен приговор.

Данные, собранные в этих обследованиях, предоставляют информацию о преступнике, уголовном преступлении, процедурных этапах посредством данных о завершении процедуры, типе решения, продолжительности процедуры, наложенных санкциях и т. д. Предметом обследования и в то же время единицей наблюдения, является лицо, совершившее уголовное преступление, лицо, которому в момент совершения уголовного преступления исполнилось 18 лет и которое совершило уголовное преступление как: исполнитель, со-исполнитель, агитатор или помощник.

Целью этого обследования является сбор данных о зарегистрированных, обвиняемых и осужденных взрослых преступниках, совершивших уголовные преступления.

Период наблюдения - календарный год, обследование проводится ежегодно, учитывая, что данные собираются ежемесячно.

Статистический анализ данных о взрослых преступниках, совершивших домашнее насилие, в этом документе охватывает пятилетний период с 2012 по 2016 год и относится к территории Республики Сербия.

III ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ЛИЦА


Таблица 1: Сообщения о преступлениях, обвиненных и осужденных взрослых преступниках, совершивших уголовное дело, 2012-2016

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
Отчеты о преступлениях - всего	92879	100	91411	100	92600	100	108759	100	96237	100
Уголовные преступления против брака и семьи	6182	6.7	6268	6.9	5914	6.4	7891	7.3	10190	10.6
Домашнее насилие	3624	3.9	3782	4.1	3642	3.9	5040	4.6	7244	7.5
Обвиненные - всего	41621	100	45704	100	48425	100	42030	100	39610	100
Уголовные преступления против брака и семьи	3353	8.1	3875	8.5	4248	8.8	4019	9.6	4230	10.7
Домашнее насилие	1827	4.4	2024	4.4	2215	4.6	2104	5.0	2386	6.0
Осужденные - всего	31322	100	32241	100	35376	100	33189	100	32525	100
Уголовные преступления против брака и семьи	2771	8.8	3102	9.6	3465	9.8	3512	10.6	3766	11.6
Домашнее насилие	1472	4.7	1532	4.8	1712	4.8	1778	5.4	2065	6.3

Таблица 2: Зарегистрированные взрослые преступники, совершившие домашнее насилие, по полу и типу решения, 2012-2016

	Всего	Женщин	Мужчин	Заявление о преступлении и отклонено	Расследованное приостановлено	Представлено обвинительное заявление
2012	3624	314	3310	1373	61	2190
%	100	8.7	91.3	37.9	1.7	60.4
2013	3782	361	3421	1687	68	2026
%	100	9.5	90.5	44.6	1.8	53.6
2014	3642	347	3295	2296	37	1309
%	100	9.5	90.5	63.0	1.0	35.9
2015	5040	478	4562	3148	52	1837
%	100	9.5	90.5	62.5	1.0	36.4
2016	7244	820	6424	4663	47	2533
%	100	11.3	88.7	64.4	0.6	35.0

График 1: Зарегистрированные взрослые преступники, совершившие домашнее насилие, по типу решения и полу, 2012 и 2016 (%)



IV ОБВИНЕННЫЕ И ОСУЖДЕННЫЕ ЛИЦА

Таблица 3: Обвиненные и осужденные преступники, совершившие домашнее насилие, по полу и типу решения, 2012-2016

	Всего			Признан виновным	Не признан виновным
	Обвиненные взрослые преступники	Женщины	Мужчины		
2012	1827	110	1717	1472	355
%		6.0	94.0	80.6	19.4
2013	2024	137	1887	1532	492
%		6.8	93.2	75.7	24.3
2014	2215	158	2057	1712	503
%		7.1	92.9	77.3	22.7
2015	2104	122	1982	1778	326
%		5.8	94.2	84.5	15.5
2016	2386	138	2248	2065	321
%		5.8	94.2	86.5	13.5

График 2: Осужденные взрослые преступники, совершившие домашнее насилие, по вынесенным уголовным наказаниям и полу, 2012 и 2016(%)




Таблица 4: Осужденные взрослые преступники, совершившие домашнее насилие, по полу и вынесенных уголовных наказаниях, 2012 -2016

	Всего	Женщины	Мужчины	Тюремное наказание	Штраф	Условное наказание	Другие наказания
2012	1472	76	1396	436	33	970	33
%		5.2	94.8	29.6	2.2	65.9	2.2
2013	1532	81	1451	533	8	977	14
%		5.3	94.7	34.8	0.5	63.8	0.9
2014	1712	98	1614	634	13	1041	24
%		5.7	94.3	37.0	0.8	60.8	1.4
2015	1778	81	1697	483	8	1193	94
%		4.6	95.4	27.2	0.4	67.1	5.3
2016	2065	100	1965	620	17	1301	127
%		4.8	95.2	30.0	0.8	63.0	6.2

V ЖЕРТВЫ

Таблица 5: Жертвы осужденных взрослых преступников, совершивших домашнее насилие, по полу и возрасту, 2012-2016 (%)

	Sex		Age		
	Женщины	Мужчины	Дети до 14 лет	Несовершеннолетние 14–18	Взрослые с 18 лет и старше
2012	74.9	25.1	4.5	5.4	90.1
2013	78.0	22.0	5.3	4.6	90.1
2014	77.7	22.3	3.5	3.1	93.3
2015	75.5	24.5	4.1	3.5	92.5
2016	77.3	22.7	2.5	3.1	94.4

Таблица 6: Жертвы домашнего насилия, по возрасту и полу, 2012 и 2016

	2012		2016	
	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины
Всего	2971	866	4915	1410
До 13 лет	83	83	94	83
14-17	98	55	127	60
18-20	95	30	143	53
21-30	497	102	827	165
31-40	712	96	1158	152
41-50	580	80	1032	188
51-60	473	191	715	240
60+	433	229	819	469

Источник: Министерство внутренних дел


Таблица 7: Бенефициары Центра по социальной защите – жертвы домашнего насилия, по доминирующему типу насилия, возрасту и полу, 2016 (%)

	0-17 лет		18-25		26-64		65+	
	Девочки	Мальчики	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Физическое насилие	29	32	53	52	56	61	49	48
Сексуальное насилие	4	1	3	1	1	0	0	0
Психологическое насилие	25	22	35	32	39	35	39	36
Пренебрежительное отношение	34	37	5	8	1	1	7	11
Экономическое насилие	0	0	2	4	2	1	4	4
Прочее	8	8	2	3	1	2	1	1

Источник: Республиканский центр по социальной защите.

VI ВЫВОДЫ

График 3: Отчет о преступлениях, обвиняемых и осужденных взрослых преступниках, совершивших домашнее насилие, 2012-2016





- Данные свидетельствуют о том, что на ежегодной основе (график 3) наблюдается рост различных форм домашнего насилия. Домашнее насилие является одним из десяти главных уголовных преступлений. Число взрослых преступников, совершивших насилие в семье, в отношении которых процедура в прокуратуре была завершена в 2016 году, в два раза выше, чем в 2012 году. В течение наблюдаемого пятилетнего периода 8559 человек были осуждены за домашнее насилие, из которых 8123 были мужчины. В 76% случаев жертвами домашнего насилия были женщины. Данные показывают, что в основном было наложено условное наказание (в 64% случаев), тогда как в 31,8% случаев виновные были приговорены к безусловному тюремному заключению.
- В последние годы в Республике Сербия ряд кампаний, инициированных НПО, а также действия и меры, предпринятые Министерством юстиции и Министерством внутренних дел, способствовали повышению осведомленности и более строгому отношению к необоснованной толерантности к насилию и осознанию важности защиты жертв домашнего. Увеличение числа сообщений о преступлениях нельзя рассматривать исключительно как увеличение числа преступлений, связанных с домашним насилием, оно также является результатом повышения осведомленности как жертв, так и граждан, о важности предотвращения такого насилия.



- Все формы насилия, которые ставят под угрозу или нарушают физическую, психологическую и моральную неприкосновенность личности, представляют собой нарушение одного из основных прав человека, содержащихся во Всеобщей декларации о правах прав человека Организации Объединенных Наций, права на жизнь и безопасность.



Спасибо!



Statistical Office of the Republic of Serbia
Unit for Justice and Gender Statistic
Belgrade, Milana Rakića 5

Prepared by:

Vesna Zajc vesna.zajc@stat.gov.rs
Dragana Nikolic dragana.nikolic@stat.gov.rs