

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

# حماية بيئتك الأمر بيديك

دليل سريع لاتفاقية آرهوس



الأمم المتحدة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

# حماية بيئتك الأمر بيديك

دليل سريع لاتفاقية آرهوس



الأمم المتحدة  
جييف، ٢٠١٤

ECE/MP.PP/9

"إن الحماية المزدوجة القوية التي توفرها هذه المعاهدة للبيئة والحقوق الإنسان يمكن أن تساعدنا على الاستجابة إلى تحديات كثيرة يواجهها عالمنا، من تغيير المناخ وفقدان التنوع الأحيائي إلى تلوث الهواء والماء. وتركيز الاتفاقية على إشراك الجمهور كعنصر محوري يساعد على مساعدة الحكومات".

بان كي - مون،  
الأمين العام للأمم المتحدة



المحتويات

٥	أولاً - هيئة البيئة السليمة
٨	مبادئ وآليات فريدة
١١	ثانياً - من ريو إلى آرهوس - لمحات تاريخية
١٥	ثالثاً - القوة الثلاثية - حقوقك بموجب الاتفاقية
١٥	حق الحصول على المعلومات البيئية
١٩	حق المشاركة
٢٣	حق الاحتكام إلى القضاء
٢٥	رابعاً - تدعيم الاتفاقية
٢٥	ضمان التنفيذ والامتثال
٣٠	مواكبة التطويرات البيئية
٣٢	العناصر الفاعلة الرئيسية في الحياة اليومية للاتفاقية





أولاً

## تهيئة البيئة السليمة

### وقفة وجيزة

توقف خمس لحظات فقط قبل قراءة جملة أخرى. انظر حولك. تنفس. واستمع.

ما عشتـه قبل بـرهـة هو بيـتك - أيـ المـحيـط والـظـروف الـتي تـعـيشـ فيهاـ.

توقف الآن بعض دقائق لقراءة كيف يمكنـك أن تـسـاعـدـ على تـشكـيلـ بيـتكـ بحيثـ تـظلـ بيـئـةـ صـحيـةـ وـسـلـيمـةـ، لكـ ولـلـأـجيـالـ الـقادـمةـ.



### توازن هشٌ

كثيراً ما نتعامل مع بيـتنا على أنها من المسـلـماتـ أو نفترـضـ أنها سـتـبـقـيـ كماـ هيـ. غيرـ أنـ بيـتناـ تـغـيـرـ علىـ الدـوـامـ - إذـ تـبـنـيـ طـرـقـاتـ سـرـيعـةـ جـديـدةـ وـتـُثـيـدـ مـطـارـاتـ وـمـوـانـىـ وـمـخـطـاـتـ جـديـدةـ لـمـعـالـجـةـ مـيـاهـ الصـرـفـ،ـ مواـكـبةـ لـلـتـطـورـاتـ الـتيـ تـشـهـدـهاـ الـبـلـدـاتـ أوـ الـمـدـنـ الـجـديـدةـ. وـيـزـدـادـ الـإـنـتـاجـ الزـرـاعـيـ وـالـغـذـائـيـ كـثـافـةـ فـتـشـاـ،ـ عنهـ أـحـيـاناـ مـخـاطـرـ بيـئـةـ.

كلـ هـذـهـ التـغـيـرـاتـ وـالـتـطـورـاتـ تـؤـثـرـ فيـ بيـتناـ الطـبـيـعـيـةـ. فـتـسـوـيـ الـأـرـاضـيـ أوـ سـتـصـلـحـ. وـتـسـتـكـشـفـ مـصـادـرـ طـبـيـعـيـةـ جـديـدةـ أوـ سـتـخـرـجـ. ويـجـبـ التعـاملـ معـ التـفـاـيـاتـ وـالـانـبـاعـاتـ النـاشـئـةـ عنـ جـمـيعـ هـذـهـ التـطـورـاتـ تعـاماـلاـ مـأـمـونـاـ.

ومـثـلـ هـذـهـ التـطـورـاتـ،ـ إـذـ أـحـسـنـ تـخـطـيـطـهـاـ وـنـفـذـتـ بـالـتـعاـونـ معـ الـأـفـرـادـ الـذـينـ قـدـ يـتأـثـرـونـ بـهـاـ،ـ يـمـكـنـهاـ أـنـ تـحـقـقـ لـنـاـ وـلـلـأـجيـالـ الـقادـمةـ حـيـاةـ أـفـضلـ.ـ غـيرـ أـنـ التـطـورـ قدـ يـفـضـيـ أـحـيـاناـ إـلـىـ مشـاـكـلـ بـيـئـةـ خـطـيرـةـ وـتـدـهـورـ لـأـرـجـعـةـ فـيـهـ.ـ وـهـذـاـ مـنـ شـائـعـهـ أـنـ يـعـرـضـ صـحةـ النـاسـ وـسـلـامـتـهـمـ وـنـوـعـيـةـ مـعـيشـتـهـمـ لـخـطـرـ شـدـيدـ.

وـاـنـفـاقـيـةـ آـرـهـوسـ -ـ أـوـ الـانـفـاقـيـةـ الـخـاصـةـ بـإـتـاحـةـ فـرـصـ الـحـصـولـ عـلـىـ الـمـعـلـومـاتـ عـنـ الـبـيـئـةـ وـمـشارـكةـ الـجـمـهـورـ فيـ اـخـذـ الـقـرـاراتـ بـشـأنـهاـ وـالـاحـتـكـامـ إـلـىـ الـقـضـاءـ فـيـ الـمـسـائلـ الـمـتـعـلـقـةـ بـهـاـ -ـ هـيـ اـتـفـاقـ دـولـيـ فـرـيدـ مـنـ نوعـهـ يـسـاعـدـ عـلـىـ صـدـ تـلـكـ المـخـاطـرـ.ـ فـيـ تـمـنـحـكـ حقوقـاـ وـتـفـرـضـ عـلـىـ الـحـكـومـاتـ وـسـلـاطـاتـ الـعـامـةـ التـزـامـاتـ وـاـضـحـةـ بـالـمـسـاعـدـةـ عـلـىـ ضـمـانـ حـيـاةـ بـيـتكـ وـجـعـلـ عـالـمـاـ الـذـيـ نـعـيـشـ فـيـ مـكـانـاـ أـفـضلـ.ـ وـهـيـ تـعـطـيـكـ وـكـلـ مـنـ حـولـكـ حقـ العـيـشـ فـيـ بـيـئـةـ تـحـمـيـ صـحتـكـ وـرـفـاهـكـ وـتـحـافظـ عـلـيـهـاـ.

## هدف الاتفاقية

"على كل طرف من الأطراف، إسهاماً منه في حماية حق كل فرد، ذكرأً كان أم أنثى، من الجيل الحاضر وأجيال المستقبل، في العيش في بيئة ملائمة لصحته ورفاهه، أن يكفل الحقوق في الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية."

(المادة 1 من اتفاقية آرهاوس)

## القوة الثالثية

إن اتفاقية آرهاوس معاهدة بيئية فريدة من نوعها لأنها تربط صراحةً الحقوق البيئية بحقوق الإنسان. وهي تقرُّ بحقك في الحصول على المعلومات المتعلقة بالقرارات المهمة التي تؤثُّ فيك وفي بيئتك، والمشاركة في اتخاذ تلك القرارات، والاحتكام إلى القضاء، إن لزم الأمر.

ويمكنك القول إنها اتفاقية تقوم على القوة الثالثية.

فهي تعطيك ثلاثة حقوق أساسية:

### حق الاحتكام إلى القضاء



### حق المشاركة



### حق الحصول على المعلومات



وتستند الاتفاقية إلى ثلاث دعائم تعكس هذه الحقوق الأساسية وتبيح آلية قيمة ومتواضدة العناصر لمساءلة الحكومات وأصحاب القرار.

وتعتمد الاتفاقية على ثلاث فرق عمل متخصصة وإقليمية تعمل باستمرار على تحسين وتقاسم الممارسات الجيدة في تنفيذ كل دعامة من دعائم الاتفاقية الثلاث.

### ثلاثة حقوق أساسية في الصميم

إن اتفاقية آرهاوس تعطيك الحق في ما يلي:



## حق الحصول على المعلومات

الحصول على المعلومات البيئية الموجودة في حوزة السلطات العامة عند الطلب. وإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات العامة أن تعمل بنشاط على جمع ونشر أنواع معينة من المعلومات البيئية.



## حق المشاركة

المشاركة في اتخاذ القرارات التي تسمح بتنفيذ أنشطة يمكن أن يكون لها تأثير كبير في البيئة، والمشاركة في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بالبيئة.



## حق الاحتكام إلى القضاء

الاحتكام إلى القضاء في الشؤون البيئية للطعن في رفض طلب معلومات بيئية أو في تلقي رد غير مناسب على هذا الطلب؛ أو الطعن في شرعية خطة أو برنامج أو قرار بشأن نشاط محدد؛ أو للطعن في أفعال أو حالات تقصير تشكل انتهاكاً للقانون البيئي الوطني.



طالع المزيد عن القوة الثلاثية التي تميز بها الاتفاقية في الجزء ثالثاً.

## تعزيز الديمقراطية

يزداد اعتراف الحكومات التقديمة واقتناعها بأن القرارات البيئية لن يمكن تثبيتها إلا إذا أخذت بواسطة عملية شفافة وقائمة على المشاركة والمساءلة. وتتيح اتفاقية آرهوس للحكومات معايير لضمان حدوث ذلك.

بولندا أوكرانيا  
**هولندا** ظيمكستان سلوفاكيا  
**هنغاريا**  
 رومانيا لكسنديرا كازاخستان بيلاروس جمهورية مولدوفا  
**كرواتيا** أذربيجان الجمهورية التشيكية ليتوانيا  
 أيرلندا النمسا البوسنة والهرسك مالطا أرمينيا  
 جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  
**إستونيا** إسلا الأتحاد الأوروبي **ألبانيا** فنلندا  
**المانيا** قيرغيزستان بلجيكا قبرص اليونان  
 سويسرا تركمانستان الجبل الأسود **أسلفانيا** سلوفاكيا صربيا  
 إيطاليا لاتفيا السويد

## الأطراف في اتفاقية آرهوس

يُقصد بالطرف بلدٌ صَدَّقَ على الاتفاقية. وتجسد الأطراف في اتفاقية آرهوس تنوّع أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى - من أثري المجتمعات والاقتصادات المصدرة للطاقة والمترابطة ازدهاراً إلى الاقتصادات النامية للبلدان غير الساحلية ذات الدخل المنخفض. وإضافةً إلى ذلك، يُعدُّ الأتحاد الأوروبي طرفاً في الاتفاقية. وتتوفر الاتفاقية أداةً فعَالَةً للاعتراف بحق الأفراد في بيئَة صحية إذ تؤثُّر في الهياكل والماراسات التشريعية ذات الصلة في كامل أنحاء المنطقة وتعزِّزها. ويجتمع الأطراف كل ثلاثة سنوات لاستعراض التقدُّم المحرز في تفزيذ الاتفاقية ولتخطيط العمل الواجب إنجازه في الفترة اللاحقة.

## مبادئ وآليات فريدة

تشكُّل مبادئ اتفاقية آرهوس المتمثلة في الشفافية، والحصول على المعلومات، ومشاركة الجمهور، وعدم التمييز، وعدم الاضطهاد، والعدل عناصر رئيسية لبناء مجتمع مستقر وآمن يُرجح أن يتحقق فيه الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.

### عدم التمييز

تقتضي الاتفاقية أن تُتاح لعموم الناس إمكانية الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات والاحتكام إلى القضاء دون تمييز على أساس المواطنة أو الجنسية أو مكان الإقامة. ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين بصرف النظر عن مكان تسجيلهم أو مركز نشطتهم الفعلي.

## واجب حيال أطفالنا

تسمى اتفاقية آرهاوس بعد النظر، فهي لا تقر فقط بوجود حق وواجب متساوين فيما يتصل بحماية البيئة وحقوق الإنسان اليوم، بل إنها تنص بوضوح على التزام بحماية البيئة وتحسينها من أجل منفعة الأجيال حاضراً ومستقبلاً.

## وثيقة حية

اتفاقية آرهاوس معايدة حية، فهي تُنسّر بطريقة دينامية تعكس الخبرة المكتسبة من تنفيذها وتواكب التطورات الاجتماعية والابتكارات التقنية والتحديات البيئية الجديدة.

وُتستخدم مبادئ الاتفاقية والخبرة العملية المكتسبة من تنفيذها لإرشاد الإجراءات المتخلدة فيها يتعلق بمجموعة واسعة من الشواغل العالمية الحديثة كتغير المناخ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والطاقة النووية وإدارة المياه وتخطير الاقتصاد والبيئة والصحة والقضاء على الفقر.

## عمليات استعراض مستمرة

يخضع تنفيذ الأطراف لاتفاقية آرهاوس لاستعراض متواصل بطريقة تشاورية ودون مواجهة. وتؤدي لحنة امتثال اتفاقية آرهاوس دوراً رئيسياً في هذه العملية، بوصفها هيئة خلائق فتحخص ما يقدمه إليها الأفراد والمنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى من بلاغات بشأن ادعاءات عدم امتثال أطراف ما أحکام الاتفاقية. وإضافة إلى ذلك، يجب على الأطراف أن تبلغ بانتظام عن تقدّمها في تنفيذ الاتفاقية، وذلك بطرق منها تقديم تقارير وطنية شاملة عن التنفيذ إلى دورات اجتماع الأطراف التي تعقد كل ثلاثة سنوات. ويساعد هذا الاستعراض المستمر على إبقاء حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات والمشاركة والاحتكام إلى القضاء ضمن الأولويات السياسية على الصعيد الوطني وعلى تعزيز هذه الحقوق باستمرار.



## نطاق عالمي ...

إن باب الانضمام إلى اتفاقية آرهاوس مفتوح أمام أي بلد في العالم. فمجموعة الحقوق والالتزامات الفريدة التي تحتويها مناسبة بكل ما فيها للمجتمع العالمي المتزايد الترابط برمهه.

## ... وحضور في المحافل الدولية

يجب على الأطراف في الاتفاقية أن تُروج مبادئ الاتفاقية في المنظمات الدولية والعمليات الدولية التي تتناول المسائل المتعلقة بالبيئة. وعلى هذا النحو تساعد الاتفاقية على ضمان المزيد من الشفافية والمساءلة العامة لا على المستوى الوطني فحسب بل أيضاً حينما ينتقل اتخاذ القرار إلى صعيد دولي.



# ثانياً

## من ريو إلى آرهوس - لمحة تاريخية

تزايد منذ السبعينيات من القرن الماضي الاعتراف بالصلة بين الشواغل البيئية وحقوق الإنسان. وفي عام ١٩٩٢، كُرست هذه الصلة رسمياً في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية أو "مؤتمر قمة الأرض" المعقود في ريو دي جانيرو، حيث اعتمدت ١٧٨ حكومة إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الذي لا يزالاليوم يعتبر إعلاناً تارخياً. وقد نص المبدأ ١٠ من إعلان ريو، وللمرة الأولى في صك دولي، على أن "قضايا البيئة تعالج على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين" وعلى أن "توفر لكل فرد فرصة مناسبة للوصول إلى المعلومات" وعلى حق "المشاركة في صنع القرار" وإمكانية "الوصول بفعالية" إلى العدالة.

وفي عام ١٩٩٨، اعتمدت حكومات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (اللجنة الاقتصادية لأوروبا) اتفاقية آرهوس. ونطل هذه الاتفاقية المعاهدة الدولية الوحيدة الملحقة قانوناً التي تتضمن المبدأ ١٠ من إعلان ريو. وهكذا سُلم على نطاق واسع بالصلات القوية بين حقوق الإنسان وحماية البيئة. وعلى سبيل المثال، استشهدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باتفاقية آرهوس في عدد من القضايا.



### تتضمن اتفاقية آرهوس المبدأ ١٠ من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية المعتمد في عام ١٩٩٥


المبدأ : ١٠

تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنين المعنيين، على المستوى المناسب، وتتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأشطة الخطيرة في المجتمع، كما تناح لكل فرد فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار. وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توسيعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع. وتُكفل فرص الوصول، بفعالية، إلى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الانتقام.

## تطورات اتفاقية آرهوس


السنة

التطورات البيئية ذات الصلة في كل أنحاء العالم



## التأثير في القضايا العالمية الخامسة

تقاطع المبادئ الواردة في الاتفاقية، إلى جانب الخبرة المكتسبة من تطبيقها اليومي، مع مجموعة من القضايا وال المجالات والقطاعات العالمية الخامسة. ولا ينبع المخطط إلا بعض الطرق التي تساعد بها اتفاقية آرهوس على تحسين حالة العالم الذي نعيش فيه اليوم.



ثالثاً

## القوة الثلاثية - حقوقك بموجب الاتفاقية

تعترف اتفاقية آرهاوس بحقك في بيئة صحية. فليس هناك من شيء ضروري لصحتك ورفاهك أكثر من نوعية المكان الذي تعيش أو تنفس أو تأكل أو تلعب أو تعمل فيه كل يوم. ولا ينطبق ذلك عليك وعلى أسرتك في الوقت الراهن فقط، بل يؤثر أيضاً على صحة أجيال المستقبل.

وتحتسب الاتفاقية، بصفتك فرداً من الجمهور، حقوقاً وفرضت على السلطات العامة التزامات تتعلق بالحصول على المعلومات ومشاركة الجمهور والاحتكام إلى القضاء في الشؤون البيئية.

ويشمل الجمهور، في إطار الاتفاقية، الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين إلى جانب المنظمات والجمعيات والمجموعات. وتحنح الاتفاقية حقوقاً محددة للأشخاص الذين يرجح أن يتأثروا بعمليات اتخاذ القرارات البيئية أو أن تكون لهم مصلحة فيها، علاوة على المنظمات البيئية غير الحكومية. وتتنزل في صلب اتفاقية آرهاوس ثلاثة حقوق تتجلّى في دعائم الاتفاقية الثلاث. وهذه الحقوق هي التالية:

- ١ - حق الحصول على المعلومات البيئية.
- ٢ - حق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون البيئية.
- ٣ - حق الاحتكام إلى القضاء في الشؤون البيئية.

والالتزامات الرئيسية الواردة في الاتفاقية موجهة إلى السلطات العامة. ويقصد بذلك الحكومات على المستوى الوطني أو الإقليمي أو غيره والهيئات التي تتضطلع بوظائف الإدارة العامة. والأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يتحملون مسؤوليات عامة تتعلق بالبيئة وتتخضع للسلطات العامة - كشركات التزويد بالطاقة أو بالمياه - مشمولون أيضاً بالالتزامات المعروضة في الاتفاقية.

### حق الحصول على المعلومات البيئية

إن حق الحصول على المعلومات البيئية هو الأول والأساس من بين الدعائم الثلاث - فهو خطوة ضرورية أولى صوب إعمال الحقين الآخرين.



#### الشكل المادي

المعلومات في شكل مكتوب أو منظور أو مسموع أو إلكتروني أو في أي شكل مادي آخر.

#### عناصر البيئة

(أ) حالة عناصر البيئة، كالهواء والجرو والماء والتربة والأرض، والمناظر والواقع الطبيعي، والتنوع البيولوجي ومكوناته، بما فيها الكائنات المحورة وراثياً، والتفاعل فيما بين هذه العناصر؛

#### العوامل

(ب) العوامل، كالموارد والطاقة والضوابط والإشعاع، والأنشطة أو التدابير، بما فيها التدابير الإدارية، والاتفاques والسياسات والتشريعات والخطط والبرامج البيئية، التي تؤثر أو يُحتمل أن تؤثر على عناصر البيئة، والتحليلات والافتراضات المتعلقة بالتكليف والمنافع وغيرها من التحليلات والافتراضات الاقتصادية المستخدمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة؛

#### حالة البيئة الطبيعية

(ج) حالة صحة الإنسان وسلامته وأوضاع الحياة البشرية والواقع الثقافي والمنشآت، من حيث مدى تأثيرها أو احتمال تأثيرها بحالة عناصر البيئة أو، من خلال هذه العناصر، بالعوامل أو النشاط أو التدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.



فمن حقك أن تطلب إلى سلطة عامة لطرف في الاتفاقية أو أي هيئة خاصة تضطلع بوظيفة عامة لدى طرف ما إطلاعك على طيف واسع من المعلومات البيئية من نوعية الهواء إلى مستويات الضجيج والتحليلات الاقتصادية المستخدمة لتخاذل القرارات البيئية. وليس عليك تبرير طلبك. وليس عليك أو على منظمتك أن تكون مواطناً أو مقديراً في البلد الذي تطلب منه المعلومات أو قريباً من المنطقة التي تستعمل عنها.

وينبغي أن تعالج السلطة طلبك في آجال معقولة (تقتضي القاعدة العامة معالجة الطلب في غضون شهر) وينبغي أن توافقك بالرد بالصيغة التي طلبها (بصيغة ورقية أو إلكترونية مثلاً). وإذا كانت السلطة لا تملك المعلومات المطلوبة، فينبغي لها إما أن تبلغك بسرعة باسم السلطة التي تعتقد أنها تملك هذه المعلومات أو أن تحيل طلبك إلى تلك السلطة وتبلغك تباعاً. ولا يمكن رفض طلبك إلا على أساس عدد محدود جداً من الاستثناءات المسموح بها، وذلك مثلاً إذا كان كشف المعلومات من شأنه أن يؤثر سلباً على الأمن العام أو مجرى العدالة أو سرية معلومات تجارية يحميها القانون. ويجب أن تفسّر أسباب الرفض تفسيراً ضيقاً يراعي المصلحة العامة التي يتحققها الإفصاح عن المعلومات. ويقلّم الرفض كتابياً وتعرض فيه الأسباب والمعلومات المتعلقة بإجراءات المراجعة. وينبغي حি�ثما أمكن فصل المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها وكشف ما تبقى من المعلومات المطلوبة. وإذا أرادت السلطة فرض رسم على توفير المعلومات المطلوبة، فينبغي ألا يتتجاوز هذا الرسم مبلغاً معقولاً وأن يتاح جدول الرسوم مسبقاً.

ويجب على الحكومات والهيئات العامة أيضاً أن تبادر من تلقاء ذاتها إلى نشر المعلومات البيئية الأساسية - أي المعلومات المتعلقة بمسائل كثاث الهواء أو نوعية المياه مثلاً. وإذا ما طرأ أي خطر وشيك على الصحة البشرية أو على البيئة، كوقوع حادث صناعي يتسبب في انسياب مواد كيميائية ضارة في نهر محلي مثلاً، فإن جميع المعلومات التي قد تُمكّن الجمهور من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو تخفيفضرر الناجم عن ذلك الخطر ينبغي أن تعمّم على الفور على أفراد الجمهور الذين قد يتأثرون.

## مكتبة بيئية في متناولك

[www.portalu.de](http://www.portalu.de)



تتيح بوابة PortalU – أي بوابة المعلومات البيئية الألمانية ([www.portalu.de](http://www.portalu.de))  
– نفاذًا عامًا سريعاً ويسيرًا إلى طائفة واسعة من المعلومات والوثائق والبيانات والخرائط الرقمية البيئية. وهي بوابة موحدة لدخول الصفحات الإلكترونية والفالهارس وقواعد البيانات المتصلة بالبيئة والتابعة لأكثر من 450 منظمة حكومية في ألمانيا. ويمكنك البحث في مجموعة المعلومات كاملة أو البحث بانتقاء مواضيع أو خرائط رقمية أو بيانات قياسية أو معلومات صحفية أو أحداث تاريخية بيئية معينة.

وهذه البوابة عبارة عن مكتبة حكومية بيئية كاملة في متناولك، وهي مثال وجيه على سلطة عامة تتيح نفاذًا فعلياً إلى المعلومات على النحو المنصوص عليه في اتفاقية آرهوس.

ويمكن في الموقع الاطلاع على آخر الأخبار أو على بيانات محطات رصد نوعية الهواء، أو الحصول على معلومات في حينها عن مقترن تشريعي أو قانون معتمد بشأن إدارة التفایيات. ويمكنك بحث مسألة بيئية ما في مصادر معلومات متعددة من جميع الولايات الاتحادية والسلطات المحلية الألمانية، إلى جانب موارد أخرى غالباً ما لا تكون متاحة بواسطة محركات البحث على الإنترنت. وليس هذا الموقع الشبكي سوى مثال على كيفية تأثير اتفاقية آرهوس في حصول الجمهور على المعلومات. وقد أنشأت النمسا وصربيا وجورجيا وعدة بلدان أخرى في منطقة اللجنة الاقتصادية الأوروبية مواقع أو بوابات مماثلة.



تحتل مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار مكانة رئيسية في اتفاقية آرهاوس. فإذا استطاع الجمهور المشارك في القرارات المتعلقة بالبيئة من بداية عملية صنع القرار، يُرجح أن تحظى نتيجة المشروع أو التطوير النهائية بقبول جاهيري أكبر وأن تكون أكثر استدامة وأقل ضرراً بالبيئة. ويعني ذلك أيضاً أن الجوانب الخفية أو غير المتوقعة لنشاط مقترن يمكن أن تُكشف في مرحلة مبكرة، ما يساعد على تجنب الوقوع في أخطاء ممكلة.

وتقضي الاتفاقية من الأطراف تسخير مشاركة الجمهور في وقت مبكر وبصورة فعالة، عندما تكون جميع الخيارات لا تزال مفتوحة، في القرارات المتعلقة بالشخص في أنواع معينة من الأنشطة وأثناء إعداد الخطط والبرامج، وبالقدر المناسب، إعداد السياسات المتصلة بالبيئة. ويجب على الأطراف أيضاً أن تشجع مشاركة الجمهور مشاركة فعالة أثناء إعداد التشريعات واللوائح التي يمكن أن تؤثر تأثيراً مهماً على البيئة. وتقضي الاتفاقية أن تكون المشاركة حقيقة وليس من باب الظهور. ويجب أن تأخذ السلطات نتائج مشاركة الجمهور بعين الاعتبار في قرارتها النهائية.

وترتبط فعالية دعامة مشاركة الجمهور التي تقوم عليها الاتفاقية ارتباطاً وثيقاً بالدعمتين الآخرين: فالمشاركة الفعلية تتطلب الحصول على جميع المعلومات المهمة لاتخاذ القرار، وإذا ما أنكرت حقوقك في المشاركة فينبغي أن يكون باستطاعتك الوصول إلى إجراءات مراجعة.

ويحظى نموذج المشاركة العامة الوارد في اتفاقية آرهاوس باعتراف واسع النطاق اليوم باعتباره المرجع الدولي الذي يبين كيفية ضمان مشاركة الجمهور بفعالية في اتخاذ القرارات البيئية.



Eco Tiras ©



# نموذج آرهاوس ذو الخطوات السبع بشأن مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات



## ١ الإخطار المبكر والوافي والفعال



يجري في مرحلة مبكرة من عملية اتخاذ القرارات البيئية توجيه إخطار وافي وفعال ومناسب التقييم بأمور منها التالية:

- النشاط المقترن طبيعة ما قد يُخذل من قرارات السلطة العامة المسؤولة عن اتخاذ القرار
- الإجراء المتوجه لمشاركة الجمهور (يا يشمل الأطر الزمنية والفرص المتاحة للمشاركة)

## ٢ إشراك الجمهور في وقت مبكر، عندما تكون جميع الخيارات متاحة، وفي آجال زمنية معقولة



تشترط المشاركة العامة الفعالة إشراك الجمهور في وقت مبكر عندما تكون جميع الخيارات متاحة

تعني إتاحة آجال زمنية معقولة توفير ما يكفي من الوقت لإبلاغ الجمهور ولكي يستعد الجمهور ويشارك بفعالية في اتخاذ القرارات

## ٣ الاطلاع على جميع المعلومات ذات الصلة



الاطلاع مجاناً على جميع المعلومات المتصلة بعملية اتخاذ القرار حال توافر تلك المعلومات



## ٤ الإخطار المبكر والوافي والفعال

يحق للجمهور أن يُتمَّدَ، كتابةً أو حسب الاقتضاء، في جلسة استماع أو تحقيق علنية، أي تعليقات أو معلومات أو تخليلات أو آراء يراها ذات صلة بالنشاط المقترن



## ٥ مراعاة حصيلة مشاركة الجمهور على النحو الواجب

يجب أن تكفل السلطة العامة المختصة مراعاة حصيلة مشاركة الجمهور على النحو الواجب



## ٦ الإسراع في الإخطار بالقرار

يجب الإسراع في إخطار الجمهور بالقرار. ويجب أن يُتاح نص القرار مشفوعاً بالأسباب والاعتبارات التي استند إليها



## ٧ في حال إعادة النظر في الشروط التشغيلية أو تحيتها، ينبغي تكرار الخطوات المعروضة أعلاه حسب الاقتضاء

في حال إعادة السلطة العامة النظر في الشروط التشغيلية للنشاط أو تحيتها، ينبغي أن تُطبق المتطلبات أعلاه مرة أخرى حسب الاقتضاء

## قافلة المناخ



Scenic town of Reine on Lofoten islands in Norway  
© Harvepino

يقع إقليم نوردلاند على الساحل الشمالي الغربي للنرويج. ووضع مجلس إقليم نوردلاند خطةً إقليمية لتغيير المناخ بغية تعريف الناس بأثر تغيير المناخ على الإقليم الساحلي المحيط الذي يعيشون فيه. وأراد المجلس إذكاء الوعي العام وإثارة نقاش بشأن مسائل تغيير المناخ والطاقة واستقاء آراء مجموعة واسعة من الأفراد بشأن الخطة الإقليمية.

وكان أمل المجلس تعريف الناس بمخاطر تغيير المناخ وشرحها لهم بحيث يتقبلون بقدر أكبر فكرة تغيير استخدامهم للطاقة، بما يساعد على خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

وهكذا شدّ المجلس الرحال متسللاً من بلدة إلى بلدة على متن سيارة كهربائية وناصباً خيامه الإعلامية في الأسواق وفي الحدائق العامة للاقاء الناس ومحادثتهم عن تغيير المناخ وكيفية ارتباطه بحياتهم اليومية. وعمل المجلس جاهداً على إيجاد سبل جديدة وطريقة للتواصل مع الأفراد واستخدم موقع التواصل الاجتماعي لتشجيع إسهامات الشباب بصفة خاصة. وتمثل أحد الإنجازات الملحوظة للقافلة في زيادة مستوى مشاركة فئات من الناس، كالمسنين أو الأطفال، ما كانت لتأتي لها فرصة المشاركة لو لا القافلة.

# حق الاحتكام إلى القضاء



يمكن لك بموجب اتفاقية آرهاوس الوصول إلى إجراءات مراجعة قضائية أو إدارية للطعن فيها يلي:



- رفض طلب معلومات بيئية أو تلقي رد غير مناسب على هذا الطلب؛
- شرعية قرار أو فعل أو تقصير فيها يتعلق بالترخيص في نشاط محدد؛
- أفعال أو تقصير أشخاص طبيعيين أو سلطات عامة على نحو يخالف القانون البيئي الوطني.

وبينبغي أن يكون الوصول إلى الإجراءات القضائية عادلاً ومنصفاً وسريعاً. وبينبغي أن تكون سبل الانتصاف المتاحة كافية وفعالة وأن تُتاح إمكانية استصدار أوامر مانعة حيثما كان مناسباً.

وأخيراً وليس آخر، يجب ألا تكون تكلفة الإجراءات الإدارية والقضائية باهظةً بحيث تثنى الأفراد عن التماس الانتصاف، ويجب أن توفر الأطراف للأفراد سبيلاً متاحاً ومقبول التكفلة لتقديم شكاواهم.



## حفظ حق منظمة غير حكومية في العدالة



في جزيرة تنريف الواقعة في أرخبيل الكناري، أرادت شركة خاصة ببناء ميناء في منطقة بحرية غير فيها على فصيلة من الطحالب مهددة بالانقراض. فأصدرت السلطات أمراً بشطب فصيلة الطحالب (*Cymodea Nodosa*) من قائمة الأنواع المهددة في الجزيرة.

وبناءً على طلب منظمة بيئية غير حكومية (Federación Ecologista)

(Ben Maged Ecologistas en Acción)، اتخذت المحكمة تدريجياً مقتضاً يقضي بتعليق تنفيذ الأمر المذكور. وطعنت الحكومة الوطنية والحكومة المحلية والشركة الخاصة المعنية في هذا القرار. وزعمت هذه الجهات أن وقف بناء الميناء من شأنه أن يلحق بالصلحة العامة ضرراً غير قابل للتصحيح بالنظر إلى ما ينطوي عليه المشروع من فرص اجتماعية - اقتصادية. واعتبرت أن المصلحة العامة الاقتصادية ترجح على أي مصلحة في حماية الطحالب.

وراعت المحكمة دفع الجانبين وأعادت تأكيد قرار تعليق أشغال الميناء.

وعلاوةً على ذلك، ورغم أن التشريعات الوطنية تحجز طلب ضمان كافٍ لتعويض الطرف الآخر عن الضرر قبل استصدراً أمراً بالمنع، فقد رأت المحكمة أن طلب هذا الضمان سوف يقوّض بالفعل في هذه القضية حق المنظمة غير الحكومية في الاحتكام إلى القضاء بموجب الاتفاقية. والمحكمة إذ كانت تدرك حق الإدراك ما ينجم عن وقف مشروع الميناء من عواقب اقتصادية، فقد كانت تدرك أيضاً أن تقييد الأمر القضائي بضمان تعويض سيحول دون استمرار المنظمة غير الحكومية في مطالبتها، ما يعني أن الأمر القضائي سيرفع حتماً وأن الطحالب والبيئة سيلحقها ضرر لا رجعة فيه.

## رابعاً تدعيم الاتفاقيات

### ضمان التنفيذ والامتثال

تحتوي اتفاقية آرهاوس عدداً من الإجراءات الفريدة لضمان امتثال الأطراف وبقاء التنفيذ على الصعيد الوطني قيد الاستعراض المستمر.

#### فرق عمل متخصصة وبرنامج أنشطة

تعمل في إطار الاتفاقية ثلاثة فرق مخصصة تتولى تحديداً تحسين تنفيذ كل دعامة من دعائم الاتفاقية. ويؤدي الخبراء من الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية والقطاع الخاص والأوساط الأكademية دوراً نشطاً في اضطلاع فرق العمل بمهنتها. وإضافةً إلى ذلك، يعتمد اجتماع الأطراف في كل من دوراته التي تعقد كل ثلاث سنوات برنامجاً للأنشطة الواجب إنجازها في إطار الاتفاقية على مدى السنوات الثلاث اللاحقة.

#### رصد التنفيذ الوطني

يخضع تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني للرصد والتقييم عن طريق التزام الأطراف بأن تقدم كل ثلاث سنوات تقارير عن التنفيذ الوطني إلى اجتماع الأطراف كي يستعرضها.



unk's dump trunk - © creative commons



## لجنة الامتثال تساعد ألبانيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية آرهاوس



Lagoon of Narta, National Park, Albania  
Decius ©

في عام ٢٠٠٧، قدمت منظمة تحالف حماية خليج فلورا غير الحكومية بلاغاً إلى لجنة امتثال اتفاقية آرهاوس ادعت فيه أن المجتمعات المحلية لم تبلغ أو تستشر، على نحو ما تتضمنه اتفاقية آرهاوس، بخصوص خطط السلطات الألبانية من أجل إقامة مجتمع صناعي وطاطي كبير شمال مرافق فلورا على الساحل الأدرياتيكي. وقد تضمن المشروع خططاً متعلقة بتأثيرات النفط والغاز، وتجهيزات تخزين البنزين، وثلاث محطات للطاقة الحرارية، ومحطة تكرير بالقرب من بحيرة نارتا الشاطئية، في موقع موجود داخل متزه وطني محمي.

وخلصت اللجنة في استنتاجاتها الصادرة في عام ٢٠٠٧ إلى أن ألبانيا لم تمتثل لأحكام الاتفاقية. فقد أصدرت السلطات الألبانية قرار التخطيط لمجمع الطاقة الصناعية ومحطة الطاقة الكهربائية الحرارية دون أن تعلم الجمهور المعنى وتتشارو معه على النحو المناسب وفقاً لمقتضيات الاتفاقية. وخلصت اللجنة أيضاً إلى أن الإطار التنظيمي للحكومة يفتقر إلى الوضوح والشفافية والاتساق. وقدمت توصيات بشأن الكيفية التي يمكن بها لألبانيا تحسين امتثالها لأحكام الاتفاقية فيما يتعلق بالسائل المثار. ودعت المؤسسات المالية الدولية المشاركة في المشروع إلى إسداء المشورة والمساعدة إلى الطرف المعنى لتنفيذ توصيات اللجنة.

وأقر اجتماع الأطراف في دورته الثالثة المعقودة في عام ٢٠٠٨ استنتاجات اللجنة وأصدر قراراً يستند إلى توصياتها. وعلى مدى السنوات الثلاث اللاحقة، رصدت اللجنة تقدم ألبانيا في تنفيذ توصياتها وقدمت ألبانيا تقارير عنها تتخذه من تدابير للوفاء بالتزاماتها بحيث يتضمن للجمهور المشاركة في الخطط والأنشطة المشابهة، بما يشمل مراحل متابعة مشروع فلورا. ورأت اللجنة، في تقريرها المقدم إلى اجتماع الأطراف في دورته الرابعة المعقودة في عام ٢٠١١، أن التدابير التي تتخذها ألبانيا كافية وأن البلد لم يعد في حالة عدم امتثال.

## آلية الامثال

تتكل الاتفاقية إضافةً إلى ما سبق على آلية مبتكرة لاستعراض الامثال تتيح لأفراد الجمهور وللأطراف عرض المسائل المتعلقة بامتثال طرف ما على لجنة امثال خاصة مؤلفة من خبراء مستقلين. وتكتفى لجنة امثال اتفاقية آرهوس افتتاح الانفاقية وشفافيتها. وهي تعمل بأسلوب تشاوري غير قضائي وغير قائم على المواجهة وتتوفر واجهة أساسية بين الجمهور والأطراف تعالج من خلالها مسائل الامثال.



وقد خالصت لجنة الامثال منذ إنشائها في عام ٢٠٠٢ إلى عدد من الاستنتاجات المهمة وكان لها دور رئيسي في المساعدة على ضمان وفاء الأطراف بالتزاماتها، وحيثما اقتضى الأمر، تغيير نظمها القانونية والإدارية بما يكفل حفظ حقوق الأفراد البيئية بموجب اتفاقية آرهوس.

ويمكن تحريك آلية الامثال بطرق أربع هي التالية:



- ١ يمكن أن يقدم طرف ما تقريراً بشأن امثال طرف آخر.
- ٢ يمكن أن يقدم طرف ما تقريراً بشأن امثاله.
- ٣ يمكن أن تتلقى اللجنة إحالاً من أمانة آرهوس.
- ٤ يمكنك، بصفتك فرداً من الجمهور، أن تقدم بلاغات بشأن امثال طرف ما أحکام الاتفاقية.

**من البلاغ إلى الامتثال - كيف تعمل جنة الامتثال على ضمان امتثال الاتفاقيّة**

## الخطوة

تقديم البلاغات

تُقدم البلاغات إلى الأمانة، ويُجْبَد استعمال البريد الإلكتروني لهذا الغرض

## الخطوة



التسجيل

**تُسجّل الأمانة البلاغ، وتحقّق منه وثّقّر باستلامه.**

البٌتُّ فِي الْمَقْبُولِيَّةِ بِصَفَّةِ مُؤْقَتَةٍ

تبت اللجنة في مقتولية البلاغ بصفة مؤقتة وتعين أحد أعضائها وصيّاً.

وإذا اعتبر البلاغ غير مقبول، تُتاح بصفة إلكترونية ورقة بيانات تعرض وقائعه الأساسية ويُحفظ ملف القضية.

الخطوة



إحالة البلاغ إلى الطرف المعنى ليرد عليه

## الخطوة



يُحال البلاغ، إذا اعتبر مقبولاً بصفة مؤقتة، إلى الطرف الغني الذي يرد في غضون خمسة أشهر على الأدعى ما لديه من تعليقات على المقبولية. ويجوز أن تُرسل اللجنة أستئنافاً إلى أحد الطرفين أو كليهما. وتنشر جميع الوثائق على شبكة الإنترنت.

بدء مداولات اللحنة

٣١ تبدأ اللجنة مداولاتها بعد تلقي رُدّ على البلاغ من الطرف المعني (أو بعد انتهاء أجل تقديم الردود). وبحسب الرد الوارد، يمكن أن تُرسل اللجنة أسئلة كتابية إضافية إلى أحد الطرفين أو كلهما.

الخطوة



جامعة الاستماع

الخطوة



يمكن عقد جلسة استماع مفتوحة بحضور الطرفين. ويدعى الطرفان أثناء الجلسة إلى الإدلاء ببيانات، وإلى الرد على أسئلة اللجنة. وتتاح للمرأتين أيضاً فرصة الإدلاء ببيانات. وتُصدر اللجنة بعد ذلك قرارها النهائي بشأن المقبولة. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الطرفين الرد كتابياً على أسئلة إضافية بعد الجلسة.

## الخطوة



## المداولات المتعلقة بمشروع الاستنتاجات

تناقش اللجنة مشروع استنتاجاتها في جلسة مغلقة. ويرسل مشروع الاستنتاجات الكامل إلى الطرفين كليهما ليعقا علىه ويُنشر على شبكة الإنترنت.

## التوصيات المقدمة إلى الطرف في انتظار الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف

إذا خلصت اللجنة إلى أن الطرف لا يمثل الاتفاقية، يجوز لها، قبل موافقة اجتماع الأطراف على استنتاجات اللجنة وتصديقها ورهاً بموافقة الطرف، أن تُضمّن مشروع استنتاجاتها توصيات موجهة مباشرة إلى الطرف المعنى بشأن ما ينبغي أن يتخذه من تدابير لامتثال الاتفاقية. وعلى هذا النحو، يمكن لللجنة أن تساعده الطرف على امتثال الاتفاقية حتى قبل موعد انعقاد الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف.

## الخطوة



## استكمال الاستنتاجات واعتمادها

### الخطوة



بعد النظر في التعليقات الواردة من الطرفين والمرأبدين، تستكمل اللجنة استنتاجاتها وتعتمدتها. وترسل الاستنتاجات إلى الطرفين، وتشعر على شبكة الإنترنت، وتقدم إلى الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف كي يوافق عليها.

## تنفيذ التوصيات في انتظار الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف

في فترة مابين الدورات، ترصد اللجنة ما يجوزه الطرف من تقدم، وتنظر كذلك في أي تعليقات واردة من مقدم البلاغ والمرأبدين، وتقدم تقريراً عن خطوات الطرف إلى الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف.

## الخطوة



## موافقة اجتماع الأطراف والقرار المتعلق بعدم الامتثال

### الخطوة



تُقدم استنتاجات اللجنة إلى اجتماع الأطراف في دورته اللاحقة كي يوافق عليها، إلى جانب أي تقرير بشأن ما أحرزه الطرف من تقدم في تنفيذ توصيات اللجنة حتى ذلك الوقت. وإذا خلصت اللجنة إلى أن الطرف المعنى لا يمثل الاتفاقية، يمكن أن يعتمد اجتماع الأطراف قراراً بشأن عدم امتثال ذلك الطرف.

## متابعة القرارات المتعلقة بعدم الامتثال والصادرة عن اجتماع الأطراف

ترصد اللجنة تقدم الطرف في تنفيذ قرار اجتماع الأطراف بشأن عدم الامتثال، وتنظر أيضاً في التعليقات الواردة من مقدم البلاغ والمرأبدين. وتُقدم اللجنة تقريراً إلى الدورة اللاحقة لاجتماع الأطراف بشأن ما إذا كان الطرف قد استوفى بما يكفي الشروط المعروضة في القرار ذي الصلة. وإن لم يكن الأمر كذلك، يجوز لاجتماع الأطراف أن يعتمد في دورته اللاحقة قراراً آخر بشأن عدم امتثال ذلك الطرف. وسترصد اللجنة تقدم الطرف إلى حين امتثاله الاتفاقية.

## الخطوة



# مواكبة التطورات البيئية

ما فتئت اتفاقية آرهاوس تتطور مواكبة القضايا الناشئة والتطورات التقنية التي يمكن أن تؤثر في

بيئتك.

## التعديل المتعلق بالكائنات المحورة وراثياً

استجابة إلى الاعتراف المتنامي، بما في ذلك في سياق الاقتصاد الأخضر، بضرورة الشفافية ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات المتعلقة بالكائنات المحورة وراثياً، اعتمدت الأطراف في عام ٢٠٠٥ تعديلاً لاتفاقية يتعلق بالكائنات المحورة وراثياً. وهذا التعديل يمنحك حق المشاركة في القرارات المتعلقة بالإطلاق المعمد للكائنات المحورة وراثياً وتداولها في السوق.



## بروتوكول بشأن سجلات إطلاق الملوثات ونقلها

اعتمدت الأطراف في عام ٢٠٠٣ البروتوكول المتعلق بسجلات إطلاق الملوثات ونقلها - الذي يعرف أيضاً ببروتوكول كيف - باعتباره أول اتفاق دولي ملزم قانوناً بشأن سجلات إطلاق الملوثات ونقلها. وسجل إطلاق الملوثات ونقلها قاعدة بيانات إلكترونية متاحة للعموم، أو سجل، يقتضي من المشغلين تقديم معلومات محددة عما يقومون به من عمليات إطلاق ونقل للملوثات. ويقتضي البروتوكول الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بإطلاق ونقل عدد كبير من الملوثات المسجلة، بما يشمل غازات الدفيئة والفلزات الثقيلة والمركبات الكيميائية السامة.

ودخل البروتوكول حيز النفاذ في عام ٢٠٠٩، ويُعترف له بالفعل بأنه ارتقى بالشفافية والمساءلة المتعلقة بالانبعاثات في البيئة إلى مستوى جديد.

ويساعد البروتوكول الحكومات وصناع السياسات بتزويدهم بممؤشرات رئيسية تمكنهم من قياس وتتبع تخفيف الملوثات تدريجياً، بما يدعم الاستدامة وإمكانية بناء اقتصاد أخضر. وهو مفيد لك ولأسرتك أيضاً إذ يساعد على خفض انبعاث المواد الكيميائية السامة وغازات الدفيئة. ويتمثل أحد آثار البروتوكول المنشورة للاهتمام في أنه أدى إلى تنافس الشركات على خفض كميات الملوثات التي تطلقها وهو يعمل حالياً كسجل وكرادع.

## تشجيع مشاركة الجمهور في المحافل الدولية

من واجب الأطراف في الاتفاقية أن تروج مبادئ الاتفاقية في المنظمات الدولية والعمليات الدولية المتعلقة بالبيئة. فقبل المشاركة في مفاوضات وتظاهرات دولية مثلًا، ينبغي لكل طرف إعلام الجمهور والتماس إسهاماته بشأن المسائل المزمع مناقشتها. وينبغي للأطراف أيضًا أن تدعو إلى زيادة الافتتاح والشفافية في المفاوضات الدولية المتعلقة بالشؤون البيئية، وأن تتيح للجمهور فرصاً للتعبير عن آرائه بشأن القضايا المطروحة. وينبغي للأطراف، بعد انتهاء تظاهرة دولية، أن تعلم الجمهور بنتائج تلك التظاهرة وتتأكد من إشرافه عند تنفيذ تلك النتائج. وتعقد في إطار الاتفاقية دورات مواضيعية بشأن مشاركة الجمهور في المحافل الدولية من أجل مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزامها. وتسلى المشورة أيضًا إلى المحافل الدولية المعنية بغية مساعدتها على تعزيز الطابع المفتوح والتشاركي لإجراءاتها.

### أهمية عالمية

تحظى اتفاقية آرهوس بأهمية عالمية. فمبادئ الديمقراطيات البيئية الواردة في نص الاتفاقية مقبولة على صعيد عالمي باعتبارها عناصر أساسية في التنمية المستدامة. وبناءً عليه، يشمل أطراف الاتفاقية بلدانًا من كل ألوان الطيف الاقتصادي، من بعض أثرى الاقتصادات في العالم إلى بلدان غير اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وببلدان أخرى تتسم بأدنى مستويات الناتج المحلي الإجمالي في العالم. وهكذا، فإن الاتفاقية أبعد ما يمكن عن اتفاق قاصر على "البلدان الغنية". وباب الانضمام إلى الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة، ولا تزال، بعد مرور ما يزيد عن عقد من الزمن على بدء نفاذها، المعاهدة الدولية الملموسة قانوناً الوحيدة في العالم التي تتناول الحصول على المعلومات ومشاركة الجمهور والاحتكام إلى القضاء في الشؤون البيئية.

إضافة إلى ذلك، تمثل الاتفاقية في مناطق أخرى نموذجاً حياً ومحيراً ومحثراً لحكومة أكثر إشراكاً وشفافية فيما يتعلق بالشؤون البيئية. وتستند تلك المناطق إلى مبادئ اتفاقية آرهوس وتصميمها وتجربتها باعتبارها نموذجاً لإبرام اتفاقاتها المتعلقة بالحقوق البيئية. وإضافة إلى ذلك، أثرت مبادئ اتفاقية آرهوس بقوة في السياسات البيئية لعدة مؤسسات مالية دولية.



# العناصر الفاعلة الرئيسية في الحياة اليومية لاتفاقية



يكمِن أحد مواطن القوة المهمة لاتفاقية في إطارها المؤسسي متعدد الأطراف، الذي يقوم على اجتماع الأطراف وهيئاته الفرعية، مثل الفريق العامل المعنى بالأطراف، وفرق العمل ولجنة الامتثال، إلى جانب الأمانة الدائمة التي تستضيفها اللجنة الاقتصادية لأوروبا في جنيف. ويساعد هذا الإطار المؤسسي للأطراف على تنفيذ الاتفاقية، بسبل منها تيسير تبادل التجارب والمهارات الجيدة، وإعداد المواد التوجيهية والتوصيات، وصياغة الصكوك الملزمة قانوناً، والاضطلاع بأنشطة بناء القدرات. غير أن المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الاتفاقية تظل دائِماً على عاتق الأطراف.

## الأطراف

أن يكون بلد ما طرفاً في الاتفاقية معناه أن حكومة البلد يجب أن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها، إلى جانب تدابير الإنفاذ المناسبة، لوضع وتعهد إطار واضح وشفاف ومتسق لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

ويتعين على كل طرف تعين صلة وصل وطنية، وعادة ما يعهد بهذا الدور إلى مسؤول عام في الوزارة المكلفة بالشؤون البيئية ليتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وتقدم تقارير بهذا الشأن في ما يحضر من اجتماعات على الصعيد الدولي.

## المنظمات غير الحكومية

تؤدي المنظمات غير الحكومية يومياً دوراً أساسياً في تشجيع تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني وفي دعم تحقيق طموحات الاتفاقية على الصعيد الدولي. وكل اجتماعات هيئات الاتفاقية مفتوحة للجمهور، وتلقى المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية والجهات المعنية الأخرى في جميع جوانب عمل الاتفاقية ترحيباً وتشجيعاً كبيرين.

## المنظمات الدولية

تؤدي مجموعة من المنظمات الدولية دوراً مهماً ومستمراً في دعم تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وتذكر منها منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، وأمانات الاتفاques البيئية الأخرى متعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، ومنظمات حكومية دولية أخرى، والماركز البيئية الإقليمية.

## مراكز آرهوس والماركز العامة للمعلومات البيئية

تؤدي مراكز آرهوس، التي يتلقى معظمها دعماً من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دوراً نشطاً جداً في ترويج اتفاقية آرهوس على الصعيدين الوطني والمحلي في بلدان كثيرة. وهي تعمل على توفير المعلومات والدعم للأفراد لمساعدتهم على فهم ومارسة حقوقهم بموجب الاتفاقية.





للمزيد من المعلومات انظر:

الموقع الإلكتروني لاتفاقية آرهوس

<http://www.unece.org/env/pp/welcome.html>

نص اتفاقية آرهوس

<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf>

دليل تنفيذ اتفاقية آرهوس، الطبعة الثانية

<http://www.unece.org/env/pp/publications/aig>

بيانات الاتصال:

أمانة اتفاقية آرهوس

شبكة البيئة

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا

Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland

العنوان الإلكتروني: [public.participation@unece.org](mailto:public.participation@unece.org)

قائمة صلات الوصول الوطنية المعنية باتفاقية آرهوس

<http://www.unece.org/env/pp/nfp>

حصایة بعلبك

٦٥٦ - ملخص المقدمة في المذاهب الفقهية



للحصول على معلمات إضافية، يرجى الاتصال بنا على العنوان والأرقام التالية:

Aarhus Convention secretariat

Aarhus  
UNICEF

UNECE  
Palais des Nations

Palais des Nations  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Phone: +41 22 917 2376

email: public.participation@unece.org

website: <http://www.unece.org/env/pp/welcome.html>

