

Exemple de présentation commerciale

Example for commercial
presentation

ANANAS

Synonymes :

Pas de synonymes connus

Synonyms: none

Forme du fruit :

Le fruit est ovoïde (Rapport hauteur/diamètre généralement compris entre 1,2 et 1,5 environ). Le fruit pèse en général de 1,5kg à 3kg.

Form of the fruit:

Oval shaped (ratio height/diameter generally between 1.2 and 1.5).

Fruit reaches an average weight of 1.5 – 3 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est jaune à ocre.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly yellow to ochre.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais des ébauches de sillons peuvent être présentes à la base du fruit.

Suture:

Non sutured, but faint suture may be present at the base of the fruit.

Couleur de la chair :

La chair est blanche à légèrement orangée vers la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is white to slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont toujours présentes et laissent toujours voir la couleur de l'écorce.

Netting:

Netting is always present allowing the background skin colour to show through.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin is neither creased nor ribbed



PHOTO
Melon de profil
Melon in profile



Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent (présence d'une craquelure) et généralement absent.

Other distinctive criteria:

The stalk is dehiscent (a slight crack is present) and generally absent.



Commentaires :

Risque de confusion: il existe un type de melon appelé « Ananas d'Amérique » mais qui ne ressemble pas du tout au melon de type « Ananas » et qui ne donne pas lieu à des échanges commerciaux (variété inscrites au Catalogue Amateur).

Comments:

Confusion may arise between this melon and « Ananas d'Amérique », but there are no similarities between the two varieties and may not be exchanged commercially (varieties registered in the Amateur Catalogue).

Exemple de présentation commerciale

Example for commercial
presentation

BRODE ITALIEN JAUNE

Synonymes : Eastern Shipper

Synonyms: Eastern Shipper

Forme du fruit :

Le fruit est ovoïde à elliptique
(Rapport Hauteur/Diamètre compris
entre 1,2 et 1,6 environ).

Le fruit pèse en général entre 1kg et
2,5kg environ.

Form of the fruit:

Oval to elliptic shaped (ratio
height/diameter generally between
1.2 and 1.6). Fruit reaches an
average weight of 1 – 2.5 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de
l'écorce est jaune crème.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly
creamy-yellow.

Sillon :

Les sillons sont toujours présents.

Suture:

Always sutured.

Couleur de la chair :

La chair est orange.

Flesh colour:

Flesh is orange.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont toujours présentes et denses. Elles laissent toujours voir la couleur de l'épiderme.

Netting:

Always heavy netted but allowing the background skin colour to show through.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé.

La présence de sillons se traduit par une dépression qui donne au fruit un aspect légèrement côtelé.

Skin texture:

The skin is not creased. The fruit is sutured which gives the impression of being slightly ribbed.



Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent (présence d'une craquelure) et généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is dehiscent (a slight crack is visible) and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:



CANARI

Synonymes :

Melon Jaune; Amarillo; Amarillo oro; Tendral Amarillo

Synonyms:

Yellow melon; Amarillo; Amarillo oro; Tendral Amarillo

Forme du fruit :

Le fruit est ovoïde à elliptique (Rapport Hauteur/Diamètre compris entre 1,1 et 1,9 environ). Le fruit pèse entre 1,5kg et 3kg environ.

Form of the fruit:

Oval to elliptic shaped (ratio height/diameter generally between 1.1 and 1.9). Fruit reaches an average weight of 1.5 – 3 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est jaune vif à jaune orangé.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly bright yellow to orangey-yellow.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais des ébauches de sillons peuvent être présentes à la base du fruit.

Suture:

Non sutured, but faint suture may be present at the base of the fruit.

Couleur de la chair :

La chair est blanche à légèrement orangée autour de la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is white to slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont généralement absentes mais de légères broderies linéaires peuvent se trouver dans le creux des plis.

Netting:

Netting is generally absent but the skin can be slightly netted in the creases.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé à très plissé, et non côtelé.

Skin texture:

The skin may be non creased to very creased and no ribbed.




Autres critères distinctifs :

Le pédoncule n'est pas déhiscent et reste généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is not dehiscent and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:



CHARENTAIS JAUNE

Synonymes :

Synonyms:

Forme du fruit :

Le fruit est rond (Rapport hauteur/diamètre généralement compris entre 0,9 et 1,1 environ). Le fruit pèse en général de 0,5 à 1,3kg.

Form of the fruit:

Round shaped (ratio height/diameter generally between 0.9 and 1.1). Fruit reaches an average weight of 0.5 – 1.5 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est jaune crème.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly creamy-yellow.

Sillon :

Les sillons sont toujours présents. Ils sont généralement colorés et plus sombres que le reste du fruit.

Suture:



Always sutured. Suture is generally of a darker colour.

Couleur de la chair :

La chair est orange.

Flesh colour:

Flesh is orange.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont absentes à présentes, avec une densité plus ou moins importantes. Elles laissent toujours voir la couleur de l'écorce.

Netting:

Netting may or may not be present. When present, it allows the background skin colour to show through and its density is variable.


Aspect plissé :

Le fruit est non plissé.

La présence de sillons se traduit par une dépression qui donne au fruit un aspect légèrement côtelé.

Skin texture:

The skin is not creased. The fruit is sutured which gives the impression of being slightly ribbed.



Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent (présence d'une craquelure) et généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is dehiscent (a slight crack is visible) and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:



CHARENTAIS VERT

Synonymes :

Synonyms:

Forme du fruit :

Le fruit est rond (Rapport hauteur/diamètre généralement compris entre 0,9 et 1,1 environ). Le fruit pèse en général de 0,5 à 1,3kg.

Form of the fruit:

Round shaped (ratio height/diameter generally between 0.9 and 1.1).

Fruit reaches an average weight of 0.5 – 1.5 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est vert.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly green.

Sillon :

Les sillons sont toujours présents. Ils sont généralement colorés et plus sombres que le reste du fruit.

Suture:

Always sutured. Suture is generally of a darker colour.

Couleur de la chair :

La chair est orange.

Flesh colour:


Flesh is orange.



PHOTO

Melon

Profil



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont absentes à présentes, avec une densité plus ou moins importantes. Elles laissent toujours voir la couleur de l'écorce.

Netting:

Netting may or may not be present. When present, it allows the background skin colour to show through and its density is variable.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé.

La présence de sillons se traduit par une dépression qui donne au fruit un aspect légèrement côtelé.

Skin texture:

The skin is not creased. The fruit is sutured which gives the impression of being slightly ribbed.



PHOTO
Détail
écorce

PHOTO
Détail
écorce



PHOTO
Melon
derrière

Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent ou non déhiscent. Le pédoncule est généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk may or may not be dehiscent. The stalk is generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:



GALIA

Synonymes : Pas de synonymes connus

Synonyms: none

Forme du fruit :

Le fruit est généralement rond (Rapport Hauteur/Diamètre compris entre 0,9 et 1,2 environ). Le fruit pèse entre 0,5kg et 2kg environ.

Form of the fruit:

Round shaped (ratio height/diameter generally between 0.9 and 1.2). Fruit reaches an average weight of 0.5 – 2 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est jaune avec parfois des plages vertes.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly yellow with a few green splashes.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais des ébauches de sillons peuvent parfois être présentes à la base du fruit.

Suture:


Non sutured, but faint suture may be present at the base of the fruit.

Couleur de la chair :

La chair est verdâtre à blanche, avec un gradient de vert du plus foncé au plus clair en allant de l'extérieur vers l'intérieur.

Flesh colour:

Flesh is greenish to white and becoming lighter towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont toujours présentes et laissent toujours voir la couleur de l'écorce.

Netting:



Netting is always present allowing the background skin colour to show through.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin is neither creased nor ribbed.



Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent. Il peut être présent ou absent du fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is dehiscent (a slight crack is visible). It may or may not be present on the fruit.



Commentaires :

Comments:

Exemple de présentation commerciale

Example for commercial
presentation

HONEYDEW

Synonymes :

Synonyms:

Forme du fruit :

Le fruit est rond (Rapport
Hauteur/Diamètre compris entre 0,9
et 1,1 environ). Le fruit pèse en
général entre xx kg et xx kg environ.

Form of the fruit:

Round shaped (ratio height/diameter
generally between 0.9 and 1.1).

Fruit reaches an average weight of
xxx - xxx kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de
l'écorce est blanche, avec de très
fines ponctuations vert clair.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly
white, with very tiny slight green
spots.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais des
ébauches de sillons peuvent être
présentes à la base du fruit.

Suture:

Non sutured, but faint suture may be
present at the base of the fruit.

Couleur de la chair :

La chair est verdâtre à blanche et le
vert devient de plus en plus pâle en
allant vers la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is greenish to white and
becoming lighter towards the seed cavity.



PHOTO

Melon debout
Up right melon



PHOTO

Melon de profil
Profile of melon



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont généralement absentes.

Netting:

No netting.

Aspect plissé :

Le fruit est non plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin is neither creased nor ribbed



PHOTO

Détail écorce

Skin detail



PHOTO

Détail écorce

Skin detail

PHOTO

Melon de face

Top of melon

PHOTO

Melon de face

Top of melon

PHOTO

Melon de derrière

Bottom of melon

PHOTO

Melon de derrière

Bottom of melon

Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est déhiscent (présence d'une craquelure) et généralement absent.

Other distinctive criteria:

The stalk is dehiscent (a slight crack is visible) and generally absent.



Commentaires : il existe quelques variétés hybrides à chair orange.

Comments: Few hybride varieties with orange flesh exist.

KIRKAGAC

Synonymes : Hidir

Synonyms: Hidir



Forme du fruit :

Le fruit est rond à elliptique (Rapport Hauteur/Diamètre compris entre 0,9 et 1,9 environ), avec une tendance piriforme plus ou moins marquée. Le fruit pèse entre 0,5kg et 2,5kg environ.

Form of the fruit:

Round to elliptical shaped and may be pear-shaped (ratio height/diameter generally between 0.9 and 1.9). Fruit reaches an average weight of 0.5 – 2.5 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est jaune vif à jaune orangé, avec des taches vert très foncé, réparties de façon aléatoire sur le fruit.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly bright yellow to orangey-yellow, with dark green splashes, spread at random on the fruit.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais l'abondance des taches vert très foncées peut entraîner la présence de lignes longitudinales, plus ou moins continues.

Suture:

Non sutured, but the high number of very dark splashes may give rise to longitudinal lines, more or less continuous.

Couleur de la chair :

La chair est blanche verdâtre et peut être très légèrement orangée vers la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is greeny-white and may be slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont absentes.

Netting:

No netting.

Aspect plissé :

Le fruit est généralement très plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin is generally very creased and not ribbed.



Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est non déhiscent et généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is not dehiscent and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:



PIEL DE SAPO

Synonymes :

Melon vert d'Espagne, Melon à peau de crapaud

Synonyms:

Green Spanish melon, toad skin melon

Forme du fruit :

Le fruit est ovoïde à elliptique (Rapport Hauteur/Diamètre compris entre 1,5 et 1,9 environ). Le fruit pèse généralement de 1,5kg à 4kg.

Form of the fruit:

Oval or elliptic shaped (ratio height/diameter generally between 1.5 and 1.9). Fruit reaches an average weight of 1.5 – 4 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est vert avec de fines ponctuations jaunes et des taches vert très foncé, réparties de façon aléatoire sur le fruit.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly green with tiny yellow spots and dark green splashes, spread at random over the fruit.

Sillon :

Les sillons sont absents, mais l'abondance des taches vert très foncé peut entraîner la présence de lignes longitudinales, plus ou moins continues.

Suture:


Non sutured, but the high number of very dark green splashes may give rise to longitudinal lines, more or less continuous.

Couleur de la chair :

La chair est blanche verdâtre et peut être très légèrement orangée vers la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is greeny-white and may be slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont absentes à présentes et lorsqu'elles sont présentes, elles laissent toujours voir la couleur de l'écorce.

Netting:


Netting may or not be present. When present, netting allows the background skin colour to show through.

Aspect plissé :

Le fruit est généralement plissé à très plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin is generally creased or very creased but not ribbed.




Autres critères distinctifs :

Le pédoncule est non déhiscent et généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is not dehiscent and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments:

Exemple de présentation commerciale

Example for commercial
presentation

TENDRAL

Synonymes : Melon vert Olive, Yuva, Hasanbey

Synonyms: Green olive melon, Yuva, Hasanbey

Forme du fruit :

Le fruit est ovoïde à elliptique (Rapport Hauteur/Diamètre compris entre 1,5 et 1,9 environ). Le fruit pèse généralement de 1,5kg à 4kg.

Form of the fruit:

Oval or elliptic shaped (ratio height/diameter generally between 1.5 and 1.9). Fruit reaches an average weight of 1.5 – 4 kg.

Couleur de l'écorce à maturité :

A maturité, la couleur dominante de l'écorce est vert très foncé.

Colour of the skin at maturity:

When ripe, the skin colour is mainly dark green.

Sillon :

Les sillons sont absents.

Suture:



Non sutured

Couleur de la chair :

La chair est blanche verdâtre et peut être très légèrement orangée vers la cavité centrale.

Flesh colour:

Flesh is greeny white and may be slightly orange towards the seed cavity.



Caractéristiques de l'écorce :

Skin characteristics:

Broderies :

Les broderies sont généralement absentes mais de légères broderies linéaires peuvent se trouver dans le creux des plis.

Netting:

Netting is generally absent but the skin can be slightly netted in the creases.

Aspect plissé :

Le fruit est généralement plissé à très plissé et non côtelé.

Skin texture:

The skin may be creased to very creased and not ribbed.



PHOTO

Melon de face

Top of melon




Autres critères distinctifs :

Le pédoncule n'est pas déhiscent et reste généralement présent sur le fruit.

Other distinctive criteria:

The stalk is not dehiscent and generally present on the fruit.



Commentaires :

Comments: