


Выборка



- Случайный отбор отдельных продуктов и/или упаковок и их проверка
 - Случайная выборка из всей партии
 - Количество отобранных образцов зависит от размера партии (делается по таблице).
- Правильно сделанная выборка обеспечивает ее репрезентативность в отношении всей партии


Выборка из партии

- Коробки, отбираемые для проверки, должны браться из разных частей партии



Выборка с поддона

- Коробки для проверки должны также отбираться из разных мест, включая и нижние уровни



Случайная выборка

- Не делайте выборку из того места, где по вашему мнению вы найдете несоответствия, придерживайтесь действительно случайной выборки
- Однако поврежденные коробки должны быть отложены и проверены отдельно



Вариация качества в партии

- Если очевидно, что на разных поддонах качество продукции разное, то метод выборки не даст репрезентативности
- В этом случае партия должна быть разбита на две или более подпартий с товаром более или менее однородного качества



Что такое партия?



Партия - четко определенное и идентифицированное количество продукции, в отношении которой предполагается, что она однородна в отношении сорта, зрелости, размера, категории качества, происхождения и т.д.



Одна или несколько партий?



при проверке груза

- Содержит ли груз продукцию
 - С разных упаковочных станций
 - От разных производителей
 - Разного размера
 - Разных периодов сбора
 - В разных упаковках и разного товарного типа

Если да, то груз состоит из разных партий

- В этом случае груз должен быть разбит на разные партии, которые проверяются отдельно

Размер партии и размер выборки

(пакеты, коробки, ...)

Кол-во упаковок в партии	Кол-во упаковок в выборке
1- 100	5
101 - 300	7
301 - 500	9
501 - 1000	10
Более чем 1000	По крайней мере 15

Сколько проверять в каждой упаковке?

- Инспектор должен проверить из каждой отобранной упаковки по крайней мере:
 - 30 единиц (кистей винограда, помидоров, ...), если вес упаковки не превышает 25 кг
 - 30 x 100 г. продукции малого размера, например, вишен
 - 3 потребительские упаковки, если каждая содержит 10 единиц продукции или более
 - 5 потребительских упаковок, если каждая содержит 9 или менее единиц продукции

