





Legea privind evaluarea strategică de mediu

Iordanov Iordanca-Rodica
doctor în drept, conferențiar universitar
Președintele AO „EcoContact”

Scopul și obiectul legii



Instituirea unui cadru juridic de efectuare a evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui nivel înalt de protecție a mediului, prevenirii sau diminuării impactului negativ asupra mediului și sănătății populației de la efectele anumitor planuri și programe.



Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele planurilor și programelor elaborate la nivel național și local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova sau din alte state.

Domeniul de aplicare

Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru planurile și programele, elaborate în domeniile agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea deșeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicații electronice, turism, folosinței funciare, planificarea urbană și rurală și care stabilesc cadrul pentru emiterea autorizației pentru realizarea proiectelor și activităților din anexa nr. 1 și anexa nr. 2 din Legea privind evaluarea impactului asupra mediului.



Prevederile prezentei legi nu se extind asupra planurilor și programelor:



a) a căror scop este asigurarea necesităților apărării naționale sau lichidarea consecințelor situațiilor excepționale în domeniul civil;

b) din domeniul financiar sau bugetar.



Autoritatea responsabilă

- Evaluarea strategică de mediu se efectuează de autoritatea competentă de nivel național sau local.
- Inițiatorul elaborează planuri și programe din proprie inițiativă sau la solicitarea Parlamentului ori a Guvernului.





- Pentru efectuarea evaluării strategice de mediu, inițiatorul este în drept să antreneze, instituții de profil, iar în bază de concurs, experți și specialiști, inclusiv internaționali.
- Inițiatorul asigură informarea și participarea autorității competente, a autorității în domeniul ocrotirii sănătății și a altor autorități interesate.
- Cheltuielile pentru efectuarea evaluării strategice de mediu se suportă de către inițiator.

Determinarea necesității efectuării evaluării strategice de mediu

Pentru efectuarea evaluării prealabile inițiatorul, la etapa formulării planului sau programului prezintă autorității competente următoarea informații:

➔ Informații despre inițiator: i) denumirea și adresa instituției; ii) numele, prenumele, adresa și datele de contact al reprezentantului autorizat de inițiator;

➔ Informații despre plan sau program: i) denumirea planului sau programului; ii) fundamentarea necesității elaborării planului sau programului; iii) principalele aspecte de protecție a mediului incluse în proiectul planului sau programului; etc.

- Autoritatea competentă, desfășoară consultări cu autoritatea din domeniul ocrotirii sănătății, ia în considerare opinia publicului și emite avizul cu privire la evaluarea prealabilă, plasându-l pe pagina web oficială, în decurs de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
- Avizul privind evaluarea prealabilă se remite în formă scrisă inițiatorului planului sau programului și se plasează pe pagina web oficială în decurs de 5 zile lucrătoare de la data recepționării.
- În cazul luării deciziei de efectuare a evaluării strategice de mediu, inițiatorul asigură realizarea acestora conform etapelor stabilite.



Etapele evaluării strategice de mediu

Procesul evaluării strategice de mediu pentru planuri sau programe se desfășoară conform următoarelor etape:

1- determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu

2- elaborarea raportului privind evaluarea strategică de mediu

3 - coordonarea raportului privind evaluarea strategică de mediu cu autoritățile publice, cu publicul interesat și emiterea avizului de mediu

4. desfășurarea consultărilor transfrontaliere

EaPGREEN



Partnership for Environment and Growth



This project is funded by the EU

Determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu

- În procesul determinării domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu, inițiatorul desfășoară consultări cu autoritatea competentă și autoritatea în domeniul ocrotirii sănătății.
- În procesul elaborării raportului privind evaluarea strategică de mediu autoritatea competentă, care consultă inițiatorul la determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu, poate solicita informații suplimentare de la inițiator.



Elaborarea raportului




- Raportul privind evaluarea strategică de mediu identifică, descrie și evaluează posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv cele legate de sănătatea populației, efectele implementării planului sau programului, precum și alternativele rezonabile.

- Raportul trebuie să conțină informațiile corelate cu gradul de cunoaștere și cu metodele de evaluare existente, cu conținutul și gradul de detaliere al planului sau programului, cu stadiul acestora în procesul de luare a deciziei.




- Inițiatorul stabilește autoritățile administrației publice cu care se vor efectua consultările asupra raportului și a planului sau programului și care în virtutea responsabilităților specifice, pot fi interesate de efectele asupra mediului în urma implementării planului sau programului.




Inițiatorul plasează proiectul planului sau programului și raportul privind evaluarea strategică de mediu pe pagina web oficială și informează despre termenele de prezentare a obiecțiilor și a propunerilor, precum și despre desfășurarea consultărilor.

Coordonarea raportului și emiterea avizului de mediu


Inițiatorul prezintă pentru examinare proiectul planului sau programului și raportul către:



autoritatea competentă și autoritatea administrației publice centrale în domeniul ocrotirii sănătății, dacă planul sau programul este aprobat de Guvern sau adoptat de Parlament;



autoritatea competentă și subdiviziunea teritorială a autorității administrației publice centrale în domeniul ocrotirii sănătății, dacă planul sau programul este aprobat de către administrația publică locală;



alte autorități competente, specificate la art. 8 alin. (4).

EaPGREEN



Partnership for Environment and Growth



This project is funded by the EU

Autoritatea competentă, după recepționarea proiectului planului sau programului și a raportului privind evaluarea strategică de mediu, le plasează pe pagina web oficială și le expediază organizațiilor obștești de mediu, cu indicarea adresei la care se pot familiariza cu documentele menționate.



Autoritatea publică în domeniul ocrotirii sănătății, alte autorități interesate prezintă inițiatorului obiecțiile și propunerile lor la plan sau program și la raportul privind evaluarea strategică de mediu, cu o copie în adresa autorității competente, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data recepționării acestora

Autoritatea competentă, în funcție de calitatea raportului, cerințele de protecție a mediului din proiectul planului sau programului, de opinia autorităților interesate și a publicului, adoptă una din următoarele decizii:

a) emite avizul de mediu;

b) remite inițiatorului raportul privind evaluarea strategică de mediu, planul sau programul, pentru definitivare, cu indicarea măsurilor care urmează a fi luate;

c) refuză eliberarea avizului de mediu, cu motive justificative.

- Termenul de adoptare a deciziei și de emitere a avizului de mediu, constituie cel mult 45 de zile calendaristice de la data recepționării proiectului planului sau programului și a raportului.
- În cazul în care raportul și proiectul planului sau programului au fost remise spre definitivare, termenul de examinare repetată și de emitere a avizului de mediu constituie 20 de zile lucrătoare de la data recepționării documentelor definitive.



Informarea și participarea publicului

Inițiatorul, de comun acord cu autoritatea competentă asigură informarea și participarea publicului la evaluarea strategică de mediu a planului sau programului prin următoarele acțiuni:



a) identificarea publicului care ar putea fi afectat în urma realizării planului sau programului sau care este interesată în procesul de luare a deciziei, inclusiv organizațiile obștești de mediu;



b) stabilirea modalității de informare a publicului, utilizând diferite metode de informare, cum ar fi: anunțuri publice în mass-media, informații plasate pe paginile web oficiale;

EaPGREEN



Partnership for Environment and Growth



This project is funded by the EU





c) determinarea modalității de consultare a publicului prin; informarea în formă scrisă, dezbateri publice etc.;



d) stabilirea termenilor rezonabili, care să permită publicului să participe eficient și la timp la toate etapele evaluării strategice de mediu;



e) informarea asupra posibilității de participare a publicului în cazul efectuării consultărilor în context transfrontalier.



Inițiatorul plasează pe pagina sa web oficială proiectul planului sau programului, raportul și informația privind termenele de prezentare a propunerilor și obiecțiilor la proiectul planului sau programului, la raportul privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv ora și locul desfășurării dezbaterilor publice.




Consultările în context transfrontalier

Dacă în procesul determinării domeniului de aplicare al raportului privind evaluarea strategică de mediu s-a constatat că realizarea planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova poate genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat, atunci se vor efectua consultări în context transfrontalier.

Se stabilește un termen de cel mult 15 zile calendaristice, în cadrul căruia partea afectată urmează să comunice despre participarea sau neparticiparea sa la procedura evaluării strategice de mediu în context transfrontalier.

În cazul în care partea afectată și-a exprimat dorința de a participa la procedura evaluării strategice de mediu, părțile coordonează termenul de prezentare a opiniei asupra proiectului planului sau programului, care nu va fi mai mare de 45 zile calendaristice.

După aprobarea planului sau programului, autoritatea competentă a părții de origine prezintă părții afectate, în termen de 15 zile calendaristice, copia planului sau programului aprobat și/sau adoptat și informația care va conține:



Consultările în context transfrontalier

În cazul în care Republica Moldova este parte afectată:

Autoritatea competentă, în termen de cel mult 30 zile calendaristice, comunică despre participarea sau neparticiparea la procedura evaluării strategice de mediu în context transfrontalier.

În termenul stabilit, se prezintă avizul de mediu părții de origine, ținând cont de opiniile autorităților interesate ale administrației publice centrale și ale publicului, și desfășoară, de comun acord,

După recepționarea de la Partea de origine a copiei planului sau programului aprobat, autoritatea competentă le plasează pe pagina web oficială și informează autoritățile interesate ale administrației

EaPGREEN



Partnership for Environment and Growth



This project is funded by the EU

Aprobarea deciziei

Pentru aprobarea planului sau programului, care a fost supus evaluării strategice de mediu, inițiatorul prezintă documentele în conformitate cu legislația în vigoare, inclusiv avizul de mediu al autorității competente.



După aprobarea planului sau programului conform procedurii stabilite de legislația în vigoare, inițiatorul plasează pe pagina web oficială avizul de mediu și următoarele informații privind:

a) aprobarea planului sau programului;

b) modul în care au fost integrate în plan sau program problemele de mediu, impactul asupra mediului, inclusiv consecințele asupra sănătății populației;

c) consultarea publicului și autorităților publice centrale și locale, rezultatele consultărilor în context transfrontalier.



EaPGREEN



Partnership for Environment and Growth



This project is funded by the EU



Monitorizarea

- Inițiatorul desfășoară monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului în procesul de realizare a planului sau programului în scopul identificării efectelor adverse neprevăzute, inclusiv cele de sănătate a populației într-un stadiu incipient, pentru a putea întreprinde măsurile de remediere corespunzătoare.
- Inițiatorul prezintă autorității competente în domeniul protecției mediului rezultatele monitorizării și le publică pe pagina web oficială.



Vă mulțumesc pentru atenție !

