

EaPGREEN
Partnership for Environment and Growth



This project is
funded by the EU



**Визначення обсягу СЕО: національні
вимоги та міжнародна практика (роль
органів влади, відповідальних за
планування; проведення консультацій)**

Київ, 25-26 жовтня 2016 р.

*Д-р Майя Гаччиладзе-Божеску,
Міжнародний консультант ЄЕК ООН з СЕО*

Почнемо з рефлексії

- Які ще ідеї виникли у вас під час виконання вправ?
- Які з розглянутих матеріалів ви вважаєте найбільш важливими?

Етап 1. Визначення обсягу СЕО

(Закон про СЕО, ст.11)

Визначаємо межі СЕО!!!

Мета: визначення

- обсягу досліджень,
- методів екологічної оцінки
- рівня деталізації інформації для звіту по СЕО,
- а також - необхідності здійснення СЕО щодо проектів незначних змін до ДДП, щодо яких раніше здійснювалася СЕО

Продукт: Заява про визначення обсягу СЕО

+ Консультації з органами влади, інформування громадськості і збір зауважень/пропозицій

Цілі визначення обсягу SEO (міжнародна практика)

Визначення:

- Питань і можливих **проблем**, які скеровуватимуть подальший аналіз існуючих умов
- **Територіального охоплення** імовірних наслідків;
- **Аналізів і досліджень**, які мають бути проведені у процесі SEO;
- **Методик і інструментів**, які використовуватимуться під час оцінки;
- **Зацікавлених сторін** (включаючи природоохоронні органи, установи охорони здоров'я, громадськість);
- **Робочого плану** проведення SEO.

Процедура визначення обсягу = найважливіша передумова ефективності CEO

- Дозволяє зосередити зусилля на найважливіших проблемах і виключити менш важливі
- Зводить до мінімуму витрати фінансових і кадрових ресурсів і часу

Продукти:

- «Скопінг-звіт» (Звіт про визначення обсягу CEO)
- **Технічне завдання** на проведення подальших досліджень і підготовку Звіту про CEO

Друга Транспортна стратегія*

- Визначає пріоритетні транспортні проекти для реалізації у період 2014-2020, 2020-2035 і 2035-2050 років.
- Більш ніж 1270 проектів розвитку автомобільного транспорту у 260 кластерах, 360 проектів розвитку залізничного транспорту у 90 кластерах, а також 20 проектів розвитку водного транспорту у 3 кластерах
- Інформація про поточний і прогностичний рівні інтенсивності руху транспорту за умови реалізації запропонованих проектів і без них станом на 2050 рік, розташування усіх транспортних коридорів (+/- 1 км), ізоляції

Інформація надана компанією Integra Consulting Ltd

CEO

- Процес CEO розпочався у грудні 2011 року і завершився у вересні 2013 року
- 3 ключових члени групи з CEO, 3 експерти з якості повітря, біорізноманіття, розвитку екомережі Natura 2000, охорони здоров'я, а також короткострокові експерти за іншими напрямками
- 23 000 Євро

Ключові питання

- Біорізноманіття і екомережа Natura 2000
- Якість повітря (території міст, екосистеми)
- Здоров'я людей (якість повітря, шум, доступність)

Інші питання: водні ресурси, культурна спадщина, ліси, ґрунти

Транскордонні впливи

Питання, не включені до СЕО за результатами визначення обсягу СЕО

- Відходи
- Ґрунти і ліси – група з СЕО запропонувала виключити ці питання, але Міністерство охорони довкілля наполягло на проведенні «повномасштабної оцінки»

Зміст Заяви про визначення обсягу СЕО

1. Інформація про **замовника**;
2. Вид та основні **цілі** ДДП, його зв'язок з іншими ДДП;
3. Опис видів **діяльності та об'єктів**, щодо яких законодавством передбачено проведення процедури **оцінки впливу на довкілля**;
4. **Імовірні наслідки**, які необхідно розглянути:
 - а) для довкілля, а також для здоров'я населення;
 - б) для територій з природоохоронним статусом;
 - в) транскордонні наслідки для довкілля, а також для здоров'я населення;
5. Обґрунтовані **альтернативи**, які необхідно розглянути, у тому числі якщо ДДП не буде затверджений (= «нульова альтернатива»);
6. **Дослідження**, які необхідно провести, та **методи** і критерії для СЕО;
7. **Заходи** щодо попередження, зменшення та компенсації **негативних наслідків**;
8. Пропозиції щодо **структури, змісту та складу Звіту про СЕО**;
9. **Орган**, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх надання.


Методи

- Огляд політики і правових норм щодо визначення екологічних цілей і завдань, що мають відношення до плану або програми;
- Колективна експертна оцінка
- Контрольні переліки;
- Матриці впливів, конфліктів і синергізмів;
- SWOT-аналіз (виявляє можливості і загрози, пов'язані зі впливом на довкілля, які можуть бути розглянуті в рамках SEO);
- Накладення шарів і ГІС-мапи;
- Деревя рішення і схеми впливів

Обмеження, що впливають на процес визначення обсягу СЕО

- Він зазвичай базується на обмеженому обсязі даних і загальному аналізі...
- ...Однак він і не мусить бути деталізованим (це не передбачалось з самого початку)
- Результати і висновки потребують підтвердження шляхом додаткового аналізу, особливо у тих випадках, коли для розробки заходів з пом'якшення впливу ДДП необхідна більш детальна інформація

Взаємодія між Замовником, уповноваженими органами і громадськістю



Питання для обговорення

1. Чи потрібно визначати зацікавлені сторони у складі Заяви?
2. На додаток до письмових пропозицій і зауважень, чи потрібні якісь інші форми взаємодії з уповноваженими органами?
3. Що робити, якщо від природоохоронних відомств і органів охорони здоров'я надійшли пропозиції і зауваження, що суперечать одне одному?
4. Чи слід уповноваженим органам публікувати Заяву на своєму сайті?

Дякую за увагу