

Distr.
GENERAL

CES/AC.68/2000/30
4 April 2000

RUSSIAN ONLY*

STATISTICAL COMMISSION and
ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)

CONFERENCE OF EUROPEAN STATISTICIANS

COMMISSION OF THE EUROPEAN
COMMUNITIES (EUROSTAT)

Joint ECE/Eurostat/OECD

Meeting on National Accounts

(Geneva, 26-28 April 2000)

MEASURING CHANGES IN INVENTORIES IN THE NATIONAL ACCOUNTS OF UKRAINE

Supporting paper submitted by the State Statistics Committee of Ukraine**

* An unofficial summary in English prepared by the State Statistical Committee of Ukraine is available in document CES/AC.68/2000/30/Add.1.

** Prepared by Mr. Victor Golovko.

Оценка изменения запасов материальных оборотных средств в национальных счетах Украины

Украинская система национальных счетов (УСНС) использует руководящие принципы СНС'93, но с некоторыми модификациями. Наши отклонения от руководящих принципов обусловлены, прежде всего, прагматическими соображениями: особенностями институциональной структуры экономики, законодательной и нормативной базы Украины, а также спецификой источников информации, используемых при определении макроэкономических показателей.

В соответствии с международными стандартами в Украине, начиная с 1989 года, определяются годовые показатели системы национальных счетов и проводятся квартальные расчеты валового внутреннего продукта (ВВП) производственным и распределительным методами (с 1994 года) и методом конечного использования (с 1995 года). На сегодняшний день разработка УСНС начинается со счета производства с добавленной стоимостью в качестве балансирующей статьи и заканчивается счетами накопления, в частности, счетом операций с капиталом, балансирующей статьей в котором выступает чистое кредитование/заимствование.

Одной из распространенных оценок, используемых для экономического анализа, является оценка ВВП по видам расходов, которая показывает конечный спрос на товары и услуги. Поскольку спрос - движущая сила изменений в экономике, то разбивку ВВП по видам расходов можно назвать одним из наиболее эффективных методов анализа экономического развития. Важным элементом ВВП по видам расходов является валовое накопление, которое, в свою очередь, включается в счет операций с капиталом. СНС'93 указывает: "Валовое накопление – это совокупный показатель, который определяется суммированием следующих статей: валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств, приобретение ценностей за вычетом их выбытия" (п.10.32). УСНС также выделяет данные статьи. Динамика валового накопления и отдельных его элементов за 1990-1999 годы представлена в приложении 1.

В УСНС оценка валового накопления представляет серьезную проблему. Прежде всего, это связано с вопросами оценки изменения запасов материальных оборотных средств. Кроме того, приобретение ценностей за вычетом их выбытия является совершенно новой позицией в определении валового накопления, которая была впервые введена в СНС'93. Поэтому при составлении УСНС важно определить степень соответствия методологии расчета ее показателей международным стандартам, в частности, в отношении изменений запасов материальных оборотных средств. В Приложении 2 представлено сопоставление положений СНС'93 и действующих стандартов бухгалтерского учета Украины по компонентам запасов материальных оборотных средств.

Как определено в СНС'93, запасы материальных оборотных средств включают сырье и материалы, незавершенное производство, готовую продукцию и товары для перепродажи. Изменения запасов материальных оборотных средств, как правило, являются небольшой составляющей как в структуре ВВП, так и в валовом накоплении. Тем не менее, в отдельных случаях она может существенно влиять на динамику этих макропоказателей. Особенно это характерно для инфляционных периодов. Так, из рисунка приложения 1 видно, что в 1993-1994 годы в условиях гиперинфляции происходил значительный рост доли изменения запасов в ВВП. В дальнейшем в условиях относительной стабилизации уровня цен наблюдаются незначительные

колебания в динамике соотношения изменения запасов материальных оборотных средств. Однако проблема учета запасов в Украине остается актуальной, поскольку уровень инфляции все еще достаточно высокий. За 1999 год среднегодовой индекс инфляции составил 122,7%, а за январь-февраль 2000 года – 124,3%.

Кроме того, влияние изменения запасов весьма велико в квартальных оценках ВВП. В приложении 3 представлена квартальная динамика компонентов валового накопления за 1995-1999 годы в фактических ценах. Поскольку сегодня в УСНС не производится сглаживание квартальных динамических рядов с учетом фактора сезонности, то динамика изменения запасов по кварталам соответствует динамике валового накопления в целом.

Оценка изменения запасов материальных оборотных средств. Изменения запасов материальных оборотных средств представляют сложности и при первичном учете и при их оценке в УСНС. СНС'93 определяет: "...Изменение запасов материальных оборотных средств, регистрируемое на счете операций с капиталом, равно разности между стоимостью запасов материальных оборотных средств, приобретенных предприятием, и стоимостью запасов, выбывших за отчетный период" (п.10.96). УСНС использует аналогичную схему расчета изменения запасов материальных оборотных средств.

Методы оценки операций с запасами, используемые в системе бухгалтерского учета предприятия, влияют на показатели, представляемые в бухгалтерской отчетности, которая, в свою очередь, является источником данных для расчета некоторых показателей национальных счетов. Как отмечается в СНС'93, для оценки запасов в бухгалтерском учете наиболее широко используются принципы: ФИФО и ЛИФО. Согласно методу ФИФО (т.е. "первым поступил – первым выбыл") товары изымаются в том же порядке, в котором они поступили. Поэтому для расчета изменения запасов согласно СНС нужна корректировка, чтобы исключить стоимость доходов от хранения. Подобная корректировка не осуществляется при использовании метода ЛИФО (т.е. "последним поступил – первым выбыл"), т.к. он предполагает изъятие товаров, поступивших в запасы последними.

Необходимо отметить, что при уменьшении физического объема запасов в течение отчетного периода корректировка данных балансовой стоимости запасов необходима даже, если предприятие пользуется методом ЛИФО. Причины корректировки в этом случае объясняются тем фактом, что некоторые единицы запасов будут оценены в ценах ниже текущих цен на момент изъятия, вследствие чего увеличится прибыль предприятия.

Для адекватной оценки изменения запасов в УСНС необходимо максимально учитывать сложившуюся практику их оценки на предприятии. Прежде всего, следует отметить, что в УСНС используются статистические данные, сбор которых, в основном, уже осуществляется по видам экономической деятельности в соответствии с NACE (Rev.3). Но для определения изменения запасов материальных оборотных средств сегодня основным источником информации является бухгалтерская отчетность, которая составляется по отраслевому принципу согласно классификации отраслей народного хозяйства (ОКОНХ). Поэтому данные об изменении запасов материальных оборотных средств за предыдущие годы, в том числе и за 1999 год (Приложение 4), рассчитывались в разрезе отраслей экономики согласно ОКОНХ.

В национальном бухгалтерском учете запасы отображаются по текущей цене покупателя. При изъятии они оцениваются или по текущей цене покупателя соответствующего вида запасов, или по цене реализации. В УСНС изменение стоимости запасов в течение данного периода

определяется как разница между стоимостью запасов на конец и начало отчетного периода, оцененных в средних рыночных ценах этого периода для устранения влияния изменения цен. Расчет осуществляется по институциональным секторам и отраслям экономики.

Основным источником информации для расчета изменения запасов материальных оборотных средств служат годовые и квартальные данные бухгалтерской отчетности предприятий (Баланс предприятия), которая включает следующие показатели – счета бухгалтерского учета, соответствующие категориям запасов СНС'93: незавершенное производство, готовая продукция; и отличающиеся от них: производственные запасы, скот на выращивании и откорме, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (остаточная стоимость), товары (текущая цена покупателя).

Величина запасов материальных оборотных средств включает изменение стоимости продукции вследствие изменения цен во время нахождения ее в запасах. Для учета уровня инфляции некоторые предприятия могут, по своему усмотрению, проводить переоценку товарно-материальных ценностей и отчитываются о сумме их дооценки (уценки) по бухгалтерской отчетности о финансово - имущественном состоянии предприятия. Поэтому, при определении изменения запасов материальных оборотных средств необходимо осуществлять соответствующие корректировки: вычесть из данных о запасах на конец периода по бухгалтерскому балансу сумму дооценки (уценки) для отражения их стоимости в, так называемых, "исторических ценах" (по текущей цене покупателя).

Учет холдинговой прибыли. Холдинговая прибыль включается в изменение балансовой стоимости запасов независимо от вида запасов и методов их оценки на предприятии с целью устранения влияния инфляционных процессов. Согласно СНС'93 "холдинговая прибыль в результате роста цен на товары, находящихся в запасах, после того, как они были произведены, не должна включаться в стоимость продукции" (п.6.59). В УСНС для расчета холдинговой прибыли запасы на начало и конец года пересчитываются в средние цены отчетного периода. Данный расчет зависит от срока оборачиваемости, для определения которого рассчитываются коэффициенты оборачиваемости за отчетный период: по производственным запасам - путем деления среднегодовой стоимости производственных запасов на объем материальных затрат (без затрат электроэнергии, газа, топлива); для незавершенного строительства, готовой продукции и товаров - делением среднегодовой стоимости производственных запасов на выпуск продукции данной отрасли.

Для переоценки производственных запасов, незавершенного строительства и готовой продукции в средние цены отчетного периода используются индексы цен производителей промышленной продукции, для товаров - индексы потребительских цен. Средний индекс цен за отчетный период рассчитывается как сумма месячных цепных индексов, деленная на количество месяцев периода (с учетом коэффициента оборачиваемости). Средний индекс цен продукции, находящейся в запасах на начало отчетного периода, определяется как средняя арифметическая месячных цепных индексов цен за месяцы до начала отчетного периода (в соответствии с коэффициентом оборачиваемости), а средний индекс цен запасов продукции на конец отчетного периода - как средняя арифметическая месячных цепных индексов цен запасов на конец отчетного периода. Например, если коэффициент оборачиваемости равен двум месяцам, то в расчет средней цены на начало периода должны быть включены цены двух последних месяцев предыдущего периода, а на конец отчетного периода - два последних месяца этого периода. Коэффициенты для корректировки стоимости запасов на начало и на конец периода рассчитываются как соотношение

среднего индекса цен за период и средних индексов цен, соответственно, на начало и на конец периода.

Изменение запасов материальных оборотных средств в средних ценах отчетного периода определяется как разница между произведением стоимости запасов на начало периода по данным бухгалтерского отчета и коэффициента корректировки стоимости запасов на начало периода и произведением стоимости запасов на конец периода и коэффициента корректировки стоимости запасов на конец периода.

Сопоставимые цены. Согласно СНС'93 (гл.XVI) для оценки реальных изменений запасов материальных оборотных средств осуществляется их переоценка в постоянные цены базисного года с использованием цепных индексов. В УСНС проводится расчет изменений запасов в сопоставимых ценах предыдущего периода (для квартала - соответствующий квартал предыдущего года). С этой целью используется система индексов: индекс цен производителей, индекс потребительских цен и индекс физического объема (приложение 5). Так, прирост запасов продукции промышленности оценивается по индексу цен производителей промышленной продукции. Прирост запасов продукции сельского хозяйства оценивается по индексу цен реализации сельскохозяйственной продукции.

Отличительную особенность имеет оценка изменений запасов в сопоставимых ценах в сельском хозяйстве, в частности в фермерских и личных подсобных хозяйствах населения. Для этого определяется разница между стоимостью запасов на конец и начало периода в сопоставимых ценах. Запасы, соответственно, рассчитываются как произведение стоимости запасов на начало и конец базисного периода в текущих ценах и соответствующих индексов физического объема запасов, при определении которых в качестве базисного года используется 1996 год.

В настоящее время работа Госкомстата Украины ведется в направлении совершенствования методологии расчета валового накопления, в том числе изменения запасов материальных оборотных средств, а также улучшения источников данных для расчета показателей УСНС. Начиная с 2000 года вводятся новые Стандарты бухгалтерского учета, разработанные в соответствии с международными требованиями. В частности, Положение (стандарт) "Запасы" предусматривает оценку изымаемых из запасов товаров как существующими методами, так и дополнительно введенными методами ФИФО и ЛИФО.

Кроме того, Госкомстатом проведен комплекс подготовительных работ для учета в дальнейшем в квартальных расчетах сезонного характера отдельных видов производства (например, в сельском хозяйстве, строительстве и других отраслях), так как согласно СНС'93 при расчете изменения запасов обязательным является отражение продукции, производство которой не закончено к концу отчетного периода. Это позволит представлять динамические ряды квартальных оценок данного показателя, сглаженных по фактору сезонности.

Согласно СНС для расчета изменения запасов в сопоставимых ценах необходимо использовать единые цены базисного периода. Поэтому, учитывая специфику экономического развития Украины в предыдущие годы, в УСНС для данной оценки в качестве базы сравнения целесообразно использовать показатели за 1997 год. В настоящее время начата работа по пересчету основных показателей УСНС в базисные цены.


Приложение 1

Динамика валового накопления
в фактических и сопоставимых ценах за 1990-1999гг.

(в процентах к ВВП)

Годы	Фактические цены				Сопоставимые цены			
	Валовое накоплени е, всего	в том числе:			Валовое накоплени е, всего	в том числе:		
		валовое накоплени е основного капитала	изменение запасов материальн ых оборотных средств	приобретен ие за исключение м выбытия ценностей		валовое накоплени е основного капитала	изменение запасов материальн ых оборотных средств	приобрете ние за исключен ием выбытия ценностей
1990	27,4	23,0	3,4	1,0
1991	26,4	20,0	5,0	1,4	23,8	20,0	2,4	1,4
1992	34,4	27,1	7,0	0,3	24,1	18,9	4,7	0,5
1993	36,3	24,3	11,8	0,2	30,3	22,0	8,1	0,2
1994	35,3	23,5	11,6	0,2	34,3	18,6	15,5	0,2
1995	26,7	23,3	3,3	0,1	21,6	18,5	2,9	0,2
1996	22,7	20,7	1,8	0,2	22,0	20,0	1,8	0,2
1997	21,5	19,8	1,5	0,2	23,5	21,8	1,5	0,2
1998	20,8	19,6	1,1	0,1	22,0	20,8	1,1	0,1
1999*	19,8	19,8	-0,1	0,1	19,7	19,7	-0,1	0,1

* предварительные данные



- ◆— Доля валового накопления в ВВП в фактических ценах
- Доля изменения запасов материальных оборотных средств в валовом накоплении в фактических ценах
- ▲— Доля изменения запасов материальных оборотных средств в ВВП в фактических ценах
- ×— Доля изменения запасов материальных оборотных средств в ВВП в сопоставимых ценах

Приложение 2

Сопоставление международного стандарта СНС'93 и положений бухгалтерского учета в Украине по компонентам запасов материальных оборотных средств

СНС'93	СНС Украины*
<p>Сырье и материалы - все товары, которые предприятия имеют в запасе для их полного использования в производстве в качестве промежуточных ресурсов. Стоимость сырья и материалов оценивается в текущих ценах покупателя. Сырье и материалы, хранимые предприятиями, могут охватывать самые разнообразные виды товаров, наиболее распространенными из которых являются топливо, промышленное сырье, сельскохозяйственные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, упаковочные материалы, продовольствие, канцелярские товары и т.п. (п.п.10.99; 10.100).</p>	<p>Производственные запасы – все товары, которые предприятия имеют в запасе для полного их потребления в производстве в качестве промежуточных затрат. Производственные запасы включают запасы сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запасных частей, тары, строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, канцелярских товаров и других материальных ценностей, а также запасы малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые оцениваются в текущих ценах покупателя.</p> <p>Прирост продукции растениеводства (без многолетних насаждений) и животноводства в личных подсобных хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах оценивается в средних товарных ценах реализации текущего периода.</p>
<p>Незавершенное производство состоит из произведенной предприятием продукции, которая требует дополнительной обработки для реализации другим институциональным единицам. Кроме того, незавершенное производство представляют собой культивируемые активы (растения, деревья и животные, продукцию которых можно получить только один раз, например, при валке и корчевании леса или убое скота). Продукция строительства и другие производимые основные фонды (например, суда) классифицируется как незавершенное производство только тогда, когда ее владельцем является производитель, а не конечный пользователь.</p> <p>Обязательным является отражение в составе незавершенного производства</p>	<p>Незавершенное производство состоит из продукции, произведенной предприятием, изготовление которой не завершено, то есть требующей дополнительной обработки для поставки другим институциональным единицам. Кроме того, к незавершенному производству относятся растения и деревья, скот – молодняк, скот на откорме, поголовья птиц и пчел, выращиваемые для однократного использования. Прирост лесонасаждений, выращиваемых для однократного использования, то есть для вырубki на древесину, рассчитывается путем вычитания из выпуска лесного хозяйства стоимости ликвидной продукции, изготовленной в процессе ухода за лесом, и попенной платы.</p> <p>Прирост оборотных фондов в скоте в личных подсобных хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах оценивается в средних товарных ценах реализации текущего периода.</p> <p>Незавершенное строительство и незаконченный</p>

СНС'93	СНС Украины*
<p>продукции, не законченной к концу отчетного периода, независимо от типа производства. Прирост незавершенного производства за данный отчетный период может быть рассчитан путем умножения доли всех издержек производства, понесенных в этом периоде, на базисную цену, по которой реализуется готовая продукция (п.п.10.102; 10.103; 10.106; 10.110).</p>	<p>капитальный ремонт также относятся к незавершенному производству, если они производятся без контракта с заказчиком и не оплачены.</p> <p>Незавершенное производство оценивается по текущей цене покупателя отдельных видов запасов, включенных в затраты на производство.</p> <p>В настоящее время в квартальных расчетах незавершенного производства не учитывается сезонный характер отдельных видов производств.</p>
<p>Готовая продукция – товары, произведенные как продукция, которая не подвергается дальнейшей обработке до ее реализации другим институциональным единицам. Стоимость готовой продукции, поступающей в запасы материальных оборотных средств или выбывающей из них, оценивается в базисных ценах этой продукции на момент поступления или выбытия (п.п. 10.111; 10.112).</p>	<p>Готовая продукция - запасы товаров, хранящихся на предприятиях до поставки другим институциональным единицам и не предназначенных для дальнейшей их переработки на данном предприятии. В составе готовой продукции показываются изготовленные изделия, которые прошли испытания, приемку, укомплектованы в соответствии с условиями договоров с заказчиками и отвечают техническим условиям и стандартам. Готовая продукция оценивается в базисных ценах этой продукции на момент поступления или выбытия.</p>
<p>Товары для перепродажи - товары, приобретаемые предприятиями, например, оптовой и розничной торговли, с целью их последующей перепродажи своим клиентам. Эти товары не подвергаются дальнейшей обработке предприятием, которое их приобрело, за исключением предоставления их для перепродажи в привлекательном для клиентов виде. Так, владельцы товаров на перепродажу могут осуществлять их транспортировку, хранение, маркировку, сортировку, чистку, упаковывание и т.п. Стоимость товаров на перепродажу, поступающих в запасы, оценивается в фактических или оценочных ценах покупателя; изымаемых из запасов, - в ценах покупателей, по которым они могут быть замещены на момент изъятия, стоимость товаров, приобретаемых по бартеру, - в оценочных ценах покупателя</p>	<p>Товары для перепродажи - товары, приобретаемые предприятиями оптовой и розничной торговли с целью их последующей перепродажи, а также товарно-материальные ценности, хранящиеся в запасах в составе государственного материального резерва. Изменение государственных материальных резервов определяется на основе данных о финансировании из государственного бюджета пополнения государственных материальных резервов.</p> <p>Товары для перепродажи не подвергаются дальнейшей обработке приобретшими их предприятиями, за исключением предоставления им привлекательного и удобного для продажи вида (например, чистки, сортировки, упаковки и т.д.). Оценка товаров для перепродажи ведется в текущих ценах покупателя.</p>

СНС'93	СНС Украины*
на момент приобретения (п.п. 10.113; 10.114; 10.115).	

* Положение (стандарты) бухгалтерского учета Украины.


Приложение 3

Динамика валового накопления в фактических ценах по кварталам за 1995-1999гг.

(в процентах к ВВП)

Год (квартал)	Валовое накопление, всего	в том числе:		
		валовое накопление основного капитала	изменение запасов материальных оборотных средств	приобретение за исключением выбытия ценностей
1995	26,7	23,3	3,3	0,1
I	26,6	21,6	4,9	0,1
II	26,4	23,5	2,8	0,1
III	26,5	23,3	3,1	0,1
IV	27,0	23,9	3,0	0,1
1996	22,7	20,7	1,8	0,2
I	22,9	18,6	4,1	0,2
II	19,2	19,0	0,1	0,1
III	22,4	20,9	1,4	0,1
IV	25,3	23,2	1,9	0,2
1997	21,5	19,8	1,5	0,2
I	20,6	18,0	2,4	0,2
II	18,2	18,6	-0,5	0,1
III	20,7	18,1	2,4	0,2
IV	25,0	23,5	1,3	0,2
1998*	20,7	19,3	1,2	0,2
I	18,6	17,7	0,8	0,1
II	16,8	19,4	-2,7	0,1
III	21,1	18,6	2,4	0,1
IV	24,9	21,1	3,4	0,4
1999*	19,8	19,8	-0,1	0,1
I	17,8	17,1	0,5	0,2
II	14,1	17,5	-3,5	0,1
III	22,8	19,2	3,5	0,1
IV	23,0	24,3	-1,5	0,2

* предварительные данные



1. Приложение

**Изменение запасов материальных оборотных средств
Украины в фактических ценах за 1998 год**

(млн.грн.)

	Нефинансо вые корпораци и	Финансо вые корпорац ии	Сектор общего государств ен-ного управлени я	Домашн ие хозяйст ва	Некоммерче ские организации , обслуживаю щие домашние хозяйства	Вся эконом ика
Промышленность	727	-	-	-	-	727
Сельское хозяйство (включая сельскохозяйственные услуги)	-256	-	-8	-531	-	-795
Рыбное хозяйство	7	-	-	-	-	7
Лесное хозяйство	235	-	92	-	-	327
Строительство	98	-	-	-	-	98
Другие отрасли, производящие товары	-33	-	-	-	-	-33
Транспорт (включая дорожное хозяйство)	249	-	0	-	-	249
Связь	39	-	-	-	-	39
Торговля и общественное питание	1121	-	-	-	-	1121
Материально-техническое снабжение и сбыт	-49	-	-	-	-	-49
Заготовки	-396	-	-	-	-	-396
Информационно-вычислительное обслуживание	-9	-	-	-	-	-9
Операции с недвижимым имуществом	-3	-	-	-	-	-3
Общая коммерческая деятельность по обеспечению функционирования рынка	29	-	-	-	-	29
Геология и разведка недр, геодезическая и гидрометеорологическая службы	1	-	...	-	-	1
Жилищное хозяйство	7	-	1	-	-2	6
Коммунальное хозяйство	78	-	-	-	-	78
Бытовое обслуживание населения	-33	-	-	-	-	-33
Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение	-2	-	-20	-	-3	-25
Образование	0	-	-1	-	0	-1
Культура и искусство	0	-	2	-	0	2
Наука и научное обслуживание	222	-	-	-	-	222
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение	-	10	-	-	-	10
Управление и оборона	118	-	-562	-	-	-444
Общественные организации	-	-	-	-	0	0
Всего	2150	10	-496	-531	-5	1128

Приложение 5

**Индексы, используемые для пересчета изменения запасов
материальных оборотных средств в сопоставимые цены**

Прирост запасов по отраслевому происхождению	Индексы физического объема	Индексы цен
Продукции промышленности		Индекс цен производителей промышленной продукции
Сельскохозяйственной продукции в нефинансовых корпорациях		Индекс цен реализации сельскохозяйственной продукции
Продукции других отраслей, производящих товары (кроме лесного хозяйства)		Индекс цен производителей промышленной продукции
Продукции лесного хозяйства	Индекс численности занятых в лесном хозяйстве	Дефлятор выпуска
Товаров для перепродажи		Индекс потребительских цен
Запасов сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах	Индекс изменения запасов сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах населения и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, рассчитанный с использованием цен 1996г.	
Государственных материальных резервов		Индекс потребительских цен