



Национальная Статистическая Служба Республики Армения

Источники Данных для Измерения Эмиграции в Республике Армения

Карине Куюмджян

Начальник отдела переписи населения и
демографии

Рабочее совещание по статистике Миграции

Кишинев, Молдава, 8-9 сентября, 2014 г.

Географическое Расположение Республики Армения



Основные Демографические показатели Армении

	2001г.	2013г.	Измене- ние в %
Население на 01.01., тыс.человек	3213.0	3017.1	93.9
Удельный вес городского населения, в %	64	63	98.4
Соотношение полов при рождении, <i>мальчики на 100 девочек</i>	117	114	97.4
Общий коэффициент рождаемости	10.0	13.8	138.0
Суммарный коэффициент рождаемости	1.239	1.573	127.0
Общий коэффициент смертности	7.5	9.0	120.0
Коэффициент младенческой смертности	15.4	9.7	63.0
Коэффициент материнской смертности <i>на 100000 рожденных живыми</i>	21.8	21.5	98.6

Основные Источники Информации по Миграции

1. Переписи населения, проводящиеся раз в 10 лет.
2. Административный учет Паспортно-визового управления Полиции РА - электронная обезличенная база данных регистрации учета и снятия с учета.
3. Выборочные обследования домашних хозяйств.
*Тематические обследования по миграции
(в 2007 и 2013гг.)*
4. Информационная система пограничного электронного управления РА:
 - о пересечениях через контрольно-пропускные пункты РА;
 - данные о численности лиц, получивших визы на въезд в РА;
 - данные, основанные на идентификации лиц, по количеству въездов и выездов, а также по гражданству.

Вопросы Миграции в программе Переписи населения РА 2011г.

- Место рождения и страна гражданства,
- Категория жителя: *Постоянно присутствующие, Временно присутствующие, Отсутствующие*
- **Для отсутствующих** с места жительства в момент переписи: *продолжительность отсутствия (по месяцам), причина отсутствия, в какой стране находился в момент переписи (в случае Армении-марз)*
- **Для временно присутствующих** в момент переписи: продолжительность присутствия (по месяцам), цель и страна постоянного проживания (в случае Армении-марз)
- Для тех, кто постоянно не проживает в данном населенном пункте со дня рождения- год, с которого проживает непрерывно, место прежнего проживания, город/село и основная причина смены места жительства.
- <http://www.armstat.am/en/?nid=337>

Население по непрерывности проживания в постоянном месте жительства, по предыдущему месту жительства

http://www.armstat.am/file/article/poverty_2013e_2.pdf

	Всего	0-19	20-59	60+
Республика Армения, человек	3018854	799213	1774903	444738
Население непрерывно проживающее в данном месте жительства со дня рождения	2249392	723402	1286155	239835
Население, не проживающее непрерывно в данном месте жительства со дня рождения	769462	75811	488748	204903
<i>Предыдущее место жительства - РА</i>	520260	46664	346493	127103
<i>Предыдущее место жительства -заграница</i>	191743	17625	108516	65602
<i>Из них:</i> До 1-го года	4077	1523	2256	298
1-4 года	15977	5870	8976	1131
5-9 лет	14531	5120	8313	1098
10 +	149607	3962	84432	61213
<i>Не указавшие предыдущее место жительства</i>	57459	11522	33739	12198
Не указавшие продолжительность проживания	7551	1150	4539	1862

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧЕТ

- Паспортно-визовое управления Полиции РА ежеквартально предоставляет базу данных о зарегистрированных записях учета и снятия с учета по данным информационной системы Государствен-ного регистра населения.
- База данных включает информацию о поле, дате рождения, возрасте, стране гражданства, откуда прибыл и куда выбыл.
- С первого полугодия 2014г. Государственная Миграционная служба РА представляет статистическую отчетность о лицах, ищущих убежище и данные включены в полугодовом докладе НСС РА, о социально-экономическом положении РА.
- Международная миграция в большей степени происходит минуя официальную регистрацию, так как лица, выезжающие из Армении и прибывающие в страну, не всегда оповещают паспортные отделы Полиции РА об их передвижениях. И таким образом, по административному учету международные мигранты, в основном, остаются вне поле зрения официальной статистики.

САЛЬДО МИГРАЦИИ

(текущая статистика по данным Паспортных отделов Полиции РА)

ТЫС. ЧЕЛОВЕК



ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Интегрированное обследование уровня жизни домашних хозяйств – НСС РА проводит ежегодно.

В вопросник включены следующие вопросы по миграции.

1. Начиная с 1 января 2009г. выехал ли проживать, со сроком 3 месяца и более, в другой марз РА или страну?
 - *уехал и не вернулся/ уехал и вернулся/ никогда не выезжал.*
2. В последний раз в какой марз или страну выехал или из какого марза/страны прибыл, в том числе город/село.
3. Месяц и год последнего отъезда или возвращения.
4. Основная причина последнего отъезда или возвращения.
5. Был ли занят в марзе или стране, где был в последний раз пребывания в миграции.
6. Осуществлялись ли в течении последних 12 месяцев денежные переводы или переводы в натуральном выражении.

Члены домохозяйств в возрасте 15 лет и старше, вовлеченные в миграционные процессы, с 1 января 2009г. и не вернувшиеся по состоянию на 2012г. по причинам выезда и местонахождения (в %)

<i>Основная причина выезда</i>	Местонахождения							
	г.Ереван	Марзы РА	РФ	Другие страны СНГ	Европейские страны	США и Канада	Прочие	Всего
Работа	2.8	0.8	90.6	1.6	1.9	0.7	1.6	100
Поиск работы	1.5	11.9	73.1	8.5	5.0	-	-	100
Семейные причины	16.0	1.5	74.7	-	1.6	-	6.2	100
Посещение друзей/родственников	-	-	81.0	19.0	-	-	-	100
Учеба	69.9	4.1	14.1	1.2	2.9	2.3	5.5	100
Лечение	37.7	-	28.7	-	33.6	-	-	100
Другое	2.3	49.0	0.6	0.7	0.3	-	47.1	100
Всего	6.8	12.2	64.6	1.9	2.0	0.6	1.2	100

Распределение членов домохозяйств в возрасте 15 лет и старше, вовлеченных в миграционные процессы, с 1 января 2009г. и не вернувшиеся по состоянию на 2012г. , по году отъезда

Дата отъезда	В % к итогу
2009	5.8
2010	20.0
2011	33.4
2012	40.8
Всего	100.0

Эммигранты составили 87% от не вернувшихся мигрантов (по оценке, около 115 тыс. человек). По данным обследования д/х 2012г., среднегодовая оценка членов д/х мигрантов в возрасте 15 лет и старше, выехавших с 2009г. и не вернувшихся по состоянию на 2012г., составила около 29 тыс. человек.

Лица (идентифицированные), пересекшие границу, и общие пересечения через контрольно-пропускные пункты РА, в 2013г.


(человек)

	Всего		По документам РА		По иностранным документам	
	Пересечений	Пересекших лиц	Пересечений	Пересекших лиц	Пересечений	Пересекших лиц
Въезд	2476350	1296942	1452085	744971	1024265	551971
Выезд	2507538	1329147	1494086	786789	1013452	542358
Баланс	-31188	-32205	-42001	-41818	10813	9613

http://www.armstat.am/file/article/sv_12_13r_520.pdf

Баланс пересечений по прибытиям в Армению и выбытиям из Армении через контрольно-пропуск-ные пункты РА

http://www.armstat.am/file/article/demos_13_1.pdf





Спасибо за внимание