



Бедность по уровню расходов в Великобритании: дистрибутивный анализ 2002-2015 гг.

Представляет Доминик Веббер, Бюро Национальной Статистики Великобритании

Авторы: София Стоянова и Ричард Тонкин, Бюро Национальной Статистики
Великобритании

Экспертное заседание по измерению бедности и неравенства
29-30 ноября 2018 года, Вена, Австрия
Сессия D: Опыт разных стран

Содержание

- История вопроса и основная причина исследований
- Данные и методы
- Частичное совпадение уровня бедности по уровню доходов и по уровню расходов
- Влияние доходов и расходов на благосостояние
- Заключение

История вопроса – Зачем рассматривать расходы вместе с доходами?

Доходы

- Хороший косвенный показатель ресурсов доступных для расходов и создания накоплений.
- (Относительно) легко повлиять на него при помощи государственной политики, а особенно системы налогов и льгот.

Расходы

- С помощью **потребления** товаров и услуг физические лица удовлетворяют свои потребности и желания в долгосрочной перспективе.
- Расходы менее подвергнуты колебаниям, чем доходы, в долгосрочной перспективе.
- Лучше измеряются в случае малоимущих лиц.
- Более точно учитываются, чем доходы (не настолько деликатная тема).

История вопроса – Зачем рассматривать расходы вместе с доходами?

Тем не менее,

- Данные, которые мы используем, измеряют расходы, а не потребление;
- Уровень бедности по уровню расходов может быть преувеличен для домашних хозяйств, владеющих ценными активами, и тех, которые живут на накопления;
- Не предоставление информации и ошибки в измерениях определенных статей расходов (алкоголь, табак, азартные игры).

Методы – I

Источник: Обследование стоимости жизни и питания (LCFS)

- Охватывает разные группы и слои
- Двухнедельный индивидуальный дневник, заполняют все лица старше 16 лет
- Собираются данные о доходах, расходах и благосостоянии – только официальные источники для получения деталей по всем ним

Методы - II

Определения:

Доход = располагаемый доход после оплаты стоимости жилья

Расходы = общие потребительские расходы без учета стоимости жилья


Эквивалентная шкала = скорректированная ОЭСР «сопутствующая» шкала (более плоская шкала для отражения жилищно-бытового потребления).

Методы - III

Измерения:

- Бедность: относительная – ниже 60% национального медианного уровня доходов/расходов
- Уровень удовлетворенности жизнью (только за 2016/17; 7500 респондентов)
- «В общем, насколько Вы удовлетворены сейчас своей жизнью?» (0-10)


Результаты – шкала распределения доходов по сравнению с расходами



- Домашние хозяйства находящиеся в нижнем дециле по доходам в среднем тратили около £12,700 в 2016/17, а их средний доход был всего лишь £5,000. Возможные причины:


- Занижение сведений о доходах
- Временно низкие доходы

Уровень бедности по доходам и расходам



- В целом, уровень бедности по доходам немного выше, чем по расходам.
- У пенсионеров бедность по расходам всегда выше, чем по доходам. Возможно это связано с:
 - Повышенным страхом неожиданных травм/заболеваний
 - Желанием сохранить накопления, чтобы оставить наследство родственникам.

Анализ бедности по составу домашнего хозяйства




- Самый большой разрыв между бедностью по доходам и расходам зафиксирован в группе «Незанятые/Остальные» (например, находящиеся дома родители, студенты и т.п.).
 - Возможно они имеют непостоянный доход, но равномерные потребления.
- Родители-одиночки имеют самый высокий уровень бедности по доходам среди всех групп – 53,7%.
- Семейные пары без детей и пары-пенсионеры имеют относительно низкий уровень бедности по доходам – 13% и 11,2%, соответственно.

Частичное совпадение уровня бедности по доходам и расходам

Лица, испытывающие бедность по уровню доходов и расходов, имеют более низкие доходы, чем те, у кого зафиксирована бедность или по уровню доходов или по уровню расходов отдельно.

Table 1. Median income and expenditure for different population groups, 2016/17

<i>£ per year</i>	<u>Income poor</u>	<u>Expenditure poor</u>	<u>Income & Expenditure poor</u>	<u>Not poor</u>
Median income	11,257	20,593	9,820	30,289
Median expenditure	15,829	8,590	7,377	21,508




Из 14,9 миллионов людей, испытывающих бедность по доходам, 50% испытывают бедность и по уровню расходов.

Из 14,3 миллионов людей, испытывающих бедность по расходам, 47% считаются бедными и по уровню доходов.

Динамические ряды уровня бедности по доходам и расходам

- В общем, оба вида измерений дают похожие результаты, причем уровень бедности по доходам немного превышает уровень бедности по расходам в течение большинства лет.
- Тем не менее, для обеих видов измерения изменения из года в год весьма незначительные – за последние 15 лет уровень бедности и по доходам и по расходам в целом сильно не изменился.



Результаты регрессии благосостояния

- Проведенный анализ OLS регрессии по удовлетворенности жизнью дал результаты по доходам, расходам, статусе бедности, социодемографическому контролю
- Предоставил доказательства того, что расходы лучше показывают общий уровень удовлетворенности жизнью, чем доходы
 - Задвоение доходов по сравнению с расходами связано с 0.05 в противовес 0.18 более высоким баллам удовлетворенности жизнью, полученным по шкале от 0 до 10.
- Относительный уровень бедности по доходам и расходам находится в зависимости от общей удовлетворенности жизнью, но бедность по доходам находится в большей зависимости от низкого уровня удовлетворенности жизнью, чем от бедности по расходам.

Заключение

- Совместное исследование доходов и расходов дает полезные выводы об изменяющихся условиях жизни
- Бедные по доходам являются и бедными по расходам, и наоборот
- 11,5% населения Великобритании являются бедными как по доходам так и по расходам
- Уровень расходов и уровень бедности по расходам лучше определяют общий уровень удовлетворенности жизнью чем уровень доходов

Благодарю за внимание

Пожалуйста пишите нам!

Email: hie@ons.gov.uk, Dominic.webber@ons.gov.uk

Twitter: [@domwebberstats](https://twitter.com/domwebberstats)