

Государственный комитет  
Республики Узбекистан  
по статистике



# Статистическая практика измерения бедности (малообеспеченности) в Узбекистане

# **Методологическая основа**

- **Расчет уровня бедности (малообеспеченности), используемая в статистических целях основывается на концепции Всемирного банка, разработанной на базе обследования домохозяйств, проведенной в 2000-2001 гг. (для оценки уровня жизни населения Узбекистана).**
- **Мера благосостояния:**
  - Доход (представляет потенциальный уровень благосостояния, изменчивый, неправильное измерение).
  - Потребление (реальный уровень благосостояния, выровненный, более точный).
- **В силу как практических так и теоретических соображений используется потребление а не доход.**
- **Выбор черты бедности:**
  - Относительная черта бедности.
  - **Абсолютная черта бедности.**


# ***Методологическая основа***

## **Определение черты бедности**

- **Стандартный подход в установление черты бедности:**
  - Первый – крайняя или продовольственная бедность (нехватка продуктов питания, необходимая сумма для приобретения минимума в калориях).
  - Второй – при котором учитывается необходимость потребления непродовольственных товаров.
- **С учетом имеющихся данных обследования бюджетов домашних хозяйств, было предложено использовать пересмотренный вариант данной методологии.**
  - Для расчета черты бедности используется показатель совокупных расходов на продовольственное потребление (определяется продовольственная черта бедности).
  - Показатель бедности определяется в результате сравнения расходов на продовольственное потребление с продовольственной чертой бедности, так как этот метод подтвердил свою надежность при исследовании в других странах.

# Определение черты бедности

## Ранжирование населения



- **Шаг 1: Ранжирование населения по стоимости потребления продуктов питания**
- **Шаг 2: Определение структуры потребления для всех бедных**

За основу структуры потребления продуктов питания берется показатели домохозяйств, отнесенных в 11-39 перцентиль

# *Определение черты бедности*


## **Стоимость потребления в калориях: Шаг 2**

- **Общее количество необходимой калорий (в среднем на человека в сутки) = 2100 калорий** (из классификации рациона ФАО ООН с пшеницей в качестве основы, которое рекомендовано для применения в условиях Узбекистана)

## ***Определение уровня бедности***

- Общее количество людей, у которых стоимость потребления ниже продовольственной черты бедности, делится на общую численность населения для определения доли бедного населения. Полученный результат умножается на 100 для получения показателя в процентном выражении.

## Уровень малообеспеченности (бедности)



# Инструментарий обследования

## ✓ Основные нормативные документы для проведения обследования домохозяйств:

- **Методические положения по обследованию домашних хозяйств** (утверждена постановлением Госкомстата РУз от 24.12.2010 г. №18);
- **Руководство для интервьюеров по проведению выборочных обследований домашних хозяйств** (новая редакция утверждена постановлением Госкомстата РУз от 11.03.2015 г. №3);
- **Методика расчета совокупных доходов населения** (утверждена совместным постановлением Госкомстата и Министерства экономики РУз от 22.03.2011 г. №№ 3, 5).





## Инструментарий обследования

- ✓ В процессе обследования домашних хозяйств органами статистики используются следующие опросные документы :
  - дневник учета ежедневных расходов (14 дней);
  - вопросник обследования домашних хозяйств;
  - анкета обследования внутреннего туризма.

[illegible]

# ***Выборка***

- Размер выборки составляет 0,2% от генеральной совокупности домохозяйств в республике.
- Генеральная совокупность представляет собой общее число имеющих в Республике Узбекистан домашних хозяйств.
- Выборка двухступенчатая с предварительной стратификацией на город/село:
  - Первый этап – осуществляется два отбора первичных единиц (в каждое полугодие по 208 единиц, всего 416 в году).
  - Второй этап – отбор домохозяйств в первичных единицах включенных в выборку (100% ежемесячная ротация домохозяйств).

## ***Результаты обследования***

- Ежеквартально формируется следующая агрегированная информация:
  - *совокупные и денежные доходы домохозяйств;*
  - *совокупные и потребительские расходы домохозяйств;*
  - *дифференциация (распределение) населения по уровню среднедушевых доходов, включая децильные и квинтильные группы;*
  - *коэффициент фондов;*
  - *коэффициент Джини;*
  - *дифференциация населения по основному источнику доходов;*
  - *Обеспеченность товарами длительного пользования и т.д.*

# ***Периодичность формирования данных и основные пользователи***

- Результаты обследования формируются в виде базы данных кумулятивным методом и основные показатели (сводные таблицы) рассчитываются на ежеквартальной основе в целом по республике и на годовой основе по регионам;
- Основными пользователями являются:
  - *Кабинет Министров Республики Узбекистан;*
  - *Министерство экономики Республики Узбекистан;*
  - *Другие государственные и негосударственные организации;*
  - *Население и общественность*

# Спасибо за внимание

*Наш адрес в интернете:*

[gks@stat.uz](mailto:gks@stat.uz)

*Наш сайт в интернете:*

[www.stat.uz](http://www.stat.uz)