

26 ноября 2019

---

## **ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

Конференция европейских статистиков

**Совещание экспертов по измерению бедности и неравенства: ЦУР 1 и 10**

Женева, Швейцария

5–6 декабря 2019 г.

Пункт D предварительной повестки дня

**Продольные меры бедности**

### **Тенденции в области постоянной бедности в Великобритании**

**Записка Управления национальной статистики, Соединенное  
Королевство\***

*Сводка*

В этом документе будут рассмотрены тенденции бедности и постоянной бедности в Великобритании в сравнении с остальными странами-членами ЕС. Это позволит пролить свет на текучесть бедности в Великобритании, описать пути попадания и выхода из бедности, до того как описывать жизненный опыт тех, кто живет в бедности.

---

\* Подготовлено Домиником Уэббером.

## **Определение бедности**

Определение бедности, используемое в этом документе, относится к риску бедности, и люди определяются как таковые, если они живут в домохозяйстве с эквивалентным располагаемым доходом, который в текущем году находится ниже 60% от национального медианного уровня. Постоянная бедность определяется как состояние бедности в текущем году и, по меньшей мере, два или три предыдущих года. Этот тип относительного показателя измеряет не абсолютное благосостояние или бедность, а низкий доход по сравнению с другими, живущими в той же стране, что само по себе не обязательно означает низкий уровень жизни.

## **Бедность и постоянная бедность в Великобритании и во всей Европе в 2017 году.**


В 2017 году средний уровень бедности в Великобритании и ЕС был примерно одинаковым, в Великобритании - 17%, а в ЕС - 16,9%.

В 2017 году уровень постоянной бедности в Великобритании составил 7,8% - восьмой самый низкий показатель в Европейском союзе и на 3,5 процентных пункта ниже, чем средний показатель по ЕС-28, равный 11,3%. Среди стран-членов ЕС в Чехии самый низкий уровень постоянной бедности, а в Румынии самый высокий - 4,4% и 19,1%. Во Франции и Словении уровень постоянной бедности такой же, как в Великобритании - 8,0% и 8,2% соответственно.

В большинстве случаев страны имеют такой же уровень бедности и постоянной бедности, как и их соседи. Например, в скандинавских странах (Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии) уровень бедности и уровень постоянной бедности ниже среднего. В странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) и странах на Балканах (Румыния, Болгария, Северная Македония и Сербия) уровень бедности и уровень постоянной бедности выше среднего. Единственным исключением является Чехия, в которой уровень бедности ниже, чем в соседних странах.

## **Постоянная бедность во времени**

### **Рисунок 1: Уровень постоянной бедности и уровень бедности в Великобритании и ЕС28 с 2008 года**




В период с 2009 по 2017 год общий уровень бедности в Великобритании в целом сопоставим со средним показателем в государствах-членах ЕС, который колеблется между 15,9% и 17,3%. В отличие от этого, уровень постоянной бедности в Великобритании был ниже, чем в среднем по ЕС за тот же период. В то время как Великобритания осталась почти на том же самом уровне (8,5% в 2008 году и 7,8% в 2017 году), средний показатель по ЕС в течение десятилетия медленно

рос. Это привело к увеличению разрыва в долгосрочной перспективе, так что в 2017 году уровень постоянной бедности в ЕС был на 3,5 процентных пункта выше, чем в Великобритании.

Эта взаимосвязь между показателями постоянной бедности и общей бедности наиболее отчетливо прослеживается при рассмотрении соотношения этих двух показателей, выраженных в процентах. Соотношение в 50% предполагает, что половина из тех, кто в настоящее время живет в бедности, также были бедными по крайней мере два из последних трех лет.

**Рисунок 2: Доля людей, живущих в бедности, которые постоянно находятся в бедности, Великобритания и страны ЕС28, 2017 г.**




В 2017 году 46% людей в Великобритании, которые находились в бедности, также находились в постоянной бедности. Это шестой самый низкий показатель среди стран-членов ЕС и на 21 процентный пункт ниже среднего по ЕС-28 (67%). Это указывает на то, что люди, живущие в бедности в Великобритании, скорее всего выходят из бедности быстрее, так что это состояние не является долгосрочным явлением. В этом отношении Великобритания похожа на Швецию и Чехию, хотя в Чехии люди в целом менее подвержены бедности. На Кипре самая низкая доля людей, живущих в состоянии бедности и постоянной бедности (42%), а в Румынии - самая высокая доля (81%).

**Значительные материальные лишения**

Сосредоточение внимания на мерах, основанных исключительно на доходах домохозяйств, не дает в полной мере представление о том, как люди проживают этот опыт. Например, доход имеет тенденцию изменяться и, как таковой, не может адекватно отражать благосостояние человека. Краткосрочная безработица или болезнь могут привести к временному сокращению доходов, что не обязательно будет сопровождаться соответствующим снижением потребления или благосостояния. Аналогичным образом, более систематические колебания продолжительности жизни, которые приводят к сокращению доходов, могут не оказывать негативного влияния на их потребление, потому что, например, люди могут тратить свое состояние.

**Рисунок 3: Значительные материальные лишения и значительные постоянные материальные лишения, Великобритания, 2008–2017 гг.**



Значительные материальные лишения присущи той доле людей в популяции, которые не могут позволить себе четыре или более предметов, которые большинство людей считают желательными или даже необходимыми для повседневной жизни. Уровень значительных материальных лишений и постоянных значительных материальных лишений в 2017 году составил 4,1% и 2,1% соответственно. Это говорит о том, что чуть более половины тех, кто испытывает материальные лишения, испытывает постоянные материальные лишения. Для сравнения, почти половина из тех, кто живет в бедности, также живут в постоянной бедности.

Уровень значительных материальных лишений снижался почти на 1 процентный пункт каждый год в течение последних четырех лет, снизившись на 4,2 процентных пункта с 8,3% до 4,1% в период между 2013 и 2017 гг. Уровень постоянных материальных лишений имеет тенденцию к снижению с 2015 года, после увеличения с 2008 года, хотя и более медленными темпами, снизившись на 1,5 процентных пункта с 3,6% до 2,1%.

Прослеживается связь между уровнем бедности и уровнем постоянной бедности с уровнем значительных материальных лишений. В 2017 году из тех, кто находился в бедности, 13,2% людей испытывали значительные материальные лишения, в то время как 7,3% испытывали постоянные значительные материальные лишения. В то же время, 18,5% из тех кто находился в постоянной бедности, испытывали также материальные лишения и 10,4% испытывали постоянные материальные лишения. Уровень материальных лишений ниже среди тех, кто не живет в бедности: 2,3% людей испытывали материальные лишения, и лишь 1% испытывали постоянные материальные лишения.