



BANCO CENTRAL  
DEL URUGUAY



NACIONES UNIDAS

# Согласование данных ПБ и СНС Анализ и деятельность в регионе ЭКЛАК

Совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам,  
22-25 мая 2018 года, Женева, Швейцария

Илария Ди Матео (СОООН), Федерико Дорин (ЭКЛАК), Лурдес Эрро  
(Центральный банк Уругвая), Джованни Савио (ЭКЛАК) \*

\* Мнения, выраженные в этом документе, отражают только мнения авторов и не обязательно отражают мнения организаций авторов

# План презентации

1. Мотивация
2. Согласование данных ПБ и СНС:
  1. Концептуальное согласование между руководствами
  2. Подход комплексной экономической статистики
3. Текущие инициативы по улучшению согласования в регионе ЭКЛАК
  1. Рабочая группа
  2. Мероприятия, проведенные до настоящего времени
  3. Опрос: основные результаты



NACIONES UNIDAS



BCU

# 1. Мотивация

- Основная методология и концепции национальных счетов (СНС 2008 года) и платежного баланса (ВРМ6) соответствуют друг другу.
- *Но:* на практике сохраняются значительные различия
- На ежегодном семинаре по национальным счетам для стран Латинской Америки и Карибского бассейна, организованном ЭКЛАК 8-10 ноября 2016 г., г.Сантьяго, Чили, обсуждалась важность согласования на практике.
- Первоначальная оценка данных ПБ и НС показала, что в регионе существуют значительные несоответствия
- Страны проявили интерес к дальнейшей работе, чтобы лучше понять причины несоответствий и улучшить эту статистику
- Этот вопрос обсуждался Консультативной группой экспертов (КГЭ) на ее 11<sup>м</sup> заседании в декабре 2017 года. КГЭ подчеркнула важность согласования и поддержала региональные инициативы, разрабатываемые в странах Латинской Америки и Европе



NACIONES UNIDAS



BCU

# 1. Мотивация ...

## Несоответствия между ПБ и НС Примеры экспорта и импорта в Латинской Америке

(НС-ПБ)/НС (%)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Экспорт</b>							
МЕРКОСУР без ВЕНЕСУЭЛЫ	-0,9%	-1,1%	-1,2%	-1,5%	-2,0%	-2,2%	-1,5%
АНДСКОЕ СООБЩЕСТВО и ЧИЛИ	-1,6%	-1,3%	-0,6%	-0,8%	1,4%	0,9%	-1,4%
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА	-0,3%	0,2%	0,7%	3,7%	2,9%	5,0%	1,6%
МЕКСИКА	0,1%	-0,1%	0,1%	-0,6%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
<b>Импорт</b>							
МЕРКОСУР без ВЕНЕСУЭЛЫ	4,6%	4,3%	4,2%	4,3%	3,9%	3,0%	4,8%
АНДСКОЕ СООБЩЕСТВО и ЧИЛИ	2,4%	2,2%	2,6%	2,9%	2,6%	1,8%	2,4%
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА	2,5%	0,7%	1,3%	-1,2%	-1,2%	-0,8%	-0,5%
МЕКСИКА	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,4%	-0,4%	-0,3%	-0,6%

Примечание: подготовлено ЭКЛАК и представлено в ходе Рабочего совещания по согласованию ПБ и СНС, Бразилия, июнь 2017 года



NACIONES UNIDAS



BCU

## 2. Согласование


Чтобы понять причины несоответствия и улучшить согласование данных ПБ и СНС, необходимо:

- принимать во внимание изменения, внесенные для улучшения согласованности в ВРМ6 и СНС 2008 года



Специально введенные ключевые вопросы

- рассмотреть обе статистические инфраструктуры, учитывая рекомендации по их улучшению



Подход комплексной экономической статистики



NACIONES UNIDAS



BCU

## 2.1 Концептуальные изменения, которые необходимо внести

	РПБ6 и СНС 2008 года	РПБ5	СНС 1993 года
<b>Критерий для определения резидентской принадлежности единицы</b>	Центр преобладающего экономического интереса	Центр экономического интереса (совпадает с СНС 1993 года)	Центр экономического интереса
<b>Смена резидентской принадлежности физических лиц</b>	Когда физические лица меняют страну проживания, не происходит изменения собственности в отношении активов и обязательств, которыми владеют эти лица	Центр экономического интереса остается в стране, к которой относится резидентская принадлежность их домохозяйств	Конкретные рекомендации отсутствуют
<b>Товары, направляемые за границу для переработки</b>	Записано на основе изменения собственности (чистая запись)	Исключение из-за изменения критерия собственности: регистрируется на валовой основе (исчисления)	Исключение из-за изменения права собственности: регистрируется на валовой основе (исчисления)
<b>Перепродажа товаров за границей</b>	Экспорт с отрицательным знаком при приобретении и экспорт с положительным знаком при продаже (аналогичный торговой наценке)	Разница между стоимостью при приобретении и стоимостью при продаже, зарегистрированная в качестве услуги по перепродаже товаров за границей	Конкретные рекомендации отсутствуют
<b>Некорпорированное предприятие, принадлежащее институциональной единице-нерезиденту</b>	Оно определяется как филиал нерезидента и признается как институциональная единица	Частные предприятия включают некорпорированные предприятия; государственные предприятия включают государственные некорпорированные предприятия	Рассматривается как «условная единица-резидент» в стране, где она находится
<b>Единицы специального назначения</b>	Они признаются и рассматриваются как институциональная единица и распределяются по секторам и отраслям в соответствии с основной деятельностью	Конкретные рекомендации отсутствуют	Конкретные рекомендации отсутствуют
<b>Многотерриториальные предприятия</b>	Предоставить руководство для определения резидентской принадлежности. Когда невозможно определить отдельные филиалы, можно применять пропорции	Предприятия, принадлежащие двум или более правительствам, которые считаются резидентами стран, в которых они действуют	Конкретные рекомендации отсутствуют

### Структурные блоки статистической инфраструктуры

#### 1. Концептуальное соответствие

(Использовать ту же концептуальную структуру)

#### 2. Процесс производства статистики

(Следовать согласованному процессу производства статистики в обеих системах)

#### 3. Институциональные механизмы

(Необходима институциональная настройка координации)



Департамент по экономическим и социальным вопросам  
Статистический отдел. ООН Нью-Йорк, 2013 г.



NACIONES UNIDAS



BCU

Структурные блоки статистической инфраструктуры	Возможные элементы несоответствия
 <b>1. Концептуальное соответствие</b>  (Использовать ту же концептуальную структуру)	Разное время внедрения СНС 2008 и ВРМ6
	Трудности в интерпретации из-за разных формулировок или акцентов в руководстве
	Различные виды обработки специальных вопросов, таких как производственные услуги, перепродажа товаров за границей, ЕСН, многонациональные компании, ПИИ и т.д.



## 2.2 Подход комплексной экономической статистики

(...)

Структурные блоки статистической инфраструктуры	Возможные элементы несоответствия
<b>2. Процесс производства статистики</b>  (Следовать согласованному процессу производства статистики в обеих системах)	<b>Реестры предприятий:</b>
	отсутствие использования общих реестров предприятий и систем, приводит к различным рамками классификациям институциональных единиц и к разным структурам для сбора
	<b>Источники данных:</b>
	нескоординированное и непоследовательное использование данных
	разный охват
	<b>Методы, используемые в обработке данных:</b>
	разные методы, используемые, например, в:
	различиях между транзакциями и другими потоками,
	оценке
	обработке положений, финансовом лизинге, нераспределенной прибыли от ПИИ
	условных оценках для неполного отчёта
	оценке потоков, деноминированных в разных валютах и т.д.
	<b>Интеграция статистики и счетов:</b>
не использовать одни и те же структуры (ТРИ, таблицы "от кого кому") для унификации данных через идентификаторы учетных записей системным способом	
<b>Распространение и взаимодействие:</b>	
несогласованные политики распространения, графики выпуска и политики пересмотров	

## 2.2 Подход комплексной экономической статистики

(...)

Структурные блоки статистической инфраструктуры	Возможные элементы несоответствия
<b>3. Институциональные механизмы</b>  (Необходима институциональная настройка координации)	Трудности в координации процессов составления и устранении несоответствий
	(больше в странах, где ПБ и СНС составляются в разных учреждениях)
	Отсутствие установленных институциональных механизмов: рабочих групп, комитетов, меморандум о взаимопонимании и т. д.



NACIONES UNIDAS



BCU

## 3. Текущие инициативы в регионе ЭКЛАК

### Рабочая группа

В 2016 году во время Семинара, посвященного национальным счетам, для стран Латинской Америки страны выразили заинтересованность в дальнейшей работе над согласованием ПБ и НС

#### ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:

Рассмотрение практических аспектов внедрения СНС 2008 года и ВРМ6 и принятие практических рекомендаций по согласованию

#### КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ:

- Проведение **оценки** на основе **опроса** в регионе
- Обнаружение причин несоответствий, особенно в **отдельных областях**
- Предложить **пути улучшения** текущей практики
- Создать документ в качестве **практического руководства по согласованию данных ПБ и СНС**

Круг ведения доступен по следующей ссылке:

[https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2017/M11\\_9\\_1\\_1](https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2017/M11_9_1_1)

Harmonization\_SNA\_BOP.pdf



NACIONES UNIDAS



BCU

# 3.1 Рабочая группа по согласованию ПБ и НС

## Участники и подотчетность



NACIONES UNIDAS



BCU

# 3.1 Рабочая группа по согласованию ПБ и НС...

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ



(Информация о семинаре доступна по ссылке:

<https://www.cepal.org/es/eventos/taller-coherencia-estadísticas-cuentas-nacional-balanzas-pagos>)



## 3.2 Мероприятия, проведенные до настоящего времени

- **Опрос (октябрь-ноябрь 2017)**
- **Создание 4 подгрупп для работы в 4 отдельных областях:**
  - Общие темы
  - Товары и Услуги
  - УФПИК
  - ПИИ

- **Создание ЭКЛАК платформы для совместной работы:**

<https://connections.unite.un.org/communities/service/html/communitystart?communityUuid=3174e038-17ea-4d35-91b1-0bdd4e1c807d>

- **Первоначальные проекты были представлены и обсуждены в 2018 году на семинаре по национальным счетам для стран Латинской Америки**



NACIONES UNIDAS



BCU

# Опрос

Окт-нояб 2017 г.



NACIONES UNIDAS



BCU

## 3.3 Опрос: основные результаты

Пропорциональность ответов 15/19

### 1) Институциональная ответственность

Институциональная ответственность (ПБ/ СНС)	Количество стран
То же учреждение	10
Различные учреждения	5
Итого	15

### 2) Руководства, используемые в качестве справочных

Руководства	Количество стран
РПБ6 и СНС 1993	5
РПБ6 и СНС 2008	6
Пересечение н/д	4
Итого	15



NACIONES UNIDAS



BCU

## 3.3 Опрос (...)

### 3) Характеристики публикации

ЧАСТОТА	ПБ	МИП	Счет остального мира
Ежеквартально	13	12	1
Ежегодно	0	1	13
Квартально и ежегодно	2	2	0
Не опубликовано	0	0	1
Итого	15	15	15

Отсрочка по отношению к отчетному периоду (первый выпуск ежегодных данных)	Менее 90 дней	Более 180 дней
ПБ	13	
МИП	12	
Счет остального мира		12



- ✓ Заранее объявленные расписания выпуска: **14** (ПБ) **9** (Счет остального мира(СОМ))
- ✓ Предупреждение пользователей о проведении комплексных пересмотров: **12** (ПБ) **10** (СОМ)
- ✓ несоответствия между ПБ и СОМ объясняются пользователям: **2** (оба)

## 3.3 Опрос (...)

### 4) Статистические источники и обработка данных (примеры)

#### Товары

Источники данных, используемые при составлении (ПБ и СОМ) (выраженные в % от итоговых результатов)



- ✓ ПБ: 3 страны согласовывают с НС (ПБ)
- ✓ СОМ: 9 стран вносят поправки в таблицы ресурсов и использования (составляют 5% от общего числа результатов)



NACIONES UNIDAS





BCU

## 3.3 Опрос (...)

### Услуги

Источники данных, используемые при составлении (ПБ и СОМ) (выраженные в % от итоговых результатов)



- ✓ ПБ: 3 страны согласовывают с НС (ПБ)
- ✓ СОМ: 8 стран вносят поправки в ТРИ (составляют 9% от общего числа результатов)




NACIONES UNIDAS



BCU

## 3.3 Опрос (...)

### 5) Основные источники несоответствий:



## 3.3 Опрос (...)

### 6) Процесс согласования:

Наличие процесса согласования	
Да	7
Нет	6
Только выявляют несоответствия <sup>1/</sup>	2
Итого	15

<sup>1/</sup> Они выявляют несоответствия, но не вносят изменений

Институциональные механизмы для процесса составления				
Тип механизма		Ответственность за составление		
		То же учреждение	Различные учреждения	Не доступны
Комитеты	2	2	-	-
Рабочие группы	4	4	-	-
Нет	9	6	-	3
Итого	15	12	-	3



NACIONES UNIDAS



BCU

## 3.3 Опрос (...)

### 7) Более сложные вопросы для согласования (открытый вопрос):

**Даты выпуска руководств**

**Согласовать методологии и обсудить результаты**

**Источники данных и методологические методы обработки Недостаточное количество или отсутствие базовой статистики**

**Охваты согласования**

**Охват счёта услуг**

**Включение контрабанды и незаконных культур**

**Расширение нефинансового частного сектора**

**УФПИК**

**ПИИ**

**Сроки и повестки дня каждой из них (краткосрочная или среднесрочная цель)**



NACIONES UNIDAS



BCU

# Согласование данных ПБ и СНС Анализ и деятельность в регионе ЭКЛАК

Совещание Группы экспертов ЕЭК ООН по национальным счетам,  
22-25 мая 2018 года, Женева, Швейцария

Илария Ди Матео (СОООН), Федерико Дорин (ЭКЛАК), Лурдес Эрро  
(Центральный банк Уругвая), Джованни Савио (ЭКЛАК) \*

\* Мнения, выраженные в этом документе, отражают только мнения авторов  
и не обязательно отражают мнения организаций авторов



NACIONES UNIDAS



BCU