



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАТИСТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**Измерение объема финансовых услуг в статистике
национальных счетов и платёжного баланса
Азербайджана: методы и источники информации**

Женева, 22 мая 2018 года

СЕКТОР ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ


Сектор финансовых корпораций включает все резидентские корпорации, основная деятельность которых состоит в предоставлении финансовых услуг, включая услуги финансового посредничества, услуги страхования и услуги пенсионного обеспечения, а также единицы, осуществляющие виды деятельности, которые содействуют финансовому посредничеству. Кроме того, этот сектор включает некоммерческие организации, занятые рыночным производством услуг финансового характера, которые финансируются за счет взносов по подписке от финансовых предприятий, и роль которых состоит в продвижении и обслуживании интересов этих предприятий (п. 4.29, СНС 2008 года).



ПОДСЕКТОРЫ СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ В СНС 2008 ГОДА

подсекторы СНС 1993 года			подсекторы СНС 2008 года	
Центральный банк	S.121	→	S.121	Центральный банк
Прочие депозитные корпорации	S.122	↘	S.122	Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка
			S.123	Фонды денежного рынка
Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов	S.123	↘	S.124	Инвестиционные фонды неденежного рынка
			S.125	Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов
Вспомогательные финансовые корпорации	S.124	↘	S.126	Вспомогательные финансовые корпорации
			S.127	Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики
Страховые корпорации и пенсионные фонды	S.125	↘	S.128	Страховые корпорации
			S.129	Пенсионные фонды

Холдинговые компании (от S.11)



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИНАНСОВОЙ И СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ПО ПОДСЕКТОРАМ СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ

	Подсекторы	Институциональные единицы	НАСЕ Ред. 2
S 121	Центральный банк	Центральный банк Азербайджанской Республики	6411
S 122	Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка	Коммерческие банки	6419
S 124	Инвестиционные фонды неденежного рынка	Инвестиционные компании	6430
S 125	Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов	Небанковские кредитные организации, лизинговые компании	6491, 6492

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИНАНСОВОЙ И СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ, ПО ПОДСЕКТОРАМ СЕКТОРА ФИНАНСОВЫХ КОРПОРАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Подсекторы	Институциональные единицы	НАСЕ Ред. 2
S 126	Вспомогательные финансовые корпорации	Брокеры, фондовые биржи и т.д.	6499, 661, 662, 663
S 127	Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики	Кредитные союзы, учреждения, через которые реализуются государственные программы кредитования, ломбарды	6492
S 128	Страховые корпорации	Страховые корпорации, фонд гарантирования депозитов	651, 652

РАСЧЕТ ВЫПУСКА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ

ВЫПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (ЦБ)

Выделяется

рыночный выпуск

И

нерыночный выпуск

Расчет осуществляется в два этапа

ВЫПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

На первом этапе общий выпуск ЦБ рассчитывается как сумма затрат в соответствии с данными, отраженными в отчете о прибылях и убытках ЦБ по следующим статьям:

- плата за услуги и доходы в виде комиссионных;
- расходы на сотрудников;
- расходы на подготовку и перевозку банкнот и монет;
- административные расходы;
- амортизационные расходы на производственные активы, активы на оборудование и нематериальные активы;
- прочие расходы.

ВЫПУСК ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА (*ПРОДОЛЖЕНИЕ*)

Плата за услуги и другие доходы рассматриваются как *рыночный выпуск* Центрального банка.


Нерыночный выпуск Центрального банка рассчитывается как разница между общим и рыночным выпусками продукции.

Рыночный выпуск используется в качестве промежуточного потребления другими финансовыми корпорациями, единицами государственного управления и нефинансовыми корпорациями.

Нерыночный выпуск Центрального банка отражается на вторичном распределении счёта доходов как текущий трансферт от сектора финансовых корпораций к сектору государственного управления

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Общий выпуск кредитных организаций состоит из 2 видов услуг:

- финансовые услуги, предоставляемые в обмен на явные комиссии;
 - услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК).
- 

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Источники информации:

- Отчёт о прибылях и убытках (Центральный банк)
 - Консолидированный баланс активов и пассивов коммерческих банков (Центральный банк);
 - Данные о процентных ставках по кредитам и депозитам (Центральный банк);
 - Данные из статистических вопросников.
- 

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выпуск услуг, предоставляемых в обмен на явные комиссии, рассчитывается путем суммирования следующих статей отчёта о прибылях и убытках:

- комиссионный доход от обслуживания счетов;
- комиссионный доход от других услуг;
- прочие непроцентные виды дохода.

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) рассчитываются по стандартной формуле:

$$\text{УФПИК} = [(rL - rr) \times yL] + [(rr - rD) \times yD] ,$$

где,

yL – средний запас кредитов;

yD – средний запас депозитов;

rL – процентная ставка по кредитам,

rD – процентная ставка по депозитам,

rr – базисная ставка.

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- **Базисная ставка** рассчитывается с использованием данных о запасах и процентных ставках по кредитам и депозитам юридических и физических лиц, выраженных в национальной и иностранной валюте;
- рассчитаны **две базисные ставки** - для денежных активов, выраженных в национальной валюте и денежных активов, выраженных в иностранной валюте;
- **Базисные ставки** рассчитываются как средневзвешенные суммы ставок по кредитам и депозитам.

ВЫПУСК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- *УФПИК* распределяются по институциональным секторам и подсекторам пропорционально средним годовым запасам кредитов и депозитов, используя данные статистических вопросников и информацию, предоставленную Центральным банком;
- Учитывая небольшую долю сделок по кредитам и депозитам с "остальным миром" и отсутствие всех необходимых данных, экспорт и импорт *УФПИК* не были рассчитаны.

ВЫПУСК УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ

Выпуск услуг страхования состоит из следующих видов страховых услуг:

- услуги прямого страхования

включая:

- страхование жизни;
- страхование, кроме страхования жизни;
- услуги перестрахования.



ВЫПУСК УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ (*ПРОДОЛЖЕНИЕ*)

Источники информации:

- опросный лист № 1-страхование «О деятельности страховщиков (перестраховщиков) и страховых брокеров, имеющих статус юридического лица»;
- данные от контролирующего органа финансового рынка.

ВЫПУСК УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Расчет объема *услуг страхования, кроме страхования жизни* осуществляется по следующей формуле:

Фактически заработанные страховые премии;

плюс дополнения к премиям;

минус скорректированные страховые возмещения,

подлежащие выплате

где **скорректированные страховые возмещения** оцениваются в соответствии с анализом данных за последние 5 лет.



ВЫПУСК УСЛУГ СТРАХОВАНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выпуск услуг страхования жизни рассчитывается следующим образом:

	Фактически заработанные страховые премии
<i>плюс</i>	дополнения к премиям;
<i>минус</i>	страховые выплаты, срок по которым наступил;
<i>минус</i>	увеличение (<i>плюс</i> уменьшение) технических резервов по страхованию жизни

Выпуск перестрахования измеряется таким же образом, как и объем прямого страхования, кроме страхования жизни;

Но есть некоторые платежи, специфичные для перестрахования – *комиссии и распределение прибыли, выплачиваемые прямому страховщику*, которые сокращают объем перестраховщика.



УЛУЧШЕНИЕ СТАТИСТИКИ ВНЕШНЕГО СЕКТОРА

- В Статистическом департаменте в период с **2015-2018** гг. МВФ провело пять миссий по оказанию технической помощи.
- План действий, предложенный экспертами МВФ: "Улучшение статистики внешнего сектора"
 - *переход на закрытую систему СУМО (ITRS) (выполнено),*
 - *принятие новых форм отчетности (СУМО) в соответствии с международными стандартами (выполнено),*
 - *внедрение новой методологии РПБб (выполнено).*
- Законодательные акты были подготовлены с целью создания правовой и информационной базы для соответствующей статистики по внешнему сектору: ПБ, МИП и ВД (внешний долг). Для МИП и ВД - Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики «О совершенствовании механизмов сбора, обобщения и распространения статистических данных о ВД и МИП в соответствии с международными стандартами» (**22 апреля 2015 г., № 118**);
- Были подготовлены и приняты новые формы отчетности для статистических данных ПБ, МИП и ВД, соответствующие рекомендациям МВФ.
- Укрепление интеграции между макроэкономическими статистическими отчетами.



МЕРЫ СИСТЕМЫ СУМО:

- Индивидуальные наличные операции, которые проходят через внутренние банки и банковские счета предприятий за рубежом,
- безналичный расчёт,
- запасы (позиции балансового отчета активов – пассивов)

✚ Закрытая система СУМО:

- отчетные операции соответствуют чистым остаткам на счете

Банки сообщают о позициях и операциях, совершенных через их внешние корреспондентские счета:

- Счет ностро является счетом банка-резидента в банке-корреспонденте за рубежом;
- Счет востро (лоро) является счетом банка-нерезидента в отчетном банке во внутренней экономике;

СИСТЕМА СУМО (СЛУЧАЙ АЗЕРБАЙДЖАНА)

Закрытая система СУМО имеет некоторые ограничения и правила:

- операции на сумму менее 20 тыс. долл. США могут отражаться на совокупной основе, но в этом случае все операции должны быть в одной и той же учетной записи, той же валюте, той же стране и том же коде операций.
- операции на сумму более 20 тыс. долл. США должны отражаться операция за операцией
- для операций на сумму более 200 тыс. долл. США необходимо указать идентификационный номер клиента



ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

➤ **Данные для импорта и экспорта финансовых услуг в основном поступают из 2 источников данных:**

- *система СУМО (статистика банковских операций),*
- *прямая отчетность (операции нефтяных и газовых консорциумов со счетов в иностранных банках).*

➤ **Данные для импорта и экспорта страховых услуг также в основном поступают из 2 источников данных:**

- *система СУМО (статистика банковских операций),*
- *расчёты от СИФ-ФОБ (10% транспортных расходов на импорт товаров)*



СОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ



СТАТИСТИКА ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ УСЛУГ, МЛН. ДОЛЛ. США

	2016	2017
<i>Страхование услуги (нетто)</i>	-106,4	-89,4
<i>экспорт</i>	<i>12,5</i>	<i>23,5</i>
<i>импорт</i>	<i>118,9</i>	<i>112,9</i>
с		
<i>Прямое страхование</i>	<i>66,2</i>	<i>76,9</i>
<i>Перестрахование</i>	<i>46,9</i>	<i>31,1</i>
<i>Финансовые услуги (нетто)</i>	-4,4	-43,8
<i>экспорт</i>	<i>6,7</i>	<i>6,1</i>
<i>импорт</i>	<i>11,1</i>	<i>49,9</i>

СОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ ПБ, МИП и ВД

Источники:

Кредитные организации
(Банковские активы и обязательства) СУМО

Государственный комитет по статистике
(Подробная информация о задолженности неправительственного сектора)

Контролирующий орган финансового рынка (FIMSA)
(Информация о долговых ценных бумагах)

SOCAR и Международные нефтегазовые консорциумы
(Долг нефтяного сектора)

Министерство финансов
(государственный долг и долг, гарантированный государством)

Государственный таможенный комитет
(список организаций, участвующих во внешнеторговых операциях)

Государственный нефтяной фонд
(Информация о зарубежных активах)

Министерство налогообложения
(Информация о дебиторской и кредиторской задолженности, причитающейся нерезидентам)

Сбор, обработка и обобщение отчетов и другой важной информации
(ежеквартально)

Статистический департамент

Составление статистики международной инвестиционной позиции и внешнего долга

Распространение информации:

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОТДЕЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

Для выполнения анализа, исследовательских работ и денежно-кредитной политики, и подготовки аналитических материалов

Для пользователей в стране

Для иностранных пользователей
(МВФ, Всемирный банк и т.д.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

