

Первый модуль: Специальная сессия для стран ВЕКЦА и ЮВЕ и других заинтересованных стран
Женева, 22 мая 2018 года.

Финансовые корпорации

Единицы и подсекторы –
теоретическая презентация

Реймунд Минк

Финансовые корпорации –

Единицы и подсектора

Ссылки

- СНС 2008, Глава 4, «Институциональные единицы и секторы»
- ЕСС 2010, Глава 2, «Единицы и классификация единиц»
- РПБ6, Глава 4, «Экономическая территория, институциональные единицы, институциональные сектора и резидентная принадлежность»
- Руководство по национальным счетам: Продукция финансовой деятельности, финансовые потоки и запасы в Системе национальных счетов, Глава 2, «Финансовые корпорации в рамках СНС 2008»
- Руководство по статистике по ценным бумагам, Глава 4, «Институциональные единицы и сектора»

Институциональные единицы, резидентная принадлежность и институциональные секторы

— Институциональные единицы

- Институциональные единицы - это субъекты хозяйственной деятельности, которые могут владеть товарами и активами, брать на себя обязательства, а также полноправно заниматься экономической деятельностью и осуществлять сделки с другими единицами.
- Два основных вида единиц
 - Лица или группы лиц (домашние хозяйства) и
 - Юридические лица и общественные организации

Институциональные единицы, резидентная принадлежность и институциональные секторы

— Резидентная принадлежность

- Резидентная принадлежность каждой институциональной единицы - это экономическая территория, с которой она имеет самую тесную связь
- Это **центр её преобладающего экономического интереса** (РПББ, п. 4.113)
- Связь институциональной единицы с конкретной экономической территорией определяется такими аспектами, как ее физическое местоположение и принадлежность к юрисдикции правительства территории
- Считается, что корпорации имеют свой центр преобладающего экономического интереса в стране, где они юридически учреждены и зарегистрированы

Институциональные единицы, резидентная принадлежность и институциональные секторы

— Институциональные секторы

- Экономика в целом
 - Нефинансовые корпорации
 - **Финансовые корпорации**
 - Органы государственного управления
 - Домашние хозяйства
 - Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
- Остальной мир

Финансовые корпорации в качестве поставщиков финансовых услуг

— Финансовые корпорации

- состоят из всех корпораций, резидентов данной страны,
- которые в основном занимаются предоставлением **финансовых услуг**, включая услуги по страхованию и пенсионному финансированию, другим институциональным единицам
- **Финансовые услуги** являются результатом
 - финансового посредничества,
 - управления финансовыми рисками,
 - преобразования ликвидности или
 - вспомогательная финансовая деятельность
- Поскольку оказание финансовых услуг является предметом строгого регулирования, обычно единицы, предоставляющие финансовые услуги, не производят другие товары и услуги, а финансовые услуги не производятся в качестве вторичной производственной деятельности

Классификация финансовых корпораций

- **Финансовые корпорации могут быть подразделены на три широкие категории, а именно:**
 - финансовые посредники
 - вспомогательные финансовые корпорации, и
 - другие финансовые корпорации

Классификация финансовых корпораций

- В соответствии с деятельностью на рынке и ликвидностью их обязательств сектор финансовых корпораций можно разделить на **девять подсекторов**.
- В зависимости от **степени контроля** каждый подсектор также можно разделить на следующие подсекторы:
 - Государственные финансовые корпорации
 - Национальные частные финансовые корпорации
 - Финансовые корпорации под иностранным контролем

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

Сектор финансовых корпораций и его **девять подсекторов**

Сектор и подсектор		Контролируемая органами госуправления	Национальные частные	Контролируется нерезидентами	Код СНС 2008 / ECC 2010	
Финансовые корпорации		S12				
Финансовые посредники	Центральный банк	S121				
	Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка	S122	S12201	S12202	S12203	
	Фонды денежного рынка (ФДР)	S123	S12301	S12302	S12303	
	Инвестиционные фонды неденежного рынка	S124	S12401	S12402	S12403	
	Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов	S125	S12501	S12502	S12503	
Вспомогательные финансовые корпорации		S126	S12601	S12602	S12603	
Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики		S127	S12701	S12702	S12703	
Финансовые посредники	Страховые корпорации	S128	S12801	S12802	S12803	
	Пенсионные фонды	S129	S12901	S12902	S12903	

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Центральный банк

- Центральный банк (*S121*) - это национальное финансовое учреждение, которое осуществляет контроль над ключевыми аспектами финансовой системы.
- Этот подсектор включает в себя
 - национальный центральный банк, включая случаи, когда он является частью системы центральных банков;
 - валютные советы или независимые валютные органы, осуществляющие эмиссию национальной валюты, которая полностью подкреплена резервами иностранной валюты; и
 - центральные денежные агентства, преимущественно государственные (например, агентства, управляющие иностранной валютой или выпускающие банкноты и монеты), которые составляют полный набор счетов, но не относятся к центральным органам управления

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка

- Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка (*S122*), осуществляют финансовое посредничество в качестве их основного вида деятельности. Они принимают обязательства в форме депозитов или финансовых инструментов, которые являются близкими аналогами депозитов.
- В целом этот подсектор включает коммерческие банки, универсальные банки, многоцелевые банки, сберегательные банки (включая доверительные сберегательные банки и ссудо-сберегательные ассоциации), сберегательные банки (включая попечительные сберегательные банки и сберегательные и ссудные ассоциации), почтовые жиро-учреждения, почтовые банки, жиробанки, сельские кредитные банки, сельскохозяйственные кредитные банки, кооперативные кредитные банки, кредитные союзы, и специализированные банки или другие финансовые корпорации, если они принимают депозиты или выдают обязательства, включенные в национальной категории денег в широком определении.
- Следующие финансовые посредники также могут быть классифицированы как корпорации, принимающие депозиты, если их деятельность заключается в получении возвратных средств от населения, будь то в форме депозитов или в других формах, таких как непрерывная эмиссия долгосрочных долговых ценных бумаг:
 - Корпорации, которые занимаются предоставлением ипотечных кредитов (включая строительные общества, ипотечные банки и ипотечные кредитные учреждения); и
 - Муниципальные кредитные учреждения

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Фонды денежного рынка (ФДР)

- Фонды денежного рынка (ФДР) (S123) - представляют собой коллективные инвестиционные программы, которые аккумулируют средства путем продажи акций или паев. Полученные средства инвестируются, главным образом, в инструменты денежного рынка, акции или паи других ФДР, переводимые долговые инструменты с оставшимися сроками погашения не более одного года, банковские депозиты и инструменты, которые имеют целью получить норму дохода, которая близка к процентной ставке инструментов денежного рынка.
- Акции или паи ФДР часто могут передаваться чеком или другими средствами прямой оплаты третьей стороной. Из-за характера инструментов, в которые институты инвестируют средства, их акции или паи могут рассматриваться как близкие аналоги депозитов.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Инвестиционные фонды неденежного рынка

- Инвестиционные фонды неденежного рынка представляют собой коллективные инвестиционные программы, которые привлекают средства населения путем выпуска акций или паев. Полученные средства инвестируются, главным образом, в финансовые активы, кроме краткосрочных активов, или в нефинансовые активы, обычно в недвижимость (или и то и другое). Акции или паи инвестиционного фонда неденежного рынка обычно не являются близкими аналогами депозитов.
- Инвестиционные фонды неденежного рынка, охватывают инвестиционные трасты, паевые фонды и другие институты совместного инвестирования, чьи акции или паи инвестиционного фонда не рассматриваются как близкие аналоги депозитов.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов (1)

- Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов (S125), включают финансовые корпорации, которые заняты предоставлением от своего имени финансовых услуг путем принятия обязательств в форме, отличной от денег, депозитов или близких аналогов депозитов, акции или паи инвестиционного фонда, или страховые, пенсионные и программы стандартизированных гарантий от институциональных единиц, с целью приобретения финансовых активов, участвуя в финансовых операциях на рынке.
- Этот подсектор включает в себя различные виды финансовых посредников, особенно тех, которые преимущественно занимаются долгосрочным финансированием. В большинстве случаев этот преобладающий срок погашения формирует основу отличия от других подсекторов денежно-кредитных финансовых учреждений (S122 и S123).

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

- **Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов (2)**
 - Исходя из отсутствия обязательств в виде акций или паев инвестиционного фонда (которые по сути не близки депозитам) или технических резервов по страхованию, можно определить границу с инвестиционными фондами неденежного рынка (*S124*), страховыми корпорациями (*S128*) и пенсионными фондами (*S129*).
 - Дальнейшее подразделение подсектора на:
 - Финансовые корпорации, которые занимаются секьюритизацией активов (финансово-инвестиционные корпорации (ФИК))
 - Дилеры, занимающиеся ценными бумагами и производными финансовыми активами
 - Финансовые корпорации, занимающиеся кредитованием
 - Центральные клиринговые организации партнеров
 - Специализированные финансовые корпорации (предоставляющие краткосрочное финансирование, финансирование экспорта/импорта, факторинговые услуги, компании венчурного капитала и капитала для развития)

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

- **Вспомогательные финансовые корпорации(1)**
 - Вспомогательные финансовые корпорации(*S126*) - это финансовые корпорации, которые, в основном заняты видами деятельности связанной с финансовым посредничеством, но не выступают в качестве посредников.
 - Единицы в этом подсекторе не привлекают средства или не предоставляют кредиты от своего имени.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Вспомогательные финансовые корпорации(2)

— Наиболее распространенные виды вспомогательных финансовых корпораций:

- Страховые брокеры, оценщики ущерба и требований (независимо от того, наняты ли они страховой компанией либо являются независимым оценщиком или государственным оценщиком, нанятыми держателем полиса), консультанты по вопросам страхования и пенсионного обеспечения;
- Брокеры по операциям с ссудами и ценными бумагами, консультанты по вопросам инвестирования и т. д.;
- Корпорации, размещающие займы, которые управляют выпуском ценных бумаг;
- Корпорации, основной функцией которых является гарантирование путем индоссамента векселей или аналогичных инструментов;
- Корпорации, которые занимаются производными финансовыми инструментами и инструментами хеджирования, такими как свопы, опционы и фьючерсы (без выпуска их);
- Корпорации, обеспечивающие инфраструктуру финансовых рынков;
- Управляющие пенсионных фондов, взаимных фондов и т. д. (но не фонды, которыми они управляют);
- Корпорации, предоставляющие услуги фондовой биржи и биржи страхования;
- бюро обмена иностранной валюты;
- Некоммерческие организации, признанные как независимые юридические лица, обслуживающие финансовые корпорации;
- Головные офисы финансовых корпораций, которые, в основном, занимаются контролем финансовых корпораций или групп финансовых корпораций, но сами не осуществляют операции финансовых корпораций;
- Центральные контролирующие органы финансовых посредников и финансовых рынков, если они являются отдельными институциональными единицами; и
- Платежные организации, которые облегчают процесс оплаты между покупателями и продавцами.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики

- Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики (S127) включают институциональные единицы, предоставляющие финансовые услуги, у которых большая часть активов или обязательств не участвует в операциях на открытых финансовых рынках.
- В принципе, следующие финансовые корпорации относятся к этому подсектору:
- Единицы, которые являются юридическими лицами, такие как трасты, недвижимая собственность, счета агентств или компании, физически отсутствующие в месте регистрации;
- Холдинговые корпорации, которые являются только владельцами активов (владея контрольным пакетом акционерного капитала) группы дочерних корпораций, основным видом деятельности которых является владение группой единиц без предоставления каких-либо других услуг предприятиям, держателями акционерного капитала которых они являются, то есть они не руководят и не управляют другими единицами;
- Единицы специального назначения, или каналы передачи средств, которые являются институциональными единицами и привлекают средства на открытых рынках для того, чтобы они были использованы материнской корпорацией;
- Единицы, которые предоставляют финансовые услуги, используя исключительно собственные средства или средства, предоставленные спонсором широкому кругу клиентов, и принимают финансовый риск дефолта должников; включая ростовщиков;
- Корпорации, занятые кредитованием (например, предоставлением ссуд студентам, ссуд на экспортно-импортные операции) из средств, полученных от спонсора, например, от органа государственного управления или некоммерческой организации; и
- Ломбарды, которые заняты преимущественно кредитованием

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

- ***Единицы специального назначения и ФИК (1)***
 - В СНС 2008 или ЕСС 2010 нет общего определения единиц специального назначения (ЕСН).
 - Однако ЕСН характеризуются следующим образом:
 - У них зачастую нет сотрудников и нет нефинансовых активов;
 - Они могут иметь небольшое физическое присутствие за пределами «компании, физически отсутствующей в месте регистрации», подтверждающей место их регистрации;
 - Они всегда связаны с другой корпорацией, часто в качестве дочерней компании; и
 - Они зачастую находятся на территории, отличной от территории регистрации соответствующих корпораций.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

- *Единицы специального назначения и ФИК (2)*
 - При отсутствии какого-либо физического параметра для предприятия, его место жительства определяется в соответствии с экономической территорией, по законам которой учреждено или зарегистрировано предприятие. Субъектами такого типа обычно управляют сотрудники другой корпорации, которая может быть связана или не связана с ними. Единица платит комиссию за оказанные услуги и в свою очередь требует от родительской компании или другой соответствующей корпорации оплатить эти расходы. Это единственное производство, в котором участвует единица, хотя она зачастую несет обязательства от имени своего владельца и обычно получает доход от инвестиций и внутреннюю прибыль от своих активов.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Единицы специального назначения и ФИК (3)

	Единицы специального назначения (ЕСН)		Финансовые корпорации, которые занимаются секьюритизацией активов
	ЕСН классифицируются согласно их основной деятельности	ЕСН классифицируются как кэптивные финансовые учреждения	
Описание МСОК Вар.4 и NACE Rev.2		МСОК Вар.4 Подгруппа 6430 (NACE Rev. 2 Подгруппа 64.30) "Трасты, фонды и аналогичные финансовые учреждения" Единицы не имеют дохода от продажи продуктов и обычно не нанимают персонал (за исключением, возможно, одного или нескольких лиц, выступающих в качестве законных представителей). Иногда эти единицы называются «компаниями, физически отсутствующими в месте регистрации» или «почтовыми ящиками», или «пустыми ящиками», или «единицами специального назначения - ЕСН», поскольку у них есть только имя и адрес. В некоторых странах они многочисленны из-за налоговых преимуществ.	
Классификация сектора/подсектора	ЕСН классифицируются согласно их основной деятельности и относятся к сектору нефинансовых корпораций (S11) или, по определению, к вспомогательным финансовым корпорациям (S126)	Подобно холдинговым компаниям, они распределяются между подсектором кэптивных финансовых учреждений и ростовщиков (S127).	Другие финансовые посредники, кроме СКПФ (S125)

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Страховые корпорации

- *Страховые корпорации (S128)* включают корпорированные единицы, взаимные фонды и другие единицы, основная функция которых состоит в предоставлении услуг по страхованию жизни, страхованию от несчастных случаев, болезни, пожаров или по другим формам страхования отдельным институциональным единицам или группам единиц или услуг перестрахования другим страховым корпорациям. Кэптивное страхование, это страховые корпорации, которые обслуживают только их владельцев, также входит в этот подсектор. Также в этот подсектор включены страховщики депозитов, компании, предоставляющие гарантии по депозитам, и другие компании, предоставляющие стандартизированные гарантии.
 - Страховые корпорации предоставляют услуги:
 - Страхования жизни и имущества отдельных единиц или групп единиц; и
 - Перестрахования для других страховых корпораций.
 - Услуги корпораций по страхованию, кроме страхования жизни, могут предоставляться в форме:
 - Страхование от пожаров (в том числе коммерческой и частной собственности);
 - Страхование ответственности (пострадавшего);
 - Страхование транспортных средств (собственного ущерба и ответственности перед третьими лицами);
 - Морское, авиационное и транспортное страхование (включая энергетические риски);
 - Несчастные случаи и болезни; или (VI) финансовое страхование (предоставление гарантий или поручительских облигаций).
 - Финансовые страховые или кредитные страховые корпорации, также называемые гарантийными банками или страховыми компаниями, специализирующимися на одном виде страхования, предоставляют гарантии или поручительства для обеспечения секьюритизации и других кредитных продуктов.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Пенсионные фонды

- Работодатели (или профсоюзы в сотрудничестве с работодателями) создают *пенсионные фонды (S129)* для предоставления пенсионных пособий отдельным группам работников (и индивидуальным предпринимателям).
- Правительства иногда организуют пенсионные фонды для своих сотрудников, которые не зависят от системы социального обеспечения. Подсектор пенсионного фонда состоит только из тех пенсионных систем социального страхования, которые являются институциональными единицами отдельно от единиц, которые их создают.
- Исключением этого подсектора являются неавтономные пенсионные фонды, которыми управляют работодатели, пенсионные фонды, финансируемые правительством за счет налогов на заработную плату (схемы уплаты по мере необходимости), фонды социального обеспечения и механизмы, организуемые негосударственными работодателями, когда резервы фонда просто включаются в собственные резервы работодателя или инвестируются в ценные бумаги, выпущенные этим работодателем.

Классификация финансовых корпораций в девяти подсекторах

— Виды страхования

Различают три вида страхования: прямое страхование, перестрахование и социальное страхование. Прямое страхование охватывает (индивидуальное) страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, социальное страхование охватывает социальное обеспечение и социальное страхование, связанное с трудоустройством.

Вид страхования	Прямое страхование		Перестрахование	Социальное страхование			
			Страхование жизни	Страхование, кроме страхования жизни	Страхование, приобретаемое страховщиком для защиты от непредвиденного большого количества убытков или исключительно крупных убытков.	Страхователь/бенефициар обязан или ему рекомендуется застраховаться от непредвиденных обстоятельств путем вмешательства третьей стороны. Участие обязательно, схема является коллективной, и работодатель (и, в конечном счете, бенефициар) делает взносы.	
Социальное обеспечение	Социальное страхование, связанное с трудоустройством						
Страхователь регулярно осуществляет платежи в пользу страховщика, в обмен на которые страховщик гарантирует предоставить страхователю согласованную сумму или аннуитет на определенную дату или ранее.	Страхование для покрытия рисков, таких как несчастные случаи, болезни, пожары и т.д.		Организовано органами государственного управления через фонды социального обеспечения		Организовано работодателями от имени их сотрудников и иждивенцев или другими лицами от имени определенной группы		
			Пенсия по социальному обеспечению	Прочее социальное обеспечение	Пенсия, связанная с трудоустройством	Прочее социальное страхование, связанное с трудоустройством	
Сектор /подсектор	Страховые корпорации и пенсионные фонды	Страховые корпорации	Государственное социальное обеспечение		Сектор работодателей или страховых корпораций и пенсионных фондов		

Классификация финансовых корпораций

– *Три документа*

- Подсектора финансовых корпораций: Единицы и источники данных (**Белстат, Республика Беларусь**)
- Финансовые корпорации: Единицы, подсектора и источники данных (**Банк России**)
- **Банк Португалии** – подсектора финансовых корпораций

Подсектора финансовых корпораций: Единицы и источники данных (Белстат, Республика Беларусь)

- Документ «Единицы и источники данных» представит опыт **Беларуси** в отношении сектора финансовых корпораций в соответствии с международным стандартом, СНС 2008.
- Будет представлен краткий обзор работы по разработке и внедрению классификации институциональных единиц. Будут объяснены критерии распределения институциональных единиц по различным подсекторам финансовых корпораций с использованием информации, включенной в реестр предприятий.
- В документе также будут описаны доступные источники данных для сектора финансовых корпораций.

Финансовые корпорации: Единицы, подсектора и источники данных (Банк России)

- Презентация «Единицы, подсектора и источники данных» **Банка России** предоставит информацию о списке учреждений, входящих в сектор финансовых корпораций российской экономики. В 2013 году Банк России стал мегарегулятором и, следовательно, он контролирует, регистрирует и лицензирует большинство финансовых учреждений.
- С октября 2014 года, используя информацию о зарегистрированных учреждениях и другие юридические документы, Банк составляет список финансовых учреждений по подсекторам, которые соответствуют отраслевой классификации СНС 2008.
- В презентации также будут представлены основные источники данных для статистических данных о финансовых учреждениях и последних событиях, которые включают взаимодействие с другими отделами, ответственными за сбор и обработку отчетов под руководством Банка России, и расширение списка зарегистрированных и лицензированных финансовых организаций.

Подсектора финансовых корпораций (Банк Португалии)

- Классификация институционального сектора является общей ответственностью Статистического департамента Банка Португалии
- Идентификационные критерии по подсекторам
- Статистическая обработка кэптивных финансовых учреждений (ЕСН, холдинги, головные офисы)

Классификация финансовых корпораций

– *Источники данных*

- *Беларусь*

- *Охват реестра предприятий*

- *Россия*

- *Список финансовых корпораций на основе реестров*

- *Нет данных о S126, S127*

- *Большое количество S125 (20.201 или 107.459)*

- *Согласование с другими реестрами (поддерживается Росстатом)*


- *Португалия*

- *Переход от ECC 95 к ECC 2010*

- *Разделение S123 (ECC 95), на S125, S126 и S127 (ECC 2010)*

Классификация финансовых корпораций

От ECC 95 к ECC 2010



Первый модуль: Специальная сессия для стран ВЕКЦА и ЮВЕ и других заинтересованных стран
Женева, 22 мая 2018 года.

Финансовые корпорации

Измерение объема финансовых услуг –
теоретическая презентация

Реймунд Минк

Финансовые корпорации -

измерение объема финансовых услуг

Ссылки

- **СНС 2008**

- Глава 4, Институциональные единицы и секторы
- Глава 6, Счет производства
- Глава 17, Смежные и другие специальные вопросы

- **ЕСС 2010**

- Глава 2, Единицы и классификация единиц
- Глава 3, Операции с продукцией и непроизведёнными активами
- Глава 14, Услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК)

- **Руководство по национальным счетам: Продукция финансовой деятельности, финансовые потоки и запасы в Системе национальных счетов**

- Глава 3, Продукция финансовой деятельности и доход

Финансовые корпорации - в качестве поставщиков финансовых услуг

— Финансовые корпорации

- состоят из всех корпораций, зарегистрированных в данной стране,
- которые в основном занимаются предоставлением **финансовых услуг**, включая услуги по страхованию и пенсионному финансированию, другим институциональным единицам
- **Финансовые услуги** являются результатом
 - финансового посредничества,
 - управления финансовыми рисками,
 - трансформации ликвидности или
 - вспомогательной финансовой деятельности
- Поскольку оказание финансовых услуг является предметом строгого регулирования, обычно единицы, предоставляющие финансовые услуги, не производят другие товары и услуги, а финансовые услуги не производятся в качестве вторичной производственной деятельности.

Измерение объема финансовых услуг

- **Услуги финансового посредничества (1)**
 - Предоставляются **финансовыми посредниками** (все единицы, за исключением единиц подсекторов S126 - S129)
 - Как правило, включают в себя основную часть услуг, предоставляемых сектором финансовых корпораций
 - Измеряются прямо или косвенно
 - Также включают управление финансовыми рисками и трансформацией ликвидности
- Корпорации, занимающиеся этими видами деятельности
 - Получают средства не только за счет принятия депозитов, но также путем выпуска векселей, облигаций или других ценных бумаг
 - Используют эти средства, а также свои собственные средства для приобретения в основном финансовых активов не только путем внесения авансов или займов другим лицам, но также путем покупки векселей, облигаций или других ценных бумаг

Измерение объема финансовых услуг

- **Услуги финансового посредничества (2)**
 - Связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (S128 и S129)
 - Перераспределяя средства между различными единицами за тот же период или разные периоды для одного клиента
 - Вовлекая управление рисками и трансформацию ликвидности

Измерение объема финансовых услуг

- **Вспомогательная финансовая деятельность**
 - Содействует финансовому посредничеству, управлению рисками и трансформации ликвидности
- **Вспомогательные финансовые корпорации (S126)**
 - Как правило, действуют от имени других единиц и не принимают риски, принимая обязательства или приобретая финансовые активы, что является частью процесса посредничества

Измерение объема финансовых услуг

- **Другие финансовые услуги**

- Включают услуги, предоставляемые институциональными единицами, где большая часть их активов или обязательств недоступна на открытых финансовых рынках (S127).
- Имеют тенденцию происходить между субъектами, осуществляющими операции только в ограниченной группе единиц (например, с дочерними компаниями) или дочерних компаниях одной и той же холдинговой корпорации, или осуществляются компаниями, предоставляющими займы из собственных средств, предоставляемыми только одним спонсором

Измерение объема финансовых услуг

- Финансовые услуги могут оплачиваться **прямо или косвенно**.
- Некоторые операции с финансовыми активами могут включать **как явные, так и неявные комиссии**.
- Можно рассмотреть **четыре основных** способа предоставления и оплаты финансовых услуг:
 - финансовые услуги, предоставляемые за плату в явной форме
 - финансовые услуги, предоставляемые в связи с уплатой процентов по ссудам и депозитам
 - финансовые услуги, связанные с приобретением и выбытием финансовых активов и обязательств на финансовых рынках
 - финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, предоставляемые за плату в явной форме** (*ЕСС 2010 п.3.69*)
 - Эти финансовые услуги предоставляются за плату в явной форме, охватывают широкий спектр услуг, которые могут предоставляться различными типами финансовых учреждений. Следующие примеры иллюстрируют характер услуг, за которые взимаются явные комиссии:
 - (a) Банки взимают плату с домашних хозяйств за организацию ипотеки, управление инвестиционным портфелем и управление имуществом;
 - (b) Специализированные учреждения взимают плату с нефинансовых корпораций за организацию поглощения или за управление реструктуризацией группы корпораций;
 - (c) Компании-эмитенты кредитных карт взимают плату с единиц, которые принимают кредитные карты, обычно процент от каждой продажи;
 - (d) С держателя карты, как правило, ежегодно, взимается явная комиссия за хранение карты.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, предоставляемые в связи с уплатой процентов по ссудам и депозитам**
(ЕСС 2010 пп. 3.70 - 3.72)
 - В финансовом посредничестве финансовое учреждение, такое как банк, принимает депозиты от единиц, которые хотят получить процент на фонды, которые единица не предполагает немедленно использовать и одалживает их другим единицам, фонды которых недостаточны для решения их задач.
 - Банк обеспечивает механизм, позволяющий первой единице предоставить в долг фонды второй единице.
 - Каждая из двух сторон платит банку за предоставленную услугу; единица, которая передает в долг свои фонды, делает это, принимая ставку процента ниже базисной ставки процента, в тоже время единицы, которая занимает фонды принимает ставку процента выше базисной ставки.
 - Разница между ставкой процента, которую банк получает от заемщика и ставкой процента выплачиваемой по депозитам, представляет собой платежи за УФПИК.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, предоставляемые в связи с уплатой процентов по ссудам и депозитам**
(ЕСС 2010 пп. 3.70 - 3.72)
 - Редко случается, что сумма средств, предоставленных финансовым учреждением, точно совпадает с суммой, депонированной с ними. Некоторые средства могут быть депонированы, но еще не выданы. Некоторые кредиты могут финансироваться за счет собственных средств банка, а не из заемных средств. Независимо от источника финансирования услуга предоставляется для предлагаемых кредитов и депозитов. УФПИК подразумевается для всех кредитов и депозитов. Эти косвенные расходы применяются только к кредитам и депозитам, предоставленным или депонированным финансовыми учреждениями.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, предоставляемые в связи с уплатой процентов по ссудам и депозитам**
(ЕСС 2010 пп. 3.70 - 3.72)
 - Базисная ставка находится между процентными ставками банков по депозитам и кредитам. Это не соответствует среднему арифметическому ставок по кредитам или депозитам. Подходящим выбором является ставка, преобладающая на межбанковских заимствованиях и кредитованиях. Однако для каждой валюты, в которой выражены кредиты и депозиты, необходимы разные базисные ставки, особенно если речь идет о финансовом учреждении-нерезиденте.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные с приобретением и выбытием финансовых активов и обязательств на финансовых рынках**

(ЕСС 2010 п. 3.73)

- Когда финансовое учреждение предлагает ценную бумагу (например, вексель или облигацию) для продажи, взимается комиссия за обслуживание. Цена покупки (цена продажи) равна оценочной рыночной стоимости обеспечения с учётом маржи.
- Дополнительная плата взимается при продаже ценной бумаги, цена, предлагаемая продавцу (цена предложения), будучи равной рыночной стоимости за вычетом маржи.
- Маржа между ценой покупки и продажи применяются также к акциям, паям инвестиционных фондов и иностранной валюте. Эта маржа предназначена для предоставления финансовых услуг.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕСС 2010 п. 3.74)**
 - a. Страхование, кроме страхования жизни: Измерение выпуска страхования, кроме страхования жизни, прозвонится как указано ниже:
Общая сумма заработанных страховых премий, *плюс* дополнения к премиям (равные доходу от собственности, полученному по техническим резервам), *минус* скорректированные страховые возмещения, подлежащие выплате
 - b. Страхование жизни: страховые премии заработанные, *плюс* дополнения к премиям, *минус* страховые выплаты, срок по которым наступил, *минус* увеличение (*плюс* уменьшение) технических резервов по страхованию жизни
 - c. Выпуск услуг по перестрахованию не отличается от метода исчисления выпуска страхования, кроме страхования жизни, независимо от того, производится ли перестрахование полисов по страхованию жизни или полисов по страхованию, кроме страхования жизни
 - d. Выпуск организации социального страхования зависит от выбранного метода организации (например, программа социального страхования, собственный работодатель или схема с несколькими работодателями, или страховая корпорация от имени работодателя)
 - e. Измерение выпуска программ стандартизированных гарантий по ссудам зависит от типа предполагаемого производителя (рыночного или нерыночного)

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕЕСС 2010 п. 3.74)**

Следующие финансовые услуги подпадают под действие этого заголовка. Каждый из них приводит к перераспределению средств

а. Страхование, кроме страхования жизни.

- В соответствии с договором страхования, кроме страхования жизни, страховая компания получает страховую премию от клиента и является ее держателем до момента выплаты возмещения или до момента окончания периода страхования. Страховая компания инвестирует страховую премию и получает доход от собственности. Доход от собственности представляет собой доход, от которого отказался клиент, и он рассматривается как дополнение к фактической премии в неявной форме. Страховая компания устанавливает размер фактических премий таким образом, чтобы сумма фактических премий, плюс доход от собственности, полученный от инвестирования премий, минус ожидаемые возмещения, обеспечили маржу, которую страховая компания оставляет себе, эта маржа представляет собой выпуск страховой компании.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕЕСС 2010 п. 3.74)**
- Измерения выпуска страхования, кроме страхования жизни, рассчитывается следующим образом:
 - общая сумма заработанных страховых премий
 - плюс* дополнения к премиям (равных доходу от собственности, полученному по техническим резервам)
 - минус* скорректированные страховые возмещения, подлежащие выплате.
- Страховые корпорации имеют в своем распоряжении резервы, состоящие из незаработанных премий (фактических премий, относящихся к следующему отчетному периоду) и невыплаченных возмещений. Неурегулированные требования по страховым возмещениям включают требования, которые не были заявлены, требования, которые были заявлены, но пока не урегулированы, или которые были и заявлены, и урегулированы, но не оплачены. Эти резервы называются техническими резервами, и они используются страховыми корпорациями для получения инвестиционного дохода. Холдинговые прибыли и убытки не являются доходом от инвестиций страховых технических резервов. Страховые технические резервы могут быть инвестированы во вторичную деятельность страховой компании, например, сдача в аренду жилья или офисов. Чистая операционная прибыль по этим вторичным видам деятельности - это доход от инвестиций страховых технических резервов.

Измерение объема финансовых услуг

Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕЕСС 2010 п. 3.74)

Соответствующий уровень возмещений, используемый при вычислении выпуска, называется «скорректированными возмещениями», и их можно определить двумя способами

- Метод ожидаемых оценок, в соответствии с которым оценки скорректированных возмещений получаются на основе использования модели, отражающей прошлый тренд в отношении возмещений, подлежащих выплате страховыми корпорациями
- Второй метод использует учетную информацию: Скорректированные возмещения получаются *ex post (постфактум)*, как фактические возмещения, подлежащие выплате, плюс изменения в стабилизационном резерве для обеспечения выравнивания, то есть средства, выделенные для погашения неожиданно больших убытков. Когда стабилизационный резерв недостаточен для приведения скорректированных возмещений к нормальному уровню, необходимо добавить некоторые средства из собственных фондов корпорации. Основная особенность обоих методов заключается в том, что неожиданно большие убытки не приводят к нестабильным и отрицательным оценкам выпуска.

Измерение объема финансовых услуг

Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕСС 2010 п. 3.74)

- Изменения в технических резервах и положениях об уравнивании в ответ на изменения в финансовом регулировании отражаются как другие изменения в объеме активов; они не имеют значения для вычисления выпуска. Если из-за отсутствия информации оба метода оценки скорректированных убытков невозможны, может появиться необходимость в оценке выпуска на сумму расходов, включая надбавку на нормальную прибыль
- В случае страхования с участием в прибылях изменение резервов для страхования с участием в прибылях вычитается для получения выпуска

Измерение объема финансовых услуг

Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕСС 2010 п. 3.74)

(b) Страхование жизни - это тип программы накопления сбережений.

- В течение ряда лет держатель страхового полиса платит страховые взносы страховой корпорации в обмен на обещание льгот в будущем.
- Эти льготы могут быть выражены в виде формулы, связанной с выплаченными премиями или зависят от уровня успеха страховой корпорации при инвестировании средств.
- Метод расчета объема для страхования жизни подчиняется тем же общим принципам, что и для страхования, кроме страхования жизни.
- Однако из-за интервалов между временем получения премий и выплатой льгот должны быть предусмотрены особые скидки на изменение технических резервов. Выпуск страхования жизни определяется как:
 - заработанные премии
 - *плюс* дополнения к премиям, *минус* выплаты, срок которых наступил
 - *минус* прирост (плюс уменьшение) в технических резервах страхования жизни.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕСС 2010 п. 3.74)**
 - Премии для страхования жизни определяются точно так же, как и для страхования, кроме страхования жизни. Дополнительные премии более значимы для страхования жизни, чем для страхования, кроме страхования жизни. Льготы регистрируются по мере их получения или оплаты. В данном случае нет необходимости получать скорректированную оценку преимуществ, поскольку в оплате согласно страхованию жизни нет такой же неожиданной нестабильности.
 - Технические резервы на страхование жизни ежегодно увеличиваются из-за уплаты новых премий и новых инвестиционных доходов, выделяемых страхователями (но не снятых ими) и уменьшаются из-за уплаченных льгот. Таким образом, можно выразить уровень объема страхования жизни как разницу между общим инвестиционным доходом, полученным по техническим резервам на страхование жизни, за вычетом части этого инвестиционного дохода, фактически выделенной страхователям и добавленной в технические резервы на страхование.
 - Когда этот метод невозможен по причинам, связанным с данными, или не дает значимых результатов, выпуск страхования жизни также рассчитывается как сумма производственных издержек с учётом надбавки на «нормальную прибыль».

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов** (*ЕСС 2010 п. 3.74*)
 - с) Выпуск перестрахования должен определяться точно так же, как и для страхования, кроме страхования жизни, будь то перестрахование полиса страхования жизни или страхования, кроме страхования жизни

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов (ЕСС 2010 п. 3.74)**

d) Выпуск социального страхования зависит от того, как он организован. Ниже приведены примеры организации фондов.

(1) Социальное страхование - это социальные страховые фонды, которые охватывают сообщество в целом и облагаются и контролируются правительством. Их цель - предоставить гражданам льготы для удовлетворения потребностей в старости, при наступлении инвалидности или смерти, болезни, травмы, безработицы, для социальной помощи семье и медицинской помощи и т.д. Если существуют отдельные единицы, их выпуск определяется так же, как выпуск нерыночных видов деятельности, то есть по сумме затрат на производство. Если отдельные единицы не обособлены, выпуск услуг социального страхования включается в общий выпуск органа государственного управления того же уровня, на котором система функционирует..

(2) Когда работодатель организует свою программу социального страхования, стоимость выпуска также определяется по сумме затрат, включая оценки дохода на основной капитал, использованный для осуществления операций по этой программе.

(3) Когда работодатель прибегает к услугам страховой корпорации для управления программой от его имени, стоимость выпуска равна комиссионным, уплаченным страховой корпорации.

(4) Для программ, организованных для нескольких работодателей, стоимость выпуска определяется так же, как выпуск страхования жизни : это величина инвестиционного дохода, подлежащего получению при осуществлении программы, за вычетом суммы, направленной в резервы.

Измерение объема финансовых услуг

- **Финансовые услуги, связанные со страхованием и деятельностью пенсионных фондов** (*ЕСС 2010 п. 3.74*)

(е) Измерение выпуска программ стандартизированных гарантий по ссудам зависит от типа предполагаемого производителя зависит от типа задействованного производителя.

- Если программа стандартизированных гарантий по ссудам действует как рыночный производитель, стоимость выпуска рассчитывается так же, как и страхование, кроме страхования жизни.
- Если программа действует как нерыночный производитель, стоимость выпуска рассчитывается как сумма затрат.

Измерения объема финансовых услуг – обзор

- В следующей таблице представлен обзор методов составления результатов работы различных финансовых корпораций. Учитывая, что характер финансовых корпораций может отличаться в разных странах, методы, описанные в таблицах, не являются ни исчерпывающими, ни предписывающими.
- Составляющему агентству, возможно, потребуется изучить характер финансовых услуг, предоставляемых финансовой корпорацией, прежде чем принять решение о том, как составлять ее выпуск.
- Применяемый метод зависит от различных компонентов, таких как:
 - Является ли выпуск рыночным или нерыночным выпуском
 - Предназначена ли продукция для собственного конечного использования
 - Тип подсектора институциональной единицы в
 - Доступность данных

Измерения объема финансовых услуг – обзор

Подсектор финансовых корпораций	Рынок				Не рынок
	Оплата	Маржа	УФПИ К	Премии за вычетом убытков / льгот	Сумма затрат
Центральный банк	х		х		х
Корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка	х	х	х		
Фонды денежного рынка (ФДР)	х				
Инвестиционные фонды неденежного рынка	х				
Другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов	х	х	х		
Вспомогательные финансовые корпорации	х	х			
Кэптивные финансовые учреждения и ростовщики	х		х		х
Страховые корпорации	х			х	х
Страхование, кроме страхования жизни				х	х
Страхование жизни	х			х	х
Перестрахование	х			х	
Пенсионные фонды					х

Измерение объема финансовых услуг – центральный банк

Деятельность	Метод составления финансовых услуг
Денежная политика	Услуги являются нерыночным выпуском, что оценивается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, потребление основного капитала и других налогов (за вычетом субсидий) на производство)
Финансовое посредничество	Услуги являются рыночным выпуском, что описывается как услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным образом (УФПИК) и рассчитываются следующим образом: $УФПИК = (r_L - rr) * Y_L + (rr - r_D) * Y_D$, где r_L , r_D , rr , Y_L и Y_D представляют собой кредитную ставку, ставку по депозитам, ориентирную ставку, средний запас кредитов и средний запас депозитов соответственно.
Надзорная деятельность	Услуги могут быть рыночным или нерыночным выпуском, в зависимости от того, достаточно ли явных комиссий для покрытия расходов на предоставление таких услуг. Рыночный выпуск – это стоимость явных комиссий. Нерыночное выпуск оценивается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, потребление основного капитала и других налогов (за вычетом субсидий) на производство).

Измерение объема финансовых услуг – корпорации, принимающие депозиты, кроме центрального банка

Метод составления финансовых услуг

Выпуск состоит из следующих элементов:

- Явные комиссии, взимаемые за предоставление услуг
- УФПИК, которые рассчитываются как $(r_L - rr) * Y_L + (rr - r_D) * Y_D$, где r_L , r_D , rr , Y_L и Y_D представляют собой кредитную ставку, ставку по депозитам, ориентирную ставку, средний запас кредитов и средний запас депозитов соответственно
- Операции в иностранной валюте, которые рассчитываются как разница между ценой покупки (или ценой продажи) и средней ценой, а также средней ценой и ценой продажи (или ценой предложения) иностранной валюты, которая обменивается

Измерение объема финансовых услуг – фонды денежного рынка

Метод составления финансовых услуг

Выпуск состоит из сочетания следующих комиссий:

- Комиссия за покупку и выкуп, которые рассчитываются как процент от стоимости покупки и выкупа единиц/акций.
- Комиссия за обмен
- Комиссия за счёт
- Ежегодная плата, например, комиссия за управление средствами, распределение и/или комиссия за услуги и другие комиссии, основанные на проценте от стоимости активов фонда. Эти комиссионные сборы подлежат выплате менеджерам фондов и, в свою очередь, начисляются инвесторам в фондах.

Измерение объема финансовых услуг – инвестиционные фонды неденежного рынка

Метод составления финансовых услуг

Выпуск состоит из сочетания следующих комиссий:

- Комиссия за покупку и выкуп, которые рассчитываются как процент от стоимости покупки и выкупа единиц/акций.
- Комиссия за обмен
- Комиссия за счёт
- Ежегодная плата, например, комиссия за управление средствами, распределение и/или комиссия за услуги и другие комиссии, основанные на проценте от стоимости активов фонда. Эти комиссионные сборы подлежат выплате менеджерам фондов и, в свою очередь, начисляются инвесторам в фондах.
- Поощрительная премия (вероятно, более применима к хедж-фондам), которая рассчитывается как процент от прибыли, получаемой за счет средств. Эти комиссии подлежат выплате менеджерам фондов и, в свою очередь, начисляются инвесторам в фондах.

Измерение объема финансовых услуг – другие финансовые посредники, кроме страховых корпораций и пенсионных фондов

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
Финансовые корпорации, занимающиеся трансформацией активов в ценные бумаги	Выпуск - это стоимость явных комиссий.
Дилеры, занимающиеся ценными бумагами и производными финансовыми активами (функционирующие за свой счет)	Выпуск - это разница между ценой покупки (или ценой продажи) и средней ценой, а также средней ценой и ценой продажи (или ценой предложения) финансового инструмента, который подлежит обмену.
Финансовые корпорации, занимающиеся кредитованием, включая финансовые ассоциации предприятий розничной торговли, которые могут нести ответственность за финансовый лизинг и за личные или коммерческие финансы	Выпуск включает в себя сочетание следующего: а) Явные комиссии. б) Неявные финансовые услуги, которые рассчитываются как $(r_L - rr) * Y_L$, где r_L , rr и Y_L представляют собой кредитную ставку, базовую ставку и средний запас кредитов соответственно.
Центральные клиринговые организации партнеров	Выпуск - это стоимость явных комиссий.
Специализированные финансовые корпорации, которые помогают другим корпорациям привлекать средства на рынках фондовых бумаг и долговых обязательств и предоставляют стратегические консультационные услуги для слияний, поглощений и других видов финансовых операций	Выпуск - это стоимость явных комиссий.
Специализированные финансовые корпорации, предоставляющие краткосрочное финансирование для корпоративных слияний и поглощений; экспортное/импортное финансирование; факторинговые услуги; компании венчурного капитала и компании капитала развития; кредиты под ипотеку недвижимого имущества путем выпуска ипотечных облигаций	Выпуск включает в себя сочетание следующего: а) Явные комиссии. б) Неявные финансовые услуги, которые рассчитываются как $(r_L - rr) * Y_L$, где r_L , rr и Y_L представляют собой кредитную ставку, базовую ставку и средний запас кредитов соответственно.

Измерение объема финансовых услуг – вспомогательные финансовые корпорации (1)

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
<p>Страховые брокеры, оценщики ущерба и требований (независимо от того, наняты ли они страховой компанией либо являются независимым оценщиком или государственным оценщиком, нанятыми держателем полиса), консультанты по вопросам страхования и пенсионного обеспечения</p>	
<p>Брокеры по операциям с ссудами и ценными бумагами, которые организуют сделки между покупателями ценных бумаг и продавцами, но не покупают и не хранят ценные бумаги от своего имени, консультанты по инвестициям и т.д.</p>	
<p>Корпорации, размещающие займы, которые управляют выпуском ценных бумаг</p>	<p>Выпуск - это стоимость явных комиссий.</p>
<p>Корпорации, основной функцией которых является гарантирование путем индоссамента векселей или аналогичных инструментов</p>	
<p>Корпорации, которые занимаются производными финансовыми инструментами и инструментами хеджирования, такими как свопы, опционы и фьючерсы (без выпуска их)</p>	
<p>Корпорации, обеспечивающие инфраструктуру финансовых рынков, в том числе обеспечивающие деятельность по обработке транзакций и расчетную деятельность, например, операции с кредитными картами, а также депозитные компании ценных бумаг, распорядители, клиринговые палаты и номинальные компании</p>	

Измерение объема финансовых услуг – вспомогательные финансовые корпорации (2)

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
Управляющие пенсионных фондов, паевых фондов и т.д. (но не фондов, которыми они управляют)	<p>Выпуск вычисляется следующим образом:</p> <p>а) Для управляющих пенсионных фондов (например, пенсионных администраторов) объем представляет собой стоимость явных комиссий.</p> <p>б) Для управляющих паевых фондов объем представляет собой стоимость комиссий, таких как комиссия за управление средствами, распределение и/или комиссия за услуги, поощрительные премии (для хедж-фондов), которые рассчитываются как процент от стоимости средств и поощрительной премии (как правило, для хедж-фондов), которые рассчитываются как процент от прибыли, получаемой за счет средств.</p>
Корпорации, предоставляющие фондовую биржу, страховую биржу и товарообмен и обмен производными финансовыми инструментами	Выпуск - это стоимость явных комиссий.
Обменные валютные пункты	Выпуск - это разница между ценой покупки (или ценой продажи) и средней ценой, а также средней ценой и ценой продажи (или ценой предложения) иностранной обменной валюты
Некоммерческие организации, признанные независимыми юридическими лицами, обслуживающими финансовые корпорации, но которые сами не предоставляют финансовые услуги	Выпуск - это стоимость явных комиссий.
Головные офисы финансовых корпораций, которые в основном занимаются контролем финансовых корпораций или групп финансовых корпораций, но сами не ведут деятельность финансовых корпораций	Выпуск рассчитывается как стоимость явных комиссий или сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство).
Центральные органы надзора финансовых посредников и финансовых рынков, когда они являются отдельными институциональными единицами	Выпуск - это стоимость явных комиссий.

Измерение объема финансовых услуг – кэптивные финансовые учреждения и ростовщики

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
<p>Единицы, которые являются юридическими лицами, такими как трасты, недвижимая собственность, счета агентств или компании, физически отсутствующие в месте регистрации</p>	<p>Выпуск рассчитывается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство).</p>
<p>Холдинговые корпораций, которые владеют только активами (владеющие контрольным уровнем капитала) группы дочерних корпораций и основной деятельностью которых является владение группой, не предоставляя других услуг предприятиям, которые владеют капиталом, то есть они не управляют другими единицами</p> <p>Единицы специального назначения (ЕСН) или посредники, которые квалифицируются как институциональные единицы и привлекают средства на открытых рынках, которые будут использоваться их головной корпорацией</p>	<p>Выпуск рассчитывается как стоимость явных комиссий или сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство).</p>
<p>Единицы, которые предоставляют финансовые услуги исключительно за счет собственных средств или средств, предоставляемых спонсором для целого ряда клиентов, и несут финансовый риск за дефолт должника. К ним относятся кредиторы, корпорации, занимающиеся кредитованием (предоставляющие кредит на обучение и импорт/экспорт товаров) из средств, полученных от спонсора, например, правительственной единицы или некоммерческого учреждения, а также ломбардов, которые преимущественно занимаются кредитованием.</p>	<p>Выпуск состоит из следующих элементов:</p> <p>а) Скрытые финансовые услуги, которые рассчитываются как $(r_L - rr) * Y_L$, где r_L, rr и Y_L представляют собой кредитную ставку, базовую ставку и средний запас кредитов соответственно.</p> <p>б) Явные комиссии.</p>

Измерение объема финансовых услуг – страховые корпорации и пенсионные фонды (1)

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
Страхование, кроме страхования жизни	<p>Наряду с (d), выпуск вычисляется с использованием либо (a), (b), либо (c):</p> <p>a) Выпуск рассчитывается как фактически полученные премии и ожидаемые дополнительные премии, за вычетом ожидаемых убытков, если ожидаемые убытки и дополнительные премии оцениваются исходя из опыта прошлых лет (подход ожидания) .</p> <p>b) Выпуск рассчитывается как фактически полученные премии и дополнительные премии, за вычетом понесенных скорректированных убытков, если скорректированные убытки определяются с использованием убытков, связанных с изменениями в стабилизационном резерве, и, при необходимости, изменениями в собственных средствах (метод, основанный на данных счетов) .</p> <p>c) Выпуск рассчитывается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство), а также надбавка на «нормальную прибыль» .</p> <p>d) Явные комиссии.</p>

Измерение объема финансовых услуг – страховые корпорации и пенсионные фонды (2)

Подгруппа	Метод составления финансовых услуг
Страхование жизни	<p>Кроме учета (с), выпуск вычисляется с использованием либо (а), либо (b):</p> <p>а) Выпуск рассчитывается как фактически полученные премии и дополнительные премии за вычетом причитающихся льгот, за вычетом увеличений (а также уменьшений) в страховых резервах и резервах для страхования с участием в прибылях.</p> <p>б) Выпуск рассчитывается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство), а также надбавка на «нормальную прибыль» .</p> <p>с) Явные комиссии.</p>
Перестраховование	<p>Выпуск включает в себя сочетание следующего:</p> <p>а) Выпуск рассчитывается как фактически полученные премии, за вычетом комиссионных к оплате и дополнительных премий, за вычетом как скорректированных убытков, так и участия в прибыли.</p> <p>б) Явные комиссии.</p>
Пенсионные фонды	<p>Выпуск рассчитывается как сумма затрат (т.е. промежуточное потребление, компенсация работников, капитальные затраты и другие налоги (за вычетом субсидий) на производство).</p>

Измерение объема финансовых услуг

- **Две презентации**
 - Измерение выпуска, импорта и экспорта финансовых услуг (Статистический комитет и Центральный банк Азербайджана)
 - Измерение объема финансовых услуг в национальных счетах (ЦСБ Израиля)
- **Финансовые услуги**
 - Центральный банк
 - Финансовые посредники
 - Страхование

Измерение выпуска, импорта и экспорта финансовых услуг (Статистический комитет и Центральный банк Азербайджана)

- Документ посвящен учету банковских и страховых услуг в национальных счетах и статистических данных платёжного баланса **Азербайджана**.
- Первая часть презентации содержит информацию о
 - Подсекторах и единицах сектора финансовых корпораций,
 - Методах и источниках информации, используемых для расчета объемов финансового посредничества, центрального банка и страховых услуг.
- Вторая часть описывает
 - Основы и организационную структуру статистических данных платёжного баланса,
 - источники информации и основные принципы составления данных об импорте и экспорте финансовых и страховых услуг.

Измерение объема финансовых услуг в национальных счетах (ЦСБ Израиля)

- **ЦСБ Израиля** представит методы и источники данных для
 - Составления банковских услуг
 - Страхования
 - Выпуска Центрального банка
- в Израиле

Первый модуль: Специальная сессия для стран ВЕКЦА и ЮВЕ и других заинтересованных стран
Женева, 22 мая 2018 года.

Измерение объема туристических услуг и услуг в отношении поездок

Реймунд Минк

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

Ссылки

- МВФ, BPM6
 - Глава 10, Счет товаров и услуг
 - Приложение 5, Денежные переводы
- ООН и другие, Руководство по статистике международной торговли услугами (РСМТУ)
 - Глава III, Операции с услугами между резидентами и нерезидентами
- ООН, Всемирная туристская организация
 - Международные рекомендации по статистике туризма и вспомогательный счет туризма: Рекомендуемая методологическая основа

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг

Счет товаров и услуг (ВРМБ, Глава 10)

- **Товары**
- **Услуги**
 - Услуги по обработке
 - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
 - Транспорт
 - **Поездки**
 - Строительство
 - Услуги в области страхования и пенсионного обеспечения
 - Финансовые услуги
 - Плата за использование интеллектуальной собственности
 - Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги.
 - Прочие деловые услуги
 - Услуги частным лицам, ир усолуги в сфере культуры и отдыха
 - Государственные товары и услуги

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

Счет товаров и услуг (ВРМБ, Глава 10)

— **Поездки**

- Деловые поездки
- Личные поездки
 - » Связанные со здоровьем
 - » Связанные с образованием
 - » Все прочие личные поездки

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

Поездки (ВРМ6, 10.86)

- По кредиту счета поездок отражаются
 - Товары и услуги, которые были приобретены в стране нерезидентами во время посещения для личных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам
- По дебету счета поездок отражаются
 - Товары и услуги, приобретенные в других странах резидентами во время посещения этих стран для личных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам
- Покрытие
 - Проживание
 - Продовольствие
 - Местный транспорт
 - Товары
 - Прочее

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

Туристические услуги

- **Источники данных**
 - Прямая отчетность отдела по поездкам
 - Платежные карты
 - Опросы
 - Косвенные данные (данные торгового партнера)

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

Туризм

- **Вспомогательные счета туризма**
 - Позволяют измерять объем туристической деятельности
 - Могут быть расширены для других видов деятельности, таких как связанные с культурой и окружающей средой

Измерение объема экспорта и импорта туристических услуг и услуг в отношении поездок

- Три презентации
 - Измерение объема экспорта и импорта услуг в отношении поездок
(Национальный банк Сербии)
 - Опыт Монголии в измерении объема туристических услуг
(Национальное статистическое управление Монголии)
 - Измерение объема туристических услуг и услуг в отношении поездок
(Банк Португалии)

Измерение объема экспорта и импорта услуг в отношении поездок (**Национальный банк Сербии**)

- **Национальный банк Сербии** расскажет, как составляются данные для услуг в отношении поездок в платежном балансе Сербии (ПБ)
- В рамках презентации будут рассмотрены
 - Источники данных и
 - Процедуры оценки для личных и деловых поездок,
 - Включая отчеты агентов платежных карт в Национальный банк по типу платежной карты и модели оценки по расходу денежных средств

Опыт Монголии в измерении объема туристических услуг (Национальное статистическое управление Монголии)

- **Национальное статистическое управление Монголии** расскажет как **Центральный банк Монголии** составляет статистику туристических услуг
- В презентации будет представлен обзор источников данных и подробно рассмотрены выборочные опросы, проводимые **Центральным банком Монголии**
- Подход **Центрального банка Монголии** заключается в сохранении совместимости и улучшении качества данных при переходе на BPM6
- Также будут рассмотрены вопросы касательно будущей работы

Измерение объема туристических услуг и услуг в отношении поездок (**Банк Португалии**)

- **Банк Португалии** представит
 - Организационную структуру составления текущего счёта и счёта движения капитала
 - Методологию статистики туристических услуг
 - Статистические источники (отчёты по первичным данным, платежные карты)
 - Выпуск данных