

**ОЦЕНКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ  
ЖЕНЩИН - уроки, извлеченные из ИССЛЕДОВАНИЙ  
В СЕРБИИ и Боснии и Герцеговине**

Рабочая сессия ЕЭК ООН по гендерной статистике Белград, Сербия

29 ноября - 1 декабря

проф. д-р Мария Бабович

# Введение

- Источники данных:
  - Обследование насилия в отношении женщин, проведенное в Центральной Сербии в 2010 году (Бабович, Гинич, Вукович, 2010 год)
  - Обследование гендерного насилия в отношении женщин в Боснии и Герцеговине в 2013 году (Бабович, Гинич, Вукович, 2013)
- Основные различия между обследованиями:
  - в субъектах - в Сербии основное внимание уделялось только насилию в семье в отношении женщин, в то время как в БиГ было также включено насилие вне дома
  - в мерах насилия против женщин - в БиГ индикаторы ЕЭК ООН определили методологическую основу, тогда как в Сербии индексы были построены на основе различных методологий
  - по методу сбора данных - в Сербии самостоятельное заполнение а в БиГ - личные интервью.
- Результаты двух опросов не были сопоставимы из-за этих различий, но они принесли богатый опыт и позволили нам узнать о конкретных преимуществах и недостатках, основанных на этом опыте.

## **Урок 1: Масштабы и особенности насилия не могут быть надежно оценены на основе официальных доказательств - необходимы специальные обследования**

- Совершенствование официальных данных о НОЖ необходимо для улучшения защиты женщин, а также для мониторинга и оценки соответствующих политик и функционирования системы защиты и ее отдельных частей (полиция, здравоохранение, социальная защита, судебная система и т. Д.). Однако полагаться только на данные, зарегистрированные системой для защиты, несет в себе опасность серьезной недооценки масштабов насилия и получения предвзятого взгляда на его многочисленные особенности.
- только 10% женщин, подвергшихся насилию, связались с любым учреждением или организацией для поддержки (включая врача, полицию, центры социальной работы или НПО, специализирующиеся на оказании поддержки жертвам насилия), о чем свидетельствуют обзоры.
- В БиГ 13% женщин не умели назвать какое-либо учреждение или организацию, которые могли бы оказать поддержку в случае насилия.

## Урок 2: Оперативные определения насилия - Будьте осторожны, экономя пространство и время, уменьшая количество параметров, измеряющих формы насильственного поведения


- Опрос в БиГ включал 4 пункта для измерения сексуального насилия, в то время как в Сербии было включено только 2 пункта. В принципе, показатели в Сербии были ограничены измерением изнасилований (принудительный половой акт или некоторые действия во время полового акта путем устной или физической угрозы или повреждения). Анкета для БиГ включала в дополнение к изнасилованию только один вопрос, спрашивая об опыте прикосновения или любых других действиях, которые имели сексуальный смысл без согласия респондента. Это повлияло на более высокий уровень распространенности сексуального насилия .



Source: Babovic, Ginic, Vukovic, 2010, 2013.

## Урок 3: Нам нужны точные единичные индексы, но также сложные комплексные индикаторы, которые позволяют использовать перспективы жизненного курса

- Фокусирование на один вид преступника или только текущий период препятствует измерению реальных масштабов насилия, которым женщины подвергаются на протяжении всего их жизненного курса.



Источник: Бабович, Гинич, Вукович, 2010, 2013.

## Урок 3: Нам нужны точные единичные индексы, но также сложные комплексные индикаторы, которые позволяют использовать перспективы жизненного курса

Некоторые женщины подвергаются множественным формам насилия, и такая «концентрация» насилия приводит к особо серьезному ущербу и подрывает их шансы вести качественную жизнь .

Формы насилия	% женщин, испытывающих насилие с 15 лет
Психологическое	46.1
Физическое и психологическое	17.3
Физическое, психологическое и экономическое	12.0
Психологическое и экономическое	8.0
Экономическое	4.8
Физическое	4.2
Физическое, психологическое, экономическое и сексуальное	3.4

Источник: Бабович, Гинич, Вукович , 2010.

### **Урок 3: Нам нужны точные единичные индексы, но также сложные комплексные индикаторы, которые позволяют использовать перспективы жизненного курса**


- Перспектива жизненного курса имеет важное значение при учете насилия, поскольку она показывает разнообразие форм насилия, которым подвергаются женщины в течение жизни, и «галерею» преступников. Только с помощью такого рода взглядов мы можем изучать насилие как встроенное в социальные отношения женщин с другими людьми, как структурированное, уходящее корнями в культуру и воспроизводимое неэффективными, неподходящими формальными и неформальными институтами .
- Качественный компонент исследования в Сербии показывает, что типичная картина насилия на протяжении всего жизненного цикла включает насилие в основной семье, в основном совершенное отцом, которое продолжается во взрослом возрасте и в основном осуществляется партнерами (текущими и прежними) и превращается в старшем возрасте в насилие, совершенное сыновьями в дополнение к партнерам или как замена насилию со стороны партнера (в случае овдовевших женщин).
- Это также меняет форму, поскольку молодые женщины более подвержены физическому насилию, чем старшие, но это не прекращается даже в пожилом возрасте. Пожилые женщины часто описывают, что отсутствие физической силы и физических возможностей их партнеров не останавливает насилие, а просто трансформирует его из физического в более интенсивное психологическое.

## Урок 4: Как выбрать метод сбора данных – опрос или самостоятельное заполнение анкеты

- Опыт из Сербии:
  - Самостоятельное заполнение анкеты с учетом результатов других экспертов, что показатели распространенности выше, когда данные собираются этим методом (4-5 раз в Великобритании и Германии), и легче обеспечить адекватную среду для респондентов (Walby, 2004).
  - Стратегия «Троянского коня» – обследование о репродуктивном здоровье женщин и качестве жизни - разделение членов домохозяйства и женщин.
- Опыт из БиГ:
  - методология ЕЭК ООН - посредством личных бесед .
- Сравнение: большие различия в фактическом насилии, небольшие различия в жизненном насилии (вероятно, женщины более открыты, когда сообщают в интервью о прошлом опыте, чем когда говорят о нынешнем опыте ).



## Урок 4: Как выбрать метод сбора данных – опрос или самостоятельное заполнение анкеты




## Урок 4: Как выбрать метод сбора данных – опрос или самостоятельное заполнение анкеты

- Третий метод сбора данных, который был реализован в опросе, проведенном Обществом виктимологии Сербии в АО Войводина в 2010 году - исследованиями феминистских действий.
- Требователен, поскольку для этого требуются высококвалифицированные интервьюеры и больше ресурсов, поскольку интервью должен быть оптимизирован, что означает, что может потребоваться несколько попыток для опроса одного респондента .

## Урок 5: Изучение факторов необходимо для разработки защиты, а также предотвращения насилия над женщинами

- Опросы показали, что наиболее важными являются связанные с семьей факторы, проблемы со здоровьем членов семьи (особенно наличие алкоголя и наркомании в семье), участие в войне, а также экономические факторы, такие как материальное лишение домашнего хозяйства, и культурные факторы, такие как отношение к ценностям и отношения к гендерным ролям. Правда, что насилие происходит в богатых и бедных семьях, среди необразованных и среди высокообразованных, но риск бедности и лишений и «замешательство» партнера в отношении определения ценностей значительно повышают риск насилия в отношении женщин .



Источник: Бабович, Гинич, Вукович , 2010, 2013.

## Урок 6: Социально-культурный и исторический контекст имеют значение

- В Сербии женщины более неохотно говорят о насилии, чем в БиГ. Это, вероятно, является неудачным последствием более жестокого прошлого во время войн в БиГ, что увеличило открытость женщин, и желание говорить об этом.
- В Сербии женщины из сельских районов были гораздо менее открыто сообщали о насилии даже при самостоятельно заполнении анкет, чем женщины из городов. Отсутствие анонимности в сельских районах в сочетании с сильными кампаниями против насилия над женщинами позволило им осознать, что это неприемлемый опыт, и почувствовать стыд или страх сообщая об этом даже на бумаге.
- Другая контекстуальная разница была связана с участием в войнах в качестве предиктора насилия над женщинами в партнерских отношениях или в семье. Присутствие члена семьи, участвовавшего в войнах в бывшей Югославии в 1990-х годах, оказалось статистически значимым фактором в Сербии, который увеличил риск насилия в 1,2 раза. Однако в БиГ это не было выявлено как статистически значимый фактор. Вероятное объяснение может заключаться в том, что массовое участие в военных конфликтах аннулировало различия и вариации между домохозяйствами .
- Инструмент для определения экономического насилия в Сербии работал лучше, чем БиГ, и причины не ясны; что требует дальнейшего изучения .



СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ 😊

[Marija.babovic@secons.net](mailto:Marija.babovic@secons.net)