

Рассылка: Общая
7 декабря 2017 г.

Русский

Европейская экономическая комиссия ООН

Конференция европейских статистиков

Рабочая сессия по гендерной статистике

Белград, Сербия

29 ноября - 1 декабря 2017 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

Измерение использования времени и оценка неоплачиваемого труда

Гендерный аспект в использовании времени

Доклад Национального статистического комитета Республики Беларусь*

Резюме

В докладе представлен национальный опыт и итоги проведения в Республике Беларусь выборочного обследования домашних хозяйств по изучению использования суточного фонда времени населением.

Бюджет времени населения является одной из важнейших обобщающих характеристик условий для развития человека и удовлетворения его потребностей. Изучение использования суточного фонда времени населения позволяет получить представление о целостной структуре ежедневной деятельности человека и взаимосвязи между элементами этой структуры, выявить соотношения рабочего и вне рабочего времени, степень напряженности суточного фонда времени.

Актуальность проведения обследования бюджета времени возрастает при изучении вопросов, связанных с гендерными различиями, так как позволяет получить информацию о распределении оплачиваемого времени на рынке труда между женщинами и мужчинами, о распределении неоплачиваемого времени женщин и мужчин на различные виды деятельности.

Различное количество времени, которое женщины и мужчины тратят на работу по дому и уход за членами семьи – это один из факторов, приводящих к гендерному неравенству. Поэтому, исследование различий в использовании времени женщинами и мужчинами является наиболее важным вопросом, ответ на который и дает обследование бюджета времени населения.

* Подготовлено г-жой Еленой Кухаревич и г-жой Инной Коношенок.

ПРИМЕЧАНИЕ: Употребляемые обозначения и изложенный материал в данной публикации не выражают какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно юридического статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или их границ.

I. Гендерный аспект в использовании времени

1. В 2014-2015 гг. Национальный статистический комитет Республики Беларусь при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь провел выборочное обследование домашних хозяйств по изучению использования суточного фонда времени населением.
2. В контексте изучения гендерных различий это обследование позволило получить информацию:
 - о распределении оплачиваемого времени на рынке труда между женщинами и мужчинами;
 - о распределении неоплачиваемого времени женщин и мужчин на различные виды деятельности.

A. Методологическая основа обследования

3. Структура и программа обследования были разработаны в соответствии с международными стандартами, принятыми в данной области. В частности, использованы Международная классификация видов деятельности для статистики использования времени, рекомендации ООН по подготовке статистических данных об использовании времени для оценки оплачиваемого и неоплачиваемого труда и рекомендации Евростата по гармонизации европейских обследований использования времени.
4. Обследование проводилось в течение полного 12-месячного периода (с апреля 2014 года по март 2015 года) и охватывало все дни недели (будний и выходной день), включая праздничные дни и отпуска. Домашнее хозяйство, попавшее в выборку, и его члены, участвовали в обследовании только один раз в течение 12-ти месяцев.
5. Плановый объем выборки составил 6000 домашних хозяйств. Обследование проводилось во всех областях республики и в г.Минске в рамках выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, что позволило обеспечить высоких охват и минимальный процент отказа (2,9%).
6. Опросу по программе обследования подлежали члены домохозяйства в возрасте 10 лет и старше, постоянно проживающие по отобранному адресу. Каждый из них заполнял два специальных Дневника: один за будний день (понедельник-пятница) и второй – за выходной день (суббота или воскресенье). Дневники предназначены для регистрации занятий в письменном виде непосредственно для самостоятельного заполнения респондентами.
7. В ходе обследования были использованы два типа дневников в зависимости от возраста респондентов: Дневник использования времени для лиц в возрасте 15 лет и старше и Дневник использования времени для детей в возрасте 10-14 лет.
8. Длительность интервала для регистрации видов деятельности в Дневниках – 10 минут (всего в дневнике 144 интервала).
9. Классификация видов деятельности для обследования бюджета времени населения выполнена с тремя уровнями классификации (группы последовательно детализируются на подгруппы и виды деятельности).
В целом классификатор содержит 117 мелких видов деятельности (3-й уровень детализации), которые объединяются в 36 подгрупп (2-й уровень детализации) и далее – в группы.
10. В зависимости от основных видов деятельности, осуществляемых ежедневно каждым человека, весь суточный фонд времени может быть распределен по двум **основным категориям**:

- рабочее время (время фактической работы, простои и непроизводительные затраты рабочего времени, регламентированные перерывы в работе, прием и сдача смены);
- вне рабочее время, включающее время на учебу и самообразование, время на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми, свободное время (включая время на общение и досуг, спорт, увлечения и игры, средства массовой информации и другое), время для удовлетворения физиологических потребностей (сон, еда, прочий личный уход за собой), прочие затраты времени.

11. В обследовании приняли участие почти 11 тыс. респондентов в возрасте от 10 лет и старше, из них 60% – женщины и 40% – мужчины. Всего заполнено около 22 тыс. дневников.

В. Структура суточного фонда времени населения

12. Как показали результаты обследования, население республики в возрасте 10 лет и старше:

- почти половину своего суточного времени (11 часов 3 минуты или 46%) тратит на личную гигиену, включая сон, прием пищи и прочий личный уход за собой;
- 3 часа 46 минут (или 16%) – на работу и связанную с ней деятельность;
- 4 часа 35 минут (19%) – на ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, помощь родственникам и друзьям, обучение;
- 4 часа 36 минут (19%) – составляет свободное время.

13. Структура бюджета времени населения отражает, прежде всего, выполнение ряда социальных потребностей и ролей. На одни и те же виды деятельности женщины и мужчины тратят различное время. Так, структура суточного фонда времени у работающих женщин и мужчин складывается по-разному (таблица 1).

14. Согласно Классификации видов деятельности для статистики использования времени наибольшие расхождения в структуре использования времени в течение 24 часов между работающими женщинами и мужчинами в трудоспособном возрасте наблюдаются в двух группах: ведение домашнего хозяйства, включая уход за детьми, и свободное время. Таким образом, после личного ухода (10 ч 29 мин) и работы (6 ч 18 мин) работающие женщины уделяют больше времени ведению домашнего хозяйства и уходу за детьми (3 ч 45 мин) и затем отдыху (или свободному времени) (3 ч 3 мин в день). В то же самое время, мужчины после личного ухода (10 ч 31 мин) и работы (6 ч 58 мин) наибольшее время заняты отдыхом (4 ч 9 мин) и затем ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми (2 ч 1 мин).

15. Работающие мужчины в среднем в день недели работают на 40 мин больше. В свою очередь работающие женщины на 1 ч 44 мин в день дольше занимаются ведением домашнего хозяйства.

16. Различия в структуре суточного фонда времени работающих женщин и мужчин хорошо заметно на темпограммах (график 1):

Рабочий день женщин начинается немного позже, чем у мужчин, если речь идет об оплачиваемом труде: в 8 часов утра к работе приступают 27% женщин и 33% мужчин. Если же рассматривать неоплачиваемый труд, т.е. время на ведение домашнего хозяйства, то здесь картина противоположная: в 8 часов утра этим видом деятельности занимаются 14% женщин и только 7% мужчин.

17. Неоплачиваемый труд женщин в течение дня постоянно доминирует над неоплачиваемым трудом мужчин, хотя по оплачиваемому труду это не сильно заметно. И при этом неоплачиваемый труд женщин более продолжителен в вечернее время.

18. Работающее население республики не имеет четко установленного времени для приема пищи – приемы пищи распределены в течение всего дня.
19. Свободное время и просмотр телевидения также разбросано в течение дня, особенно в вечернее время. При этом работающие женщины смотрят телевизор немного меньше, чем мужчины. Интересно отметить, что в 21:30 смотрит телевизор 33 из 100 женщин и 40 из 100 мужчин. Это время является самым пиковым по просмотру телевизора.

С. Личная гигиена

20. Время на удовлетворение физиологических потребностей, а именно сон (ночной и дневной), принятие пищи и прочий личный уход за собой является самой значимой статьей затрат времени в его суточном фонде.
В среднем за день недели на эти цели у работающих женщин и мужчин используется около 44% суточного фонда времени, в будний день – 42% и в выходной день – почти 49% суточного фонда времени.
21. Из общего объема затрат времени, связанных с удовлетворением физиологических потребностей, около 80% занимает сон.
В среднем за день недели как у работающих женщин, так и у мужчин, сон длится немного более 8 часов (у женщин – 8 ч 13 мин, у мужчин – 8 ч 14 мин). В будние дни у работающего населения сон длится неполных 8 часов, а в выходные дни – более 9 часов.
22. В целом по республике время сна приходится в основном на период между 23:00 и 7:00, при этом более 80% работающего населения спит с 24:00 до 6:00 (график 2).
В 6 часов утра просыпаются 90% работающего населения.
23. Время ухода за собой, которое включает затраты времени на подъем, умывание, переодевание и другое, у работающего населения занимает 10% времени, связанного с личной гигиеной, в том числе почти 11% у работающих женщин и около 9% у работающих мужчин трудоспособного возраста.

Д. Рабочее время и время, связанное с работой

24. Рабочее время и время, связанное с работой – это оплачиваемый труд, который включает время, потраченное на основную и дополнительную работу, виды деятельности, связанные с работой (подготовка к ней, перерывы на отдых, простои и др.); передвижения от дома до места работы и обратно, включающее ожидание транспорта, продолжительность поездки на работу и передвижение пешком. Каждая из этих подгрупп несет определенные затраты времени. Так, структура рабочего времени в будний день выглядит следующим образом:
- рабочее время: 6 ч 57 мин у женщин и 7 ч 38 мин у мужчин;
 - вне рабочее время, связанное с работой: 8 мин у женщин и 12 мин у мужчин;
 - передвижения, связанные с работой: 54 мин у женщин и 1 ч 2 мин у мужчин.
25. В среднем в неделю занятое население трудится почти 46,5 часов, в том числе работающие женщины – около 44 часов, работающие мужчины – почти около 49 часов. Рабочее время городских женщин на 9% и сельских женщин на 12% ниже рабочего времени мужчин, что в определенной мере отражает большую вероятность среди женщин иметь неполный рабочий день или частичную занятость в отдельных отраслях экономики, а также неодинаковые затраты времени на передвижение от дома до работы и обратно.

Е. Личная гигиена

26. Еще одной важной статьей затрат времени в структуре суточного фонда является время на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми. Этот вид деятельности представляет собой неоплачиваемый труд и включает работу по дому, уход за детьми в возрасте до 18 лет (физический уход за детьми и их обучение), садоводство и уход за домашними животными, строительство и ремонт, совершение покупок и обслуживание, другую деятельность по ведению хозяйства и передвижения, связанные с этими видами деятельности.
27. В структуре затрат времени на ведение домашнего хозяйства у работающего населения 78% составляют затраты на различные работы по содержанию дома, около 10% – затраты на покупку товаров и получение услуг и около 12% – затраты времени, связанные с уходом за детьми.
28. По результатам обследования, 99% работающих женщин и 94% работающих мужчин хотя бы 1 раз в неделю выполняли какую-либо работу по дому или уходу за детьми. Как продолжительность отдельных видов деятельности, так и процент сообщивших об их выполнении существенно варьирует в зависимости от пола (таблица 2).
29. Результаты опроса подтверждают существующее разделение ролей в ведении домашнего хозяйства между женщинами и мужчинами. На выполнение таких работ по дому, как приготовление пищи, указали 94% женщин против 46% мужчин. Мыли посуду 84% женщин и только 30% мужчин. Уход за одеждой и обувью осуществляли 48% женщин по сравнению с 6% мужчин. Мужчины были более склонны, чем женщины, к выполнению работ по строительству и ремонту (9% по сравнению с 2%) и содержанию и ремонту транспортных средств (22% по сравнению с 1%). Однако, следует отметить, что последние виды деятельности составляют только 3% в общей структуре затрат времени на ведение домашнего хозяйства.
30. Многочисленные заботы, связанные с работой по дому и уходом за детьми, являются продолжительным занятием во вне рабочее время, и особенно у женщин: по данным обследования продолжительность домашнего труда работающего населения в среднем составляет 20 ч 11 мин в неделю, в том числе у женщин – 26 ч 15 мин, у мужчин – 14 ч 7 мин.
31. Значительна нагрузка по ведению домашнего хозяйства на работающих женщин, имеющих детей, и особенно детей дошкольного и младшего школьного возраста (до 10 лет). Помимо основной работы, они выполняют большой объем домашней работы, продолжительность которой составляет почти 35 ч в неделю или 5 ч в день. При этом, в структуре затрат времени на ведение домашнего хозяйства время по уходу за детьми занимает 28%. У работающих отцов время на уход за детьми в возрасте до 10 лет почти на 60% меньше, чем у работающих матерей, и составляет 49 мин в день. Кроме того, если у женщин 61% всего времени по уходу за детьми занимает физический уход и присмотр, то у мужчин 59% занимает обучение и воспитание детей (таблица 3).
32. Следует отметить, что в целом уход за детьми характеризуется намного большими затратами времени, если этот вид деятельности рассматривать как основной и параллельный. Ведь, порой, выполняя какую-либо работу по дому либо во время свободного времени, родители не перестают заниматься воспитанием своих детей. Рассматривая затраты времени на уход за детьми как сумму основного и параллельного вида деятельности, дифференциация этих видов временных затрат между мужчинами и женщинами еще более усиливается (таблица 4).
33. По совокупным затратам времени по уходу за ребенком работающие женщины-матери в 1,8 раза больше времени уделяют своим детям, чем работающие отцы.
34. Общая трудовая нагрузка, которая складывается из оплачиваемой работы (рабочее время и время, связанное с работой) и неоплачиваемого труда (время на ведение домашнего хозяйства),

выглядит следующим образом: в среднем по республике работающие женщины трудятся около 70 часов в неделю, а работающие мужчины – на 7,5 часов меньше (таблица 5). При этом соотношение оплачиваемого и неоплачиваемого труда у работающих женщин в трудоспособном возрасте составляет 63% (оплачиваемый труд) и 37% (неоплачиваемый труд), у работающих мужчин – 78% и 22% соответственно.

Е. Свободное время

35. Особое место в составе внерабочего времени и в общем бюджете времени населения занимает свободное время, предназначенное для культурного, интеллектуального, физического развития и отдыха населения. Его величина во многом обусловлена затратами рабочего времени и времени, связанного с работой, а также затратами времени на личную гигиену, ведение домашнего хозяйства и уход за детьми. В этом смысле оно носит «остаточный» характер.
36. По данным обследования, на одного работающего жителя республики в трудоспособном возрасте в среднем за день недели приходится 3 часа 36 минут свободного времени или 25 ч 12 мин в неделю. При этом, разница между величиной свободного времени работающих женщин и мужчин довольно существенна. Так, у мужчин его на 1 ч 6 мин или в 1,4 раза больше, чем у женщин, при этом городские мужчины отдыхают на 24 мин в день больше, чем сельские
37. Величина свободного времени в выходные дни в 2 раза превосходит свободное время будних дней. При этом сохраняется та же тенденция – превышение величины свободного времени мужчин над величиной свободного времени женщин. В выходной день – более чем на 1,5 часа, в рабочие дни – немного менее часа (таблица 6).
38. Общая закономерность в использовании свободного времени работающими членами домашних хозяйств сводится к тому, что большая его часть используется пассивно, в основном на просмотр телепередач и видеофильмов: в среднем за день недели работающие женщины на это тратят 1 ч 17 мин, работающие мужчины – 1 ч 50 мин. При этом, по будним дням у женщин и мужчин на это уходит почти 50% свободного времени, а в выходные дни – около 40%.
39. Второй по значимости формой проведения досуга является общение, доля которого в структуре свободного времени работающих составляет в среднем за день недели у женщин 20%, у мужчин 14%.
40. В структуре свободного времени игры и увлечения у женщин занимают 5,5%, у мужчин – 11%. При этом, как у женщин, так и у мужчин почти 90% этого времени приходится на компьютерные игры и другие виды деятельности с использованием компьютера.
41. Занятия спортом и активными видами деятельности среди населения республики все еще распространено недостаточно: в среднем за день недели на одну работающую женщину приходится только 10 мин и на одного работающего мужчину – 20 мин. При этом основной статьей затрат времени в этом виде деятельности для женщин являются прогулки и походы (6 мин в день), а для мужчин – рыбалка, охота и аналогичные виды физической активности (10 мин в день). Непосредственно на занятия физической культурой и спортом в расчете на одного работающего приходится только 2 мин в день.
42. На чтение художественной литературы в среднем в сутки работающие женщины затрачивают только 7 мин или 4% своего свободного времени, работающие мужчины – 4 мин или менее 2%. Следует отметить, что только 18% работающих женщин и 8,5% работающих мужчин указали о затратах времени на данный вид деятельности.
43. Каковы же досуговые предпочтения работающих мужчин и женщин в выходной день? Они почти совпадают. Проранжировав виды досуга выходного дня по доле сообщивших о них,

получаем следующее: на 1-м месте – просмотр телепередач и видеофильмов (указали 80% женщин и 86% мужчин), 2-е место – общение (по 62% женщин и мужчин), 3-е место – свободное время за компьютером (14% женщин и 28% мужчин), 4-е место – чтение периодических изданий (14% женщин и 19% мужчин), 5-е место – прогулки и походы (13% женщин и 14% мужчин).

Таблица 1. Суточный фонд времени населения
(часы-минуты в среднем за день недели)

	Население в возрасте 10 лет и старше		Работающее население в трудоспособном возрасте	
	женщины	мужчины	женщины	мужчины
Суточный фонд времени – всего	24-00	24-00	24-00	24-00
в том числе:				
рабочее время и время, связанное с работой	3-12	4-38	6-18	6-58
обучение	0-29	0-36	0-04	0-02
ведение домашнего хозяйства и уход за детьми	4-36	2-17	3-45	2-01
свободное время	4-15	5-06	3-03	4-09
личная гигиена	11-05	11-02	10-29	10-31
другие затраты времени	0-23	0-21	0-21	0-19

Таблица 2. Затраты времени работающего населения
в трудоспособном возрасте на ведение домашнего хозяйства
(в среднем за день недели)

	Женщины			Мужчины		
	часы-минуты	в % к итогу	% сообщивших	часы-минуты	в % к итогу	% сообщивших
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства – всего	3-45	100	99,0	2-01	100	94,1
в том числе:						
организация питания	1-23	36,9	95,7	0-15	12,4	54,4
приготовление пищи	1-05	28,9	94,1	0-12	9,9	45,9
мытьё посуды	0-18	8,0	84,0	0-03	2,5	30,1
содержание дома	0-30	13,3	87,8	0-16	13,2	59,4
уборка жилого помещения	0-24	10,7	81,7	0-06	5,0	40,2
уход за одеждой и обувью	0-13	5,8	48,4	0-01	0,8	6,0
садоводство, огородничество и уход за домашними животными	0-23	10,2	34,9	0-23	19,0	33,8
строительство и ремонт	0-01	0,5	1,7	0-08	6,6	9,1
содержание и ремонт транспортных средств	0-00	0,0	0,9	0-11	9,1	21,9
покупка товаров и получение услуг	0-23	10,2	77,0	0-13	10,7	52,5
уход за детьми	0-25	11,1	33,0	0-15	12,4	25,9
другие виды работ времени по ведению домашнего хозяйства	0-01	0,4	2,8	0-01	0,9	3,8
передвижения, связанные с ведением домашнего хозяйства и уходом за детьми	0-26	11,6	80,8	0-18	14,9	62,7

Таблица 3. Затраты времени на отдельные виды работ по ведению домашнего хозяйства
в семьях с детьми в возрасте до 10 лет
(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки)

	Женщины			Мужчины		
	часы-минуты	в % к итогу	% сообщивших	часы-минуты	в % к итогу	% сообщивших
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства – всего	4-58	100	100	2-24	100	96,6
из них:						
работа по дому (организация питания, содержание дома, уход за одеждой и обувью)	2-25	48,7	99,8	0-25	17,4	53,8
покупка товаров и получение услуг	0-22	7,4	77,7	0-14	9,7	55,5
уход за детьми	1-24	28,2	90,8	0-49	34,0	69,7
из них:						
физический уход и присмотр	0-51	17,1	82,0	0-20	13,9	48,3
обучение и воспитание	0-33	11,1	71,6	0-29	20,1	53,9

Таблица 4. Время на уход за детьми в семьях с детьми в возрасте до 10 лет
(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки)

	Основной вид деятельности		Параллельный вид деятельности	
	женщины	мужчины	женщины	мужчины
Затраты времени на уход за детьми – всего	1-24	0-49	2-12	0-40
в том числе:				
физический уход и присмотр	0-51	0-20	1-25	0-16
обучение ребенка	0-33	0-29	0-08	0-02

Таблица 5. Трудовая нагрузка работающих
(в среднем на одного работающего; часов-минут в неделю)

	Затраты времени	
	женщины	мужчины
Рабочее время	38-30	41-42
Время, связанное с работой	5-36	6-46
Время на ведение домашнего хозяйства и уход за детьми	26-15	14-07
Общая трудовая нагрузка	70-21	62-53

Таблица 6. Свободное время работающего населения в трудоспособном возрасте


(в среднем на одного работающего; часов-минут в сутки)

	Затраты времени			
	женщины		мужчины	
	будний день	выходной день	будний день	выходной день
Свободное время – всего	2-26	4-35	3-19	6-16
в том числе:				
общение	0-29	0-55	0-30	0-54
посещение театров, кино, концертов, музеев и других зрелищных мероприятий	0-01	0-06	0-00	0-05
спорт и активные виды деятельности	0-06	0-18	0-11	0-45
увлечения и игры	0-09	0-14	0-24	0-36
компьютерные игры и другие виды деятельности с использованием компьютера	0-08	0-11	0-23	0-32
средства массовой информации	1-16	1-58	1-44	2-43
чтение художественной литературы	0-05	0-08	0-03	0-06
просмотр телепередач и видеофильмов	1-07	1-44	1-35	2-28
общественная и религиозная деятельность	0-01	0-04	0-00	0-03
прочие виды отдыха	0-17	0-34	0-23	0-43
передвижения, связанные с проведением свободного времени	0-07	0-26	0-07	0-27

График 1. Распределение работающего населения по видам выполняемой деятельности в зависимости от времени суток

(в среднем за день недели; в процентах)

Женщины



Мужчины





График 2. Распределение работающего населения по времени сна в зависимости от времени суток

(в среднем за день недели; в процентах)

Женщины



Мужчины

