

Рассылка: Общая  
6 декабря 2017 г.

Русский

## Европейская экономическая комиссия ООН

### Конференция европейских статистиков

#### Рабочая сессия по гендерной статистике

Белград, Сербия

29 ноября - 1 декабря 2017 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

#### Насилие в отношении женщин

## Уголовные преступления, связанные с бытовым насилием

### Сообщение Статистического управления Республики Сербия \*

#### *Резюме*

В рамках регулярных ежегодных обследований Статистическое управление Республики Сербии (SORS) осуществляет обследование взрослых преступников, совершивших уголовные преступления, и эти обследования основаны на источниках административных данных. В этом документе мы имеем дело с анализом статистических данных об уголовных преступлениях, связанных с бытовым насилием. В нашем Уголовном кодексе уголовное преступление, связанное с бытовым насилием, было конкретно определено с 2002 года. Согласно нашей статистике, мужчины составляют наибольшее число лиц, совершивших уголовное преступление бытового насилия (около 90%) и жертвами этого преступления являются женщины - в среднем 80%. В документе будут представлены и проанализированы статистические данные о зарегистрированных, обвиняемых и осужденных взрослых лицах, совершивших насилие в семье, в период с 2012 по 2016 год. Данные будут представлены по полу, типу принятого юридического решения, вынесенному приговору, жертве преступления и т. д. Также представлены данные о бытовом насилии, предоставленные Министерством внутренних дел и Институтом социальной защиты РС.

До сих пор Статистическое управление Республики Сербии не проводило обследование насилия в отношении женщин. В Республике Сербии некоторые неправительственные организации провели исследования о насилии в отношении женщин; однако, образец был слишком мал или охватывал только часть территории Сербии. Данные этих обследований не являются репрезентативными для страны в целом.

\*Подготовили г-жа Весна Зайц и г-жа Драга Николич

ПРИМЕЧАНИЕ: Употребляемые обозначения и изложенный материал в данной публикации не выражают какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно юридического статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или их границ.

## I. Введение

1. Бытовое насилие является социальной проблемой, с которой сталкиваются все страны, и определяется как способ поведения или отношения, при которых принуждение, запугивание и контроль (с точки зрения ограничений свободы) используются непосредственно или посредством угроз причинить вред другим, и, таким образом, делают их психически, физически, экономически или социально угнетенными. Домашнее насилие является одной из форм дискриминации, которая нарушает основные права и свободы человека, такие, как право на свободу, безопасность, психологическую и физическую неприкосновенность и жизнь.
2. Термин «бытовое насилие» используется для описания актов насилия среди членов семьи, включая взрослых партнеров, родителей и детей (включая взрослых детей), опекунов, пожилых людей, братьев и сестер и т. д.
3. В целях согласования национального уголовного законодательства со Стамбульской конвенцией, ратифицированной Национальным парламентом Сербии в 2013 году, Сербия обязалась принять надлежащие меры для достижения целей, провозглашенных в этом законе, таких как: защита женщин от всех форм насилия, предотвращение, преследование и искоренение насилия в отношении женщин и насилия в семье.
4. Прежде, чем в 2002 году в наше уголовное законодательство было введено бытовое насилие, поведение, которое соответствовало бы совершению этого уголовного преступления, было предусмотрено некоторыми другими преступлениями, такими как преступления против жизни, здоровья, свободы, достоинства личности и частей его тела или рассматривалось как легкое телесное повреждение или серьезное телесное повреждение.
5. Уголовное преступление Бытовое насилие (статья 194 Уголовного кодекса) описано в главе XIX - уголовные преступления против брака и семьи и включает пять пунктов. Первый абзац гласит:

*Тот, кто используя насилие, угрозу нападения на жизнь или тело, наглое или безжалостное поведения, ставит под угрозу спокойствие, физическую неприкосновенность или психическое состояние члена его семьи, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.*

## II. Примечания к методологии

6. Статистический анализ данных о взрослых лицах, совершивших преступления, а именно бытовые преступления, основан на результатах двух регулярных ежегодных статистических обследований лиц, виновных в совершении уголовных преступлений, проводимых Статистическим управлением Республики Сербии
  - (a) Обследование взрослых лиц, против которых уголовное производство завершено;
  - (b) Обследование обвиняемых взрослых лиц, против которых завершено уголовное производство, и вынесен приговор.
7. Данные, собранные в этих обследованиях, предоставляют информацию о преступнике, уголовном преступлении, процедурных этапах, посредством данных о завершении процедуры, типа решения, продолжительности процедуры, наложенных санкциях и т. д. Предметом обследования и в то же время единицей наблюдения является взрослый преступник, совершивший уголовное преступление, лицо, которому на момент совершения

- уголовного преступления исполнилось 18 или больше лет и которое совершило уголовное преступление как лицо, совершившее преступление, соучастник, агитатор или помощник.
8. Целью настоящего обследования является сбор данных о зарегистрированных, обвиняемых и осужденных взрослых, совершивших уголовные преступления. «Зарегистрированным лицом» считается взрослый преступник, совершивший уголовное преступление, в отношении которого разбирательство по протоколу о преступлении и предварительное разбирательство были закрыты решением, согласно которому: обвинение было отклонено, расследование приостановлено или предъявлено обвинение.
  9. «Обвиняемым лицом» считается взрослый преступник, против которого в суд было предъявлено официальное обвинение, информация или частное обвинение; против которого уголовное дело было прекращено окончательно обязательным решением суда, в котором: было приостановлено производство, приостановлено или вынесено решение об осуждении, или преступник был признан виновным (признан виновным, но освобожден от ответственности или признан виновным – обвинительный приговор).
  10. «Осужденным» является взрослый преступник, признанный виновным, против которого применены санкции.
  11. Уголовные санкции подразумевают: тюремное заключение, штраф; меры по предупреждению; условный приговор и судебное дисциплинарное замечание; меры безопасности и образовательные меры.
  12. Период наблюдения – календарный год, обследование проводится ежегодно, с учетом того, что данные собираются ежемесячно. Метод отчетности применяется с помощью бланков анкеты. Заполнение анкет проводится в момент завершения процедуры, то есть, в момент определения обоснованности решения в соответствии с правовыми нормами. Основными источниками, с которых загружаются данные, являются окончательные решения компетентной прокуратуры / суда.
  13. Отчитывающимися подразделениями, которые заполняют и представляют статистические формы, являются компетентные Основные / Высшие прокуратуры и соответственно Основные / Высшие суды.
  14. Статистический анализ данных о взрослых, совершивших бытовое насилие, в настоящем документе охватывает пятилетний период с 2012 по 2016 год и относится к территории Республики Сербия. Начиная с 1999 года Статистическое управление Республики Сербия не располагает и не может предоставлять определенные данные относительно АР Косово и Метохия и, следовательно, эти данные не включены в обзор ситуации в Республике Сербии (всего).

### **III. Зарегистрированные лица**

15. В таблице 1 показаны фактические тенденции в количестве зарегистрированных, обвиняемых и осужденных за уголовное преступление, связанное с бытовым насилием, с 2012 по 2016 год. В отчетный период доля сообщений о преступлениях в связи с уголовным преступлением, связанным с бытовым насилием, колеблется от 3,9% (в 2012 и 2014 годах) и 7,5% (в 2016 году) от общего числа всех сообщений о преступлениях, а доля обвиняемых преступников движется между 4,4% в 2012 году и 6%, как указано в 2016 году. Процент законно осужденных лиц за референтный период, составляет 4,7% (в 2012 году) и 6,3% (в 2016 году) в отношении всех других преступлений.

**Таблица 1: Сообщения о преступлениях, обвиняемых, и осужденных  
взрослых лицах, совершивших уголовное преступление, 2012-2016**

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Отчеты о преступлениях - всего	92879	100	91411	100	92600	100	108759	100	96237	100
Уголовные преступления против брака и семьи	6182	6.7	6268	6.9	5914	6.4	7891	7.3	10190	10.6
Домашнее/бытовое насилие	3624	3.9	3782	4.1	3642	3.9	5040	4.6	7244	7.5
Обвиняемые - всего	41621	100	45704	100	48425	100	42030	100	39610	100
Уголовные преступления против брака и семьи	3353	8.1	3875	8.5	4248	8.8	4019	9.6	4230	10.7
Домашнее/бытовое насилие	1827	4.4	2024	4.4	2215	4.6	2104	5.0	2386	6.0
Осужденные - всего	31322	100	32241	100	35376	100	33189	100	32525	100
Уголовные преступления против брака и семьи	2771	8.8	3102	9.6	3465	9.8	3512	10.6	3766	11.6
Домашнее/бытовое насилие	1472	4.7	1532	4.8	1712	4.8	1778	5.4	2065	6.3


16. В 2016 году на бытовое насилие выпало 61,3% из всех случаев сообщения о преступлениях, которые были представлены Министерством внутренних дел, в то время как в 32,9% случаев о преступлении заявила сама жертва преступления. Доля мужчин и женщин в качестве лиц, совершивших это уголовное преступление, за которые возбуждены уголовные обвинения, составляет 88,7-11,3%. В 35% случаев прокурор подал и представил обвинительный лист, а в 64,4% случаев уголовные обвинения были отклонены. Одной из причин большого количества отклоненных уголовных обвинений является отказ потерпевшей стороны от иска.
17. В таблице 2 приводятся данные о типах решений прокуратуры за уголовное преступление, связанное с насилием в семье, совершенные взрослыми лицами. В течение наблюдаемого периода значительно возросло количество заявлений о преступлениях, в то время как в структуре решений по типу примечательным является снижение поданных обвинительных заявлений. Однако в 2016 году было зарегистрировано наибольшее количество поданных обвинительных заключений в абсолютном выражении, 2533, но оно составляет лишь 35% от общего числа отчетов о преступлениях за этот год.

Таблица 2: Сообщения о взрослых лицах, совершивших уголовные преступления, связанные с насилием в семье, по полу и типам решения, 2012-2016

	Всего	Женщины	Мужчины	Заявление о преступлении отклонено	Расследование приостановлено	Подано обвинительное заявление
2012	3624	314	3310	1373	61	2190
%	100	8.7	91.3	37.9	1.7	60.4
2013	3782	361	3421	1687	68	2026
%	100	9.5	90.5	44.6	1.8	53.6
2014	3642	347	3295	2296	37	1309
%	100	9.5	90.5	63.0	1.0	35.9
2015	5040	478	4562	3148	52	1837
%	100	9.5	90.5	62.5	1.0	36.4
2016	7244	820	6424	4663	47	2533
%	100	11.3	88.7	64.4	0.6	35.0

18. Диаграмма 1 показывает, что число обвинительных актов, поданных как в отношении женщин, так и в отношении мужчин в 2016 году, уменьшилось по сравнению с 2012 годом. Количество обвинений, выдвинутых против женщин, совершивших уголовное преступление в связи с бытовым насилием, составляет 188, (22.3%), а число обвинительных заключений, поданных против мужчин-исполнителей, составляет 2345 (36,5%).

Диаграмма 1: Заявления против взрослых лиц, совершивших бытовое насилие, по типам решения и полу, 2012 и 2016 (%)



#### IV. Обвиняемые и осужденные лица

19. Статистика в отношении обвиняемых лиц за уголовное преступление, связанное с бытовым насилием в соответствии с решением суда, приведена в таблице 3 за наблюдаемый пятилетний период с 2012 по 2016 год. Увеличение числа защищаемых заметно, с 1827 в 2012 году до 2386 в 2016 году. Мужчины составляют в среднем 94% всех обвиняемых. В течение наблюдаемого периода суд вынес решение против обвиняемых в диапазоне от 77,3% (в 2014 году) до 86,5% (в 2016 году).

Таблица 3: Обвиняемые взрослые лица, совершившие насилие в семье, по полу и типам решения, 2012-2016

	Всего			Признаны виновными	Не признаны виновными
	Обвиненные взрослые преступники	Женщины	Мужчины		
2012	1827	110	1717	1472	355
%		6.0	94.0	80.6	19.4
2013	2024	137	1887	1532	492
%		6.8	93.2	75.7	24.3
2014	2215	158	2057	1712	503
%		7.1	92.9	77.3	22.7
2015	2104	122	1982	1778	326
%		5.8	94.2	84.5	15.5
2016	2386	138	2248	2065	321
%		5.8	94.2	86.5	13.5

20. Взрослые лица, осужденные за уголовное преступление, связанное с насилием в семье, могут быть приговорены к тюремному заключению, штрафу, условному наказанию и судебной защите прав. Условное наказание может быть вынесено, когда преступник был приговорен к тюремному заключению на срок менее двух лет. Согласно данным таблицы 4, в которой представлена структура приговоров, в наблюдаемый период наиболее часто применяемым наказанием за преступление бытового насилия является условное наказание, в среднем в 65% случаев и приговор к тюремному заключению был вынесен судами в 30% случаев. В среднем доля мужчин по сравнению с долей женщин, осужденных за это преступление, составляет 95% мужчин и 5% женщин. В 2016 году мужчины были приговорены к тюремному заключению в 30,5% случаев, а женщины - в 19% случаев, а 62,5% осужденных и 71% осужденных были приговорены к наказанию в виде условного наказания (диаграмма 2).

Диаграмма 2: Осужденные взрослые лица, виновные в совершении бытового насилия, по вынесенным уголовным наказаниям и признаку пола, 2012 и 2016 (%)




Таблица 4: Осужденные взрослые лица, совершившие насилие в семье, по признаку пола и вынесенным уголовным наказаниям, 2012 -2016

	Всего	Женщины	Мужчины	Тюремное заключение	Штраф	Условное наказание	Прочие наказания
2012	1472	76	1396	436	33	970	33
%		5.2	94.8	29.6	2.2	65.9	2.2
2013	1532	81	1451	533	8	977	14
%		5.3	94.7	34.8	0.5	63.8	0.9
2014	1712	98	1614	634	13	1041	24
%		5.7	94.3	37.0	0.8	60.8	1.4
2015	1778	81	1697	483	8	1193	94
%		4.6	95.4	27.2	0.4	67.1	5.3
2016	2065	100	1965	620	17	1301	127
%		4.8	95.2	30.0	0.8	63.0	6.2

21. Анализ данных по признаку пола, возрасту, трудовому статусу и факту того, что лицо было ранее осуждено, свидетельствует о том, что преступный акт насилия в семье имеет наибольшие показатели среди возрастной группы от 30 до 39 лет: в 30% случаев это мужчины и в 32% - женщины. Только 12% осужденных женщин были трудоустроенными, а среди мужчин этот процент составлял 29. Данные о ранее вынесенных обвинительных приговорах за преступления, связанные с насилием в семье, свидетельствуют о том, что 23% женщин и 40% мужчин среди осужденных уже были осуждены за подобные или другие преступления.

Все данные относятся к 2016 году. (Из-за ограниченного размера этой статьи эти данные не были представлены специально).

## V. Жертвы

22. Чаще всего жертвами насилия в семье являются женщины разного возраста и семейного статуса. Существуют различные формы насилия в отношении детей и насилие в отношении родителей. На практике часто встречаются случаи, когда уголовное преступление, связанное с насилием в семье, переплетается с другими преступлениями, такими как, например, пренебрежение и злоупотребление несовершеннолетним, легкие телесные повреждения или серьезные телесные повреждения, изнасилования и т. д.
23. Анализ статистики за последний пятилетний период (таблица 5) показывает, что наиболее частыми жертвами насилия в семье в Республике Сербия являются женщины (74,9 до 78%). При рассмотрении возрастной структуры жертв насилия в семье самый высокий процент из них составляет 18 лет и старше (94,4% в 2016 году). В 2016 году была отмечена значительно более низкая доля детей в возрасте до 14 лет (2,5%), чем в 2012 году, когда этот процент составлял 4,5%..

Таблица 5: Жертвы осужденных взрослых преступников, совершивших преступление в отношении бытового насилия, по признаку пола и возрасту, 2012-2016 (%)

	Пол		Возраст		
	Женщины	Мужчины	Дети до 14 лет	Несовершеннолетние от 14 до 18	Взрослые от 18 лет и старше
2012	74.9	25.1	4.5	5.4	90.1
2013	78.0	22.0	5.3	4.6	90.1
2014	77.7	22.3	3.5	3.1	93.3
2015	75.5	24.5	4.1	3.5	92.5
2016	77.3	22.7	2.5	3.1	94.4

24. Согласно официальной статистике Министерства внутренних дел, в 2016 году общее число женщин и мужчин, которые стали жертвами насилия в семье, увеличилось на 60% (таблица 6) по сравнению с 2012 годом. Бытовое насилие в основном было применено к женщинам в возрасте 31-40, и мужчинам старше 60 лет.

Таблица 6: Жертвы бытового насилия по возрасту и признаку пола, 2012 и 2016

	2012		2016	
	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины
Всего	2971	866	4915	1410
До 13 лет	83	83	94	83
14-17	98	55	127	60



18-20	95	30	143	53
21-30	497	102	827	165
31-40	712	96	1158	152
41-50	580	80	1032	188
51-60	473	191	715	240
60+	433	229	819	469

Источник: Министерство внутренних дел.

25. Показателен тот факт, что жертвы насилия в семье подвергаются различным формам насилия, в зависимости от их возраста. По данным Республиканского института социальной защиты, наиболее доминирующей формой насилия в семье у обоих полов старше 18 лет является физическое насилие (таблица 7). В 2016 году девочки и мальчики в возрасте до 17 лет в основном подвергались пренебрежению как форме насилия в семье (девочки - 34%, мальчики - 37%). Психологическое насилие является второй наиболее доминирующей формой домашнего насилия в отношении обоих полов во всех возрастных группах.

Таблица 7: Бенефициары Центра социальной работы - жертвы насилия в семье, по доминирующему типу насилия, возрасту и признаку пола, 2016 (%)

	0-17 лет		18-25		26-64		65+	
	Девочки	Мальчики	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины	Мужчины
Всего	100	100	100	100	100	100	100	100
Физическое насилие	29	32	53	52	56	61	49	48
Сексуальное насилие	4	1	3	1	1	0	0	0
Психологическое насилие	25	22	35	32	39	35	39	36
Пренебрежение	34	37	5	8	1	1	7	11
Экономическое насилие	0	0	2	4	2	1	4	4
Прочее	8	8	2	3	1	2	1	1


Источник: Республиканский институт социальной защиты.

## VI. Выводы

26. В документе «Уголовные преступления, связанные с насилием в семье», статистические данные были проанализированы в результате регулярного обследования взрослых лиц, совершивших преступные деяния. Обследование охватывает период с 2012 по 2016 год.
27. Данные указывают на то, что на ежегодной основе (диаграмма 3) наблюдается рост различных форм насилия в семье. Бытовое насилие является одним из десяти главных уголовных преступлений. Число взрослых лиц, совершивших бытовое насилие, против которых процедура в прокуратуре была завершена в 2016 году, в два раза выше, чем в 2012 году. В течение пятилетнего периода 8559 человек были осуждены за бытовое насилие, из чего 8123 – мужчины. В 76% случаев жертвами бытового насилия были женщины. Данные показывают, что условное наказание в основном было применено (в 64% случаев), тогда как в 31,8% случаев виновные были приговорены к безусловному тюремному заключению.

28. В последние годы в Республике Сербии по инициативе НПО проведено ряд кампаний, а также Министерством юстиции и Министерством внутренних дел предприняты действия и меры, способствующие повышению осведомленности и укреплению позиции к неоправданной толерантности к насилию и важности защиты жертв насилия в семье. Увеличение числа сообщений о преступлениях нельзя рассматривать исключительно как увеличение числа преступлений, связанных с насилием в семье, оно также является результатом повышения информированности как жертв, так и граждан о важности предотвращения такого насилия.
29. Республика Сербия приняла Закон о предупреждении насилия в семье (Официальный вестник Республики Сербии, № 94/2016), который вступил в силу с 1 июля 2017 года. Целью настоящего закона является регулирование на общей и единственной основе организации и проведение государственными органами и другими органами и организациями эффективной профилактики насилия в семье, пресечения уголовных преступлений, предусмотренных настоящим Законом, а также обеспечение оперативной, своевременной и эффективной защиты жертв насилия в семье и уголовных преступлений, предусмотренных настоящим Законом.

Диаграмма 3: Сообщения о преступлениях, обвиняемые и осужденные взрослые лица, совершившие насилие в семье, 2012-2016



30. Все формы насилия, которые ставят под угрозу или нарушают физическую, психологическую и моральную неприкосновенность личности, представляют собой нарушение одного из основных прав человека, содержащихся во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций, которая является правом на жизнь и безопасность.