

2. КОНВЕНСИЯИ ББА */, 1975 сол

Дар фасли мазкур матни пурраи Конвенсияи ББА, 1975 ба санаи 1 июли соли 2018 мавҷуд аст. Тартиби қисмҳои фасли мазкур ба сохтори Конвенсияи ББА, 1975 сол мувофиқат мекунад.

Қайдҳои тавзеҳӣ, ки дар замимаи 6 ва қисми III замимаи 7 Конвенсия мавҷуданд, яқоя бо муқаррароти Конвенсия, ки ба он робита доранд (ба истиснои расмҳои замимаи 6) ҷойгир шудаанд. Тибқи муқаррароти моддаи 43 Конвенсияи мазкур, қайдҳои тавзеҳӣ тафсири баъзе аз муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои онро дар бар мегиранд. Онҳо инчунин баъзе амалияҳои тавсияшударо тавсиф менамоянд.

Қайдҳои тавзеҳӣ муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои онро тағйир намедиханд, балки танҳо мундариҷа, мазмун ва доираи истифодаи онҳоро аниқ месозанд. Аз ҷумла, дар робита бо муқаррароти моддаи 12 Конвенсияи мазкур ва замимаи 2 ба он дар бораи шартҳои техникаи иҷозат додани воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба ҳамлу нақл дар зери мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ, қайдҳои тавзеҳӣ дар ҳолатҳои мутобиқ хусусиятҳои сохторие, ки Тарафҳои Шартнома ҳамчун ҷавобгӯ ба ин муқаррарот баррасӣ мешаванд, дар бар мегиранд. Дар қайдҳои тавзеҳӣ, инчунин дар ҳолатҳои мутобиқ метавонанд нишон дода шаванд, ки кадом хусусиятҳои сохторӣ ба ин муқаррарот ҷавобгӯ нестанд.

Ҳамин тариқ, қайдҳои тавзеҳӣ бо назардошти пешрафти техникӣ ва талаботҳои моҳияти иқтисодӣ дошта татбиқи муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои онро таъмин мекунад.

Тафсирҳо инчунин дар яқоягӣ бо муқаррароте, ки ба он алоқаманд ҳастанд, ҷойгир карда мешаванд. Тафсирҳое, ки дар Дастур оид ба Конвенсияи ББА мавҷуданд, барои иҷроиш ба ҳама Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи ББА, 1975 сол ҳатмӣ нестанд, аммо онҳо барои тафсири дурусти муқаррароти Конвенсия, муттаҳидсозӣ ва истифодаи яхелаи он муҳиманд, зеро нуқтаи назари Кумитаи маъмурии Конвенсияи ББА, 1975 сол ва Гурӯҳи кориро оиди масъалаҳои гумрукӣ, ки ба нақлиёт дахл доранд, баён изҳор мекунад. Ин ҳолат дар ҳар тафсир таъкид карда мешавад. (TRANS / GE.30 / 55, банди 40)

*/
Ихтисораи "ББА" ба ихтисораи "TIR" мувофиқат мекунад

2.1. МАТНИ КОНВЕНСИЯИ ББА, 1975 С.

(АЗ ҶУМЛА ҚАЙДҲОИ ТАВЗЕҲӢ ВА ТАФСИРҲО)

КОНВЕНСИЯИ ГУМРУКӢ ОИДИ ҲАМЛУ НАҚЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ БОР БО ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА (Конвенсияи ББА, 1975с.)

ТАРАФҲОИ ШАРТНОМА,

Бо ХОҲИШИ мусоидат ба сабук кардани ҳамлу нақли байналмилалии мол тавассути воситаҳои автомобилӣ,

Бо АНДЕШАИ он, ки беҳтар намудани шароити ҳамлу нақл яке аз омилҳои муҳими рушди ҳамкориҳои байни онҳо аст,

БО ИЗҲОРИ АҚИДА ба манфиати содда кардан ва ҳамохангсозии расмиятҳои маъмурӣ, аз ҷумла расмиёти сарҳадӣ дар соҳаи ҳамлу нақли байналмиалӣ,

ОИДИ МУҚАРРАРОТИ ЗЕРИН РОЗӢ ШУДАНД:

Боби I

МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

а) ТАЪРИФҲО

Моддаи 1

Ҳангоми татбиқи Конвенсияи мазкур:

а) истилоҳи “ҳамлу нақли ББА” ҳамлу нақли молро аз нуқтаи гумрукии равонкунӣ ба нуқтаи гумруки маҳалли таъинот тибқи тартиб, ба истилоҳ тартиби ББА, ки дар Конвенсияи мазкур муқаррар шудааст, маъно дорад; (ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

(b) мафҳуми “амалиёти ББА” маънои қисми ҳамлу нақли ББА дорад, ки дар Тарафи Шартномаи мазкур аз нуқтаи гумрукии равонкунӣ ё вуруд (гумруки фосилавӣ) ба нуқтаи гумрукии таъинот ё баромад (гумруки фосилавӣ) сурат мегирад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 1 (b)

- 0.1 b) Моддаи 1 b) дар назар дорад, ки агар якчанд нуқтаҳои гумрукии маҳалли равонкунӣ ё маҳалли таъинот дар як ё якчанд кишвар ҷойгир бошад, дар ҳуди як Тарафи Шартнома метавонад зиёда аз як амалиёти ББА гузаронида шавад. Дар чунин ҳолатҳо, қисми миллии нақлиёти ББА, ки дар байни ду идораи гумрукии пай дар пай ҷойгиршуда анҷом дода мешавад, хоҳ идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ, таъинот ё гумруки фосилавӣ бошад, метавонад ҳамчун амалиёти ББА ҳисобида шавад. (ECE / TRANS / 17 / Amend. 25; 1 октябри соли 2005 эътибор пайдо кард)
- с) истилоҳи “оғози амалиёти ББА” маънои онро дорад, ки воситаи нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер дар нуқтаи гумрукии маҳалли равонкунӣ ё вуруд (гумруки фосилавӣ) бо мақсади назорати онҳо ҳамроҳи бор ва китобчаи ББА пешниҳод шуданд ва китобчаи ББА аз ҷониби ин гумрук барои барасмиятдарорӣ қабул карда шудааст;
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- д) истилоҳи “қатъ кардани амалиёти ББА” маънои онро дорад, ки воситаи нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер дар нуқтаи гумрукии маҳалли равонкунӣ ё вуруд (гумруки фосилавӣ) бо мақсади назорати онҳо ҳамроҳи бор ва китобчаи ББА пешниҳод шуданд;
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- е) истилоҳи “ба итмом расонидани амалиёти ББА” маънои аз ҷониби мақомоти гумрук эътироф шудани қатъи дурусти амалиёти ББА дар Тарафи Аҳдшудаи мазкурро дорад. Ин аз ҷониби мақомоти гумрук дар асоси муқоисаи маълумот ё иттилооте, ки нуқтаи гумруки таъинот ё баромад (гумруки фосилавӣ) бо маълумот ё иттилооте, ки идораи гумруки маҳалли равонкунӣ ё вуруд (гумруки фосилавӣ) дар ихтиёраш дорад, муқаррар карда мешавад; "(ECE / TRANS / 17 / Amend.) 21, 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- ф) мафҳуми “бӯҷҳо ва хирӯҷҳои воридотӣ ё содиротӣ” маънои бӯҷҳои гумрукӣ ва ҳама бӯҷҳои дигар, андозҳо, хирӯҷҳо ва маблағҳои дигарро доранд, ки ҳангоми воридот ё содирот ё вобаста ба воридот ё содироти бор ситонида мешаванд, ба истиснои ҳаҷм ва пардохтҳои то арзиши тахминии хизматрасониҳои расонидашуда маҳдудшуда;

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 1 f)

0.1 f) Дар ибораи “ба истисноӣ маблағҳо ва пардохтҳо” дар зербанди f) моддаи 1 ҳама маблағҳо, ба истисноӣ боҷҳои воридотӣ ё содиротӣ ва хирочҳое, ки Тарафҳои Шартнома ҳангоми воридот ё содирот ё вобаста ба воридот ё содироти мол ситонидаанд, дар назар дошта мешавад. Ин маблағҳо набояд аз арзиши тахминии хидматрасонии амалишуда зиёд бошанд ва набояд роҳи ғайримустақими ҳифзи маҳсулоти миллӣ ё андоз аз содирот ё молҳои воридотӣ барои мақсадҳои молиявӣ бошанд. Чунин маблағҳо ва хирочҳо пардохтҳои зерини вобастаро дар бар мегиранд:

- ба шаҳодатномаҳои баромади бор, агар онҳо барои интиқоли транзитӣ зарур бошанд;
- таҳлилҳое, ки таҳқиқҳои гумрукӣ бо мақсади назорат анҷом додаанд;
- санҷишҳои гумрукӣ ва амалиётҳои дигари тозакунии гумрукӣ, ки дар вақти корӣ ё берун аз қаламрави расмии гумрукӣ анҷом дода мешаванд;
- таҳқиқҳои марбут ба назорати санитарӣ, байторӣ ё фитопатологӣ.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

g) мафҳуми “воситаи роҳии автомобилӣ” на танҳо воситаи нақлиёти механикии роҳӣ, балки инчунин ядак ё нимядаки дилхоҳро, ки барои қашондани чунин воситаи нақлиёт пешбинӣ шудааст, дар бар мегирад;

h) истилоҳи “маҷмӯи воситаҳои нақлиёт” маънои воситаҳои бо ҳам пайвасти нақлиётро дорад, ки дар ҳаракати роҳ чун як восита иштирок меkunанд;

j) Истилоҳи “контейнер” таҷҳизоти нақлиётӣ (қафас, зарфи ҷудошаванда ё дигар абзори монанд)-ро дорад;

i) зарфи пурра ё қисман пӯшида мебошад, ки барои ҷойгиркунии борҳо дар он таъин шудааст;

(ii) моҳияти абзори доимиро дорад ва аз ин рӯ ба қадри кофӣ мустаҳкам аст, то ки барои истифодаи бисёрқарата хизмат кунад;

(iii) махсус сохташуда барои сабук гардонидани ҳамлу нақли бор тавассути як ё якчанд намуди нақлиёт бидуни азнавборкунии фосилавии бор;

(iv) тарзе сохта шудааст, ки барои дубора бор кардани он, алахусус аз як намуди нақлиёт ба намуди дигар мусоидат намояд;

v) тавре сохта шудааст, ки боркунии он осон аст, аз ҷумла аз як намуди нақлиёт ба нақлиёти дигар;

(vi) ҳаҷми дохилии камтарин на кам аз як метри мукааб “Кузови ивазшаванда” ҳамчун контейнерҳо ҳисобида мешаванд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 1 (j)

- 0.1 j) “Кузови ивазшаванда” қисми бордон мебошад, ки воситаи ҳаракатро надорад ва аз ҷумла, барои интиқол дар воситаи нақлиётҳои роҳӣ пешбинӣ шудааст, ки шассии он дар якҷоягӣ бо асоси кузов махсус барои ин мақсад мутобиқ карда шудааст. Ин истилоҳ инчунин кузовҳои ҷойивазшавандаро дар бар мегирад, ки қисмҳои боркунӣ мебошанд ва барои ҳамлу нақли омехтаи роҳи мошингард/ роҳи оҳан пешбинӣ шудаанд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 1 j) i)

- 0.1 j) i) Мафҳуми “қисман пӯшидашуда” нисбат ба таҷҳизоте, ки дар зербанди 1 j) i) моддаи 1 зикр шудааст, ба таҷҳизоте дахл дорад, ки одатан аз фарш ва сохтори болоии иборат буда, фазои борбардори баробар ба фазои контейнери пӯшида ташкил медиҳанд. Сохтори болоӣ одатан аз элементҳои оҳанин иборат аст, ки чаҳорҷӯбаи контейнерро ташкил медиҳанд. Контейнерҳои намуди мазкур инчунин метавонанд як ё якчанд деворҳои паҳлӯӣ ё кунҷӣ дошта бошанд. Дар баъзе ҳолатҳо танҳо як шифте мавҷуд аст, ки ба фарш тавассути сутунҳо мустақкам карда шудааст. Ин намуди контейнер, аз ҷумла, барои интиқоли борҳои калонҳаҷм (масалан, мошинҳои сабукрав) истифода мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

- k) мафҳуми “гумруки маҳалли равонкунӣ” маънои ҳама гуна идораи гумрукии Тарафи Шартнома ро дорад, ки дар он ҷо ҳамлу нақли ББА барои ҳамаи бор ё як қисми он оғоз мешавад; (ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

КОНВЕНСИЯ ББА

- l) истилоҳи “идораи гумрукии маҳалли таъинот” ҳама гуна идораи гумрукии Тарафи Шартномаро дар назар дорад, ки ҳамлу нақли ББА барои ҳама бор ё як қисми бор хотима меёбад;
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- m) мафҳуми «гумруки фосилавӣ» ҳама гуна идораи гумрукии Тарафи Шартномаро дар назар дорад, ки тавассути он воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер дар рафти ҳамлу нақли ББА ба як Тарафи Шартнома ворид ё хориҷ мешаванд;
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- n) мафҳуми “шахс” ҳам шахси воқеӣ ва ҳам шахси ҳуқуқиро ифода мекунад;
- (o) Истилоҳи “доранда” -и китобчаи ББА шахсро дар назар дорад, ки ба ӯ мутобиқи муқаррароти дахлдори Конвенсия китобчаи ББА дода шудааст ва аз номи ӯ эълומияи гумрукӣ дар шакли китобчаи ББА дар идораи гумрукии фиристанда бо мақсади ҷойгир кардани бор таҳти тартиби ББА пешниҳод шудааст. Ӯ барои пешниҳоди воситаи нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер якҷоя бо бор ва китобчаи ба онҳо алоқаманди ББА дар идораи гумрукии равонкунанда, дар гумруки фосилавӣ ва идораи гумруки маҳалли таъинот ва барои риояи мутобиқи муқаррароти дигари дахлдори Конвенсия масъул аст;
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)
- p) мафҳуми “бори гаронвазн ё калонҳаҷм” ҳама гуна ашёи гаронвазн ё калонҳаҷмро дар назар дорад, ки бо сабаби вазн, андоза ё хусусияташ одатан дар воситаи нақлиёти пӯшидаи роҳӣ ё контейнери пӯшида ҳамлу нақл карда намешавад;
- q) истилоҳи “иттиҳодияи кафолатӣ” иттиҳодияро дар назар дорад, ки аз ҷониби мақомоти гумрукии Тарафи Шартнома ба сифати кафил барои шахсоне, ки тартиби ББА-ро истифода мебаранд, иҷозат гирифтааст;
(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)
- r) истилоҳи “ташкилоти байналмилалӣ” маънои ташкилотро дорад, ки аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ ваколатдор шудааст, ки масъулиятро барои ташкили самарабахш ва фаъолияти низоми байналмилалӣ кафолат ба ӯҳда гирад.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

б) СОҲАИ ИСТИФОДА

Моддаи 2

Конвенсияи мазкур ба ҳамлу нақли боре, ки бидуни борфарории фосилавӣ анҷом дода мешавад, дар воситаҳои нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳо, бо убури як ё якчанд сарҳад аз идораи гумрукии маҳалли равонкунии яке аз Тарафҳои Шартнома ба идораи гумрукии маҳалли таъиноти Тарафи дигари Шартнома ё худӣ ҳамон Тарафи Шартнома дахл дорад, ба шарте ки як қисми муайяни ҳамлу нақли ББА байни оғоз ва анҷомёбии он тавассути нақлиёти роҳӣ анҷом дода шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайдҳои тавзеҳӣ ба моддаи 2

- 0.2-1 Моддаи 2 пешбинӣ мекунад, ки ҳамлу нақл бо воситаи китобчаи ББА метавонад дар қаламрави ҳамон як кишвар оғоз ё ба итмом расад, ба шарте ки як қисми хатсайр аз қаламрави кишвари дигар гузарад. Дар ин ҳолат ҳеҷ чиз ба мақомоти гумруки кишвари равонкунӣ монёӣ намешавад, ки илова бар китобчаи ББА пешниҳоди ҳуҷҷати миллиро, ки содироти озоди борро таъмин мекунад, талаб намояд. Аммо тавсия дода мешавад, ки мақомоти гумрук пешниҳоди чунин санадро қатъиян таъкид накунад ва розӣ шаванд, ки онро бо сабти мувофиқ дар китобчаи ББА иваз кунанд.
- 0.2-2 Муқаррароти моддаи мазкур ҳамлу нақли борро бо истифода аз китобчаи ББА иҷозат медиҳанд, дар сурате, ки танҳо як қисми чунин ҳамлу нақл тавассути нақлиёти автомобилӣ амалӣ мешавад. Дар ин муқаррарот муайян карда нашудааст, ки кадом қисми ҳамлу нақл бояд тавассути нақлиёти автомобилӣ анҷом дода шавад; кифоя аст, ки ин дар ягон қитъаи байни оғоз ва анҷоми ҳамлу нақли ББА сурат гирад. Аммо новобаста аз мақсади аслии борфиристанда, мумкин аст чунин руҳ диҳад, ки бо сабабҳои ҳолатҳои ғайриҷашмдошт, бинобар мақсадҳои тиҷоратӣ ё ҳолати роҳию нақлиётӣ, ягон қисми ҳамлу нақл тавассути нақлиёти автомобилӣ иҷро карда намешавад. Дар чунин ҳолатҳои истисноӣ Тарафҳои Шартнома бояд китобчаи ББА-ро қабул кунанд ва масъулияти иттиҳодияҳои кафолатӣ воқеан боқӣ мемонад. (ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба моддаи 2

Истифодаи китобчаи ББА

Дар баъзе ҳолатҳо китобчаи ББА барои ҳамлу нақли дохили давлат истифода мешуд (масалан, аз гумруки дохилӣ то гумруки сарҳадӣ, бе пешниҳоди китобча ба гумруки кишвари дигар) танҳо барои гирифтани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ва истифодаи онҳо барои мақсадҳои қаллобӣ.

ИБНА ҳамаро кӯшиш ба ҳарч медиҳад, ки мақомоти гумруки миллиро сари вақт аз чунин ҳолатҳо огоҳ созанд.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 34; TRANS / GE.30 / 35, бандҳои 64 ва 65)

Истифодаи тартиби ББА, дар ҳолате, ки қисми ҳамлу нақл тавассути нақлиёти автомобилӣ иҷро намешавад

Тибқи моддаи 2 Конвенсия, агар як қисми муайяни ҳамлу нақли ББА байни оғоз ва анҷомёбии он тавассути роҳи автомобилгард анҷом дода шавад, намудҳои нақлиёт (роҳи оҳан, обӣ ва ғайра) низ истифода шуда метавонанд. Дорандаи китобчаи ББА дар қитъаи ҳамлу нақл бо намуди дигари нақлиёт амалишаванда метавонад:

- аз мақомоти гумрук дархост кунад, ки мутобиқи муқаррароти банди 2 моддаи 26 Конвенсия ҳамлу нақли ББА қатъ карда шавад. Барои барқарор кардани ҳамлу нақли боздошташудаи ББА барасмиятдарории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ бояд дар охири қитъае, ки бо намуди дигари нақлиёт амалӣ мешавад, таъмин карда шавад. Агар ҳамлу нақл дар тамоми хатсайри мамлакати интиқолдиҳанда тавассути роҳи автомобилгард амалӣ нашавад, амалиёти ББА метавонад дар идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ оғоз карда шавад ва қатъкунии он фавран тавассути ҷудо кардани қисмҳои бурридашавандаи №1 ва №2 китобчаи ББА тасдиқ карда шавад. Дар чунин шароит кафолати ББА барои қисми роҳ дар дохили кишвари дахлдор эътибор надорад. Аммо ҳамлу нақли ББА метавонад ба осонӣ дар Тарафи дигари Шартнома дар гумруке, ки дар охири қитъаи ҳамлу нақл ҷойгир аст, ки тавассути дигар намуди нақлиёт амалӣ мешавад, мутобиқи муқаррароти моддаи 26 Конвенсия барқарор карда шавад; ё

- тартиби ББА истифода бурда шавад. Аммо дар ин ҳолат дорандаи китобчаи ББА бояд ба назар гирад, ки амалиёти ББА дар ин кишвар танҳо дар сурате истифода карда мешавад, ки мақомоти гумруки миллӣ тавонанд кафолат диҳанд, ки китобчаи ББА дуруст дар нуқтаҳои зерин ба расмият дароварда шавад (вобаста ба ҳолат): идораи гумруки вуруд, идораи гумруки баромад ва идораи гумруки маҳалли таъинот.
(TRANS / WP.30 / AC.2 / 67, банди 64 ва замимаи 4)

Моддаи 3

Муқаррароти ин Конвенсия ба шарте татбиқ мешаванд, ки:

а) ҳамлу нақл анҷом дода шавад

(i) дар воситаҳои нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳо, ки қаблан барои ҳамлу нақл бо риояи шартҳои дар боби III (а) пешбинишуда иҷозат дода шудаанд, ё

(ii) дар воситаҳои дигари нақлиёти роҳӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳои дигар, бо назардошти шартҳои дар боби III (в) пешбинишуда, ё

(iii) дар воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус, аз қабili автобусҳо, кранҳо, мошинаҳои кӯчарӯбӣ, мошинҳои асфалтхобонӣ ва ғайра, ки содирот карда мешаванд ва аз ин рӯ, худашон бор ҳисобида мешаванд, ки бо иқтидори худ аз идораи гумруки раванкунӣ ба идораи гумрукии маҳалли таъинот ҳаракат мекунанд бо риояи шартҳои дар боби III зикршуда с). Дар ҳолате, ки чунин воситаҳои нақлиёт борҳои дигарро интиқол диҳанд, мутаносибан шартҳои бандҳои i) ё ii) татбиқ карда мешаванд.

Қайдҳои эзоҳӣ ба моддаи 3 а)

0.2а) iii) Муқаррароти моддаи 3 а) iii) мошинҳои сабукравро, ки бо иқтидори худ ҳаракат мекунанд (рамзи ГС 8703) фаро намегиранд. Аммо ҳамлу нақли мошинҳои сабукрав бо истифодаи тартиби ББА дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки агар онҳо дар дигар мошинҳое, ки дар зербандҳои а) (i) ва а) (ii) моддаи 3 зикр шудаанд, интиқол дода шаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 28bis 1 октябри 2009 сол эътибор пайдо кардааст)

б) ҳамлу нақл аз ҷониби иттиҳодияҳое, ки тибқи муқаррароти моддаи 6 эътироф шудаанд, кафолат дода мешавад ва бояд бо истифода аз китобчаи ББА, ки ба намунаи замимаи 1 Конвенсияи мазкур мутобиқ аст, амалӣ карда шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 22; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба моддаи 3

Нақлиёти автомобилӣ, ки ҳамчун бори гаронвазн ё калонҳаҷм ҳисобида мешавад

Агар дар воситаҳои нақлиёти автомобилӣ таъиноти махсус, ки ҳудашон бори гаронвазн ё калонҳаҷм борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм ҳамлу нақл карда шаванд ва аз ин рӯ, ҳам нақлиёт ва ҳам бор дар як вақт ба шартҳои дар боби III с) Конвенсия пешбинишуда ҷавобгӯ бошанд, танҳо як китобчаи ББА, ки дар муқова ва ҳама варақаҳои бурришдор сабти дар моддаи 32 Конвенсия пешбинишуда иҷро шудааст, талаб карда мешавад. Агар дар воситаҳои нақлиёти мазкур борҳои оддӣ дар қисми боршаванда ё дар контейнерҳо кашонда шаванд, воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳо бояд бо риояи шартҳои дар боби III (а) пешбинишуда пешакӣ иҷозат дода мешаванд ва қисми боршаванда ё контейнерҳо бояд бо мӯҳр ва пломба баста шаванд.

Муқаррароти зербанди iii) банди а) моддаи 3 Конвенсия ҳангоме, ки воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус аз кишваре, ки идораи гумруки раёнкунада воқеъ аст, берун бароварда мешаванд ва ба кишваре, ки идораи гумруки маҳалли таъинот ҷойгир аст, ворид карда мешаванд, истифода мешаванд. Бинобар ин ҳуҷҷатҳои гумрукӣ барои вуруди муваққатии ин гуна воситаҳои нақлиёт талаб намешаванд.

*(TRANS / WP.30 / AC.2 / 65, банди 39 ва 40 ва Замимаи 2;
TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 61 ва 62 ва Замимаи 6;
TRANS / WP.30 / 200, банди 72)*

Расмиёти ББА ва интиқоли почта

Тибқи боби 2 Замимаи махсуси J ба Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи содда кардан ва ҳамохангсозии расмиёти гумрукӣ (Конвенсияи аз енав баррасишудаи Киото), расмиёти гумрукӣ ба интиқоли почтавии транзитӣ татбиқ карда намешаванд. Аз ин рӯ, расмиёти ББА нисбати интиқолҳои почта, ки таҳти он мактубҳо ва бандеролҳо фаҳмида мешаванд, тавре ки дар санадҳои амалкунандаи Иттиҳоди Умумиҷаҳонии Почта муайян шудаанд, ҳангоми интиқол тавассути хадомоти почта ё барои хадомоти почта татбиқ намегардад.

*ББАЕхВ/РЕР/2007/34, пункт 17; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, пункт 28;
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/ Corr.2)*

(с) МУҚАРРАРОТИ АСОСӢ

Моддаи 4

Боре, ки тибқи расмиёти ББА ҳамлу нақл карда мешавад, аз супоридан ё депозити бочҳои воридотӣ ё содиротӣ ва хирочҳо дар мақомоти гумрук озод карда мешавад.

Тафсир ба моддаи 4

Ба тафсири нисбати қайди тавзеҳии 0.8.3 “Бочҳо ва андозҳо, ки нисбати онҳо хавфи пардохт накардан мавҷуд аст” ва моддаи 23 “Ҳамроҳии воситаҳои нақлиёт”” нигаред.

Озодшавӣ аз пардохт ё таъмини иловагии бочҳо ва хирочҳо
Принсипи асосии речаи транзити гумрукӣ озод кардани борҳои транзитӣ аз пардохти бочҳои воридотӣ ё содиротӣ ва хирочҳо, бо шартӣ пешниҳоди ҳама гуна таъминоти зарурӣ мебошад. Азбаски борҳое, ки тибқи расмиёти ББА ҳамлу нақл дода мешаванд, ҳама вақт таҳти қафолати дар банди b) моддаи 3 зикршуда қарор доранд, дар давоми ҳамлу нақли ББА пардохти бочу хирочҳои воридотӣ ва содиротӣ, инчунин дар ягон шакли дигар дар ҳеҷ кадоме аз Тарафҳои Шартнома, ки ба ҳамлу нақли ББА ҷалб шудаанд талаб карда намешавад.
(ECE / TRANS / WP.30 / 240, банди 28; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 97, банди 28)

Моддаи 5

- 1. Боре, ки тибқи расмиёти ББА дар воситаҳои нақлиёти автомобилӣ пломбашуда, қатораҳои воситаҳои нақлиёти пломбашуда ё контейнерҳои пломбашуда, маъмулан аз азназаргузаронии гумрукӣ дар гумрукҳои фосилавӣ озод карда мешаванд.**
- 2. Аммо бо мақсади пешгирии сӯиистифода мақомоти гумрук метавонад дар ҳолатҳои истисноӣ ва аз ҷумла, агар гумон дар қонуншиканӣ мавҷуд бошад, борро дар гумрукҳои зикршуда аз назар гузаронанд.**

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 5

- 0.5 Моддаи мазкур ҳукуки гузаронидани санчишҳои интихобии борро истисно намекунад, аммо дар он таъкид мешавад, ки шумораи чунин санчишҳо бояд хеле маҳдуд бошад. Бояд дар назар дошт, ки низоми байналмилалӣ ҳамлу нақли бор бо истифода аз китобчаҳои ББА қафолатҳои иловагиро дар робита бо расмиёти миллии пешниҳод мекунад; аз як тараф, маълумоти дар китобчаи ББА марбут ба бор бояд ба маълумоте, ки ба ҳуҷҷатҳои гумрукии дар кишвари раванкунанда тартиб додашуда дохил карда шудаанд, мувофиқат кунад; аз тарафи дигар, санчише, ки дар маҳалли раванкунӣ анҷом дода мешавад ва аз ҷониби мақомоти гумруки маҳалли раванкунӣ тасдиқ шудааст, қафолати иловагӣ барои кишварҳои транзит ва таъинот мебошад (инчунин ба қайдҳои тавзеҳии моддаи 19 нигаред).

Тафсир ба банди 2 моддаи 5

Азназаргузаронӣ дар гумруки фосилавӣ ё санҷиши интихобӣ, бо дархости боркашонҳо

Ба ҳодисаҳои истисноӣ, ки дар банди 2 моддаи 5 зикр шудаанд, ҳолатҳое дохил мешаванд, ки мақомоти гумрук санҷиширо дар гумрукҳои фосилавӣ ё дар хатсайр бо дархости мушаххаси ҳамлу нақлкунандагон анҷом медиҳад, кадоме гумон мекунанд, ки ҳангоми ҳамлу нақли ББА қонунишканӣ ягон рӯй ҷой доштааст. Дар чунин ҳолат, мақомоти гумрук набояд гузаронидани санҷиширо рад кунанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар онҳо дархости мазкурро беасос шуморанд.

Дар ҳолатҳое, ки мақомоти гумрук мувофиқи дархости боркашон азназаргузарониро анҷом медиҳанд, хароҷоти бо ин вобастабударо тибқи муқаррароти моддаи 46, банди 1 ва тафсири он дар якҷоягӣ бо тамоми хароҷоти дигаре, ки дар натиҷаи санҷиш рух дода метавонанд, ба зиммаи боркашон гузошта мешаванд.

(TRANS / WP.30 / 196, бандҳои 66 ва 67 ва замимаи 3;

TRANS / WP.30 / AC.2 / 63, банди 63 ва замимаи 3)

Боби II

ДОДАНИ КИТОБЧАҲОИ ББА

МАСЪУЛИЯТИ ИТТИҲОДИЯТҲОИ КАФОЛАТӢ

Моддаи 6

1. Ҳар кадоме аз Тарафҳои Шартнома метавонад ба иттиҳодияҳо ваколат диҳад, ки китобчаи ББА-ро мустақим ё тавассути иттиҳодияҳое диҳанд, ки намояндаи онҳо мебошанд ва ҳамчун кафил бо риояи шартҳо ва талаботҳои ҳадди аққали замимаи 9 қисми I оварда шудаанд. Иҷозатномаи мазкур бозхонда мешавад, агар шартҳо ва талаботҳои камтарини дар замимаи 9 қисми I дигар риоя нашаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

2. Иттиҳодия дар ин ё он кишвар танҳо ба шарте эътироф карда мешавад, ки агар кафолати пешниҳоднамудаи он инчунин ўҳдадорихои дар ин кишвар ба зиммаш гирифтаашро вобаста бо амалиётҳое, ки бо истифода аз китобчаҳои ББА аз ҷониби иттиҳодияҳои хориҷии узви ташкилоти байналмилалӣ додашуда, ки иттиҳодияи мазкур ба ҳайати он дохил мешавад, амалӣ мешаванд, дар бар гирад.

Қайди тавзеҳӣ ба банди 2 моддаи 6

- 0.6.2. Тибқи муқаррароти банди мазкур мақомоти гумруки кишвар метавонанд якчанд иттиҳодияҳоро эътироф кунанд, ҳамзамон ҳар кадоме аз онҳо вобаста ба расмиятдарории китобчаҳои аз ҷониби худашон ё аз ҷониби иттиҳодияҳо додашудае, ки иттиҳодия намояндаи онҳо мебошад, масъулият мебарад.

2-бис Кумитаи маъмурӣ ташкилоти байналмилалиро барои ташкили самаранок ва фаъолияти низоми байналмилалии кафолатҳо ваколат медиҳад. Чунин иҷозатнома дар ҳолате дода мешавад, ки агар ташкилоти мазкур шарт ва талаботҳои дар қисми III замиа 9 дарҷшударо риоя намояд. Кумитаи маъмурӣ бояд иҷозатномаи мазкурро дар ҳолати риоя нашудани шарт ва талаботҳои мазкур бозхонад.

(ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 майи 2002 сол эътибор пайдо кардааст; ECE/TRANS/17/Amend. 31, 10 октябри 2013 сол эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 6, банди 2 bis

- 0.6.2 bis-1 Муносибати байни ташкилоти байналмилалӣ ва ташкилотҳои аъзои он дар созишномаҳои хаттӣ оиди фаъолияти низоми байналмилалии кафолат муайян карда мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

- 0.6.2 bis-2 Иҷозате, ки мутобиқи моддаи 6.2 -bis пешниҳод шудааст, дар созишномаи хаттӣ байни КИА СММ ва ташкилоти байналмилалӣ инъикос ёфтааст. Дар созишномаи мазкур пешбинӣ шудааст, ки ташкилоти байналмилалӣ муқаррароти дахлдори Конвенсияро риоя намуда, салоҳияти Тарафҳои Шартномаи Конвенсияро эҳтиром мекунад ва қарорҳои Кумитаи маъмурӣ ва дархостҳои Раёсати иҷроияи ББА-ро риоя мекунад. Бо имзои созишнома, ташкилоти байналмилалӣ тасдиқ мекунад, ки он масъулиятро дар асоси иҷозатномаи додашуда эътироф мекунад. Созишнома инчунин нисбати масъулияти созмони байналмилалие, ки дар моддаи 10 b) замиаи 8 зикр шудааст, татбиқ мешавад, агар ҷоп ва паҳнкунии мутамаркази китобчаҳои ББА аз ҷониби ташкилоти байналмилалии дар боло зикршуда амалӣ карда шавад. Созишнома аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ тасдиқ карда мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 27; 12 августи соли 2006 эътибор пайдо кардааст)

3. Иттиҳодия китобчаи ББА-ро танҳо ба шахсоне медиҳад, ки ба онҳо аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои Шартнома, ки дар он ҷо шахси мазкур истиқомати доимӣ дорад ё таъсис ёфтааст, дастрасӣ ба расмиёти ББА манъ карда нашудааст.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард).

Конвенсияи ББА

4. Иҷозат барои дастрасӣ ба расмиёти ББА танҳо ба шахсоне дода мешавад, ки ба шартҳо ва талаботҳои камтарине, ки дар қисми II замиаи 9 Конвенсияи мазкур зикр шудаанд, ҷавобгӯ ҳастанд. Бе зарар ба моддаи 38, ин иҷозат бозхонд карда мешавад, агар меъёрҳои мазкур дигар риоя нашаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

5. Иҷозат барои дастрасӣ ба расмиёти ББА тибқи расмиёти дар қисми II замиаи 9 Конвенсияи мазкур муқарраршуда дода мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

Моддаи 7

Бланкаҳои китобчаи ББА, ки аз ҷониби иттиҳодияҳои кафолати хориҷӣ, ки намоёндаҳои онҳо ё ташкилотҳои байналмилалӣ мебошанд, ба иттиҳодияҳои кафолатдиҳанда фиристода мешаванд, аз пардохти бочҳои воридотӣ ва содиротӣ ва хирочҳо озод карда мешаванд ва ба ягон мамнӯъият ё маҳдудияти ҳангоми воридот ва содирот дучор намешаванд.

Моддаи 8.

1. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда ўҳдадор мешавад пардохт кунад - то маблағи калонтарини кафолатдодашуда - бочҳои воридотӣ ва содиротӣ ва хирочҳо, инчунин ҳама гуна фоизҳо барои таъхир, ки тибқи қонунгузориҳои гумрукии Тарафи Шартнома мансуб доништа мешаванд, ки дар он вайронкорие муқаррар шудааст, ки дар робита бо амалиёти ББА боиси иддао нисбати иттиҳодияи кафолатдиҳанда шуда метавонад. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда ўҳдадор мешавад, ки маблағҳои дар боло зикршударо бо тартиби масъулияти муштарақ бо шахсоне, ки маблағҳои мазкур бояд аз онҳо гирифта шаванд, пардохт кунад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри 2012 эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба моддаи 8, банди 1

Ҷаримаҳои маъмурӣ

Ўҳадориҳои иттиҳодияҳои кафолатдиҳанда, ки дар банди 1 моддаи 8 зикр шудаанд, ҷаримаҳои маъмурӣ ё дигар ҷаримаҳое, ки пардохти маблағҳои муайяно пешбинӣ мекунанд, дар бар намегиранд.

(TRANS/WP.30/137, бандҳои 68-70; TRANS/WP.30/AC.2/29, замиаи 3)

Ситонидани маблағи иловагӣ

Моддаи 8, бандҳои 1 ва 2 муқаррар мекунад, ки мақомоти гумрук метавонад дар ҳолати зарурӣ маблағҳои иловагиро, масалан, ҷуброни зарари расонидашуда ё ҷаримаҳои дигарро аз дорандагони китобча гиранд.

(TRANS / WP.30 / 135, бандҳои 52-55; TRANS / WP.30 / 137, банди 69)

1. Дар ҳолатҳое, ки қонунҳо ва қоидаҳои муайяни ин ё он Тарафи Шартнома пардохти бочҳо ва андозҳои воридотӣ ва содиротӣ, ки дар банди 1 дар боло зикршуда пешбинӣ шудааст, пешбинӣ нашудааст, иттиҳодияи кафолатдиҳанда ӯҳдадор мешавад, ки тибқи шартҳои шабеҳ ба маблағи бочҳои воридотӣ ва содиротӣ ва хирочҳо ва фоизҳои дилхоҳ барои таъхири пардохт маблағи баробарро пардохт кунад.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 8, банди 2

- 1.8.2 Муқаррароти банд мазкур дар ҳолате татбиқ мешаванд, ки қонунҳо ё қоидаҳои ин ё он Тарафи Шартнома ҳангоми вайронкунии дар банди 1 моддаи 8 зикршуда, бар ивази пардохти бочҳои воридотӣ ва содиротӣ, хирочҳо санксияҳои маъмурӣ ё дигар чораҳои молиявӣ пешбинӣ кунанд. Аммо новобаста ба ин маблағи пардохтшаванда набояд аз ҳаҷми бочҳои воридотӣ ва содиротӣ ва хирочҳое, ки тибқи қоидаҳои гумрукии дахлдор ҳангоми воридот ё содироти молҳо пардохта мешаванд, зиёд бошад ва ҷамъи фоизи дилхоҳ барои таъхир.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.8; аз 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

2. Ҳар як Тарафи Шартнома бояд ҳаҷми зиёдтарини маблағҳое муқарра намояд, ки аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда тибқи як китобчаи ББА дар асоси муқаррароти бандҳои 1 ва 2 дар боло зикршуда талаб кардан мумкин аст.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 8, банди 3

- 1.8.3 Тарафҳои Шартнома тавсия дода мешаванд, ки маблағи калонтарини аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда талабшавандаро то 100 000 евро барои як китобчаи ББА маҳдуд кунанд. Дар ҳолати ҳамлу нақли нӯшокиҳои спиртӣ ва маҳсулоти тамоку, ки дар поён зикр шудаанд ва миқдори он аз меъёрҳои дар зер зикршуда зиёд аст, ба мақомоти гумрук тавсия дода мешавад, ки маблағи калонтарини аз иттиҳодияҳои кафолатдиҳанда талабшавандаро ба арзиши баробар ба 200 000 доллари ИМА зиёд кунанд:
- 1) Спирти этилии денатуратсиянашуда, ки ҳаҷми он на камтар аз 80% спирти холис дорад (рамзи СС: 07.22.10).

2) спирти этилии денатуратсиянашуда, ки дар ҳаҷм камтар аз 80% спирти холис дорад; спиртҳо, ликерҳо ва дигар нӯшокиҳои спиртӣ; пайвастагиҳои спиртӣ, ки барои истеҳсоли нӯшокиҳо истифода мешаванд (рамзи СС: 22.08).

3) Сигараҳо, сигорҳои Манила ва сигараҳои навъи “сигарило”, ки дар таркибашон тамоку доранд (рамзи СС: 24.02.10).

4) Сигарети дорои тамоку (рамзи СС: 24.02.20).

5) Тамокуи бўйкашӣ, новобаста аз он, ки як миқдор ивазкунандаи тамоку дошта бошад ё не (рамзи СС: 03.24.11 ва 03.24.19).

Тавсия дода мешавад, ки маблағи зиёдтарини аз иттиҳодияҳои кафолатдиҳанда талабшаванда бо 100 000 евро маҳдуд карда шавад, агар миқдори гурӯҳҳои дар боло зикршудаи маҳсулоти тамоку ва машрубот аз ин зиёд набошад:

1) 300 литр

2) 500 литр

3) 40 000 дона

4) 70 000 дона

5) 100 килограмм.

Миқдори дақиқи (литр, дона, килограмм) категорияҳои дар боло зикршудаи маҳсулоти тамоку ва нӯшокиҳои спиртӣ бояд дар манифести бории китобчаи ББА нишон дода шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.17; аз 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кард; ECE / TRANS / 17 / Amend.18; аз 1 августи соли 1995 эътибор пайдо кард; ECE / TRANS / 17 / Amend.30; аз 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард;

ECE / TRANS / 17 / Amend.32; аз 1 январи соли 2015 эътибор пайдо кард;

ECE / TRANS / 17 / Amend.34; аз 1 июли соли 2018 эътибор пайдо кард)

Тафсир ба қайди тавзеҳии 0.8.3

Боҷҳо ва андозҳое, ки нисбати онҳо хавфи пардохт нашудан мавҷуд аст

Мувофиқи моддаи 4 Конвенсия, ҳангоми ҷойивазкунии бор бо истифодаи расмиёти ББА пардохт кардани ё ба депозит ворид кардани боҷҳои воридотӣ, содиротӣ ва хирочҳо талаб карда намешавад, ҳатто агар ин боҷҳо ва хирочҳо аз ҳаҷми 50 000 доллари ИМА зиёд бошанд.

ҳангоми интиқоли бор бо истифодаи китобчаи муқаррари ББА ва 200 000 доллари ИМА ҳангоми интиқоли бор бо истифодаи китобчаи “Маҳсулоти тамоку / Нӯшокиҳои спиртӣ” ё маблағи дигаре, ки мақомоти гумрук муқаррар кардааст.

(TRANS / GE. 30/59, бандҳои 34 ва 35; TRANS / WP 30/137, бандҳои 75-76; TRANS / WP.30 / 159, банди 25; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 2010 /3/Rev.1, замимаи 2; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 105, банди 31)

4. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда дар назди мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки идораи гумруки маҳалли равонкунӣ дар он ҷойгир аст, аз лаҳзаи қабул кардани китобчаи ББА аз ҷониби гумруки мазкур барои ба расмиятдарорӣ масъулият мебарад. Дар кишварҳои зерин, ки ҳамлу нақли бор тавассути қаламрави онҳо тибқи расмиёти ББА идома дорад, масъулияти мазкур аз лаҳзаи ворид кардани борҳо оғоз мешавад ё агар ҳамлу нақли ББА мутобиқи муқаррароти бандҳои 1 ва 2 моддаи 26, аз лаҳзаи қабули китобчаи ББА барои барасмиятдарорӣ дар гумруке, ки дар он ҳамлу нақли ББА барқарор карда мешавад, боздошта шудааст.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

5. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда на танҳо барои борҳое, ки дар китобчаи ББА номбар шудаанд, балки барои ҳама борҳое, ки дар китобчаи мазкур номбар нашуда, дар қисми пломбашудани воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнери пломбадор ҷойгир шудаанд, масъул мебошад. Иттиҳодия барои борҳои дигар масъулият намебарад.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 8, банди 5

0.8.5 Агар аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда дархост карда шавад, ки маблағи борҳои дар китобчаи ББА номбарнашударо пардохт кунад, мақомоти дахлдори маъмурӣ бояд далелҳоеро зикр кунад, ки дар асоси он хулоса баровардааст, ки борҳои мазкур дар қисмати пломбашудани воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё дар контейнери пломбашуда ҷойгир буданд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 6; 1 августи соли 1985 эътибор пайдо кард; ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

1. Бо мақсади муайян кардани маблағи бочҳо ва хирочҳои дар бандҳои 1 ва 2 моддаи мазкур зикршуда, маълумот дар бораи борҳое, ки дар китобчаи ББА навишта шудаанд, эътиборнок доништа мешаванд, зеро баръакси ҳол исбот нахоҳад шуд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 8, банди 6

0.8.6 1. Ҳангоми мавҷуд набудани маълумоти кофии саҳеҳ дар бораи бор дар китобчаи ББА, ки муқаррар намудани ҳаҷми боч ва андозҳоро имкон медиҳанд, тарафҳои манфиатдор метавонанд далелҳоеро пешниҳод кунанд, ки тибқи онҳо моҳияти аслии бори мазкурро муқаррар кардан мумкин аст.

Конвенсияи ББА

2. Агар ягон далел оварда нашавад, бочҳо ва андозҳо на аз рӯи меъёрҳои ягона, бе назардошти моҳияти бор ситонида мешаванд, балки аз рӯи меъёри нисбатан баланд барои воридот ё содироти гурӯҳҳои борҳое, ки дар китобчаи ББА арз карда шудаанд, ситонида мешаванд.

Банди 7 моддаи 8 хориҷ карда шудааст.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 8, банди 7

0.8.7 Истисно карда шуд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Моддаи 9

1. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда мӯҳлати эътибори китобчаи ББА-ро бо зикр додани мӯҳлати ба охир расидани он муқаррар мекунад, ки пас аз он китобчаи ББА наметавонад ба идораи гумруки маҳалли равонакунӣ барои барасмиятдарории гумрукӣ пешниҳод карда шавад.

2. Агар китобчаи ББА барои барасмиятдарорӣ аз ҷониби идораи гумруки маҳалли равонакунӣ дар ҳамон санаи охирини эътибори он ё пеш аз ҳамин сана, чуноне ки дар банди 1 ҳамин модда пешбинӣ шудааст, қабул шуда бошад, китобча то ба охир расидани амалиёти ББА дар идораи гумруки маҳалли таъинот эътибор дорад.

Моддаи 10

1. Анҷоми амалиёти ББА бояд бе таъхир амалӣ шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

2. Агар мақомоти гумруки ин ё он Тарафи Шартнома амалиёти ББА-ро анҷом дода бошанд, онҳо наметавонанд аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда пардохти маблағи дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикршударо талаб кунанд, ба истиснои ҳолате, ки шаҳодатномаи қатъ кардани амалиёти ББА бо роҳи ғайриқонунӣ ё қаллобӣ ба даст оварда шуда бошад ё қатъи амалиёти ББА амалӣ нашуда бошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст; ECE / TRANS / 17 / Amend.30; аз 13 сентябри 2012 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 10

- 0.10-1 Шаҳодатнома дар бораи қатъ кардани амалиёти ББА ба тариқи ғайриқонунӣ ё қаллобӣ ба даст овардашуда ҳисобида мешавад, агар ҳангоми амалиёти ББА қисматҳои боркашон ва контейнерҳои бо роҳи тақаллуб тағйирдодашуда истифода шуда бошанд ё қонуншиканиҳо, ба монанди истифодаи ҳуҷҷатҳои сохтакоришуда ё носаҳеҳ, иваз кардани бор, сохтакории мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ва ғайра ошкор карда шуда бошанд, ё дар ҳолате, ки шаҳодатнома бо роҳи дигари ғайриқонунӣ гирифта шудааст.
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

- 0.10-2 Ибораи “ё қатъ кардани амалиёти ББА амалӣ нашудааст” ҳолатҳоеро дар бар мегирад, ки шаҳодатнома оиди қатъкунӣ сохтакорӣ шудааст.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Моддаи 11

- 1. Агар амалиёти ББА ба анҷом нарасонида шуда бошад, мақомоти салоҳиятдор:**
а) дорандаи китобчаи ББА-ро тибқи суроғи дар китобчаи ББА нишондодашуда дар бораи анҷом наёфтани огоҳ мекунад;
б) иттиҳодияи кафолатдиҳандаро дар бораи анҷом наёфтани огоҳ мекунад.

Мақомоти салоҳиятдор ба иттиҳодияи кафолатдиҳанда дар муддати як сол аз рӯзи қабули китобчаи ББА барои ба расмият даровардани он аз ҷониби мақомоти мазкур ё ду сол, агар шаҳодатномаи қатъ кардани амалиёти ББА бо роҳи сохтакорӣ, ё бо роҳи ғайриқонунӣ ё қаллобӣ гирифта шудааст, хабардор мекунад.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст) (ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 мавриди эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 11, банди 1

- 0.11-1 Тарзи огоҳномаи хаттӣ дар асоси қонунгузории милли муайян карда мешавад. (ECE / TRANS / 17 / Amend.21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст) (ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кардааст)

Тафсири ба моддаи 11, банди 1

Пардохти бочҳо ва андозҳо

Соқит карда шудааст.

(ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 2010/3 / Rev.1, замимаи 2; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 105, банди 31)

Мӯҳлати огоҳӣ

Муқаррар карда шудааст, ки саршавии мӯҳлати огоҳ кардани иттиҳодияи кафолат оиди ба охир нарасидани амалиёти ББА муқарраршуда на санаи фиристондани он аз ҷониби мақомоти гумрук, балки санаи гирифтани огоҳномаи хаттӣ аз ҷониби иттиҳодияи кафолатдиҳанда мебошад. Тасдиқи он, ки огоҳнома воқеан равон карда шудааст ва гирифта шудааст, ба зиммаи мақомоти гумрук гузошта мешавад (яке аз усулҳои тасдиқ - бақайдгирии мукотиба мебошад). Агар мӯҳлати огоҳнома ба охир расида бошад, иттиҳодияи кафолатдиҳандаи миллии дигар барои борҳо масъулият надорад.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 28; TRANS / GE.30 / 35, бандҳои 47 ва 48; TRANS / GE.30 / GRCC / 11, бандҳои 14 ва 15)

Огоҳ кардани дар бораи иттиҳодия (ҳо)-и кафолатдиҳанда

Мақомоти гумрук бояд фавран дар бораи ҳолатҳои дар банди 1 моддаи 11 зикргардида иттиҳодияи дахлдори миллии кафолатдиҳандаи худ (иттиҳодияҳои дахлдори миллии кафолатдиҳандаи худ)-ро огоҳ мекунад, яъне дар ҳолатҳое, ки амалиёти ББА ба анҷом расонида нашудааст.

(TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Огоҳ кардани дорандаи китобчаи ББА

Талабот оиди огоҳкунии дорандаи китобчаи ББА, ки дар қайдҳои тавзеҳии 0.11-1 ва 0.11-2 зикр шудааст, тавассути фиристондани мактуби фармоишӣ иҷро карда мешавад. (TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

2. Ҳангоми фаро расидани мӯҳлати пардохти маблағҳое, ки дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикр шудаанд, мақомоти салоҳиятдор то ҳадди имкон пардохти аз шахс ё шахсони маблағи мазкурро пардохткунанда талаб мешаванд, қабл аз пешниҳоди талабот ба иттиҳодияи кафолатдиҳанда.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 11, банди 2

0.11-2 Чораҳое, ки мақомоти салоҳиятдор оиди дархости пардохти маблағҳои дахлдор аз шахсе ё шахсоне, ки аз онҳо ин маблағҳо (аз ҷониби онҳо) бояд гирифта шаванд, бояд ҳадди ақал фиристондани талабномаро барои пардохт ба дорандаи китобчаи ББА ба суроғаи дар китобчаи ББА зикршуда дар бар гиранд кунанд ё ба шахсе (шахсоне), ки аз ӯ (онҳо) маблағҳои мазкур ҳолате гирифта мешаванд,

ки агар ӯ (онҳо) доранда (дорандагони) китобчаи ББА набошад, мутобиқи қонунгузори миллӣ. Талабот оиди пардохт нисбати дорандаи китобчаи ББА метавонад бо огоҳномае, ки дар банди 1 (а) ҳамин модда зикр шудааст, якҷоя карда шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

3. Талабнома дар бораи пардохти маблағҳое, ки дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикр шудаанд, ба иттиҳодияи кафолатдиҳанда на дертар аз се моҳи огоҳкунии иттиҳодияи мазкур дар бораи ба охир нарасидани амалиёти ББА ё оиди он, ки шаҳодатномаи қатъ кардани амалиёти ББА сохтакорӣ шудааст ё ғайриқонунӣ ва бо роҳи қаллобӣ ба даст оварда шудааст он пешниҳод карда мешавад, вале на дертар аз ду сол пас аз санаи зикршуда. Аммо дар сурати амалиётҳои ББА, ки дар тӯли ду соли дар боло зикршуда вобаста ба ӯҳдадорӣ пардохти шахс (ашхос)-е, ки дар банди 2 ҳамин модда зикр шудааст (шудаанд), мавриди баррасии маъмурӣ ё судӣ қарор гирифтааст, дархости дилхоҳ оиди пардохт дар давоми як соли пас аз эътибор пайдо кардани қарори мақомоти салоҳиятдор ё судҳо равона карда мешавад

(ECE / TRANS /17/Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 11, банди 3

0.11-3-1 Ҳангоми қабули қарор дар бораи гузаронидани бор ё воситаи нақлиёт ба мақомоти салоҳиятдор тавсия дода мешавад, ки иттиҳодияи кафолатдиҳанда барои пардохти бочҳо, хирочҳо ва фоизҳое, ки аз дорандаи китобчаи ББА пардохта мешаванд, ба асос нагиранд, агар қонунгузори онҳо дигар воситаҳои ҳимояи манфиатҳоро пешбинӣ кунад, ки барои он масъуланд. (ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард).

0.11-3-3-2 Мақомоти салоҳиятдор метавонанд ба иттиҳодияи кафолатдиҳанда дар бораи оғози мурофиаи маъмурӣ ё ҳуқуқӣ нисбати ӯҳдадорӣ пардохт иттилоъ диҳанд. Дар ҳар сурат, мақомоти салоҳиятдор иттиҳодияи кафолатдиҳандаро дар бораи чунин мурофиаҳо, ки метавонанд пас аз ба итмом расидани мӯҳлати дусола ба анҷом расанд, огоҳ мекунанд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Тафсир ба моддаи 11, банди 3

Талабот оиди пардохти бочҳо ва хирочҳо

Ба дархост оиди пардохт бояд нусхаҳои ҳуҷҷатҳои дахлдор илова карда шаванд

Дар ҳолате, ки вайронкуниҳо нисбати қисми бор вайронкуниҳо роҳ дода шуда бошанд, мақомоти салоҳиятдор бояд талаботро оиди пардохти боҷҳо ва хирочҳои дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикргардида мутаносибан таҳрир кунанд. Бидуни зарар ба амрномаҳои миллий вобаста ба ҳуқуқи шиқоят, аз ҷумла агар иттиҳодия далели алтернативии қатъ шудани амалиёти ББА-ро ғирад, иттиҳодияи мазкур бояд ин далелро ба мақомоти салоҳиятдоре пешниҳод кунад, ки дар бораи ба итмом нарасидани амалиёти ББА хабар додаанд.

(ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 2010/3 / Rev.1, замимаи 2)

4. Иттиҳодияи кафолатдиҳанда маблағҳои талабшавандаро дар давоми се моҳ аз санаи пешниҳоди талабнома оиди пардохт пардохт менамояд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 11, банди 4

0.11-4 Агар тибқи тартиби пешбиниамудаи моддаи мазкур аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда дархост карда шавад, ки маблағҳои дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикршударо пардохт кунад ва агар он дар давоми се моҳи муқаррарнамудаи Конвенсия пардохтро иҷро накунад, мақомоти салоҳиятдор метавонад пардохти маблағҳои зикршударо барои дар асоси муқаррароти миллий талаб кунад, зеро дар ин ҳолат дар бораи иҷро накардани шартномаи пешниҳоди кафолатҳо, ки иттиҳодияи кафолатдиҳанда тибқи қонунҳои миллий бастааст, сухан меравад. Мӯҳлати ниҳой инчунин дар он ҳолат татбиқ карда мешавад, агар иттиҳодияи кафолатдиҳанда - пас аз гирифтани чунин талабот - бо ташкилоти байналмилалӣ дар банди 2 моддаи 6 зикргардида оид ба мавқеи худ нисбати даъво машварат кунад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

5. Маблағҳои пардохтшуда ба иттиҳодияи кафолатдиҳанда дар давоми ду соли пас аз санаи пешниҳоди талабот оиди пардохт ба ӯ баргардонида мешаванд, агар бо қаноатмандии мақомоти салоҳиятдор муқаррар карда шуда бошад, ки нисбат ба ҳамлу нақли ББА ягон қонуншикание ба амал наомадааст. Мӯҳлати муқарраршудаи дусола метавонад тибқи қонунгузории миллий тамдид карда шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Боби III

ҲАМЛУ НАҚЛИ БОРҲО БО ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА

а) Иҷозатдиҳии воситаҳои нақлиёт ва контейнерҳо

Моддаи 12

Барои таҳти муқаррароти бахшҳои а) ва б) боби мазкур қарор доштан, ҳар як воситаи нақлиёти автомобилӣ бояд аз ҷиҳати сохт ва таҷҳизоти худ ба шартҳои дар замимаи 2 Конвенсияи мазкур муқарраршуда ҷавобгӯ бошад ва бояд барои ҳамлу нақл тибқи тартибе, ки дар замимаи 3 Конвенсияи мазкур пешбинӣ шудааст, иҷозат дода шавад. Шаҳодатнома оиди иҷозат бояд ба намунае, ки дар замимаи 4 оварда шудааст, мувофиқат кунад.

Тафсир ба моддаи 12

Шаҳодатномаи иҷозат

Тибқи намунае, ки дар замимаи 4 оварда шудааст, шаҳодатномаи иҷозат бояд дар формати А3 аз мобайн қатишуда иҷро шавад.

(TRANS / GE.30 / 10, банди 33; TRANS / WP.30 / 157, бандҳои 27-30; TRANS / WP.30 / AC.2 / 35, замимаи 6)

Мавҷудияти шаҳодатномаи иҷозат ва лавҳача оиди додани иҷозат

Шаҳодатномаи иҷозат, ки дар замимаи 4 Конвенсия пешбинӣ шудааст, бояд дар воситаи нақлиёт танҳо барои қисми боркашонии воситаи нақлиёти автомобилӣ, ки дар моддаи 1 замимаи 2 Конвенсия оварда шудааст, мавҷуд бошад. Дар ҳолати интиқоли ҳамлу нақл кузови ивазшаванда, ки тавсифи он дар замимаи 6, қайди тавзеҳии 0.1 j) оварда шудааст ё контейнер дар кузови ивазшавандаи иҷозатдошта ё контейнери иҷозатдошта, бояд лавҳаи додани иҷозат дар қисми II замимаи 7 Конвенсия пешбинишуда насб шуда бошад.

(TRANS / WP.30 / 168, банди 38; TRANS / WP.30 / AC.2 / 39, банди 17)

Моддаи 13

1. Барои таҳти муқаррароти фаслҳои а) ва б) боби мазкур қарор гирифтани, контейнерҳо бояд мутобиқи шартҳои дар қисми I замиаи 7 муқарраршуда сохта шаванд ва тибқи расмиёти дар қисми II ҳамон замиа муқарраршуда ба ҳамлу нақл иҷозат дода шуда бошанд.

2. Контейнерҳое, ки мутобиқи Конвенсияи гумрукӣ вобаста ба контейнерҳо, 1956 сол, созишномаҳои дар натиҷаи таҳти сарпарастии Созмони Милали Муттаҳид, Конвенсияи гумрукии контейнерҳо, 1972 ё ҳамаи санадҳои байналмилалӣ, ки Конвенсияи охирино иваз ё тағйир дода метавонанд, ба ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ иҷозат дода шудаанд, ба муқаррароти банди 1 дар боло ҷавобгӯ ҳисобида мешаванд ва бояд барои ҳамлу нақл бо расмиёти ББА бе иҷозатгирии нав қабул карда шаванд.

Моддаи 14

1. Ҳар як Тарафи Шартнома ҳукуки эътироф накардани мӯҳлати иҷозати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё контейнерҳое, ки ба шартҳои дар моддаҳои 12 ва 13 дар боло дарҷшуда ҷавобгӯ нестанд, нигоҳ медорад. Аммо Тарафҳои Шартнома набояд воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё контейнерҳоро дар ҳолате, ки нуқсонҳои дарёфтшуда ҷиддӣ нестанд ва барои қочоқ имконият фароҳам намеоранд, боздошт кунанд.

2. Пеш аз истифодаи нав барои ҳамлу нақли бор зери пломба ва мӯҳрҳои гумрукӣ ҳама гуна воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнере, ки ба шартҳои барои иҷозати онҳо асосшуда ҷавобгӯ нест, бояд ё ба ҳолати аввалааш барқарор карда шаванд ё аз нав таҳти расмиёти иҷозатгирӣ ҷойгир карда шаванд.

б) ТАРТИБИ ҲАМЛУ НАҚЛ БО ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА

Моддаи 15.

1. Ҳангоми вуруди муваққатии воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнере, ки барои ҳамлу нақли бор истифода мешавад, тибқи расмиёти ББА ягон санади махсуси гумрукӣ талаб карда намешавад. Барои воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер ҳеҷ гуна қафолат талаб карда намешавад.

2. Муқаррароти банди 1 ҳамин модда ба Тарафи Шартнома монеъ намешавад, ки дар идораи гумруки маҳалли таъинот иҷрои расмиятҳое,

ки дар амрномаҳои миллии он пешбинӣ шудаанд, талаб кунад, бо мақсади он, ки пас аз ба охир расидани амалиёт ББА воситаи нақлиётии автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер бароварда шаванд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 15

- 0.15 Мавҷуд набудани талабот оиди пешниҳоди ҳуҷҷатҳои гумрукӣ барои вуруди муваққатӣ метавонад вобаста бо воситаҳои нақлиётии дар баъзе кишварҳо ба қайд гирифтанишаванда, ба монанди ядакҳо ва нимядакҳо душвориро ба вучуд орад. Дар ин ҳолат, муқаррароти моддаи 15 бо шарте риоя мешаванд, ки агар ба мақомоти гумрук кафолатҳои мувофиқ бо нишон додани маълумот оиди ин воситаҳои нақлиёт (тамға ва рақам) дар варақаҳои бурришдори 1 ва 2 китобчаи ББА, ки кишвари манфиатдор аз он истифода мебарад ва дар чиптаҳои мувофиқ пешниҳод шаванд.

Тафсириҳо ба моддаи 15

Ҳуҷҷатҳои гумрукӣ

Азбаски барои воситаҳои нақлиёт ҳеҷ гуна кафолат ё ҳуҷҷат лозим нест, барои назорат варақаҳои бурришдорро истифода мебаранд, ки дар ҳарду дар идораи сарҳадиҳои гумрукии давлати транзитӣ боқӣ мемонанд. Агар воситаи нақлиёт нобуд шуда бошад, муқаррароти моддаи 41 Конвенсия татбиқ карда мешаванд. Агар воситаи нақлиёт бесабаб нопадид шуда бошад, он гоҳ мутобиқи қонунгузориҳои милли аз интиқолдиҳанда ҷуброн ситонида мешавад, ки суроғаи ӯ дар китобчаи ББА нишон дода шудааст. (TRANS / GE.30 / 10, бандҳои 26 ва 27)

Расмиёти гумрукӣ

Истисно шудааст. (ECE / TRANS / WP.30 / 294, банди 44)

Барасмиятдарории гумрукии мошинҳои боркашоне, ки ҳамлу нақли ББА амалӣ мекунанд

Барои пешгирии барасмиятдарории алоҳида барои воридоти муваққати нақлиёти боркашоне, ки дар хориҷи кишвар ба қайд гирифта шудааст, дорандаи китобчаи ББА бояд рақамҳои бақайдгирии нақлиёти боркашонро дар муқова ва варақаҳои буришдори китобчаи ББА нишон диҳад. Бе зарар ба татбиқи муқаррароти дигари Конвенсияи ББА дар ҳолатҳое, ки нақлиёти боркашон ҳангоми ҳамлу нақли ББА иваз мешавад, доранда бояд ба китобчаи ББА ислоҳи дахлдор ва дар мӯҳлатҳои муқарраршуда ворид кунад, тибқи расмиёти муқаррарнамудаи қоидаҳои миллии, тасдиқи ислоҳҳои мазкурро аз ҷониби мақомоти гумрук талаб кунад. Нақлиёти боркашони ивазшуда, ки дар он ҳамлу нақли ББА амалӣ намешавад, бояд мутобиқи қонунгузориҳои миллии амалкунанда ба расмият дароварда шавад.

(ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 2007/6, банди 12;

ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 91, банди 25)

Моддаи 16

Дар сурате, ки ҳамлу нақли ББА тавассути воситаи нақлиёти автомобилӣ ё маҷмӯи воситаҳои нақлиёт анҷом дода мешавад, дар онҳо бояд лавҳаҳои росткунҷа бо навиштаҷоти "ББА", ки ба талаботи дар замимаи 5 ин Конвенсия муқарраршуда ҷавобгӯ мебошанд, насб карда шавад; як лавҳа дар қисми пеш насб мешавад ва лавҳаи дуюмаш дар қисми қафои воситаи нақлиёт ё маҷмӯи воситаҳои нақлиёт. Ин лавҳачаҳо бояд тавре насб шаванд, ки ба таври хуб ба назар намоён бошанд. Онҳо бояд ҷудошаванда бошанд ё бояд тавре сохта ва насб шаванд, ки барои онҳоро чаппа кардан, пӯшонидан, ду қат кардан имкон бошад ё ба тариқи дигар нишон додани он, ки ҳамлу нақли мазкур ба расмиёти ББА алоқаманд нест. (ECE/TRANS/17/Amend. 16; аз 24 июни соли 1994 эътибор пайдо кардааст; ECE/TRANS/17/Amend. 21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба моддаи 16

Тавсифоти техникии лавҳаҳои ББА

Лавҳаҳои ББА бояд асоси сахт дошта бошанд ва мутобиқи талаботи моддаи 16 ва замимаи 5 Конвенсияи мазкур истеҳсол шаванд. Истифодаи лавҳаҳои худчаспандаи ББА иҷозат дода намешавад.

(TRANS / WP.30 / 157, банди 61)

Моддаи 17

1. Барои ҳар як воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнер як китобчаи ББА тартиб дода мешавад. Аммо китобчаи ягонаи ББА метавонад барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё барои якчанд контейнерҳо, ки ба як воситаи нақлиёти автомобилӣ ё дар маҷмӯи воситаҳои нақлиёт бор карда шудаанд, тартиб дода шавад. Дар ин ҳолат дар манифести боркашонии китобчаи ББА бояд маводи дохилии ҳар як воситаи автомобилӣ, ки қисми маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё ҳар як контейнерро ташкил медиҳанд, алоҳида нишон дода шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ бо моддаи 17, банди 1

0.17-1 Муқаррарот оиди он, ки дар манифести боркашонии китобчаи ББА алоҳида нишон додани маводи дохилии ҳар як воситаи нақлиёт дар маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё ҳар як контейнер, танҳо барои соддагардонии азназаргузаронии гумрукии маводи дохилии воситаи нақлиёти алоҳида ё контейнери алоҳида пешбинӣ шудааст. Аз ин рӯ, ин муқаррарот набояд чунон ҷиддӣ тафсир карда шавад, ки тафовут дар он маводе, ки воқеан дар воситаи нақлиёт ё контейнер мавҷуд аст ва он маводе, ки бояд дар нақлиёт ё контейнер тибқи манифести бор мавҷуд бошад, вайронкунии Конвенсия ҳисобида мешавад.

Агар боркашон ба мақомоти салоҳиятдор исбот карда тавонад, ки сарфи назар аз чунин тафовут, маҷмӯи борҳое, ки дар манифести бор нишон дода шудаанд, ба маҷмӯи борҳое дар дохили маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё дар ҳамаи контейнерҳо мавҷуд аст, ки барои онҳо китобчаи ББА дода шудааст, мувофиқат мекунад, ин ҳолат вайрон кардани қоидаҳои гумрукӣ ҳисобида намешавад.

2. Китобчаи ББА танҳо барои иҷрои як ҳамлу нақл эътибор дорад. Он бояд ҳадди аққал ҳамагон микдор варақаҳои бурришдорро дар бар гирад, ки барои амаликунии ҳамлу нақли мазкур ББА заруранд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 17, банди 2

0.17-2 Ҳангоми ҳамлу нақли лавозимоти хона расмиёти пешбиниамудай банди 10 с) Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА метавонад истифода шавад ва номгӯи лавозимот бояд дар ҳудуди оқилона маҳдуд карда шавад.

Тафсир ба моддаи 17

Додани китобчаҳо ББА ба автоқатораҳо ва маҷмӯи воситаҳои нақлиётии боркашон бо нимядакҳо

Қарор дар бораи миқдори зарурии китобчаҳои ББА, ки барои Ҳамлу нақли борҳо бо маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё дар якчанд контейнерҳои ба як воситаҳои нақлиётӣ боркардашуда ё маҷмӯи воситаҳои нақлиёт, ки дар моддаи 1 g) ва h) муқаррар шудаанд, қабул карда мешавад. Қарори идораи Ғумруки маҳалли равонкунӣ мутобиқи моддаи 4 Конвенсия аз ҷониби мақомоти Ғумруки давлатҳои дигаре, ки дар қаламрави онҳо амалиёти ББА анҷом дода мешавад, эътироф карда мешавад, бинобар ин, чунин идораҳои Ғумрук наметавонанд пешниҳоди китобчаҳои иловагии ББА-ро талаб кунанд. (TRANS / WP.30 / 157, банди 26)

Додани китобчаҳои ББА барои Ҳамлу нақли борҳои молҳои омехта иборат аз борҳои оддӣ ва борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм

Ҳангоми қабули қарор дар бораи миқдори китобчаҳои ББА, ки барои Ҳамлу нақли борҳои омехта иборат аз борҳои оддӣ ва борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм заруранд, идораи Ғумруки маҳалли равонкунӣ муқаррароти махсуси моддаи 32-ро ба назар мегирад, ки мувофиқи он барои Ҳамлу нақли борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм дар муқова ва Ҳамаи варақаҳои бурришдори китобчаи ББА бояд навиштаҷоти “бори гаронвазн ё калонҳаҷм” навишта шуда бошад. Азбаски навиштаҷоти мазкур ба борҳои оддии таҳти мӯҳрҳо ва пломбаҳои Ғумрукӣ Ҳамлу нақлишаванда тааллуқ надорад, барои интиқоли борҳои оддӣ китобчаи алоҳидаи ББА (ё китобчаҳои алоҳидаи ББА) зарур аст.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 71, Замимаи 3; TRANS / WP.30 / 206, банди 57)

Истифодаи якҷояи якчанд китобчаи ББА

Агар идораи Ғумруки маҳалли равонкунӣ барои барасмиятдарории як Ҳамлу нақли ББА якчанд китобчаи ББА-ро қабул карда бошад, он гоҳ Ғумрук бояд Ҳамаи рақамҳои китобчаи ББА мазкурро дар сутуни “Барои истифодаи расмӣ” дар Ҳама варақаҳои бурришдори ҳар як китобчаи ББА, ки барои барасмиятдарорӣ қабул шудаанд, зикр намояд.

(TRANS / WP.30) / AC.2 / 71, замимаи 3; TRANS / WP.30 / 208, банди 52)

Моддаи 18

Ҳамлу нақли ББА метавонад тавассути якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ ва маҳалли таъинот анҷом дода шавад, аммо шумораи умумии нуқтаҳои гумруки маҳалли равонкунӣ ва маҳалли таъинот набояд аз чор зиёд бошад. Китобчаи ББА ба идораҳои гумруки маҳалли таъиноти бор танҳо дар ҳолате пешниҳод карда шавад, агар ҳамаи идораҳои гумруки маҳалли равонкунӣ дар бораи қабули он қайд гузошта бошанд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.10; аз 23 майи соли 1989 эътибор пайдо кардааст; ECE / TRANS / 17 / Amend.21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайдҳои тавзеҳӣ ба моддаи 18

- 0.18-1 Бо мақсади таъмини фаъолияти мутобиқи низоми ББА зарур аст, ки мақомоти гумрук дархостҳоро оиди он, ки ҳамлу нақл дар қаламрави кишвари ҳамсоя, ки он низ Тарафи Шартномаи Конвенсияи мазкур мебошад, идома дода шавад, қабул накунад, идораи гумрук ҳангоми беруншавӣ ҳамчун идораи гумрукии маҳалли таъинот зикр карда шавад, ба истиснои ҳолатҳое, ки дархости мазкур бо ҳолатҳои махсус асоснок карда мешавад.
- 0.18-2 1. Борҳо бояд тавре бор карда шаванд, ки қисми боре, ки барои фаровардан дар нуқтаи аввал пешбинӣ шудааст, аз воситаи нақлиёт ё контейнер бе зарурати фаровардани бори дигар ё борҳои дигаре, ки дар нуқтаҳои дигар бояд фароварда шаванд, фароварда шавад.
2. Ҳангоми ҳамлу нақл бо борфарорӣ дар якчанд идораи гумрукӣ пас аз ҳар як борфарории қисмӣ дар ин бора дар сарлавҳаи 12 ҳамаи манифестҳои боқимондаи китобчаи ББА, инчунин дар ҳама варақаҳои бурришдори боқимонда ва чиптаҳои дахлдор сабт кардан зарур аст, ки мӯҳрҳо ва пломбаҳои нав гузошта шудаанд.

Тафсирҳо ба моддаи 18

Якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ ва / ё маҳалли таъиноти бор Ҳамлу нақли ББА метавонад тавассути якчанд идораи гумрукии маҳалли равонакунӣ ва / ё маҳалли таъинот дар як ё якчанд кишвар сурат гирад, ба шарте, ки шумораи умумии нуқтаҳои гумруки маҳалли равонкунӣ ва таъинот аз чор зиёд набошад. Тибқи Низомномаи 6 Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА (замимаи 1 ба Конвенсия, намунаи китобчаи ББА: Варианти 1 ва Варианти 2, саҳифаи 3 муқова), барои ҳар як нуқтаи иловагии гумрукии маҳалли равонкунӣ ё маҳалли таъинот ду варақи иловагӣ зарур аст. Дар мавриди якчанд идораи гумрукии маҳалли равонакунӣ / таъинот, варақаҳои китобчаи ББА бояд тавре пур карда шаванд, ки бори боришуда/фаровардашуда манбаъд дар идораҳои гуногуни гумрукӣ ба таври иловагӣ ба манифести бор ворид карда шавад /аз манифести бор хориҷ карда шавад (сутунҳои 9, 10 ва 11) ва мақомоти гумруки маҳалли равонакунӣ / таъинот ба сутуни 16 бо аломатҳои тасдиқи борҳои боришуда / фаровардашуда сабт ворид намоянд.

(TRANS / GE.30 / 55, банди 22; TRANS / WP.30 / 141, бандҳои 39-41; TRANS / WP.30 / AC.2 / 31, замимаи 3; TRANS / WP.30 / 192, банди 26 ; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Имкониятҳои зиёд кардани шумораи умумии нуқтаҳои боркунӣ/ борфарорӣ дар ҳолатҳои истисноӣ то чор нуқта

Мувофиқи моддаи 18 ва банди 5 Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА (замимаи 1), дар рафти як ҳамду нақли ББА шумораи нуқтаҳои боркунӣ борфарорӣ набояд аз чаҳор зиёд бошад. Барои зиёд кардани шумораи умумии нуқтаҳои боркунӣ ва борфарорӣ дар як амалиёти нақлиётӣ воситаи нақлиётии автомобилӣ ё маҷмӯи воситаҳои нақлиёт метавонанд якчанд ҳамлу нақли ББА-ро пай дар пай ё яквақт анҷом диҳанд ва ҳар кадомиаш бо истифодаи китобчаи алоҳидаи ББА. Бо ин мақсад вариантҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст:

i) Истифодаи пай дар пай ду китобчаи ББА барои як амалиёти ҳамлу нақл тибқи шарҳи моддаи 28 "Истифодаи ду китобчаи ББА барои як ҳамлу нақли ББА". Якум китобчаи ББА метавонад то чор идораи гумрукии маҳалли равонкунии бор ва маҳалли таъинотро дар бар гирад. Пас аз ба итмом расонидан ва қатъи он дар идораи чоруми гумрук китобчаи ББА-и нав метавонад кушода шавад ва барои қисми боқимондаи амалиёти ҳамлу нақл истифода шавад. Барои инъикоси ин ҳолат, дар ҳарду китобчаи ББА сабти мутобиқ ворид карда мешавад. Ҳамин тариқ, идораи охирини гумрукии маҳалли таъинот, ки бо якум китобчаи ББА фаро гирифта шудааст, идораи гумрукии маҳаллӣ равонкунӣ барои китобчаи дуюм мебошад, ки метавонад то се идораи гумруки таъинотро дар бар гирад. Дар китобчаи якуми ББА, ҳама борҳое, ки ба идораи гумрукии маҳалли таъинот равона карда мешаванд ва дар китобчаи дуввуми ББА пешбинӣ шудаанд, бояд тавре нишон дода шаванд, ки онҳо ба гумруки охирини маҳалли таъиноти бор таъин шудаанд. Ин расмиёт метавонад то ҳафт идораи гумруки маҳалли равонкунии бор ва маҳалли таъиноти борро фаро гирад. Барои иҷрои шартҳои дар моддаи 2 Конвенсия дарҷшуда муҳим аст, ки ҳарду ҳамлу нақли ББА аққалан бо убури як сарҳад амалӣ шаванд. Азбаски ду китобчаи ББА пай дар пай истифода мешаванд, дар ҳар лаҳзаи мушаххас танҳо як кафолати ББА эътибор дорад;

ii) Истифодаи якбораи якчанд воситаи нақлиёти автомобилӣ (масалан, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт) ё якчанд контейнерҳо. Мувофиқи моддаи 17, банди 1 Конвенсияи ББА, барои ҳар як воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнер метавонад китобчаи алоҳидаи ББА дода шавад. Ҳар як китобчаи ББА метавонад то чор нуқтаи боркунӣ ва борфарориро фаро гирад. Дар идораи (идораҳои) гумруки маҳалли равонкунии бор бояд ҳамаи рақамҳои ин китобчаи ББА дар сутуни "Барои истифодаи расмӣ" дар ҳама ваучерҳои ҳар як китобчаи ББА, ки барои барасмиятдарорӣ қабул шудаанд, нишон дода шаванд.

Новобаста аз истифодаи ин ё он варианти имконпазир, бастаи борҳое, ки барои борфарорӣ дар нуқтаҳои гуногуни борфарорӣ пешбинӣ шудаанд, бояд аз якдигар ҷудо карда шаванд, тавре ки дар банди 1 қайди тавзеҳии 0.18-2 пешбинӣ шудааст. (TRANS / WP.30 / 208, банди 28 ва замима; TRANS / WP.30 / AC.2 / 71, банди 71 ва замимаи 3)

Қайди тавзеҳӣ ба 0.18-2

Борфарорӣ

Истилоҳи “борфарорӣ”, ки ал ҷумла дар қайди тавзеҳии 0.18-2 оварда шудааст, ҳатман гирифтани борро аз воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнер дар назар надорад, масалан дар ҳолатҳое, ки амалиёти ҳамлу нақл пас аз ба охир расидани ҳамлу нақли ББА идома ёбад. Аммо агар интиқоли ББА барои як қисми бор ба охир расад ва барои борҳои боқимонда идома ёбад, пас қисми якуми бор бояд воқеан аз қисми боркашонии ё контейнери пломбашуда бароварда шавад ва ё дар мавриди бори гаронвазн ё калонҳаҷм, аз қисми боқимондаи боре, ки барои он ҳамлу нақли ББА идома дорад, ҷудо карда шавад.

(TRANS) / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва Замимаи 5; TRANS / WP.30 / 192, банди 26)

Моддаи 19

Бор ва воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер бояд дар идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ якҷоя бо китобчаи ББА пешниҳод карда шаванд. Мақомоти гумруки кишвари равонкунии бор барои тасдиқ кардани дурустии манифести бор ва гузоштани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ё назорати мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукие, ки таҳти масъулияти шахсони аз ҷониби мақомоти гумруки мазкур чун ваколатдодашуда зикр шудаанд, чораҳои зарурӣ меандешанд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 19

- 0.19 Вазифаи идораи гумруки маҳалли равонкунии бор оиди тасдиқ кардани дурустии манифести бор зарурати тафтиши ҳадди аққал мувофиқати маълумот дар манифести бор бо маълумоти дар ҳуҷҷатҳои содиротӣ ва нақлиётӣ ё ҳуҷҷатҳои дигари тиҷоратӣ ба бор тааллуқдоштаро дар назар дорад; идораи гумруки маҳалли равонкунӣ инчунин метавонад борро дар ҳолати зарурӣ азназар гузаронад. Идораи гумруки маҳали равонкунӣ инчунин бояд ҳолати воситаи нақлиёти автомобилӣ ё контейнерро пеш аз гузоштани мӯҳр ва пломбаҳо тафтиш кунад ва нисбати воситаҳои нақлиётӣ ё контейнерҳои бо брезент болопӯшшуда ҳолати брезент ва маҳкамкамии васлҳои онро тафтиш кунад, зеро маълумоти мазкур ба шаҳодатномаи иҷозат дохил карда нашудааст.
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба моддаи 19

Гузаронидани назорат дар идораи гумруки маҳалли равонкунӣ

Барои фаъолияти мӯътадили низоми ББА хеле муҳим аст, ки барасмиятдарории гумрукии бор дар идораи гумруки маҳалли равонкунандаи бор бо иҷрои ҳама расмиёти зарурии гумрукӣ анҷом дода шавад. Аз ҷумла, ҳолатҳои зеринро пешгирӣ кардан зарур аст:

- эълومияи ғайриэътимодноки бор барои иваз кардани онҳо ҳангоми амалиёти ҳамлу нақл (яъне сигор бор карда мешавад ва гулқоғаз эълумия мешавад, ҳангоми амалиёти ҳамлу нақл сигор фароварда ва гулқоғаз бор карда мешаванд); ва

- ҳамлу нақли боре, ки ба манифести китобчаи ББА дохил карда нашудааст

(сигор, маширобот, маводи мухаддир, силоҳ).

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 3 1; T R A N S/G E. 30 / G R C C / 11, бандҳои 19-21)

Сохтатории барасмиятдарории китобчаи ББА дар идораи гумруки маҳалли равонкунӣ

Бо мақсади пешгирӣ кардани назорати қатъӣ дар идораи гумруки маҳалли равонкунӣ қоидавайронкунандагон метавонанд бо истифода аз мӯҳрҳо ва пломбаҳои қалбакии гумрукӣ барасмиятгирии китобчаи аслии ББА-ро дар идораи гумруки маҳалли равонкунии бор сохтакорӣ кунанд. Чунин амалҳои ғайриқонунӣ хеле хатарноканд, зеро тибқи муқаррароти Конвенсияи ББА мақомоти гумрукии кишварҳои транзит ва кишварҳои маҳалли таъиноти бор одатан ба назорати дар идораи гумрукии маҳалли равонкунии бор таъия мекунад. Аз ин рӯ, идораи гумрук (гумрукҳои) баромад, ки дар кишвар (кишварҳо)-и маҳалли равонкунии бор ҷойгир аст (ҷойгиранд) дар ошкоркунии чунин фаъолияти сохтакорӣ нақши ҳалкунанда мебозанд ва бояд дурусти мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ, агар имкон бошад, мутобиқати маълумотро дар манифести бор ба маълумоти китобчаи ББА, ки дар дигар ҳуҷҷатҳои ҳамроҳӣ мавҷуданд (масалан, эълумияи боркашонии содиротӣ, борхати КШХБ ва ғайра), ки одатан дар идораҳои гумруки маҳалли равонкунии бор тафтиш мешаванд, тибқи Қайди тавзеҳии 0.19 тафтиш кунанд. Дар ҳолати зарурӣ, идораи гумруки (гумрукҳои) зикршуда бояд ҳамаи расмиёти дигари гумрукии ба амалиёти ББА дар мамлакати содиркунанда вобастабударо анҷом диҳад.

(TIRExB/REP/2003/18, банди 29; TRANS/WP.30/AC.2/75, банди 61 ва замидаи 3 ва TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3)

Хусусиятҳои техникии пломбаю мӯҳрҳои гумрукӣ

Дар Конвенсияи ББА масъалаи стандартҳо ва талабот нисбати мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ баррасӣ намешавад. Он танҳо пешбинӣ мекунад, ки маъмулан Тарафҳои Шартнома бояд мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукии дар Тарафҳои дигари Шартнома гузошташударо эътироф кунанд. Ҳамин тариқ, масъала дар бораи хусусиятҳои техникии пломбаю мӯҳрҳои гумрукӣ ба салоҳдиди мақомоти гумруки миллӣ гузошта шудааст. Барои таъмини самаранокии мӯҳргузориҳои гумрукӣ, беҳтар аст, ки маъмуриятҳои гумрукӣ мӯҳрҳо ва пломбаҳоро истифода баранд, ки ба талаботи охирини байналмилалӣ дар соҳаи мазкур ҷавобгӯ бошанд. Дар ин замина, таваҷҷӯҳи мақомоти гумрук ба талаботи камтарин, ки дар боби 1 замиаи маҳсули Е ба Конвенсияи байналмилалӣ оид ба соддагардонӣ ва ҷамоҳангсозии расмиёти гумрукӣ (Конвенсияи таҷдиди назаршудаи Киото) муқаррар карда шудааст, равона карда мешавад. Ғайр аз ин, метавон директиваҳои боби 6 замиаи умумии Конвенсияи номбаршударо зикр карда шавад, ки таҳти сарпарастии Созмони Умумиҷаҳонии Гумрук (СУГ) таҳия шудаанд.

(TRANS / WP.30 / 216, банди 67 ва Замиаи 2 ва TRANS / WP.30 / 216 / Corr.1; TRANS / WP.30 / AC.2 / 77, банди 54 ва замиаи 3)

Моддаи 20

Мақомоти гумрук метавонанд мӯҳлати муайяни ҷамлу нақро дар қаламрави кишвари худ муқаррар кунанд ва талаб намоянд, ки воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер бо хатсайри муқарраршуда ҳаракат кунанд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 20

- 0.20 Аз ҷумла, мақомоти гумрук ҳангоми таъини мӯҳлати ҷамлу нақли бор дар қаламрави худ инчунин амрномаҳои маҳсули ба боркашонҳо вобастабуда ва хусусан амрномаҳо нисбати вақти корӣ ва давраҳои истироҳати ҳатмии ронандагони воситаҳои нақлиётро бояд ба назар гиранд. Тавсия дода мешавад, ки мақомоти гумрук аз ҳуқуқи худ барои муайян кардани хатсайр танҳо дар ҳолати қатъиян зарурӣ истифода баранд.

Тафсир ба моддаи 20

Санксияҳои ҷаримавӣ

Дар сурати вайрон кардани маҳдудиятҳои, ки аз моддаҳои 20 ва 39 бармеоянд, пардохти санксияҳои ҷаримавӣ вобаста бо чунин қонунишкани бояд аз соҳиби китобчаи ББА ё шахси барои масъул вайронкуниҳои мазкур ҷавобгар талаб карда шавад, на аз иттиҳодияи кафолат.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 14, банди 29; TRANS / GE.30 / 39, банди 30)

Моддаи 21

Дар ҳар идораи гумруки фосолавӣ ва идораи гумруки маҳалли таъинот воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер барои назорат ба мақомоти гумрук бо борҳои дар дохили онҳо мавҷудбуда ва китобчаи ББА-и марбут ба бори ҳамлу нақлшаванда пешниҳод карда мешаванд.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 21

0.21-1 Муқаррароти моддаи мазкур ба ҳеҷ вазҳ ҳуқуқи мақомоти гумрукро барои тафтиш ва азназаргузаронии ҳама гуна қисмҳои воситаи нақлиётро ғайр аз қисми бордони мӯҳрзада маҳдуд намекунад.
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

0.21-2 Идораи гумруки вуруд ба кишвар метавонад боркашонро ба идораи гумрукии баромад аз кишвари ҳамсоя баргардонад, агар муайян намояд, ки китобчаи ББА дар кишвари баромади он ба расмият дароварда нашудааст ё нодуруст ба расмият дароварда шудааст. Дар ин ҳолат, идораи гумруки вуруд ба кишвар дар китобчаи ББА барои идораи гумруки баромади дахлдор сабт ворид мекунад.

0.21-3 Агар мақомоти гумрук дар вақти назорат намунаҳои борро гиранд, онҳо бояд дар манифести боркашонии китобчаи ББА сабти мутобиқ ворид кунанд, ки дар он ҳамаи маълумоти зарурӣ дар бораи бори гирифташуда мавҷуд бошад.

Тафсир ба моддаи 21

Қатъи амалиёти ББА дар идораи гумруки баромад (гумруки фосолавӣ) ва дар гумруки маҳалли таъиноти

Қатъи амалиёти ББА дар идораи гумруки фосилавӣ

Дар идораи гумруки баромад (гумруки фосилавӣ) воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер якҷоя бо бор ва китобчаи ББА -и дахлдор пешниҳод карда шуданд.

Қисман қатъ кардани амалиёти ББА

Дар идораи гумруки маҳалли таъинот воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер барои назорат ҳамроҳ бо бор ва китобчаи ББА дахлдор пешниҳод карда шуда, пас аз ин борфарории қисмӣ амалӣ шуд.

Қатъи пурраи амалиёти ББА

Воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер дар идораи охиринаи гумрукии маҳалли таъинот, бо мақсади назорати онҳо якҷоя бо бор ё дар ҳолати қатъ гардидани амалиёти (амалиётҳои) қаблӣ ББА бо бори боқимонда ва китобчаи ББА ба он дахлдошта пешниҳод шуданд (TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Моддаи 22

1. Ба истиснои азназаргузаронии боре, ки мақомоти гумрук мутобиқи муқаррароти дар банди 2 моддаи 5 пешбинишуда анҷом медиҳанд, кормандони гумруки ҳар яке аз Тарафҳои Шартнома, чун қоида, мӯҳрҳо ва пломбаҳои аз ҷониби мақомоти гумруки Тарафҳои дигари Шартнома гузошташударо бо шартҳои осеб надидани онҳо эътироф мекунанд. Аммо кормандони мазкур метавонанд, агар ин ба зарурати назорат вобаста бошад, мӯҳрҳо ва пломбаҳои худро илова кунанд.

2. Мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукие, ки Тарафҳои Шартнома эътироф шудаанд, дар қаламрави онҳо таҳти ҳифзи меъёрҳои қонуние, ки мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукии миллӣ доранд, қарор доранд.

Тафсир ба моддаи 22

Хусусиятҳои техникии мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ

Дар Конвенсияи ББА масъалаи стандартҳо ва талаботро барои мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ баррасӣ намешаванд. Дар он танҳо пешбинӣ мешавад, ки, чун қоида, Тарафҳои Шартнома бояд мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукии дар Тарафҳои дигари Шартнома гузошташударо эътироф кунанд. Ҳамин тариқ, масъала дар бораи хусусиятҳои техникии мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ба салоҳдиди мақомоти гумруки миллӣ гузошта шудааст. Барои таъмини самаранокии пломбагузорию гумрукӣ, беҳтар аст, ки маъмуриятҳои гумрукӣ мӯҳрҳо ва пломбаҳоеро истифода баранд, ки ба талаботи охирини байналмилалӣ дар ин соҳа ҷавобгӯ бошанд. Дар ин замина, таваҷҷӯҳи мақомоти гумрук ба талаботи камтарин, ки дар боби 1 замиаи махсуси Е ба Конвенсияи байналмилалӣ оид ба соддагардонӣ ва ҳамоҳангсозии расмиёти гумрукӣ (Конвенсияи таҷдиди назаршудаи Киото) муқаррар карда шудааст, равона карда мешавад. Ғайр аз ин, метавон директиваҳои боби 6 замиаи умумии Конвенсияи номбаршударо зикр карда шаванд, ки таҳти сарпарастии Созмони Умумиҷаҳонии Гумрук (WCO) таҳия шудаанд.

(TRANS / WP.30 / 216, банди 67 ва Замиаи 2 ва TRANS / WP.30 / 216 / Corr.1; TRANS / WP.30 / AC.2 / 77, банди 54 ва Замиаи 3)

Моддаи 23

Мақомоти гумрук танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ метавонанд:

- талаб кунанд, ки ҳангоми убур аз қаламрави кишвар воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳо аз ҳисоби боркашонҳо ҳамроҳӣ карда шаванд;**
- воситаҳои нақлиёт, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳоро дар роҳ тафтиш ва аз назар гузаронанд.**

Тафсир ба моддаи 23

Ҳамроҳӣ кардани воситаҳои нақлиёт

Моддаи 23 пешбинӣ менамояд, ки ҳамроҳӣ танҳо дар ҳолатҳои истисноӣ амр дода мешавад, вақте ки таъмини риояи қонунгузориҳои гумрук бо дигар роҳҳо имконпазир нест. Қарор нисбати ҳамроҳӣ бояд дар асоси таҳлили хавфҳо қабул карда шавад. Аз ҷумла, мақомоти гумрук бояд хатари аз ҷониби оператори нақлиётӣ пешниҳод нашудани воситаи нақлиёт (воситаҳои нақлиёт)-ро бо бор дар идораи гумрукии таъинот ё баромад (гумруки фосилавӣ) ва ғайриқонунӣ ба муомилоти озод бароварда шудани борро таҳлил намояд. Дар ин ҳолат, ба мақомоти гумрук тавсия дода мешаванд, ки аз ҷумла омилҳои зеринро (бо тартиби ихтиёрӣ) баҳо диҳанд:

- маълумот дар бораи вайронкунии қонунгузориҳои гумрукӣ, ки аз ҷониби соҳиби китобчаи ББА содир шудааст, инчунин дар бораи бозхонди иҷозатномаҳо ё истисноҳои қаблӣ аз расмиёти ББА;
- маълумот дар бораи эътибори оператори нақлиётӣ;
- маблағи боҷҳо ва хироҷҳои воридотӣ ё содиротӣ, ки нисбати онҳо хавфи пардохт нашудан мавҷуд аст;
- баромади бор ва хатсайри он.

Дар ҳолати ҳамроҳӣ кардан ва аз ҷумла, агар ба боркашон ягон далели хаттӣ пешниҳод нашавад, ба мақомоти гумрук тавсия дода мешавад, ки бо дархости боркашон дар сутуни 5 “Ғайра” дар ҷиптаи китобчаи ББА №1 калимаи “Ҳамроҳӣ”-ро бо зикри мухтасари сабабҳои ҷунин ҳамроҳиро сабт кунад.

Тибқи қайди тавзеҳии 0.1 f), хироҷ барои ҳамроҳӣ набояд аз арзиши тахминии хизмати расонидашуда зиёд бошад ва набояд роҳи ғайримустақими ҷифзи маҳсулоти миллий ё андоз аз содирот ё воридоти молҳо барои мақсадҳои молиявӣ бошад.

(ECE / TRANS / WP.30 / 240, банди 26; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 97, банди 27)

Моддаи 24

Агар мақомотҳои гумрук ҳангоми ҳаракат дар роҳ ё дар гумруки фосилавӣ азназаргузаронии борро дар воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер амалӣ кунанд, онҳо бояд дар бораи мӯҳрҳо ва пломбаҳои нави гузошташуда ва моҳияти назорати иҷрошуда дар варақаҳои бурришдори китобчаи ББА, ки дар кишвари онҳо истифода шуданд, дар чиптаҳои мутобиқ ва дар варақаҳои бурришдори боқимондаи китобчаи ББА сабт ворид кунанд.

Моддаи 25

Агар мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ ҳангоми дар роҳ дар шароити дигаре, ки дар моддаҳои 24 ва 35 пешбинӣ шудаанд, осеб диданд ё бор нобуд ё вайрон шуда бошад, аммо мӯҳрҳо ё пломбаҳо осеб надида бошанд, бояд тартиби дар замиаи 1 Конвенсияи мазкур муқарраршуда нисбати истифодаи китобчаи ББА, бе зарар ба имкони татбиқи муқаррароти қонунгузори миллӣ бояд риоя карда шавад ва илова бар ин, протоколи дар китобчаи ББА мавҷудбуда бояд пур карда шавад.

Моддаи 26

1. Агар қисми ҳамлу нақл, ки бо истифодаи китобчаи ББА тавассути қаламрави давлате гузаронида мешавад, ки Тарафи Шартномаи Конвенсияи мазкур намебошад, он гоҳ ҳамлу нақли ББА дар ҳамин қисмати роҳ боздошта мешавад. Дар ин ҳолат, мақомоти гумруки Тарафи Шартнома, ки ҳамлу нақл тавассути қаламрави он минбаъд идома меёбад, китобчаи ББА-ро барои барқарор кардани ҳамлу нақли ББА, ба шарте ки мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ва/ё рамзҳои шинохташаванда вайрон нашудаанд, қабул мекунанд. Дар ҳолатҳое, ки мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ вайрон шуда бошанд, гумрук метавонад китобчаи ББА-ро барои барқарор кардани нақлиёти ББА мутобиқи муқаррароти моддаи 25 қабул кунад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 21, 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст; ECE / TRANS /17/Amend.24, 19 сентябри 2004 эътибор пайдо кардааст)

2. Ҳамин муқаррарот нисбати он қисмати хатсайре, ки китобчаи ББА дар он аз ҷониби соҳиби китобча дар қаламрави Тарафи Шартнома истифода намешавад, бинобар мавҷудияти расмиёти транзити гумрукии соддашуда ё дар ҳолати зарур набудани татбиқи низоми транзити гумрукӣ, истифода мешавад.

3. Дар ин ҳолат идораҳои гумрукии, ки ҳамлу нақли ББА дар он қатъ шудааст ё барқарор карда шудааст, мутаносибан ҳангоми воридшавӣ ё беруншавӣ аз кишвар ҳамчун идораи гумрукии фосилавӣ эътироф карда мешаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Тафсири ба моддаи 26

Боздоштани нақлиёти ББА дар Тарафи Шартнома, ки дар он ягон иттиҳодияи ваколатдори кафолатдиҳанда вуҷуд надорад

Моддаи 26 инчунин нисбати он Тарафҳои Шартнома истифода мешавад, ки дар он ягон иттиҳодияи кафолатдиҳандаи ваколатдор мавҷуд нест ва аз ин рӯ, муқаррароти Конвенсия мутобиқи банди b) моддаи 3 татбиқ карда намешаванд. Феҳрасти чунин Тарафҳои Шартномаро Кумитаи маъмурии ББА ва Раёсати Иҷроияи ББА (РИ ББА) дар асоси ҳуҷҷатҳои тартиб медиҳанд, ки Тарафҳои Шартнома ба РИ ББА мутобиқи муқаррароти қисми I замимаи 9 Конвенсия месупоранд.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 63, бандҳои 59 ва 60 ва замимаи 3)

Истифодаи расмиёти ББА дар ҳолате, ки қисми ҳамлу нақл тавассути воситаҳои нақлиётии автомобилӣ иҷро намешавад

Тибқи моддаи 2 Конвенсия, агар қисми муайяни ҳамлу нақли ББА байни оғоз ва анҷомёбии он тавассути воситаи нақлиётии автомобилӣ анҷом дода шавад, намудҳои дигари нақлиёт (роҳи оҳан, дарё ва ғайра) истифода шуда метавонанд. Дорандаи китобчаи ББА дар қитъаи ҳамлу нақл бо намуди дигари нақлиёт амалӣ мешавад, метавонад:

- аз мақомоти гумрук дархост кунанд, ки мутобиқи муқаррароти банди 2 моддаи 26 Конвенсия ҳамлу нақли ББА қатъ карда шавад. Барои барқарор кардани ҳамлу нақли боздошташудаи ББА барасмиятдорории гумрукӣ ва назорати гумрукӣ бояд дар охири қитъае, ки бо намуди дигари нақлиёт амалӣ мешавад, таъмин карда шавад. Агар ҳамлу нақли дар тамоми хатсайри кишвари интиқолдиҳанда тавассути воситаи нақлиётии автомобилӣ ҳамлу нақл карда нашавад, амалиёти ББА метавонад дар идораи гумрукии интиқол оғоз карда шавад ва қатъшавии он бетаъхир тавассути ҷудо кардани варақаҳои бурришдори №1 ва №2 китобчаи ББА тасдиқ карда мешавад. Дар чунин ҳолат кафолати ББА барои қисми боқимондаи роҳ дар дохили кишвари мазкур амал намекунад. Аммо ҳамлу нақли ББА метавонад ба осонӣ дар Тарафи дигари Шартнома дар гумруке, ки дар охири қитъаи ҳамлу нақли бо намуди дигари нақлиёт амалишаванда ҷойгир шудааст, мутобиқи муқаррароти моддаи 26 Конвенсия барқарор карда шавад; ё

- расмиёти ББА истифода шавад. Аммо дар ин ҳолат дорандаи китобчаи ББА бояд ба назар гирад, ки амалиёти ББА дар ин кишвар танҳо дар сурате татбиқ карда мешавад, ки мақомоти гумруки миллӣ тавонанд барасмиятдарории дурусти китобчаи ББА-ро дар нуқтаҳои зерин таъмин кунанд (вобаста ба шароит): гумруки фосилавии вуруд, гумруки фосилавии баромад ва гумруки маҳалли таъинот.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 67, банди 64 ва замимаи 4)

Моддаи 27

Бо шарти риояи муқаррароти Конвенсияи мазкур ва аз ҷумла моддаи 18-и он идораи гумруки дар аввал зикршудаи маҳалли таъинот метавонад бо идораи дигари гумруки маҳалли таъинот иваз карда шавад.

Моддаи 28

1. Қатъи амалиёти ББА фавран аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда мешавад. Қатъи амалиёти ББА метавонад бидуни шарту мувофиқа ё бо шарту мувофиқа тасдиқ карда шавад; агар қатъ кардани амалиёт бо шарту мувофиқа тасдиқ карда шавад, ин ҳолат бояд ба далелҳои ҳуди амалиёти ББА вобаста бошад. Далелҳои мазкур бояд дар китобчаи ББА дақиқ нишон дода шаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

2. Дар ҳолатҳое, ки бор таҳти шартҳои дигари расмиёти гумрукӣ ё низоми дигари назорати гумрукӣ интиқол дода мешавад, ҳама қонунвайронкуниҳо, ки метавонанд тибқи дар доираи ин расмиёти дигари гумрукӣ ё низоми назорати гумрукӣ содир карда шаванд, шахсан ба дорандаи китобчаи ББА ё ба ягон шахси дигаре, ки аз номи ӯ амал мекунад, бояд мансуб дониста нашаванд. (ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 28

0.28-1 Истифодаи китобчаи ББА бояд танҳо бо вазифае, ки барои он пешбинӣ шудааст, маҳдуд карда шавад, яъне ҳамлу нақли транзитӣ. Китобчаи ББА набояд, масалан, барои нигоҳ доштани бор таҳти назорати гумрукӣ дар маҳалли таъиншуда истифода шавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.21; аз 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст; ECE / TRANS / 17 / Amend.30; аз 13 сентябри 2012 эътибор пайдо кардааст)

0.28-2 Дар моддаи мазкур пешбинӣ шудааст, ки амалиёти ББА ҳангоми гузаронидани бор ба расмиёти дигари гумрукӣ ё низоми дигари назорати гумрукӣ қатъ карда мешавад.

Чунин гузариш барасмиятдарории гумрукиро барои муомилоти озод (пурра ё шартӣ), содирот тавассути сарҳад ба кишвари сеюм (содирот) ё минтақаи озод ё ниғаҳдории бор дар маҳалле, ки мақомоти гумрук тасдиқ кардааст, то интишори эъломиякунӣ дар расмиёти дигари гумрукӣ дар бар мегирад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.30; 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кард)

Тафсир ба моддаи 28

Баргардонидани китобчаи ББА ба доранда ё ба шахси дигаре, ки аз номи ӯ амал мекунад

Бояд таъкид кард, ки баргардонидани ғаврии китобчаи ББА ба доранда ё ба шахси дигаре, ки аз номи ӯ амал мекунад, новобаста аз қатъи амалиёти ББА бо шарту мувофиқа ё бидуни шарту мувофиқа - масъулияти бевоситаи идораи гумруки маҳалли таъинот мебошад. Саривақтии баргардонидани китобчаҳои истифодашудаи ББА ба Иттиҳодияи супорандаи китобчаҳои ББА ва ташиклоти байналмилалӣ дар моддаи 6 номбаршуда имкон медиҳад, ки на танҳо назорати заруриро ба амал оранд, балки инчунин ба доранда китобчаҳои навро супоранд, чунки шумораи китобчаҳои дар муомилотбуда (дар ихтиёри доранда) маҳдуд буда метавонад.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 33; TRANS / GE.30 / GRCC / 11, бандҳои 24 ва 25; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC. 2/59, банди 46 ва замимаи 5)

Истифодаи ду китобчаи ББА барои як ҳамлу нақли ББА

Агар шумораи варақаҳои бурришдори китобчаи ББА барои тамоми ҳамлу нақли ББА нокифоя бошад, пас дар чунин ҳолат қисми якуми ҳамлу нақли ББА бояд мутобиқи муқаррароти моддаҳои 27 ва 28 Конвенсия ба охир расонида шавад ва дар қисми боқимондаи ҳамлу нақли ББА китобчаи нав истифода шавад, ки бояд аз ҷониби он гумруке, ки қатъи амалиёти қаблии ББА-ро тасдиқ кардааст, барои барасмиятдарорӣ қабул карда шавад. Барои инъикоси ин ҳолат бояд дар ҳарду китобчаи ББА сабти дахлдор ворид карда шавад.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 23, банди 21; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Расмиёте, ки пас аз қатъ кардани амалиёти ББА истифода мешаванд Соқит карда шудааст.

(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, банди 31)

Қатъи амалиёти ББА

1. Дар сурати қатъ намудани амалиёти ББА бидуни шарту мувофиқа тасдиқ шуда бошад, мақомоти гумрук, агар онҳо иддао дошта бошанд, ки шаҳодатномаи қатъкунӣ ба тариқи ғайриқонунӣ ё қаллобӣ ба даст оварда шудааст, дар огоҳнома оиди ба анҷом нарасонидани амалиёти ББА ва / ё дархост оиди амалӣ кардани пардохтҳои зарурӣ сабабҳое, ки тибқи онҳо иддао мекунанд, ки қатъ кардани амалиёти ББА мазкур ғайриқонунӣ ё қаллобӣ анҷом дода шудааст, бояд нишон дода шаванд.

2. Мақомоти набояд гумрук қатъ гардидани амалиёти ББА-ро бо шартҳои мунтазами беасос бе зикри сабабҳои онҳо танҳо бо мақсади пешгирӣ аз иҷрои талаботи моддаи 10, банди 1 ва моддаи 11, банди 1 тасдиқ кунанд. (TRANS / GE.30 / GRCC / 11, банди 12; TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 25; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Сабт оиди шартҳои иҷрошуда

Мақомоти гумрук бояд шартҳои дилхоҳро вобаста ба қатъи амалиёти ББА хеле возеҳ зикр кунанд ва мавҷудияти ин шартро бо пур кардани сутуни 27 дар варақаи бурришдори № 2 ва гузоштани ҳарфи “R” дар сарлавҳаи 5 дар варақаи № 2 китобчаи ББА, инчунин бо пур кардани протоколи китобчаи ББА дар ҳолати зарурӣ нишон диҳад.

(TRANS / GE.30 / 8, банди 12; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Шаклҳои дигари исботи қатъи амалиёти ББА

Барои гирифтани далели алтернативии қатъи мутобиқи амалиёти ББА, ба мақомоти гумрук тавсия дода мешавад, ки ба таври истисноӣ, масалан, маълумоти зеринро истифода баранд, агар он бо қонеъ кардани онҳо пешниҳод шуда бошад:

- ҳама гуна шаҳодатномаи расмӣ ё тасдиқи қатъи амалиёти ББА-и пас аз амалиёти мавриди баррасӣ минбаъда, ки аз ҷониби Тарафи дигари Шартнома ба расмият дароварда шудааст ва дар он ҳамлу нақли мазкури ББА идома дорад, ё тасдиқи ҳамлу нақли бори дахлдор дар шароити расмиёти гумрукии дигар ё дигар низоми назорати гумрукӣ, масалан, тоза кардани он барои муомилоти озод;

- ҷиптаҳои № 1 ё № 2 дар китобчаи ББА бо мӯҳри ба таври дахлдор аз ҷониби мақомоти гумруки ин гуна Тарафи Шартнома гузошташуда ё нусхаи он, ки аз ҷониби ташиклоти байналмилалӣ, ки дар моддаи 6 Конвенсия зикр шудааст, пешниҳод карда мешавад, ки бояд нусхаи асл будани онро тасдиқ кунад.

(TRANS / WP.30 / 159, банди 38; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Расмиёти мукаммалишудаи истифодаи китобчаҳои ББА аз ҷониби боркашонҳо

Дар баъзе Тарафҳои Шартнома боркашон наметавонад бевосита бо шахсони мансабдори мақомоти гумрук дар идораи гумруки маҳалли таъиноти муроҷиат кунад, то даме, ки боргиранда ё агентҳои ӯ расмиёти зарурии гумрукиро барои барасмиятдарории бор ё мувофиқи ҳама гуна расмиёти дигари гумрукӣ дар охири амалиёти транзитии ББА-ро иҷро накунад. Барои он, ки ба оператори нақлиётӣ ё ронандаи ӯ имкон боварӣ ҳосил кардан, ки қатъ гардидани расмиёти ББА аз ҷониби шахсони мансабдори салоҳиятдори мақомоти гумрук ба таври мутобик тасдиқ шудааст, ба боркашон ё ронандаи ӯ иҷозат дода мешавад, ки бо салоҳдиди худ китобча ББА дар худ нигоҳ доранд ва ба борқабулкунанда ё агентҳои ӯ танҳо нусхаи варақаи бурришдори 1/№2 рангаи зардро пешниҳод кунанд (на барои истифодаи гумрукӣ) -и китобчаи ББА дар якҷоягӣ бо ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ пешниҳод кунанд. Пас аз барасмиятдарории бор барои муомилоти озод ё тибқи расмиёти дигари дилхоҳи гумрукӣ, боркашон ё ронандаи ӯ бояд шахсан ба шахсони мансабдори салоҳиятдори гумрук муроҷиат намуда, китобчаи ББА-ро пешниҳод кунанд.

(TRANS / WP.30 / 188, банди 54; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, бандҳои 61 ва 62 ва замимаи 6)

**с) МУҚАРРАРОТЕ, КИ БА ҲАМЛУ НАҚЛИ БОРИ ГАРОНВАЗН ВА
КАЛОНҲАЧМ ВОБАСТААНД**

Моддаи 29

- 1. Муқаррароти фасли мазкур танҳо барои ҳамлу нақли бори гаронвазн ва калонҳаҷм татбиқ карда мешаванд, ки таърифи он дар банди р) Моддаи 1 ҳамин Конвенсия муқаррар карда шудааст.
(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)**
- 2. Агар муқаррароти ҳамин фасл татбиқ карда шаванд, ҳамлу нақли борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм метавонад бо қарори мақомоти гумруки маҳалли равонкунии бор бо истифода аз воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳои мӯҳрназада анҷом дода шавад.**
- 3. Муқаррароти фасли мазкур танҳо дар ҳолате татбиқ карда мешаванд, ки ба андешаи мақомоти гумруки маҳалли равонкунии бори гаронвазн ё калонҳаҷм, инчунин ҳама лавозимоти яқҷоя бо онҳо интиқошаванда аз рӯи тавсифи онҳо ба осонӣ шинохта шаванд ё бо пломбаю мӯҳрҳои гумрукӣ ва / ё аломатҳои мушаххаскунӣ ба тарзе, ки ивазшавӣ ё бозпас гирифтани борҳои номбаршударо бидуни гузоштани изҳои намоён пешгирӣ кунанд, таъмин карда шаванд.**

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 29

- 0.29 Барои воситаҳои нақлиётии автомобилӣ ё контейнерҳое, ки борҳои гаронвазн ё калонҳаҷмро ҳамлу нақл мекунанд, шаҳодатномаи тасдиқ талаб карда намешавад. Новобаста ба ин, идораи гумруки маҳалли равонкунии вазифадор аст, ки иҷроиши шартҳои дигари дар ин модда пешбинишударо барои намуди мазкури ҳамлу нақл нақлиёт тафтиш намояд. Мақомоти гумруки Тарафҳои дигари Шартнома қарори қабулкардаи идораи гумруки маҳалли равонкуниро бояд қабул кунанд, ба истиснои ҳолатҳое, ки агар ба андешаи онҳо, қарори мазкур ба таври возеҳ бар ғилофи муқаррароти моддаи 29 набошад.

Тафсир ба моддаи 29

Воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ки ба сифати бори гаронвазн ё калонҳаҷм баррасӣ мешаванд

Агар борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм дар нақлиёти автомобилӣ ё воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус интиқол дода шаванд, ки ҳуди онҳо бори гаронвазн ё калонҳаҷм ба ҳисоб мераванд ва аз ин рӯ ҳам нақлиёт ва ҳам бор дар як вақт ба шартҳои дар боби III (в) Конвенсия пешбинишуда ҷавобгӯ бошанд, он гоҳ танҳо як китобчаи ББА, ки дар муқова ва ҳама варақаҳои бурришдори он навиштаҷоти дар моддаи 32 Конвенсия пешбинишуда иҷро шудааст, талаб карда мешавад. Агар дар чунин воситаҳои нақлиёт бори муқаррарӣ дар қитъаи боркунӣ ё дар контейнерҳо кашонда шаванд, воситаи нақлиёт ё контейнерҳо бояд бо риояи шароити дар боби III а) пешбинишуда пешакӣ ба расмият дароварда шаванд ва қисми боркунӣ ё контейнерҳо мӯҳр ва пломба зада шаванд.

Муқаррароти зербанди iii) банди а) моддаи 3 Конвенсия ҳангоми баровардани воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё воситаҳои нақлиёти таъиноти махсус аз кишваре, ки идораи гумруки маҳалли равонкунӣ воқеъ аст ва ба кишваре, ки идораи гумруки маҳалли таъинот ҷойгир аст, ворид карда мешаванд, истифода мешаванд. Ҳамзамон муқаррароти моддаи 15 Конвенсия оид ба вуруди муваққатии воситаи нақлиёти автомобилӣ истифода намешаванд. Аз ин рӯ, ҳуҷҷатҳои гумрукӣ барои воридоти муваққатии чунин воситаҳои нақлиётӣ талаб карда намешаванд.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, бандҳои 61 ва 62 ва замимаи 6; TRANS / WP.30 / AC.2 / 65, бандҳои 39 ва 40 ва замимаи 2; TRANS / WP.30 / 200, банди 72)

Интиқоли чорвои зинда

Ҳангоми интиқоли чорвои зинда муқаррароти моддаи 29 нисбати ҳамлу нақли борҳои гаронвазн ё калон истифода мешаванд.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 21, банди 30)

Моддаи 30

Ҳама муқаррароти Конвенсияи мазкур, ба истиснои муқаррароте, ки тағйирёбии онҳо бо муқаррароти махсуси фасли мазкур пешбинӣ шудаанд, нисбати ҳамлу нақли борҳои гаронвазн ё калонҳаҷм тибқи тартиби ББА истифода карда мешаванд.

Моддаи 31

Масъулияти иттиҳодияи кафолатдиҳанда на танҳо ба борҳое, ки дар китобчаи ББА номбар шудаанд, балки инчунин ба молҳое, ки гарчанде дар ин китобча номбар нашуда бошанд ҳам, дар платформа ё дар байни борҳои дар китобчаи ББА номбаршуда ҷойгиранд.

Моддаи 32

Дар муқова ва ҳама варақаҳои бурришдори китобчаи ББА бояд калимаҳои “Борҳои гаронвази ё калонҳаҷм” ба забони англисӣ ё фаронсагӣ ба ҳарфҳои ғафс навишта шаванд.

Тафсир ба моддаи 32

Супоридани китобчаи ББА барои интиқоли борҳои омехта иборат аз борҳои оддӣ ва борҳои гаронвази ё калонҳаҷм

Ҳангоми қабули қарор дар бораи шумораи китобчаҳои ББА-и барои ҳамлу нақли борҳои омехта иборат аз борҳои оддӣ ва борҳои гаронвази ё калонҳаҷм зарурбуда идораи гумруки маҳалли равонкунии муқаррароти махсуси моддаи 32-ро ба назар мегирад, ки мувофиқи он барои ҳамлу нақли борҳои гаронвази ё калонҳаҷм дар муқова ва ҳама варақаҳои бурришдори китобчаи ББА бояд навиштаҷоти “бори гаронвази ё калонҳаҷм” мавҷуд бошад. Азбаски ин навиштаҷот нисбати борҳои оддӣ таҳти мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ҳамлу нақлшаванда тааллуқ надорад, барои интиқоли борҳои оддӣ китобчаи алоҳида ББА (ё китобчаҳои алоҳидаи ББА) талаб мешавад.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 71, Замимаи 3; TRANS / WP.30 / 206, банди 57)

Моддаи 33

Мақомоти гумруки маҳалли равонкунии бор метавонанд талаб кунанд, ки варақаҳои борпечӣ, аксҳо, нақшаҳо ва ғайраҳоро, ки барои муайян кардани бори интиқолшаванда зарур ҳисобида мешаванд, ба китобчаи ББА замима шаванд. Дар ин ҳолат, онҳо ҳуҷҷатҳои мазкурро тасдиқ мекунанд; як нусхаи ҳуҷҷатҳои мазкур ба дохили муқоваи китобчаи ББА замима карда мешавад ва дар бораи мавҷудияти ин ҳуҷҷатҳо дар ҳама манифестҳои китобча сабт иҷро карда мешавад.

Моддаи 34

Мақомоти гумруки идораҳои гумрукии фосилавии ҳар як Тарафи Шартнома мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ва/ё аломатҳои мушаххаси аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои дигари Шартнома гузошташударо эътироф мекунанд. Аммо онҳо метавонанд мӯҳрҳо ва пломбаҳо ва/ё аломатҳои мушаххаси дигарро илова кунанд; дар ин ҳолат онҳо дар бораи мӯҳрҳо ва пломбаҳо ва/ё аломатҳои мушаххаси нав ба варақаҳои бурришдори китобчаи ББА, ки дар кишвари онҳо истифода мешаванд, ба сутунҳои дахлдор ва инчунин варақаҳои бурришдори боқимондаи китобчаи ББА сабт ворид мекунанд.

Моддаи 35

Агар дар роҳ ё дар гумрукҳои фосилавӣ кормандони барои азназаргузаронии бор масъул маҷбур шаванд, ки мӯҳрҳо ва пломбаҳо ва/ё аломатҳои мушаххасро гиранд, онҳо дар мӯҳрҳо ва пломбаҳо ва/ё аломатҳои мушаххас нави гузошташуда дар варақаҳои китобчаи ББА, ки дар кишвари онҳо истифода мешаванд, дар сутунҳои дахлдор, инчунин дар варақаҳои бурришдори боқимондаи китобчаҳои ББА сабт ворид мекунанд.

Боби IV

ВАЙРОН КАРДАНИ МУҚАРРАРОТИ КОНВЕНСИЯ

Моддаи 36

Ҳама гуна вайронкунии муқаррароти Конвенсияи мазкур боиси нисбати вайронкунанда истифода шудани санксияҳои пешбининамудаи қонунгузори кишваре мегардад, ки дар он ҷо вайронкунӣ содир шудааст.

Моддаи 37

Дар ҳолатҳое, ки муқаррар кардани он, ки вайронкунӣ дар кадом қаламрав содир шудааст, ҳисоб мешавад, ки он дар қаламрави Тарафи Шартномае, ки он ҷо ошкор шудааст, содир шудааст.

Моддаи 38

1. Ҳар кадоме аз Тарафи Шартнома ҳуқуқ дорад муваққатан ё пурра ҳуқуқи истифодаи муқаррароти ин Конвенсияро барои шахси дилхоҳи барои вайронкунии ҷиддии қонунҳои гумрукӣ ё қоидаҳои марбут ба ҳамлу нақли байналмилалӣ айбдор боздорад.

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 38, банди 1

0.38.1 Соқит карда шуд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 23; 7 ноябри соли 2003 эътибор пайдо кард)

2. Махрумкунии мазкур аз ҳуқуқ дар давоми як ҳафта ба мақомоти салоҳиятдори Тарафи Шартнома, ки шахси манфиатдор дар қаламрави он таъсис ёфтааст ё будубоши доимӣ дорад, ба иттиҳодия (иттиҳодияҳо)-и дар кишвар ё қаламрави гумрукиё, ки дар он ҷо вайронкунии соди р шудааст ва ба Шӯрои иҷроияи ББА хабар дода мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 38, банди 2

Соқит карда шудааст.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

0.38.2 Талаботи қонунии огоҳ кардани Шӯрои иҷроияи ББА дар бораи муваққатан ё доимӣ махрум кардан аз ҳуқуқи шахс барои истифодаи муқаррароти Конвенсия тавассути истифодаи дурусти замимаҳои электроние, ки бо ин мақсад аз ҷониби котиботи ББА таҳти роҳбарии Раёсати ББА таҳия шудааст, иҷрошуда маҳсуб мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 32; аз 1 январи соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

Тафсири ба моддаи 38

Ҳамкорӣ байни мақомоти салоҳиятдор

Дар робита ба иҷозатдиҳии шахс ба истифодаи китобчаҳои ББА мутобиқи Замимаи 9, қисми II Конвенсия, мақомоти салоҳиятдори Тарафи Шартнома, ки шахси мазкур дар он ҷо ба таври доимӣ будубоши дорад ё таъсис дода шудааст, ҳама гуна маълумотеро, ки Тарафи дигари Шартнома мутобиқи банди 2 моддаи 38 оиди вайронкунии ҷиддӣ ва бисёрқаратаи қонунгузорию гумрук, ки аз ҷониби ин шахс содир шудааст, бояд ба назар гирад. Ҳамин тариқ, бо мақсади таъмини баррасии самараноки парванда аз ҷониби Тарафи Шартнома, ки шахси мазкур дар он будубоши дорад ё таъсис ёфтааст, дар чунин огоҳнома бояд то ҳадди имкон маълумоти муфассал мавҷуд бошад.

(TRANS / WP.30 / 196, банди 76; TRANS / WP.30 / 200, банди 68; TRANS / WP.30 / AC.2 / 67, банди 63 ва замимаи 3)

Хориҷкунии боркашони миллӣ аз рӯзи ББА

Барои аз низоми ББА хориҷ кардани боркашони миллӣ, ки барои вайронкунии ҷиддии қоидаҳои гумрукии дар қаламрави кишваре, ки ӯ будубоии доимӣ дорад ё таъсис дода шудааст, содиришуда айбдор аст, ба мақомоти гумрук инчунин тавсия дода мешавад, ки инчунин муқаррароти банди 4 моддаи 6 ва банди 1 г) қисми II замиаи 9-ро бар иловаи муқаррароти банди 1 моддаи 38 истифода кунанд.

(TRANS / WP.30 / 196, банди 77; TRANS / WP.30 / 200, банди 68; TRANS / WP.30 / AC.2 / 67, банди 63 ва замиаи 3)

Моддаи 39

Дар ҳолатҳое, ки амалиётҳои ББА бо тартиби дигар дуруст иҷрошуда ҳисобида мешавад:

1. Тарафҳои Шартнома ба тафовути ночиз вобаста ба дар риояи мӯҳлатҳои ӯ хатсайрҳои муқарраршуда диққат намедиханд.

2. Мисли ҳамин тафовути байни маълумоте, ки дар манифести бории китобчаи ББА дода шудааст ва бо маводҳои дохилии воситаи нақлиёти автомобилӣ, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ӯ контейнер чун вайронкунии Конвенсияи мазкур аз ҷониби дорандаи китобчаи ББА баррасӣ намешаванд, агар ба мақомоти салоҳиятдор далели кофӣ дар бораи он оварда шавад, ки ин тафовут натиҷаи ҳатоғиҳое, ки қасдан ӯ аз беэҳтиётӣ ҳангоми бор кардан ӯ фиристондани бор ӯ ҳангоми тартиб додани манифести дар боло зикршуда содир шудаанд, нестанд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 39

0.39

Таҳти ибораи “Ҳатоғиҳо аз беэҳтиётӣ роҳдодашуда” бояд амалҳое доништа шаванд, ки барқасд ва бо дониши комил дар бораи ҳолат содир нашудаанд, вале дар натиҷаи наандешидани чораҳои оқилонаи зарурӣ барои таъмини саҳеҳии маълумот дар ҳар ҳолати мушаххас баамаломеда вобастаанд.

Моддаи 40

Мақомоти гумруки кишвари равонкунии бор ва кишвари таъиноти бор дорандаи китобчаи ББА-ро барои тафовутҳое, ки дар ин кишварҳо метавонанд муқаррар карда шаванд, масъул намехисобанд, агар ин тафовутҳо мутаносибан ба низомҳои гумрукии пеш аз он ӯ пас аз ҳамлу нақли ББА тааллуқ дошта бошанд ва ба онҳо дорандаи китобчаи номбурда робитае надорад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 21; 12 майи соли 2002 эътибор пайдо кардааст)

Моддаи 41

Агар мақомоти гумрук далеле, ки бори дар манифести китобчаи ББА нишондодашуда дар натиҷаи садамаи нақлиётӣ ё ҳолатҳои ғавқулоддаи қувваи рафънопазир нобуд шудааст ё бебозгашт гум шудааст ё норасоӣ натиҷаи хусусиятҳои ба мол хос мебошанд, кофӣ эътироф кунанд, онҳо аз пардохт кардани бочҳо ва хирочҳои, ки одатан бояд пардохт карда шаванд, озод мешаванд.

Моддаи 42

Пас аз гирифтани дархости Тарафи Шартнома бо зикри сабабҳои дахлдор мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои Шартнома, ки ба ҳамлу нақли мазкури ББА муносибат доранд, ба Тарафи мазкур тамоми маълумоти дар ихтиёрашон бударо барои татбиқи муқаррароти моддаҳои 39, 40 ва 41 дар боло зикршуда пешниҳод мекунад.

(ECE / TRANS / 17 / Тағироти 21, 12 майи соли 2002 эътибор дорад)

Тафсирҳо ба моддаи 42

Ҳамкории мақомотҳои гумрук

Аксар вақт ҳангоми ба итмом нарасидани амалиёти ББА барои мақомоти гумрук муайян кардани ҳаҷми бочӣ содиротӣ ё воридотӣ хеле мушкил аст, зеро тавсифи борҳо дар китобчаи ББА хеле носоҳеҳ аст ва арзиши он муқаррар карда нашудааст. Дар чунин ҳолатҳо одатан маълумоти иловагиро дар бораи борҳо аз идораи гумруки маҳалли раванкунӣ талаб карда мешавад. Ҳамкории зич зарур аст, зеро танҳо риояи қатъии муқаррароти моддаҳои 42 ва 50 Конвенсия метавонад кори самараноки низоми транзити ББА-ро таъмин кунад.

(TRANS / WP.30 / 131, бандҳои 39 ва 40)

Моддаи 42 - бис

Мақомоти салоҳиятдор дар ҳамкориҳои зич бо иттиҳодияҳои тамоми чораҳои заруриро барои истифодаи мутобиқи китобчаи ББА меандешанд. Бо ин мақсад онҳо метавонанд дар сатҳи миллӣ ва байналмилалӣ чораҳои дахлдори назоратиро андешанд. Тадбирҳои назоратии миллӣ, ки дар ин замина аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор андешида шудаанд, бе таъхир ба маълумоти Шӯрои иҷроияи ББА расонида мешаванд, ки он мувофиқати онҳоро ба муқаррароти Конвенсия тафтиш мекунад. Чораҳои назоратии байналмилалӣ аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ андешида мешаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 42 бис

0.42-бис Истилоҳи “бе таъхир” дар моддаи 42-бис маънои онро дорад, ки чораҳои миллӣ, ки метавонанд ба татбиқи Конвенсияи ББА ва/ё ба фаъолияти низоми ББА таъсир расонанд, бояд ҳадди имкон зуд ба маълумоти Кумитаи иҷроияи ББА (КИ ББА) расонида шаванд ва то ҳадди имкон то эътибор пайдо кардани онҳо, бо мақсаде, ки КИ ББА тавонад вазифаҳои назорат ва вазифаи худро дар самти тафтиши мутобиқати чунин чораҳо бо муқаррароти Конвенсияи ББА мутобиқи муқаррароти моддаи 42 -бис ва иҷрои вазифаҳои худ, ки дар замиаи 8 Конвенсияи ББА зикр шудааст, иҷро наояд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.33; аз 1 январи соли 2017 эътибор пайдо кард)

Моддаи 42-тер

Мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои Шартнома бо тартиби мутобиқ ба иттиҳодияҳои ваколатдор маълумотеро пешниҳод мекунанд, ки метавонад барои иҷрои ӯҳдадориҳо ба онҳо мувофиқи замиаи 9, қисми I, банди 3 (iii) зарур бошад.

Дар замиаи 10 маълумоте зикр мешавад, ки дар ҳолатҳои муайян бояд пешниҳод карда шавад.

(ECE / TRANS / 17 /Amend. 27; 12 августи соли 2006 эътибор пайдо кардааст)

Боби VI
МУҚАРРАРОТИ ГУНОГУН

Моддаи 44

Ҳар кадоме аз Тарафи Шартнома ба иттиҳодияҳои кафолатдиҳандаи манфиатдор имтиёзҳои зеринро пешниҳод менамояд нисбати:

- а) интиқоли асъоре, ки барои пардохти маблағҳое, ки мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои Шартнома тибқи муқаррароти моддаи 8 Конвенсияи мазкур меситонад, зарур аст ва**
- б) интиқоли асъоре, ки барои пардохти бланкаҳои китобчаи ББА, ки ба иттиҳодияҳои кафолатӣ аз ҷониби иттиҳодияҳои хориҷие, ки корреспондентҳои онҳо мебошанд ё ташкилотҳои байналмилалӣ фиристода мешаванд, зарур аст.**

Моддаи 45

Ҳар кадоме аз Тарафи Шартнома рӯйхати идораҳои гумруки маҳалли раवонакунии бор, идораҳои гумрукии фосилавӣ ва идораҳои гумрукии маҳалли таъиноти борро, ки барои анҷом додани амалиёти ББА таъин мекунад, нашр мекунад. Тарафҳои Шартномаи кишварҳое, ки қаламрави онҳо ҳамшафат аст, барои муайян кардани розигии тарафайни идораҳои гумрукии марзӣ ва соатҳои кории онҳо машварат мекунанд.

Қайди эзоҳӣ ба моддаи 45

- 0.45 Ба Тарафҳои Шартнома тавсия карда мешаванд, ки шумораи ҳарчи бештари идораҳои гумрукиро кушоянд - ҳам идораҳои дохилӣ ва ҳам сарҳадӣ барои амалӣ кардани амалиётҳои ББА.

Моддаи 46.

1. Иҷрои расмиятҳое, ки дар Конвенсияи мазкур зикр шудаанд, ба қормандони гумрук иҷозат намедихад, ки пардохти бочро талаб кунанд, ба истиснои он ҳолате, ки расмиятҳои мазкур на дар рӯзҳо ва соатҳо ё на дар ҷойҳое, ки барои иҷрои онҳо одатан пешбинӣ шудааст, сурат гирад.

2. Тарафҳои Шартнома тамоми чораҳои аз онҳо вобастабударо меандешанд, ки амалиёти гумрукиро барои борҳои зудвайроншаванда вобастабуда осон гардонанд.

Тафсир ба моддаи 46

Бочҳо барои санҷиши гумрукӣ бо дархости боркашон

Боркашон ҳама гуна хароҷоти марбут ба амали мақомоти гумрукро бо дархости ӯ вобастабуда, тавре ки дар шарҳи моддаи 5 Конвенсияи ББА зикр шудааст, ба ӯҳда мегирад.

(TRANS / WP.30 / 196, бандҳои 66 ва 67 ва замимаи 3; TRANS / WP.30 / AC.2 / 63, банди 63 ва замимаи 3)

Моддаи 47

1. Муқаррароти Конвенсияи мазкур на барои истифодаи маҳдудиятҳо ва назорате, ки аз қоидаҳои миллӣ бармеоянд ва ба андешаи риояи ахлоқи ҷамъиятӣ, амниятӣ ҷамъиятӣ, саломатӣ ё беҳдошт ё мулоҳизаҳои тартибӣ байторӣ ё фитопатологӣ, на барои ситонидани пардохтҳо, ки тибқи ин қоидаҳо пешбинӣ шудаанд, монев намешавад.

2. Муқаррароти Конвенсияи мазкур истифодаи муқаррароти дигари миллӣ ё байналмилалӣ танзими ҳамлу нақлро монев намешавад.

Тафсир ба моддаи 47

Осон гардонидани расмиёти савдо ва назорати гумрукӣ

Конвенсияи ББА конвенсияи гумрукиро мебошад, ки ба таъмини фаъолияти низомии гумрукии транзити равона шудааст. Ҳадафи моддаи 47 дар он аст, ки татбиқи маҳдудиятҳо ва назорати иловагӣ дар асоси қоидаҳои миллӣ, ки ба муқаррароти гумрукӣ намебошад, пешбинӣ карда шавад. Аз ин рӯ, он набояд барои асоснок кардани талаботи иловагии гумрукӣ истифода шавад.

Ҳангоми татбиқи моддаи 47, банди 1, чунин маҳдудият ва назорат одатан боиси таъхир ва зиёдиҳои хароҷоти корхонаҳои нақлиётӣ мегардад. Бо назардошти ин чунин маҳдудиятҳо ва назорат бояд ҳададимкон кам ва бо мавридҳои, ки онҳо бо ҳолатҳо ё ҳавфи воқеӣ асоснок карда мешаванд, бояд маҳдуд карда шаванд.

(TRANS / WP.30 / 204, банди 58; TRANS / WP.30 / AC.2 / 69, замимаи 3)

Хуҷҷатҳои ҳамроҳикунанда

Борҳои дахлдор бояд ҳамеша бо ҳуҷҷатҳои зарурии бо конвенсияҳои байналмилалӣ талабшаванда ҳамроҳӣ шуда бошанд (масалан, Конвенсияи байналмилалӣ савдо бо намудҳои ҳайвоноти ваҳшӣ ва набототи зерӣ хавфи нобудшавӣ қарордоштаи соли 1973). Дар чунин ҳолатҳо назорати гумрукӣ тавассути истинод ба ҳуҷҷатҳои мазкур дар китобчаи ББА осон гардонида мешавад.

(TRANS / WP.30 / 216, банди 72 ва замимаи 2; TRANS / WP.30 / AC.2 / 77, банди 54 ва замимаи 3)

Моддаи 48

Ҳеҷ кадоме аз муқаррароти Конвенсияи мазкур ҳуқуқи Тарафҳои Шартнома, ки иттиҳоди гумрукӣ ё иқтисодиро ташкил медиҳанд, оиди истифода кардани қоидаҳои махсус дар мавриди ҳамлу нақле, ки маҳалли равонкунӣ ё таъиноти онҳо дар қаламравашон ҷойгир аст ё тариқи транзит тавассути қаламрави онҳо амалӣ мешаванд, истисно намекунад, ба шарте ки чунин қоидаҳо имтиёзҳоеро, ки дар Конвенсияи мазкур пешбинӣ шудаанд, маҳдуд кунанд.

Моддаи 49

Муқаррароти Конвенсияи мазкур барои истифодаи имтиёзҳои калоне, ки Тарафҳои Шартнома дар асоси муқаррароти яктарафа ё мувофиқи созишномаҳои дучониба ё бисёрҷониба пешниҳод мекунанд ё меҳоянд пешниҳод кунанд, монеъ намешавад, ба шарте ки чунин имтиёзҳо истифодаи муқаррароти Конвенсияи мазкур ва аз ҷумла гузаронидани амалиётҳои ББА-ро монеъ нашаванд.

Моддаи 50

Тарафҳои Шартнома тибқи дархости мутобиқ мубодилаи маълумоти заруриро барои татбиқи муқаррароти Конвенсияи мазкур, алаҳусус маълумот оид ба тасдиқи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ё контейнерҳо ва хусусиятҳои техникии сохтори онҳо ба роҳ мемонанд.

Моддаи 51

Замимаҳо ба Конвенсияи мазкур қисми ҷудонашавандаи Конвенсия мебошанд.

Боби VII
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 52

Имзо кардан, эътибор пайдо кардан, қабул кардан, тасдиқ ва ҳамроҳ шудан

1. Ҳама давлатҳо - аъзоёни Созмони Милали Муттаҳид ё аъзои муассисаи махсусгардонидашуда дилхоҳ ё Агентии Байналмилалӣ нерӯи атомӣ, ё иштирокчиёни Статути Суди Байналмилалӣ, инчунин давлати дигари дилхоҳ, ки онро Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид даъват кардааст, метавонанд Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи мазкур тавассути амалҳои мазкур гарданд:

- а) бо имзои он бидуни шарт оиди эътироф, қабул ё тасдиқ;
- б) тавассути ба нигоҳдорӣ супоридани санади эътироф, қабул ё тасдиқ пас аз имзои он бо шартӣ эътироф, қабул ё тасдиқ;
- в) тавассути барои нигоҳдорӣ супоридани ҳуҷҷати ҳамроҳшавӣ.

2. Конвенсияи мазкур барои имзо аз ҷониби давлатҳои дар банди 1 ҳамин модда зикршуда дар шӯъбаи Созмони Милали Муттаҳид дар Женева аз 1 январи соли 1976 то 31 декабри соли 1976 кушода аст. Пас аз санаи зикршуда он барои ҳамроҳшавӣ ба он кушода хоҳад буд.

3. Иттиҳодҳои гумрукӣ ё иқтисодӣ инчунин метавонанд мутобиқи муқаррароти бандҳои 1 ва 2 моддаи мазкур якҷоя бо тамоми давлатҳо-аъзоёни худ ё дар вақти дилхоҳе, ки ҳамаи давлатҳо-аъзоёни онҳо ба Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи мазкур табдил меёбанд, Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи мазкур шаванд. Аммо иттиҳодҳои зикршуда ҳуқуқи овоздихӣ надоранд.

4. Санадҳо оиди эътироф, қабул, тасдиқ ё ҳамроҳшавӣ барои нигоҳдорӣ ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид супорида мешаванд.

Моддаи 53

Пайдо кардани эътибори қонунӣ

- 1. Конвенсияи мазкур пас аз гузаштани шаш моҳ аз рӯзе эътибор пайдо мекунад, ки панҷ давлат аз шумораи давлатҳое, ки дар банди 1 моддаи 52 зикр шудаанд, онро бе шарту мувофиқа оиди эътироф, қабул ё тасдиқ имзо меkunанд ё ҳуҷҷатҳои ҳудро оиди эътироф, қабул, тасдиқ ё ҳамроҳшавӣ барои нигоҳдорӣ месупоранд.

2. Пас аз он, ки панҷ давлате, ки дар банди 1 моддаи 52 зикр шудаанд, онро бе шарту мувофиқа оиди эътироф, қабул ё тасдиқ имзо мекунад ё ҳуҷҷатҳоро оиди эътироф, қабул, тасдиқ ё ҳамроҳшавӣ месупоранд, Конвенсияи мазкур барои ҳамаи Тарафҳои минбаъдаи Шартнома пас аз гузаштани шаш моҳ аз рӯзи супоридани ҳуҷҷатҳои худ оиди эътироф, қабул, тасдиқ ё ҳамроҳшавӣ эътибор пайдо мекунад.

3. Ҳама гуна санади эътироф, қабул, тасдиқ ё ҳамроҳшавӣ, ки пас аз эътибор пайдо кардани таҳрир ба Конвенсияи мазкур барои нигоҳдорӣ супорида шудааст, ба матни ислоҳшудаи Конвенсияи мазкур тааллуқдошта эътироф карда мешавад.

4. Ҳар як ҳуҷҷате, ки пас аз қабули таҳрир барои нигоҳдорӣ супорида шудааст, аммо то эътибор пайдо кардани он, ба матни ислоҳшудаи Конвенсияи мазкур аз рӯзи эътибор пайдо кардани таҳрир тааллуқдошта эътироф карда мешавад.

Моддаи 54

Бекоркунӣ

1. Ҳар кадоме аз Тарафҳои Шартнома метавонанд Конвенсияи мазкурро тавассути фиристодани огоҳинома ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид бекор кунанд.

2. Бекоркунӣ хангоми ба итмом расидани понздаҳ моҳ пас аз санаи гирифтани чунин огоҳинома аз ҷониби Дабири Кулл эътибор пайдо мекунад.

3. Ба эътибори китобчаҳои ББА, ки барои барасмиятдарорӣ аз ҷониби мақомоти гумруки кишвари маҳалли равонкунии бор қабл аз санаи эътибори бекоркунӣ қабул карда шудааст, бекоркунии мазкур таъсир намерасонад ва кафолати иттиҳодияҳои кафолатдиханда мувофиқи шартҳои Конвенсияи мазкур эътиборашро нигоҳ медорад.

Моддаи 55

Қатъи амал

Агар пас аз эътибор пайдо кардани Конвенсияи мазкур шумораи давлатҳои Тарафҳои Шартнома буда барои ягон давраи дувоздаҳ моҳи пай дар пай камтар аз панҷро ташкил кунад, Конвенсияи мазкур пас аз ба охир расидани мӯҳлати дар боло зикршудаи дувоздаҳ моҳа эътибори худро гум мекунад.

Моддаи 56

Қатъи амали Конвенсияи ББА аз 1959 сол

1. Аз рӯзи эътибор пайдо кардани Конвенсияи мазкур, дар муносибатҳои Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи мазкур Конвенсияи ББА 1959 қатъ мегардад ва иваз карда мешавад.
2. Шаҳодатномаҳо оиди иҷозат нисбати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ва контейнерҳо тибқи шартҳои Конвенсияи ББА 1959 сол додашуда, аз ҷониби Тарафҳои Шартномаи Конвенсияи мазкур дар давраи амали онҳо ё тамдиди дилхоҳи он барои ҳамлу нақл бор таҳти мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ қабул карда мешаванд, ба шарте ки ҷунин воситаҳои нақлиёт ва контейнерҳо мисли пештара ба талаботҳои ҷавобгӯ мебошанд, ки мувофиқи онҳо барои ҳамлу нақл иҷозат дода шуда буданд

Моддаи 57

Ба танзим даровардани баҳсу ихтилофҳо

1. Ҳама гуна баҳс байни ду ва ё зиёда Тарафҳои Шартнома дар бораи тафсир ё истифодаи муқаррароти Конвенсияи мазкур, ба қадри имкон, тавассути гуфтушунидҳои тарафҳои баҳс ё роҳҳои дигари танзими масъала ҳал карда мешаванд.
2. Ҳама гуна баҳси байни ду ва ё зиёда Тарафҳои Шартнома оид ба тафсир ё татбиқи Конвенсияи мазкур, ки бо роҳҳои дар банди 1 моддаи мазкур пешбинишуда ҳал шуда наметавонанд, бо хоҳиши яке аз онҳо ба суди иқтисодӣ, ки ба тариқи зерин тартиб дода шудааст, фиристода мешавад: ҳар як иштирокчии баҳс ҳакамро таъин мекунад ва ҳакамони мазкур ҳаками дигарро таъин мекунанд, ки раис таъин мешавад. Агар пас аз итмоми се моҳи қабули хоҳиш, яке аз иштирокчиён ҳакамро таъин накарда бошад ё ҳакамон раисро интихоб карда натавонанд, ҳарду тараф метавонанд ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид барои таъин кардани ҳакам ё раиси суди иқтисодӣ муроҷиат кунанд.
3. Қарори суди иқтисодӣ, ки тибқи муқаррароти банди 2 таъин шудааст, барои тарафҳои баҳс ҳатмӣ мебошад.
4. Суди иқтисодӣ қоидаҳои расмӣро худро муқаррар мекунад.
5. Қарорҳои суди иқтисодӣ бо аксарияти овозҳо қабул карда мешаванд.
6. Ҳар гуна ихтилофи назаре, ки байни тарафҳои баҳс дар мавриди тафсир ва иҷрои қарори ҳакамӣ метавонад ба вучуд ояд, метавонад аз ҷониби ҳар кадоме аз тарафҳо ба суди иқтисодие, ки ин қарорро баровардааст, равона шавад.

Моддаи 58

Шарту эзох

1. Ҳар як давлат ҳангоми имзо, эътирофи Конвенсияи мазкур ё ҳамроҳшавӣ ба Конвенсияи мазкур метавонад изҳор намояд, ки худро ба бандҳои 2 - 6 моддаи 57 Конвенсияи мазкур вобаста ҳисоб намекунад. Тарафҳои дигари Шартнома бо бандҳои мазкур нисбати Тарафи Шартнома, ки чунин шарту эзохро гузоштааст, муносибат барпо намеkunанд.
2. Ҳар як Тарафи Шартнома, ки мутобиқи банди 1 ҳамин модда шарту эзохро изҳор кардааст, метавонад дар вақти дилхоҳ тавассути огоҳинома ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид ин шарту эзохро бозпас гирад.
3. Ба истиснои шарту эзоҳҳои дар банди 1 ҳамин модда пешбинишуда, ҳеҷ гуна шарту эзоҳҳои дигар ба Конвенсияи мазкур иҷозат дода намешавад.

Моддаи 58 - бис **Кумитаи маъмури**

Бо ин Кумитаи маъмури таъсис дода шудааст, ки ба ҳайати он ҳамаи Тарафҳои Шартнома шмошомил мешаванд. Ҳайат, вазифаҳо ва қоидаҳои расмиёти он дар замиаи 8 дарҷ шудаанд.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

Моддаи 58-тер

Раёсати иҷроияи ББА

Кумитаи маъмури Шӯрои иҷроияи ББА-ро ҳамчун як мақоми ёрирасон таъсис медиҳад, ки аз номи он вазифаҳои ба зиммаи Конвенсия ва Кумита гузошташударо иҷро мекунад. Ҳайат, вазифаҳо ва қоидаҳои расмиёти он дар замиаи 8 дарҷ шудаанд.
(ECE / TRANS / 17 / Tart.19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

Моддаи 59

Тартиби воридкунии таҳрир ба Конвенсияи мазкур

1. Таҳрирҳо ба Конвенсияи мазкур, аз ҷумла ба замимаҳои он, метавонанд бо пешниҳоди Тарафи дилхоҳи Шартнома тибқи расмиёти муқаррарнамудаи моддаи мазкур ворид карда шаванд.

2. Таҳрири дилхоҳи пешниҳодшуда ба Конвенсияи мазкур аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ аз ҳамаи Тарафҳои Шартнома иборатбуда тибқи қоидаҳои расмӣ дар Замимаи 8 муқарраршуда баррасӣ карда мешавад. Таҳрире дилхоҳе, ки дар ҷаласаи Кумитаи маъмурӣ баррасӣ ё таҳия шудааст ва аз ҷониби Кумита бо ҷонибдорӣ аз се ду ҳиссаи ҳозирин ва овоздиҳӣ тасдиқ карда шудааст, аз ҷониби Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид ба Тарафҳои Шартнома барои қабул фиристода мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кард)

3. Ба истисноӣ ҳолатҳое, ки дар моддаи 60 пешбинӣ шудааст, таҳрири дилхоҳе, ки мутобиқи банди қаблӣ ирсол карда шудааст, барои ҳамаи Тарафҳои Шартнома пас аз се моҳи ба охир расидани мӯҳлати дувоздамоҳа пас аз санаи ирсол намудани таҳрири пешниҳодшуда эътибор пайдо мекунад, агар дар муддати зикршуда Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид аз ягон давлате, ки Тарафи Шартнома мебошад, оиди ислоҳи пешниҳодшуда ягон эътироз нагирифта бошад.

4. Дар ҳолати эътироз ба таҳрири пешниҳодшуда, ки мутобиқи муқаррароти банди 3 моддаи мазкур пешниҳод шудааст, таҳрир қабулнамуда эътироф мешавад ва вобаста ба он чорае андешида намешавад.

Моддаи 60

Расмиёти махсуси воридкунии таҳрир ба замимаҳои

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10

1. Таҳрири дилхоҳи пешниҳодшуда ба Замимаҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10, ки мутобиқи бандҳои 1 ва 2 моддаи 59 баррасӣ шудаанд, дар мӯҳлати муқарраркардаи Кумитаи маъмурӣ ҳангоми қабули он эътибор пайдо мекунад, агар қабл аз санаи аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ таъиншуда дар як вақт панҷақ ё панҷ давлате, ки Тарафҳои Шартнома мебошанд, бояд қайд кард, ки камтар аз ин ду рақам ба назар гирифта шаванд, Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳидро дар бораи он, ки онҳо зидди таҳрир мебошанд, огоҳ накунанд. Муайян кардани мӯҳлати дар банди мазкур зикршуда аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ бо аксарияти овозҳои аз се ду ҳиссаи шумораи ҳозирин ва овоздиҳандагон ба роҳ монда мешавад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.19; 17 феввали 1999 эътибор пайдо кард;
ECE / TRANS / 17 / Amend.27; 12 августи 2006 эътибор пайдо кард)

2. Ҳангоми эътибор пайдо кардан таҳрири дилхоҳе, ки тибқи расмиёти дар банди 1 дар боло зикршуда қабул шудааст, барои ҳама Тарафҳои Шартнома муқаррароти қаблии дилхоҳро, ки таҳрир ба он тааллуқ дорад, иваз мекунад.

Моддаи 61

Пешниҳодҳо, иттилоот ва эътирозҳо

Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамаи Тарафҳои Шартнома ва ҳамаи давлатҳоро, ки дар банди 1 моддаи 52 Конвенсияи мазкур зикр шудаанд, дар бораи ҳама пешниҳодҳо, иттилоот ё эътирозҳои мутобиқи моддаҳои 59 ва 60-и боло иҷрошуда ва оиди мӯҳлати эътибор пайдо кардани ҳар як таҳрир маълумот медиҳад.

Моддаи 62

Конфронси таҷдиди назар

1. Давлати дилхоҳ, ки Тарафи Шартнома мебошад, метавонад тариқи огоҳ кардани Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид даъват намудани конфронсро бо мақсади таҷдиди назар кардани Конвенсияи мазкур дархост кунад.

2. Конфронси таҷдиди назар, ки ба он ҳамаи Тарафҳои Шартнома ва ҳамаи давлатҳои дар банди 1 моддаи 52 зикршуда даъват карда мешаванд, аз ҷониби Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид даъват карда мешавад, агар дар давоми шаш моҳи пас аз санаи огоҳиномаи Дабири Кулли, ҳадди аққал чоряки Давлатҳое, ки Тарафҳои Шартнома мебошанд, оиди розигии худ бо ин дархост ба ӯ хабар диҳанд.

3. Конфронси таҷдиди назар, ки ба он ҳамаи Тарафҳои Шартнома ва ҳамаи давлатҳои дар банди 1 моддаи 52 зикршуда даъват шудаанд, инчунин аз ҷониби Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид пас аз гирифтани ҷунин дархост аз Кумитаи маъмурӣ даъват карда мешавад. Кумитаи маъмурӣ оиди он тасмим мегирад, ки ҷунин дархостро бо аксарияти овозҳои ҳозирин ва овоздиҳандагон дар Кумита пешниҳод кунад ё не.

4. Агар конфронс тибқи бандҳои 1 ё 3 моддаи мазкур даъват карда шавад, Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамаи Тарафҳои Шартномаро оиди ин огоҳ мекунад ва аз онҳо дархост мекунад, ки дар муддати се моҳ ба онҳо пешниҳодҳоро пешниҳод кунанд, ки баррасии онҳо дар Конфронс матлуб дониста мешаванд.

Ҳадди аққал се моҳ қабл аз ифтитоҳи конфронс, Дабири Кулл ба ҳамаи Тарафҳои Шартнома оиди рӯзномаи пешакии Конфронс ва инчунин матни ин пешниҳодхоро маълумот медиҳад.

Моддаи 63

Огоҳиномаҳо

Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид ба ғайр аз огоҳиномаҳо ва маълумотхое, ки дар моддаҳои 61 ва 62 пешбиншуда ҳамаи давлатҳои дар моддаи 52 зикршударо огоҳ мекунад:

- а) оиди имзо, эътироф, қабул, тасдиқ ва ҳамроҳшавӣ мутобиқи моддаи 52;
- б) оиди санаи эътибор пайдо кардани Конвенсияи мазкур мутобиқи моддаи 53;
- в) бекоркунӣ мутобиқи моддаи 54;
- г) қатъ гардидани амали Конвенсияи мазкур мутобиқи моддаи 55;
- д) шарту эзоҳҳо тибқи моддаи 58 иҷрошуда.

Моддаи 64

Матни асли

Пас аз 31 декабри соли 1976 матни аслии Конвенсияи мазкур барои нигоҳдорӣ ба Дабири Кулли Созмони Милали Муттаҳид супорида мешавад, ки он нусхаҳои ба таври мувофиқ тасдиқшударо ба ҳар як Тарафи Шартнома ва ба ҳар як Давлате, ки дар банди 1 моддаи 52 зикр шудааст, ки Тарафҳои Шартнома нестанд, ирсол мекунад.

БАРОИ ШАҲОДАТДИҲИИ ИН дар зер имзокунандагон, ки нисбати ин ба таври дахлдор ваколатдор шудаанд, Конвенсияи мазкурро имзо карданд.

ИҶРО ШУД дар Женева, дар рӯзи чордахуми ноябри як ҳазору нӯҳсаду ҳафтоду панҷум сол дар як нусха бо забонҳои англисӣ, русӣ ва фаронсавӣ ва ҳар се матн эътибори баробари аслиро доранд.

2.2. ЗАМИМАҲО БА КОНВЕНСИЯИ ББА, 1975 СОЛ
(АЗ ҶУМЛА ҚАЙДҲОИ ТАВЗЕҲӢ ВА ТАФСИРҲО)

Замимаи 1
МОДЕЛИ КИТОБЧАИ ББА*
ВАРИАНТИ 1

1. Китобчаи ББА бо забони фаронсавӣ, ба истиснои намои муқоваи пеш, сарлавҳаҳои он низ бо забони англисӣ чоп карда мешавад; “Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА” бо забони англисӣ дар саҳифаи 3 такрор карда мешаванд. Протокол инчунин метавонад дар тарафи муқобили он ба ғайр аз забони фаронсавӣ бо ҳама забонҳои дигаре, ки зарур шуда метавонад, чоп шуда метавонад.
(ECE / TRANS / 17 / Amend. 18; 1 августи соли 1995 эътибор пайдо кард)

2. Китобчаҳое, ки барои амалиёти ББА дар доираи низоми кафолати минтақавӣ истифода мешаванд, метавонанд бо забонҳои дигари Созмони Милали Муттаҳид, ба истиснои саҳҳаи якуми муқова, ки сарлавҳаҳои он бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ низ чоп шудаанд, чоп карда шаванд. “Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА” дар саҳифаи дуюм бо забони дилхоҳи расмии Созмони Милали Муттаҳид ва дар саҳифаи сеюми муқова инчунин ба забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ чоп карда мешаванд.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.7; 1 августи соли 1986 эътибор пайдо кардааст)

ВАРИАНТИ 2

3. Барои ҳамлу нақли нӯшокиҳои спиртӣ ва маҳсулоти тамоку, ки мутобиқи қайди тавзеҳии 0.8.3 замимаи 6 аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда нисбат ба он кафолати зиёдтар талаб шуда метавонад, мақомоти гумрук бояд пешниҳоди китобчаҳои ББА-ро талаб кунанд, ки дар муқоваи онҳо ва дар ҳама и варақаҳои бурришдор и онҳо навиштаҷоти возеҳи “МАҲСУЛОТИ ТАМОКУ/НҶШОКИҲОИ СПИРТӢ” сабт шуда бошад. Ғайр аз ин, дар ин китобчаҳо бояд ҳадди аққал бо забонҳои англисӣ ва фаронсавӣ дар бораи гурӯҳҳои маҳсулоти тамоку ва нӯшокиҳои спиртӣ, ки ба онҳо кафолати дар варақи алоҳидаи ба дохили китоб пас аз саҳифаи 2-и муқоваи китоб нишон гузошташуда, паҳн мешавад, маълумоти муфассал мавҷуд бошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.17; 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кард)

*/ Номи "китобчаи ББА" ба "карнет TIR" мувофиқат мекунад.

Қайди тавзеҳӣ ба модели китобчаи ББА

1.10. с) Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА

Истифодаи варақаҳои боркунӣ, ки ба манифести бор замима шудаанд Қоидаи 10 с) Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА истифодаи варақаҳои боркуниро ҳамчун замима ба китобчаҳои ББА иҷозат медиҳад, ҳатто дар ҳолате, ки дар манифест барои сабти ҳамаи борҳои интиқолшаванда чой кофӣ бошад ҳам. Аммо ин танҳо дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки агар тамоми маълумоти зарурии манифести бор дар варақаҳои боркунӣ дар шакли фаҳмо ва хонданбоб оварда шуда бошад ва ҳамаи муқаррароти дигари қоидаи 10 (в) риоя шаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.2; 1 октябри соли 1980 эътибор пайдо кардааст)

Тафсири ба намунаи китобчаи ББА*Роҳҳои замима кардани ҳуҷҷатҳои иловагӣ*

Агар мутобиқи муқаррароти 10 (с) ё 11 Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА ҳуҷҷатҳои иловагӣ талаб карда шаванд, он гоҳ чунин ҳуҷҷатҳо бояд ба муқова ё мустақиман ба варақаҳои бурришдори китобчаи ББА бо ёрии степлер ё дигар дастгоҳҳо тавре васл карда шаванд, ки аз ҷудо кардани ҳуҷҷатҳо дар китобчаи ББА нишонаҳо боқӣ монад.

(TRANS / WP.30 / 139, банди 43; TRANS / WP.30 / AC.2 / 29, замимаи 3; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Тавсифи борҳо дар манифести бор (сутунҳои 9-11 варақаҳои бурришдор)

Мақомоти гумрук ва дорандагони китобчаҳои ББА вазифадоранд қоидаҳои китобчаҳои ББА-ро қатъиян риоя кунанд. Дар ҳолати зарурӣ, ба китобчаи ББА ҳуҷҷатҳои иловагии дорои тавсифи борҳо замима карда мешаванд ва дар сутуни 8 варақи бурришдор ишораи дахлдор гузошта мешавад. Тавсифи тиҷоратии борҳо бояд маҷмӯи зарурии камтарини иттилоотро барои истисно кардани имконияти иваз кардани боре, ки бо истифодаи китобчаи ББА ҳамлу нақл мешаванд, дар бар гирад.

(TRANS / GE.30 / 45, бандҳои 12-15; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Эълomia кардани арзиши борҳо

Ҳолати эълomia нашудани арзиши борҳо наметавонад барои боздошти мол аз ҷониби мақомоти гумрук асос гардад.

(TRANS / GE.30 / 17, банди 44)

Қатъи амалиёти ББА

Барои тасдиқ намудани қатъи амалиёти ББА дар сутунҳои 24-28 варақаи бурришдори №2 илова ба сабтҳои зарурӣ, гузоштани танҳо як мӯҳри гумрукӣ ва танҳо як имзои шахси мансабдори мақомоти гумрук зарур ва кофӣ мебошад. Ҳеҷ кадом мақомот, ғайр аз мақомоти гумрук, ҳақ надоранд, ки ба варақаҳои бурришдор, чиптаҳо ва дар саҳифаи аввали муқова мӯҳр ва имзо гузоранд. Аз ҷониби мақомоти салоҳиятнок пур кардани варақаи бурришдори №2, аз ҷумла як мӯҳри гумрукӣ, сана ва имзои шахси мансабдори мақомоти гумрук, барои дорандаи китобчаи ББА ва иттиҳодияи кафолатдиҳанда ишора ба қатъи амалиёти ББА бо ихтисос ва ё бидуни он мебошад.

(TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Штампҳои гумрукӣ дар чипта

Баъзан шахсони мансабдори гумруки кишварҳои транзит дар чиптаҳои китобчаҳои ББА, ба таври мувофиқи талаботи муқаррароти Конвенсия, штамп намегузоранд. Чунин ҳолатҳо, гарчанде ки онҳо хеле номатлубанд, мӯҳлати эътибори ҳамлу нақли ББА-ро зери хатар намегузоранд, агар китобчаи ББА барои барасмиятдарорӣ аз ҷониби идораи навбатии гумруки вуруд (гумруки фосилавӣ) қабул карда шавад.

(TRANS / WP.30 / 135, банди 57; TRANS / WP.30 / 192, банди 26;

TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Штампҳои гумрукӣ дар варақаи ҷудонашавандаи зард

Мақомоти гумруки баъзе давлатҳо пур кардани варақи ҷудонашавандаи зардро талаб мекунанд, ки он танҳо барои осон гардонидани пуркунии китобча дар кишвари равонкунии бор ба китобчаи ББА дохил карда шудааст ва барои истифодаи мақомоти гумрук пешбинӣ нашудааст. Тавсия дода мешавад, ки сутунҳои 13-15, 17, 23 ва 28-и варақи ҷудонашаванда, инчунин сутуни 6 чиптаро хат зада шаванд, то ки ба таври возеҳ нишон диҳанд, ки пур кардани ин сутунҳо дар варақи зард талаб карда намешавад.

(TRANS / WP.30 / 139, бандҳои 48 ва 49)

Наири такрори қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА бо забонҳои гуногун

Инчунин тавсия дода мешавад, ки дар қисми қафои манифести бор (на барои мақсадҳои гумрукӣ), ки дар китобчаи ББА мавҷуд аст, Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА бо ҳар забоне наир карда шаванд, ки пуркунӣ ва истифодаи дурусти китобчаи ББА мусоидат мекунад.
(TRANS / WP.30 / 159, банди 45)

Шаклҳои дигари далели қатъи амалиёти ББА

Барои гирифтани далели алтернативии қатъи мутобиқи амалиёти ББА, ба мақомоти гумрук тавсия дода мешавад, ки ба таври истисноӣ, масалан, маълумоти зеринро истифода баранд, агар он бо қонеъ кардани онҳо пешниҳод шуда бошад:

- ҳама гуна шаҳодатномаи расмӣ ё тасдиқи қатъи амалиёти ББА-и пас аз амалиёти мавриди баррасӣ минбаъда, ки аз ҷониби Тарафи дигари Шартнома ба расмият дароварда шудааст ва дар он ҳамлу нақли мазкури ББА идома дорад, ё тасдиқи ҳамлу нақли бори дахлдор дар шароити расмиёти гумрукии дигар ё дигар низоми назорати гумрукӣ, масалан, тоза кардани он барои муомилоти озод;

- ҷиптаҳои № 1 ё № 2 дар китобчаи ББА бо мӯҳри ба таври дахлдор аз ҷониби мақомоти гумрукии ин гуна Тарафи Шартнома гузошташуда ё нусхаи он, ки аз ҷониби ташиклоти байналмилалӣ, ки дар моддаи 6 Конвенсия зикр шудааст, пешниҳод карда мешавад, ки бояд нусхаи асл будани онро тасдиқ кунад.

(TRANS / WP.30 / 159, банди 38; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Сабт оиди шартҳои иҷрошуда

Мақомоти гумрук бояд шартҳои дилхоҳро вобаста ба қатъи амалиёти ББА хеле возеҳ зикр кунанд ва мавҷудияти ин шартро бо пур кардани сутуни 27 дар варақаи бурришдори № 2 ва гузоштани ҳарфи “R” дар сарлавҳаи 5 дар варақаи № 2 китобчаи ББА, инчунин бо пур кардани протоколи китобчаи ББА дар ҳолати зарурӣ нишон диҳад.

(TRANS / GE.30 / 8, банди 12; TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Намунаҳои китобчаҳои ББА ва бланкҳои китобчаҳои ББА дар амал истеҳсол ва паҳн карда мешаванд

Бо мақсади душвор гардонидани сохтакориҳои бланкҳои китобчаи ББА ва содда гардонидани тақсимот ва бақайдгирии онҳо, бланкаҳое, ки дар амал истеҳсол ва паҳн карда мешаванд, метавонанд ҷузъиёт ва аломатҳои иловагӣ дошта бошанд, ки дар намунаи китобчаи ББА, ки дар Замимаи 1 нишон дода шудааст, инъикос нашудаанд, ба монанди рақами мушаххас ва рақами варақ, штрих-кодҳо ва аломатҳои дигари махсуси муҳофизатӣ дошта бошанд. Ҷузъиёт ва аломатҳои иловагӣ зикришуда аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА тасдиқ карда мешаванд.

(TRANS / WP.30 / 192, банди 26; TRANS / WP.30 / AC.2 / 59, банди 46 ва замимаи 5)

Пур кардани китобчаи ББА

Банди 10 b) Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА пур кардани китобчаи ББА-ро бо даст ва ё бо воситаҳои дигар манъ намекунад, ба шарте ки маълумот дар ҳама варақҳо хонданбоб бошад.

(TRANS / WP.30 / 200, банди 77)

Пур кардани сутуни 26 варақаи бурришдори №2 ва банди 3 дар ҷиптаи №2 китобчаи ББА

Тавсия дода мешавад, ки пас аз фаровардан сутунҳои дар боло зикришуда танҳо дар гумруки маҳалли таъиноти бор, на дар гумрукҳои (фосилавии) баромад пур карда шаванд.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 69, банди 61 ва замимаи 4; TRANS / WP.30 / AC.2 / 2003/9, банди 11)

Истифодаи варақаҳои иловагӣ дар ҳолати мавҷудияти якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ ё маҳалли таъиноти бор

*Мувофиқи банди 6 Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА барои ҳар як идораи иловагии гумрукии маҳалли равонкунӣ ё маҳалли таъиноти бор ду варақи иловагӣ лозим аст. Тибқи қайқоди тавзеҳии 0.1 b), ҳар як қисми миллии ҳамлу нақли ББА, ки дар байни ду идораи гумрукии пай дар пай ҷойгиришуда анҷом дода мешавад, новобаста аз мақоми онҳо, метавонад чун амалиёти ББА баррасӣ шавад. Барои таъмини назорати бефосилаи гумрукӣ тавсия дода мешавад, ки як маҷмӯи варақаҳои бурришдори №1 / 2 -ро истифода бурда шавад ва барои ҳар як амалиёти ББА расмиёти алоҳидаи ба итмом расонидан истифода шавад. Агар якчанд идораи гумрукии фиристанда мавҷуд бошад, дар идораи (идораҳои) гумрукии минбаъдаи маҳалли равонкунии бор на танҳо амалиёти нави ББА, балки инчунин қатъ гардидани амалиёти қаблии ББА бо пур кардани варақаи бурришдори дахлдори № 2 ва чиптаи № 2 китобчаи ББА тасдиқ карда мешавад. Ҳамин тариқ, идораи гумрукии минбаъдаи интиқол (идораҳои гумрукии минбаъда) низ ба сифати идораи гумрукии таъиноти бор ё баромади (гумрукии фосилавӣ) нисбати борҳое, ки дар нуқтаҳои гумрукии пешинаи маҳалли равонкунӣ бор карда шудааст, доништа мешавад. Ин дахл дорад инчунин ба *mutatis mutandis*, ки дар ҳолате, ки якчанд идораи гумрукии маҳалли таъиноти бор мавҷуд аст. Идораи қаблии гумрукӣ (идораҳои гумрукии қаблӣ) на танҳо қатъ гардидани амалиёти қаблии ББА-ро тасдиқ мекунад (тасдиқ мекунанд), балки амалиёти нави ББА-ро бо пур кардани варақаи бурришдори дахлдори № 1 ва чиптаи № 1 -и китобчаи ББА оғоз мекунад (оғоз мекунанд). Ҳамин тариқ, мақомоти гумрукии қаблии таъинот (идораҳои гумрукии қаблӣ) низ ба сифати идораи гумрукии маҳалли равонкунӣ ё вуруд (гумрукии фосилавӣ) барои борҳое, ки ба идораи гумрукии минбаъдаи (гумрукҳои минбаъда)-и маҳалли таъиноти бор мераванд, доништа мешаванд.*

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 2003/13, банди 25 ва замима; TRANS / WP.30 / AC.2 / 71, банди 68 ва замимаи 2)

Истифодаи китобчаи ББА дар ҳолати рад кардани вуруди борҳое тибқи расмиёти ББА ҳамлу нақл карда мешаванд, ба қаламрави ягон Тарафи Шартнома.

Агар дар ҳолатҳои истисноӣ мақомоти салоҳиятдор дар бораи рад кардани иҷозати вуруди борҳои тибқи расмиёти ББА ҳамлунақлишуда ба кишварии худ қарор қабул кунанд, он гоҳ ба мақомоти гумрук тавсия дода мешаванд, ки дар сутуни “Барои истифодаи расмӣ” дар ҳама варақаҳои бурришдори боқимонда тахти рақами 1/2 сабаби аниқӣ қабули чунин қарор,

аз ҷумла истиноди возеҳ ба муқаррарот (муқарраротҳо)-и ҳуқуқи миллӣ ё байналмилалӣ, ки қарори мазкур бар он асос ёфтааст. Ғайр аз он, мақомоти гумрук дар сутуни 5-и ҷиптаҳои дахлдори №1 ва 2 бояд сабт кунанд: “Воридот рад карда шуд”.

(ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 2011/4 ва ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 105, банди 35)

Рӯйхати иштинодҳо барои варианти 1 модели китобчаи ББА

ECE/TRANS/17/Amend.26, 1 апрели 2006 сол эътибор пайдо кард.
ECE/TRANS/17/Amend.21, 12 май 2002 сол эътибор пайдо кард
ECE/TRANS/17/Amend.10, 23 май 1989 сол эътибор пайдо кард
ECE/TRANS/17/Amend.8, 1 августи 1987 сол эътибор пайдо кард
ECE/TRANS/17/Amend.7 ва Corr.1, 1 августи 1986 сол эътибор пайдо кард
ECE/TRANS/17/Amend.2, 1 октябри 1980 сол эътибор пайдо кард

Рӯйхати иштинодҳо барои варианти 2 модели китобчаи ББА

ECE / TRANS / 17 / Amend.32, 1 январи 2015 сол эътибор пайдо кард
ECE / TRANS / 17 / Amend.26, 1 апрели соли 2006 сол эътибор пайдо кард
ECE / TRANS / 17 / Amend.21, 12 май 2015 сол эътибор пайдо кард
ECE / TRANS / 17 / Amend.17, 1 октябри 1994 сол эътибор пайдо кард

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 1

саҳифаи 1 муқова

(Номи ташкилоти байналмилалӣ)

КИТОБЧАИ ББА*

.....ВАРАҚ
№

[Замимаи 1
саҳифаи 3]

1. Барои қабули борҳо дар гумруки маҳалли равонкунӣ
эътибор дорад то (аз ҷумла)

2. Дода шудааст
(аз ҷониби кӣ)

3. Доранда

4. Имзои намоёндаи иттиҳодия, ки ҳуҷҷатро медиҳад ва
байналмилалӣ ва муҳри иттиҳодияи мазкур

(номи иттиҳодияи ҳуҷҷатро супорида)

(рақами мушаххаскунанда, номгӯй, суроға, кишвар)

5. Имзои котиби ташкилоти

(То истифода аз ҷониби дорандаи китобча пур карда мешавад)

6. Кишвар(ҳо)-и равонкунӣ⁽¹⁾

7. Кишвар(ҳо)-и таъинот⁽¹⁾

8. Рақам (ҳо)- бақайдгирии восита(ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ⁽¹⁾

9. Шаҳодатнома(ҳо) оиди иҷозати восита (ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ
(рақам ва сана)⁽¹⁾

10. Рақам(ҳо)-и мушаххаскунандаи контейнер (ҳо)⁽¹⁾

11. Эродҳои дигар

12. Имзои дорандаи китобча

* Ниг. Замимаи 1 ба Конвенсияи ББА аз 1975 сол, таҳти сарпарастии Комиссияи иқтисодии Аврупои Созмони Милалӣ Муттаҳид таҳия шудааст

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 1**ҚОИДАҲОИ ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА**Саҳифаи 2 мукова
(Замимаи 1 саҳифаи 4)**А. Муқаррароти умумӣ**

1. Супоридан: Китобчаи ББА дар кишвари равонкунии бор ё дар кишваре, ки дорандаи он ҷойгир аст ё истиқомати доимӣ дорад, дода мешавад.
2. Забон: Китобчаи ББА ба забони фаронсавӣ, ба истиснои муқоваи пеш, сарлавҳаҳои он бо забони англисӣ низ ҷоп мешавад. “Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА” дар саҳифаи 3 муқоваи мазкур ба забони англисӣ ҷоп карда шудааст. Ғайр аз ин, метавонанд саҳифаҳои иловагӣ бо тарҷумаҳои матни ҷопшуда ба забонҳои дигар илова шаванд.
- Китобчаҳое, ки барои ҳамлу нақли ББА дар ҳудуди низомии минтақавии қафолат истифода мешаванд, метавонанд ба истиснои саҳифаи 1-уми мукова, ки бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ сарлавҳа доранд, бо ҳама гуна забони расмӣи Созмони Милалӣ Муттаҳид ҷоп карда шаванд. “Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА” дар саҳифаи дуввум ба забони расмӣи Созмони Милалӣ Муттаҳид ва дар саҳифаи сеюм бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ ҷоп мешавад.
3. Мӯҳлати амал: Китобчаи ББА то ба итмом расидани ҳамлу нақли ББА дар идораи гумрукии маҳалли таъиноти бор эътибор дорад, агар он дар идораи гумрукии аҳалли равонкунии дар мӯҳлати муқарраркардаи иттиҳодияи эмитент дода шавад (сарлавҳаи 1 муқоваи намон пеш).
4. Шумораи китобчаҳо: Як китобчаи ББА метавонад барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт (воситаҳои нақлиёти пайваст) ё барои якчанд контейнер, ки ё ба як воситаи нақлиёт ё ба маҷмӯи воситаҳои нақлиёт бор карда мешаванд (инчунин нигаред дар зер ба 10 d)).
5. Шумораи гумрукии маҳалли равонкунии бор ва маҳалли таъиноти бор: Хатсайрҳои ҳамлу нақл бо истифода аз китобчаи ББА метавонанд тавассути якчанд нуктаҳои гумрукии маҳалли равонкунии бор таъиноти бор гузаранд; аммо шумораи умумии идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии ва таъиноти бор набояд аз ҷаҳор зиёд бошад. Китобчаи ББА метавонад танҳо ба шарте ба мақомоти гумрукии таъиноти бор пешниҳод карда шавад, ки агар ҳамаи идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии қабули онро қайд карда бошанд (нигаред ба қоидаи 10 d) дар зер).
6. Шумораи varaқҳо: Агар хатсайри ҳамлу нақл танҳо аз як идораи гумрукии маҳалли равонкунии ва як идораи гумрукии таъиноти бор гузарад, он гоҳ дар китобчаи ББА бояд аққалан 2 varaқ барои кишвари равонкунии, 2 varaқ барои кишвари таъиноти бор ва 2 varaқ барои ҳар як кишвари дигаре, ки тавассути он ҳамлу нақл анҷом дода мешавад. Барои ҳар як идораи иловагии гумрукии маҳалли равонкунии (ё таъиноти бор) 2 varaқи иловагӣ лозим аст.
7. Муаррифи дар гумрук: Китобчаи ББА бояд яқоя бо воситаи нақлиёт, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер (-ҳо) дар ҳар як идораи гумрукии маҳалли равонкунии, дар ҳар гумрукии фосилавӣ ва дар ҳар як идораи гумрукии таъиноти бор пешниҳод шавад. Дар охири идораи гумрукии маҳалли равонкунии корманди гумрук имзо ва мӯҳро бо сана зери манифести бор дар ҳама varaқаҳои бурришдоре, ки дар қисми боқимондан хатсайр истифода мешаванд (сарлавҳаи 17), мегузорад.

В. Тарзи пур кардани китобчаи ББА

8. Тозакунӣ навиштаҷот, навиштаҷоти доғдор: Дар китобчаи ББА набояд тозакунии доғҳо бошад. Ҳама ислоҳҳо бояд тариқи хат задани дастурҳои хато ва илова кардани дастурҳои мувофиқ хангоми зарурат ба роҳ монда мешаванд. Ҳама гуна тағйирот бояд аз ҷониби шахсе, ки онро таҳия кардааст ва аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда шавад.
9. Маълумот дар бораи бақайдгирӣ: Агар муқаррароти конунгузории миллии бақайдгирӣ ядакҳо ва ниядакҳоро пешбинӣ накарда бошад, ба ҷои рақами бақайдгирӣ рақами мушаххас ё рақами қорхонаи истеҳсолон гоҳ бояд нишон дода шавад.
10. Манифест:
 - а) Манифест бо забони кишвари маҳалли равонкунии пур карда мешавад, агар мақомоти гумрук истифодаи забони дигарро иҷозат надода бошанд. Мақомоти гумрукии кишварҳои дигаре, ки тавассути қаламрави он ҳамлу нақл анҷом дода мешавад, ҳуқуқ доранд, ки тарҷумаи манифестро ба забони кишвари худ талаб кунанд. Барои роҳ надодан ба таъхире, ки ин талабот ба ба вучуд оварда метавонад, ба боркашонҳо тавсия дода мешавад, ки дар ихтиёри худ тарҷумаҳои метобикро дошта бошанд.
 - б) Нишондодҳое, ки дар манифест сабт шудаанд, бояд ҷунон дар мошинкаи ҷопӣ ҷоп шаванд ё гектография карда шаванд, то ки онҳо хонданбоб бошанд.
 - в) ба varaқҳои бурришдор метавонанд varaқҳои иловагии намунаи ба манифест монанд ё шуччатҳои тичоратӣ бо зикри ҳамаи маълумоте, ки дар манифест оварда шудаанд. Дар ин ҳолат ба ҳамаи varaқҳои бурришдор бояд маълумоти зерин ворид карда шавад: i) шумораи varaқҳои иловагӣ (сарлавҳаи 8); ii) шумора ва навъи ҷойҳои боргузори ё ашёҳо, инчунин вазни умумии брутто борҳое, ки дар varaқҳои иловагии мазкур зикр шудаанд (сарлавҳаи 9-11) .
 - с) Агар китобчаи ББА барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё барои якчанд контейнер дода шуда бошад, дар манифест бояд алоҳида маводи дохилии ҳар як воситаи нақлиёт ё ҳар як контейнерро нишон дода шавад. Қабл аз ин дастур бояд рақами бақайдгирӣи воситаи нақлиёт ё рақами мушаххаси контейнер гузошта шавад (сарлавҳаи 9 манифест).
 - д) Агар хатсайри ҳамлу нақл аз якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунии ё таъиноти бор гузарад, сабтҳо вобаста ба бори барои барасмиятдорӣ қабулшуда ё боре, ки барои ҳар як идораи гумрук пешбини шудаанд, инчунин бояд ба манифест аз ҳамдигар алоҳида ворид карда шаванд.
11. Рӯйхати борпеч, аксҳо, нақшаҳо ва ғ.: Агар барои муайянкунии бори гаронваз ё калонҳаҷм мақомоти гумрук замима кардани ҷунин ҳуҷжатҳоро ба китобчаи ББА талаб кунанд, ҳуҷжатҳои мазкурро бояд мақомоти гумрук тасдиқ кунанд ва ба саҳифаи 2 муқоваи китобча замима карда шаванд. Ғайр аз ин, дар ҳамаи varaқҳои бурришдори сарлавҳаи 8 бояд ин ҳуҷжатҳо номбар карда шаванд.
12. Имзо: Дар ҳамаи varaқҳои бурришдор (сарлавҳаҳои 14 ва 15) бояд аз ҷониби соҳиби китобчаи ББА ё намояндаи ӯ сана ва имзо гузошта шаванд.

С. Садаҳои роҳӣ-нақлиётӣ

13. Агар дар роҳ мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии тасодуфан вайрон шуда бошанд ё бор нобуд ё вайрон шуда бошад, боркашон бояд фавран ба мақомоти гумрук, агар онҳо дар наздикӣ ҷойгир бошанд, муроҷиат кунанд, муроҷиат кунанд ё дар акси ҳол, ба мақомоти дигари салоҳиятдори кишваре, ки дар он қарор дорад муроҷиат кунанд. Мақомоти мазкур дар мӯҳлати кӯтоҳтарини имконпазир протоколи дар китобчаи ББА зикршударо тартиб медиҳанд.
14. Агар дар натиҷаи садамаи роҳӣ-нақлиётӣ борро ба воситаи нақлиёти дигар ё контейнери дигар бор қардан лозим ояд, ин гуна боркунӣ танҳо дар ҳузури намояндаи яке аз мақомотҳои дар банди 13 зикршуда анҷом дода мешавад. Мақомоти мазкур протокол тартиб медиҳад. Агар дар китобчаи ББА “бори гаронваз ё калонҳаҷм” зикр нашуда бошад, он гоҳ воситаҳои нақлиёт ва контейнер (ҳое), ки борҳо ба онҳо бор шуда буданд, бояд барои иҷозати ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳро ва пломбаҳои иҷозатдода иҷозат дода шаванд. Ғайр аз он, бояд мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии гузошта шаванд, ки бояд дар протокол тавсиф дода шаванд, аммо дар сурати набудани воситаи нақлиёт ё контейнери иҷозатдодашуда, бор метавонад ба воситаи нақлиёт ё контейнери тасдиқнашуда дубора бор карда шавад, агар он ба андозаи кофӣ эътимоднок бошад. Дар ҳолати зикршудаи охир мақомоти гумрукии кишварҳои рафти ин хатсайр қарор қабул мекунанд, ки оё онҳо метавонанд ҳамлу нақли минбаъдаи борро бо воситаи воситаи нақлиёт ё контейнер бо истифода аз китобчаи ББА иҷозат диҳанд ё не.
15. Ҳангоми таҳдиқи хатари бевосита, ки фавран фаровардани тамоми бор ё як қисми борро талаб мекунанд, боркашон метавонад бо салоҳиди худ чораҳои заруриро ба дархост ё интизори даҳлати мақомоти дар банди 13 зикршударо андешад. Дар ҷунин ҳолат ӯ бояд далелҳои пешниҳод кунанд, ки ӯ маҷбур шудааст, ки ба манфиати хифзи воситаҳои нақлиёт ё контейнер ё бор ҷунин рафтор кунанд ва фавран хангоми андешидани чораҳои фаврии пешгирикунанда яке аз мақомоти дар банди 13 зикршударо барои муайян кардани далелҳо, тафтиши борҳо, ба воситаи нақлиёт ё контейнер гузоштани мӯҳро ва тартиб додани протокол огоҳ намояд.
16. Протокол бояд дар китобчаи ББА то расидани бор ба гумрукии маҳалли таъиноти бор нигоҳ дошта шавад.
17. Ба иттиҳодияҳо тавсия дода мешавад, ки ба боркашонҳо илова ба модели ба худӣ китобчаи ББА дохилшуда якчанд бланкҳои протоколро бо забон (ҳо) -и кишварҳое, ки тавассути он хатсайри ҳамлу нақл мегузаранд, пешниҳод кунанд.

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 1

Варақаи бурришдор № 1PAGE 1		1. Китобчаи ББА		№	
2. Гумрук (ҳо)-и маҳалли равонкунӣ 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Номи ташиклоти байналмилалӣ			
Барои истифодаи расмӣ		4. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, номгӯй, суроға ва кишвар)			
		5. Кишвар(ҳо)-и равонкунӣ	6. Кишвар(ҳо)-и таъинот		
7. Рақам (ҳо)-и бақайдгирии восита(ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ		8. Ҳуҷҷатҳои ба манифест заминмашаванда			
МАНИФЕСТИ БОР					
9. (a) Бордон (ҳо) ё контейнер (ҳо) (b) Рамзҳои мушаххаскунанда ва рақамҳои ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		10. Миқдор ва намуди ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		11. В а з н и брутто	16.Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда (рақам, мушаххасгардонӣ)
12. Шумораи умумии ҷойҳои боркунӣ дар манифест маҳалли равонкунӣ сабтшуда:		Сана	13. Ман арз мекунам, ки маълумоти дар сарлавҳаи 12 овардашуда дуруст ва пурра мебошанд		17. Гумруки маҳалли равонкунӣ. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана
1. Гумрук			14. Маҳал ва сана		
2. Гумрук			15. Имзои доранда ё намоёндаи ӯ		
3. Гумрук					
18. Шаҳодатнома оиди қабули бор ба расмиёти гумруки (гумруки маҳалли равонкунӣ ё гумруки фосилавӣ ҳангоми вуруд					
<input type="checkbox"/> 19. Мӯҳри ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххас беосеб эътироф шуданд		20. Давомнокии интиқоли транзитӣ			
21. Дар гумрук қайд шудааст (кадом)		таҳти No.			
22. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.)					
23. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана					

ЧИПТАИ № 1саҳифаи 1

КИТОБЧАИ ББА

№

6. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана

2. Омадан аз ҷониби гумрук муқаррар карда шуд (кадом)
2. таҳти №
3. Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда
4. ☐ Пломба ва мӯҳрҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда беосеб эътироф шуданд
5. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.)

[Замимаи 1
саҳифаи 5
(сафед)]

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 1

Варақаи бурришдор № 2 саҳифаи 2		1. КИТОБЧАИ ББА №	
2. Гумрук (ҳо)-и маҳалли равокунӣ 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Номӣ ташилотӣ байналмилалӣ	
Барои истифодаи расмӣ		4. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, номгӯй, суроға ва кишвар)	
		5. Кишвар(ҳо)-и равокунӣ	6. Кишвар(ҳо)-и таъинот
7. Рақам (ҳо)-и бақайдгирии восита(ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ		8. Ҳуҷҷатҳои ба манифест замимашаванда	
МАНИФЕСТИ БОР			
9.(a) Бордон (ҳо) ё контейнер(ҳо) (b) Рамзҳои мушаххаскунанда ва рақамҳои ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		10. Миқдор ва намуни ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо	
		11. Вазни брутто	
		16. Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда (рақам, мушаххасгардонӣ)	
12. Шумораи умумии ҷойҳои боркунӣ дар манифест маҳалли равокунӣ сабтшуда: 1. Гумрук 2. Гумрук 3. Гумрук		Сана	16. Ман арз мекунам, ки маълумоти дар сарлавҳаи 12 овардашуда дуруст ва пурра мебошанд 17. Маҳал ва сана 18. Имзои доранда ё намоёндин ӯ 19. _____
		17. Гумруки маҳалли равокунӣ. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана	
18. Шаҳодатнома оиди қабули бор ба расмиёти гумруки (гумруки маҳалли равокунӣ ё гумруки фосилавӣ ҳангоми вуруд)		24. Шаҳодатномаи қатъи амалиёти ББА (гумруки фосилавӣ ҳангоми беруншавӣ ё гумруки равокунӣ)	
<input type="checkbox"/> 19. Мӯҳри ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххас беосеб эътироф шуданд		<input type="checkbox"/> 25. Мӯҳри ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххас беосеб эътироф шуданд	
21. Дар гумрук қайд шудааст (қадам)		26. Шумораи ҷойҳои боркунӣ, ки нисбати қатъи амалиёти ББА тасдиқ шудааст	
22. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.)		27. Шартҳо ҳангоми барасмиятдодарӣ	
23. Гумруки маҳалли равокунӣ. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо _____		28. Гумруки маҳалли равокунӣ. Имзои шахси мансабдори _____	

ЧИПТАИ № 2 саҳифаи 2**КИТОБЧАИ ББА**

№

1. Омадан аз ҷониби гумрук муқаррар карда шуд (қадам)
2. таҳти № _____
3. Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда
4. ☐ Пломба ва мӯҳрҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда беосеб эътироф шуданд
5. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.)

6. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана

[Замимаи 1
саҳифаи 6
(сабз)]

НАМУНАИ КИТОБЧАИ ББА: ВАРИАНТ 1

ПРОТОКОЛ

Тибқи моддаи 25 Конвенсияи ББА таҳия шудааст
(Ниг. инчунин ба қоидаҳои 13-17, вобаста ба истифодаи китобчаи ББА)

1. Гумрук (ҳо)-и маҳалли равонокунӣ		2. КИТОБЧАИ ББА №	
		3. Номи ташкилоти байналмилалӣ	
4. 6.Пломба (ҳо)-и гумрукий осеб надидааст (анд) осеб дидааст(анд)		5. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, ном, суроға ва кишвар)	
6.Таможенная(ые) пломба(ы) не повреждена(ы) повреждена(ы)		8.Эродҳо	
7. Қисм(ҳо)и бордон осеб надидааст (анд) осеб дидааст(анд)			
9. <input type="checkbox"/> Гумшавин маълуми бор муқаррар нашудааст <input type="checkbox"/> Борҳои дар сарлавҳаҳои 10-13 зикршуда мавҷуд нестанд(О) ё нобуд шудаанд (), тавре ки дар сарлавҳаи 12 зикр шудааст			
10. а) Қисм(ҳо)-и бордон ё контейнер(ҳо)б) Тамға ва рақамҳо ҷойҳои боркунӣ ё ашӯҳо	11. Шумора ва намуни ҷойҳои боркунӣ ё ашӯҳо; тавсифи бор	12. О ё У	13. Эродҳо (аз ҷумла, зикр кардани шумораи борҳои норасо ё борҳои нобудшуда
14. Сана, ҷой ва шароитҳои садамаи роҳӣ-наклиётӣ			
15. <input type="checkbox"/> Ҷораҳои, барои идомаи амалиёти ББА андешидашуда <input type="checkbox"/> Гузоштани мӯҳр ва пломбаҳои нав: шумора _____ тавсиф _____ <input type="checkbox"/> Аз нав бор кардани бор (ниг. дар зер сарлавҳаи 16) <input type="checkbox"/> Ғайра			
16 Агар бор аз нав бор шуда бошад: аломатҳои фарқкунандаи восита(ҳо)-и нақлиётии автомобилӣ ё контейнер(ҳо)-е, ки бор ба он аз нав бор карда шуд № шаҳодатнома Сана ва тавсиф Рақами бақайдгирӣ Ҳа Не онди иҷозат мӯҳр ва пломбаҳои гузошташуда а) Воситаи нақлиёт _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ / _____ _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ / _____ Рақами мушаххаскунанда б) Контейнер _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ / _____ _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ / _____			
17. Мақомоти салоҳиятдоре, ки протоколи мазкурро таҳия кардааст _____ Масъул/сарвакбарани протокол Ило		18.Раводиди гумруки навбатӣ, ки тавассути он борҳо бо истифодаи китобчаи ББА ҳамлу накл шудаанд _____ Имзо	

[Замимаи 1
саҳифаи 7
(зард)]

☐ Дар сарлавҳаҳои мутобик бо салиб ишора кунед

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 1**ҚОИДАҲОИ ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА**Саҳифаи 3 муқова
(Замимаи 1 саҳифаи 8)**А. Муқаррароти умумӣ**

1. Супоридан: Китобчаи ББА дар кишвари равонкунии бор ё дар кишваре, ки дорандаи он ҷойгир аст ё истиқомати доимӣ дорад, дода мешавад.
2. Забон: Китобчаи ББА ба забони фаронсавӣ, ба истиснои муқоваи пеш, сарлавҳаҳои он бо забони англисӣ низ ҷоп мешавад. “Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА” дар саҳифаи 3 муқоваи мазкур ба забони англисӣ ҷоп карда шудааст. Ғайр аз ин, метавонанд саҳифаҳои иловагӣ бо тарҷумаҳои матни ҷопшуда ба забонҳои дигар илова шаванд.
- Китобчаҳое, ки барои Ҳамлу нақли ББА дар ҳудуди низоми минтақавии кафолат истифода мешаванд, метавонанд ба истиснои саҳифаи 1-уми муқова, ки бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ сарлавҳа доранд, бо Ҳама гуна забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ҷоп карда шаванд.
- “Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА” дар саҳифаи дувум ба забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ва дар саҳифаи сеюм бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ ҷоп мешавад.
3. Мӯҳлати амал: Китобчаи ББА то ба итмом расидани Ҳамлу нақли ББА дар идораи гумрукии маҳалли таъиноти бор эътибор дорад, агар он дар идораи гумрукии аҳалли равонкунии дар мӯҳлати муқарраркардаи иттиҳодияи эмитент дода шавад (сарлавҳаи 1 муқоваи намои пеш).
4. Шумораи китобчаҳо: Як китобчаи ББА метавонад барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт (воситаҳои нақлиёти пайваст) ё барои якчанд контейнер, ки ё ба як воситаи нақлиёт ё ба маҷмӯи воситаҳои нақлиёт бор карда мешаванд (инчунин нигаред дар зер ба 10 d)).
5. Шумораи гумрукии маҳалли равонкунии бор ва маҳалли таъиноти бор: Хатсайрҳои Ҳамлу нақл бо истифода аз китобчаи ББА метавонанд тавассути якчанд нуктаҳои гумрукии маҳалли равонкунии ва таъиноти бор гузаранд; аммо шумораи умумии идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии ва таъиноти бор набояд аз ҷаҳор зиёд бошад. Китобчаи ББА метавонад танҳо ба шарте ба мақомоти гумрукии маҳалли таъиноти бор пешниҳод карда шавад, ки агар Ҳамаи идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии қабули онро қайд карда бошанд (нигаред ба қоидаи 10 d) дар зер).
6. Шумораи varaқҳо: Агар хатсайри Ҳамлу нақл танҳо аз як идораи гумрукии маҳалли равонкунии ва як идораи гумрукии таъинот гузарад, он гоҳ дар китобчаи ББА бояд аққалан 2 varaқ барои кишвари равонкунии, 2 varaқ барои кишвари таъинот ва 2 varaқ барои ҳар як кишвари дигаре, ки тавассути он Ҳамлу нақл анҷом дода мешавад. Барои ҳар як идораи иловагии гумрукии маҳалли равонкунии (ё таъинот) 2 varaқи иловагӣ лозим аст.
7. Муаррифи дар гумрук: Китобчаи ББА бояд яқҷо бо воситаи нақлиёт, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер (-ҳо) дар ҳар як идораи гумрукии маҳалли равонкунии, дар ҳар гумрукии фосилавӣ ва дар ҳар як идораи гумрукии таъинот пешниҳод шавад. Дар охири идораи гумрукии маҳалли равонкунии корманди гумрук имзо ва мӯҳро бо сана зери манифести бор дар Ҳама varaқҳои бурришдоре, ки дар қисми боқимондаи хатсайр истифода мешаванд (сарлавҳаи 17), мегузаранд.

В. Тарзи пур кардани китобчаи ББА

8. Тозакунӣ навиштаҷот, навиштаҷоти доғдор: Дар китобчаи ББА набояд тозакунии ё доғҳо бошанд. Ҳама ислоҳҳо бояд тариқи хат задани дастурҳои хато ва илова кардани дастурҳои мувофиқ хангоми зарурат ба роҳ монда мешаванд. Ҳама гуна тағйирот бояд аз ҷониби шахсе, ки онро таҳия кардааст ва аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда шавад.
9. Маълумот дар бораи бақайдгирии: Агар муқаррароти конунгузории миллии бақайдгирии ядақҳо ва нимядақҳоро пешбинӣ накарда бошад, ба ҷои рақами бақайдгирӣ рақами мушаххас ё рақами корхонаи истеҳсолон гоҳ бояд нишон дода шавад.
10. Манифест:
 - а) Манифест бо забони кишвари маҳалли равонкунии пур карда мешавад, агар мақомоти гумрук истифодаи забони дигарро иҷозат надода бошанд. Мақомоти гумрукии кишварҳои дигаре, ки тавассути каламрави он Ҳамлу нақл анҷом дода мешавад, ҳуқуқ доранд, ки тарҷумаи манифестро ба забони кишвари худ талаб кунанд. Барои роҳ надодан ба таъхире, ки ин талабот ба ба вучуд оварда метавонад, ба боркашонҳо тавсия дода мешавад, ки дар ихтиёри худ тарҷумаҳои метобикро дошта бошанд.
 - б) Нишондодҳое, ки дар манифест сабт шудаанд, бояд ҷунон дар мошинкаи ҷопӣ ҷоп шаванд ё гектография карда шаванд, то ки онҳо хонданбоб бошанд.
 - с) ба varaқҳои бурришдор метавонанд varaқҳои иловагии намунаи ба манифест монанд ё шуччатҳои тичоратӣ бо зикри Ҳамаи маълумоте, ки дар манифест оварда шудаанд. Дар ин ҳолат ба Ҳамаи varaқҳои бурришдор бояд маълумоти зерин ворид карда шавад: i) шумораи varaқҳои иловагӣ (сарлавҳаи 8); ii) шумора ва навъи ҷойҳои боргузори ё ашёҳо, инчунин вази умумии брутто борҳое, ки дар varaқҳои иловагии мазкур зикр шудаанд (сарлавҳаи 9-11).
 - д) Агар китобчаи ББА барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё барои якчанд контейнер дода шуда бошад, дар манифест бояд алоҳида маводи дохилии ҳар як воситаи нақлиёт ё ҳар як контейнерро нишон дода шавад. Қабл аз ин дастур бояд рақами бақайдгирии воситаи нақлиёт ё рақами мушаххаси контейнер гузошта шавад (сарлавҳаи 9 манифест).
 - е) Агар хатсайри Ҳамлу нақл аз якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунии таъинот гузарад, сабтҳо вобаста ба бори барои барасмиятдорӣ қабулшуда ё боре, ки барои ҳар як идораи гумрук пешбинӣ шудаанд, инчунин бояд ба манифест аз ҳамдигар алоҳида ворид карда шаванд.
11. Рӯйхати бореч, ақсо, нақшаҳо ва ғ.: Агар барои муайянкунии бори гаронваз ё калонҳаҷм мақомоти гумрук замима кардани ҷунин ҳуҷҷатҳоро ба китобчаи ББА талаб кунанд, ҳуҷҷатҳои мазкурро бояд мақомоти гумрук тасдиқ кунанд ва ба саҳифаи 2 муқоваи китобча замима карда шаванд. Ғайр аз ин, дар Ҳамаи varaқҳои бурришдори сарлавҳаи 8 бояд ин ҳуҷҷатҳо номбар карда шаванд.
12. Имзо: Дар Ҳамаи varaқҳои бурришдор (сарлавҳаҳои 14 ва 15) бояд аз ҷониби соҳиби китобчаи ББА ё намояндаи ӯ сана ва имзо гузошта шаванд.

С. Садамаҳои роҳӣ-нақлиётӣ

13. Агар дар роҳ мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии тасодуфан вайрон шуда бошанд ё бор нобуд ё вайрон шуда бошад, боркашон бояд фавран ба мақомоти гумрук, агар онҳо дар наздиқӣ ҷойгир бошанд, муроҷиат кунанд ё дар акси ҳол, ба мақомоти дигари салоҳиятдори кишваре, ки дар он қарор дорад муроҷиат кунанд. Мақомоти мазкур дар мӯҳлати кӯтоҳтарини имконназир протоколи дар китобчаи ББА зикршударо тартиб медиҳанд.
14. Агар дар натиҷаи садамаи роҳӣ-нақлиётӣ борро ба воситаи нақлиёти дигар ё контейнери дигар бор қардан лозим ояд, ин гуна борқунӣ танҳо дар ҳузури намояндаи яке аз мақомотҳои дар банди 13 зикршуда анҷом дода мешавад. Мақомоти мазкур протокол тартиб медиҳад. Агар дар китобчаи ББА “бори гаронваз ё калонҳаҷм” зикр нашуда бошад, он гоҳ воситаҳои нақлиёт ва контейнер (ҳое), ки борҳо ба онҳо бор шуда буданд, бояд барои иҷозати Ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳро ва пломбаҳои иҷозатдода иҷозат дода шаванд. Ғайр аз он, бояд мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии гузошта шаванд, ки бояд дар протокол тавсиф дода шаванд, аммо дар сурати набудани воситаи нақлиёт ё контейнери иҷозатдодашуда, бор метавонад ба воситаи нақлиёт ё контейнери тасдиқнашуда дубора бор карда шавад, агар он ба андозаи кофӣ эътимоднок бошад. Дар ҳолати зикршудаи охир мақомоти гумрукии кишварҳои рафти ин хатсайр қарор қабул мекунанд, ки оё онҳо метавонанд Ҳамлу нақли минбаъдаи борро бо воситаи воситаи нақлиёт ё контейнер бо истифода аз китобчаи ББА иҷозат диҳанд ё не.
15. Хангоми таҳдиди хатари бевосита, ки фавран фаровардани тамоми бор ё як қисми борро талаб мекунанд, боркашон метавонад бо салоҳиди худ чораҳои заруриро бе дархост ё интизори даҳлати мақомоти дар банди 13 зикршударо андешад. Дар ҷунин ҳолат ӯ бояд далелҳо пешниҳод кунанд, ки ӯ маҷбур шудааст, ки ба манфиати хифзи воситаҳои нақлиёт ё контейнер ё бор ҷунин рафтор кунанд ва фавран хангоми андешидани чораҳои фаврии пешгирӣкунанда яке аз мақомоти дар банди 13 зикршударо барои муайян кардани далелҳо, тафтиши борҳо, ба воситаи нақлиёт ё контейнер гузоштани мӯҳро ва тартиб додани протокол оғоҳ намояд.
16. Протокол бояд дар китобчаи ББА то расидани бор ба гумрукии маҳалли таъинот нигоҳ дошта шавад.
17. Ба иттиҳодияҳо тавсия дода мешавад, ки ба боркашонҳо илова ба модели ба худӣ китобчаи ББА дохилшуда якчанд бланкҳои протоколро бо забон (ҳо) -и кишварҳое, ки тавассути он хатсайри Ҳамлу нақл мегузарад, пешниҳод кунанд.


НАМУНАИ КИТОБЧАИ ББА: ВАРИАНТИ 2

Саҳифаи 1 муқова

[Замимаи 1
саҳифаи9]

(Номи ташкилоти байналмилалӣ)

**КИТОБЧАИ
ББА***



Варақҳо

№

1. Барои қабули борҳо дар гумруки маҳалли равонкунӣ
эътибор дорад то (аз ҷумла)

2.Дода шудааст
(аз ҷониби кӣ)

(номи иттиҳодияи ҳуҷҷатро супорида)

2.Доранда

(рақами мушаххаскунанда, номгӯй, суроға, кишвар)

4.Имзои намоёндаи иттиҳодияе, ки ҳуҷҷатро медиҳад ва
байналмилалӣ ва муҳри иттиҳодияи мазкур

5.Имзои котиби ташкилоти



(То истифода аз ҷониби дорандаи китобча пур карда мешавад)

6. Кишвар(ҳо)-и равонкунӣ⁽¹⁾

7. Кишвар (ҳо)-и таъинот⁽¹⁾

8. Рақам (ҳо)- бақайдгирии восита(ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ⁽¹⁾

9. Шаҳодатнома(ҳо) оиди иҷозати восита (ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ
(рақам ва сана)⁽¹⁾

10. Рақам(ҳо)-и мушаххаскунандаи контейнер (ҳо)⁽¹⁾

11. Эродҳои дигар

12. Имзои дорандаи китобча

* Ниг. Замимаи 1 ба Конвенсияи ББА аз 1975 сол, таҳти сарпарастии Комиссияи иқтисодии Аврупои Созмони Милалӣ Муттаҳид таҳия шудааст

Намунаи китобчаи БА: ВАРИАНТИ 1

ҚОИДАҲОИ ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ БА

Саҳифаи 2 мукова
(Замимаи 1 саҳифаи 10)

А. Муқаррароти умумӣ

1. Супоридан: Китобчаи БА дар кишвари равонкунии бор ё дар кишваре, ки дорандаи он ҷойгир аст ё истиқомати доимӣ дорад, дода мешавад.
2. Забон: Китобчаи БА ба забони фаронсавӣ, ба истиснои муковаи пеш, сарлавҳаҳои он бо забони англисӣ низ ҷой мешавад. “Қоидаҳои истифодаи китобчаи БА” дар саҳифаи 3 муковаи мазкур ба забони англисӣ ҷой карда шудааст. Ғайр аз ин, метавонанд саҳифаҳои иловагӣ бо тарҷумаҳои матни ҷопшуда ба забонҳои дигар илова шаванд.
- Китобчаҳое, ки барои ҳамлу нақли БА дар ҳудуди низоми минтақавии қафолат истифода мешаванд, метавонанд ба истиснои саҳифаи 1-уми мукова, ки бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ сарлавҳа доранд, бо ҳама гуна забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ҷой карда шаванд.
- “Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои БА” дар саҳифаи дувум ба забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ва дар саҳифаи сеюм бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ ҷой мешавад.
3. Мӯҳлати амал: Китобчаи БА то ба итмом расидани ҳамлу нақли БА дар идораи гумрукии маҳалли таъиноти бор эътибор дорад, агар он дар идораи гумрукии аҳалли равонкунии дар мӯҳлати муқарраркардаи иттиҳодияи эмитент дода шавад (сарлавҳаи 1 муковаи намои пеш).
4. Шумораи китобчаҳо: Як китобчаи БА метавонад барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт (воситаҳои нақлиёти пайваст) ё барои якчанд контейнер, ки ё ба як воситаи нақлиёт ё ба маҷмӯи воситаҳои нақлиёт бор карда мешаванд (инчунин нигаред дар зер ба 10 d).
5. Шумораи гумрукии маҳалли равонкунии бор ва маҳалли таъиноти бор: Хатсайрҳои ҳамлу нақл бо истифода аз китобчаи БА метавонанд тавассути якчанд нуктаҳои гумрукии маҳалли равонкунии ва таъиноти бор гузаранд; аммо шумораи умумии идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии ва таъиноти бор набояд аз ҷаҳор зиёд бошад. Китобчаи БА метавонад танҳо ба шарте ба мақомоти гумрукии маҳалли таъиноти бор пешниҳод карда шавад, ки агар ҳамаи идораҳои гумрукии маҳалли равонкунии қабули онро қайд карда бошанд (нигаред ба қоидаи 10 d) дар зер).
6. Шумораи варақҳо: Агар хатсайри ҳамлу нақл танҳо аз як идораи гумрукии маҳалли равонкунии ва як идораи гумрукии таъинот гузарад, он гоҳ дар китобчаи БА бояд аққалан 2 варақ барои кишвари равонкунии, 2 варақ барои кишвари таъинот ва 2 варақ барои ҳар як кишвари дигаре, ки тавассути он ҳамлу нақл анҷом дода мешавад. Барои ҳар як идораи иловагии гумрукии маҳалли равонкунии (ё таъинот) 2 варақи иловагӣ лозим аст.
7. Муаррифи дар гумрук: Китобчаи БА бояд яқоя бо воситаи нақлиёт, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер (-ҳо) дар ҳар як идораи гумрукии маҳалли равонкунии, дар ҳар гумрукии фосилавӣ ва дар ҳар як идораи гумрукии таъинот пешниҳод шавад. Дар охири идораи гумрукии маҳалли равонкунии корманди гумрук имзо ва мӯҳро бо сана зери манифести бор дар ҳама варақҳои бурришдоре, ки дар қисми боқимондаи хатсайр истифода мешаванд (сарлавҳаи 17), мегузорад.

В. Тарзи пур кардани китобчаи БА

8. Тоzaкунии навиштаҷот, навиштаҷоти доғдор: Дар китобчаи БА набояд тоzaкунии ё доғҳо бошанд. Ҳама ислоҳҳо бояд тариқи хат задани дастурҳои хато ва илова кардани дастурҳои мувофиқ ҳангоми зарурат ба роҳ монда мешаванд. Ҳама гуна тағйирот бояд аз ҷониби шахсе, ки онро таҳия кардааст ва аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда шавад.
9. Маълумот дар бораи бақайдгирии: Агар муқаррароти конвенгузории миллии бақайдгирии ядақҳо ва нимядақҳоро пешбинӣ накарда бошад, ба ҷои рақами бақайдгирии рақами мушаххас ё рақами қорхонаи истеҳсолон гоҳ бояд нишон дода шавад.
10. Манифест:
 - а) Манифест бо забони кишвари маҳалли равонкунии пур карда мешавад, агар мақомоти гумрук истифодаи забони дигарро иҷозат надода бошанд. Мақомоти гумрукии кишварҳои дигаре, ки тавассути қаламрави он ҳамлу нақл анҷом дода мешавад, ҳуқуқ доранд, ки тарҷумаи манифестро ба забони кишвари худ талаб кунанд. Барои роҳ надодан ба таъхире, ки ин талабот ба ба вучуд оварда метавонад, ба боркашонҳо тавсия дода мешавад, ки дар ихтиёри худ тарҷумаҳои метобикро дошта бошанд.
 - б) Нишондодҳое, ки дар манифест сабт шудаанд, бояд ҷунон дар мошинкаи ҷопӣ ҷой шаванд ё гектография карда шаванд, то ки онҳо хонданбоб бошанд.
 - в) ба варақҳои бурришдор метавонанд варақҳои иловагии намунаи ба манифест монанд ё шучҷатҳои тичоратӣ бо зикри ҳамаи маълумоте, ки дар манифест оварда шудаанд. Дар ин ҳолат ба ҳамаи варақҳои бурришдор бояд маълумоти зерин ворид карда шавад: i) шумораи варақҳои иловагӣ (сарлавҳаи 8); ii) шумора ва нави ҷойҳои боргузори ё ашёҳо, инчунин вазни умумии брутто борҳое, ки дар варақҳои иловагии мазкур зикр шудаанд (сарлавҳаи 9-11).
 - с) Агар китобчаи БА барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё барои якчанд контейнер дода шуда бошад, дар манифест бояд алоҳида маводи дохилии ҳар як воситаи нақлиёт ё ҳар як контейнерро нишон дода шавад. Қабл аз ин дастур бояд рақами бақайдгирии воситаи нақлиёт ё рақами мушаххаси контейнер гузошта шавад (сарлавҳаи 9 манифест).
 - е) Агар хатсайри ҳамлу нақл аз якчанд идораи гумрукии маҳалли равонкунии ё таъинот гузарад, сабтҳо вобаста ба бори барои барасмиятдарорӣ қабулшуда ё боре, ки барои ҳар як идораи гумрук пешбинӣ шудаанд, инчунин бояд ба манифест аз ҳамдигар алоҳида ворид карда шаванд.
11. Рӯйхати бореч, аксҳо, нақшаҳо ва ғ.: Агар барои муайянкунии бори гаронвазн ё калонҳаҷм мақомоти гумрук замима кардани ҷунин ҳуҷҷатҳоро ба китобчаи БА талаб кунанд, ҳуҷҷатҳои мазкурро бояд мақомоти гумрук тасдиқ кунанд ва ба саҳифаи 2 муковаи китобча замима карда шаванд. Ғайр аз ин, дар ҳамаи варақҳои бурришдори сарлавҳаи 8 бояд ин ҳуҷҷатҳо номбар карда шаванд.
12. Имзо: Дар ҳамаи варақҳои бурришдор (сарлавҳаҳои 14 ва 15) бояд аз ҷониби соҳиби китобчаи БА ё намондаи ӯ сана ва имзо гузошта шаванд.

С. Садамаҳои роҳӣ-нақлиётӣ

13. Агар дар роҳ мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии тасодуфан вайрон шуда бошанд ё бор нобуд ё вайрон шуда бошад, боркашон бояд фавран ба мақомоти гумрук, агар онҳо дар наздикӣ ҷойгир бошанд, мурочиат кунанд ё дар акси ҳол, ба мақомоти дигари салоҳиятдори кишваре, ки дар он қарор дорад мурочиат кунанд. Мақомоти мазкур дар мӯҳлати кӯтоҳтарини имконпазир протоколи дар китобчаи БА зикршударо тартиб медиҳанд.
14. Агар дар натиҷаи садамаи роҳӣ-нақлиётӣ борро ба воситаи нақлиёти дигар ё контейнери дигар бор қардан лозим ояд, ин гуна боркунӣ танҳо дар ҳузури намоияндаи яке аз мақомотҳои дар банди 13 зикршуда анҷом дода мешавад. Мақомоти мазкур протокол тартиб медиҳад. Агар дар китобчаи БА “бори гаронвазн ё калонҳаҷм” зикр нашуда бошад, он гоҳ воситаҳои нақлиёт ва контейнер (ҳое), ки борҳо ба онҳо бор шуда буданд, бояд барои иҷозати ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳро ва пломбаҳои иҷозатдода иҷозат дода шаванд. Ғайр аз он, бояд мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии гузашта шаванд, ки бояд дар протокол тавсиф дода шаванд, аммо дар сурати набудани воситаи нақлиёт ё контейнери иҷозатдодашуда, бор метавонад ба воситаи нақлиёт ё контейнери тасдиқнашуда дубора бор карда шавад, агар он ба андозаи кофӣ эътимоднок бошад. Дар ҳолати зикршудаи охир мақомоти гумрукии кишварҳои рафти ин хатсайр қарор қабул мекунанд, ки оё онҳо метавонанд ҳамлу нақли минбаъдаи борро бо воситаи воситаи нақлиёт ё контейнер бо истифода аз китобчаи БА иҷозат диҳанд ё не.
15. Ҳангоми таҳдиди хатари бевосита, ки фавран фаровардани тамоми бор ё як қисми борро талаб мекунад, боркашон метавонад бо салоҳияти худ ҷораҳои зарурии бе дархост ё интизори даҳолати мақомоти дар банди 13 зикршударо андешад. Дар ҷунин ҳолат ӯ бояд далелҳо пешниҳод кунанд, ки ӯ мачбур шудааст, ки ба маффиати ҳифзи воситаҳои нақлиёт ё контейнер ё бор ҷунин рафтор кунад ва фавран ҳангоми андишидани ҷораҳои фаврии пешгирикунанда яке аз мақомоти дар банди 13 зикршударо барои муайян кардани далелҳо, тафтиши борҳо, ба воситаи нақлиёт ё контейнер гузаштани мӯҳро ва тартиб додани протокол огоҳ намояд.
16. Протокол бояд дар китобчаи БА то расидани бор ба гумрукии маҳалли таъинот нигоҳ дошта шавад.
17. Ба иттиҳодияҳо тавсия дода мешавад, ки ба боркашонҳо илова ба модели ба худӣ китобчаи БА дохилшуда якчанд бланкҳои протоколро бо забон (ҳо) -и кишварҳое, ки тавассути он хатсайри ҳамлу нақл мегузарад, пешниҳод кунанд.

Намунаи китобчаи ББА : ВАРИАНТИ 2

[Annex 1
page 11]

Liste des marchandises devant être impérativement transportées sous le couvert de ce carnet TIR tabac/alcool

- 1) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus (code SH: 22.07.10)
- 2) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 22.08)
- 3) Cigares (y compris ceux à bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 24.02.10)
- 4) Cigarettes contenant du tabac (code SH: 24.02.20)
- 5) Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 24.03.11 and 24.03.19)

List of goods which must be transported under cover of this tobacco/alcohol TIR carnet

- (1) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher (HS code: 22.07.10)
- (2) Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of a kind used for the manufacture of beverages (HS code: 22.08)
- (3) Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco (HS code: 24.02.10)
- (4) Cigarettes containing tobacco (HS code: 24.02.20)
- (5) Smoking tobacco, whether or not containing tobacco substitutes in any proportion (HS code: 24.03.11 and 24.03.19)

Перечень грузов, которые должны перевозиться с применением настоящей книжки МДП "Табачные изделия/Алкольные напитки"

- 1) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не менее 80% чистого спирта (код СС: 22.07.10)
- 2) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напитки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовления напитков (код СС: 22.08)
- 3) Сигары, манильские сигары и сигары типа "сигарильо", содержащие табак (код СС: 24.02.10)
- 4) Сигареты, содержащие табак (код СС: 24.02.20)
- 5) Курительный табак, содержащий заменители табака в любой пропорции или не содержащий их (код СС: 24.03.11 и 24.03.19)

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 2

Варакаи бурришдор № 1 саҳифаи 1		1. Китобчаи ББА №	
2. Гумрук (ҳо)-и маҳалли равокунӣ 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Номи ташилотӣ байналмилалӣ	
Барои истифодаи расмӣ		4. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, номгӯй, суроға ва кишвар)	
		5. Кишвар(ҳо)-и равокунӣ	6. Кишвар(ҳо)-и таъинот
7. Рақам (ҳо)-и бақайдгирии восита(ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ		8. Ҳуҷҷатҳои ба манифест замимашаванда	
МАНИФЕСТИ БОР			
9.(а) Бордон (ҳо) ё контейнер(ҳо) (б) Рамзҳои мушаххаскунанда ва рақамҳои ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		10. Миқдор ва намуни ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо	
11. Вазни брутто		16.Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда (рақам, мушаххасгардонӣ)	
12. Шумораи умумии ҷойҳои боркунӣ дар манифест маҳалли равокунӣ сабтшуда: 1. Гумрук 2. Гумрук 3. Гумрук		Сана	20. Ман эрз мекунам, ки маълумоти дар сарлавҳаи 12 овардашуда дуруст ва пурра мебошанд 21. Маҳал ва сана 22. Имзои доранда ё намоёндаи ӯ
17. Гумруки маҳалли равокунӣ. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана			
18. Шаҳодатнома оиди қабули бор ба расмиёти гумруки (гумруки маҳалли равокунӣ ё гумруки фосилавӣ ҳангоми вуруд)			
<input type="checkbox"/> 19. Мӯҳри ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххас беосеб эътироф шуданд		20.Давомнокии интиқоли транзитӣ	
21. Дар гумрук қайд шудааст (қадам)		таҳти №.	
22. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.)			
23. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана			

ЧИПТАИ № 1 САҲИФАИ 1**КИТОБЧАИ ББА**

1. Омадан аз ҷониби гумрук муқаррар карда шуд (қадам) _____
2. таҳти № _____
3. Пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда
4. ☐ Пломба ва мӯҳрҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунанда беосеб эътироф шуданд
5. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор дар он бояд пешниҳод шавад ва ғ.) _____

№
6. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана

[замимаи 1
саҳифаи 12
(сафед)]

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 2

[Замимаи 1
саҳифаи 13
(сабз)]

ВАРАҚАИ БУРРИШДОР № 2 САҲИФАИ 2		1. КИТОБЧАИ ББА № 	
2. Гумрук (иқо)-и маҳалли раванакунӣ 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Номи ташиқоти байналмилалӣ	
Барои истифодаи расмӣ		4. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, ном, суроға ва кишвар)	
		5. Кишвар(ҳо)-и раванакунӣ	6. Кишвар(ҳо)-и таъинот
7. Рақам(ҳо)-и бақайдгирии восита (ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ		8. Ҳуҷҷатҳои ба манифест замимашаванда	
МАНИФЕСТИ БОР			
9. (a) Қисм (ҳо)-и бордон ё контейнер (ҳо) (b) Рамзҳои мушаххаскунанда ва рақамҳои ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		10. Миқдор ва намуни ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо; борҳо	
		11. Вазни брутто	
		16. Пломбаҳо ё рамзҳои мушаххаскунандаи гузошташуда (миқдор мушаххаскунӣ)	
12. Миқдори умумии ҷойҳои боркунӣ дар манифест сабтшуда: 1. Гумрук 2. Гумрук 3. Гумрук		Шумора 23. Ман арз мекунам, ки маълумоти дар сарлавҳои 1-12 зикршуда аниқ ва пурра мебошад 24. Сана ва ҷой 25. Имзо доранда ё намоёндаи ӯ	17. Гумруки маҳалли раванакунӣ Имзои шахси мансабдори гумрук, мӯҳри гумрук бо сана
18. Шаҳодатномаи қабули бор ба расмиятдарории гумрукӣ (маҳалли раванакунӣ ё гумруки фосилавӣ ҳангоми вуруд) <input type="checkbox"/> 19. Мӯҳр ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунандаи признаҳои 21. Дар гумруки (кадом) ба қайд гирифта шудааст тахти №. 22. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор ба он пешниҳод мешавад ва ғ.) 23. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана		24. Шаҳодатномаи қатъ кардани амалиёти ББА (гумруки фосилавӣ ҳангоми беруншавӣ ё гумруки маҳал) <input type="checkbox"/> 25. Мӯҳр ва пломбаҳои гузошташуда ё рамзҳои мушаххаскунандаи осебнадидаи этироф шудаанд 26. Миқдори ҷойҳои боркунӣ, ки нисбати онҳо қатъшавии амалиёти ББА тасдиқ шудааст 27. Шартҳои ҳангоми ба расмиятдарорӣ 28. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана	
ЧИПТАИ № 2 САҲИФАИ 2		КИТОБЧАИ ББА	
1. Омадан аз ҷониби гумрук муқаррар карда шудааст (кадом) 2. Тахти № _____ 3. Пломбаҳо ва мӯҳрҳои гузошташуда _____ 4. <input type="checkbox"/> Пломбаҳо ва мӯҳрҳои гузошташуда осебнадидаи этироф шудаанд 5. Ғайра (хатсайри муқарраршуда, гумруке, ки бор ба он пешниҳод мешавад ва ғ.)		6. Имзои шахси мансабдори гумрук ва мӯҳри гумрук бо сана	

[Замимаи 1
саҳифаи 14)
(зард)

ПРОТОКОЛ Тибқи моддаи 25 Конвенсияи ББА таҳия шудааст (Ниг. инчунин ба қоидаҳои 13-17, вобаста ба истифодаи китобчаи ББА)					
1. Гумрук (ҳо)-и маҳалли равоқунӣ		2. КИТОБЧАИ ББА № 3. Номӣ ташкилоти байналмилалӣ			
4. Рақам(ҳо)-и қайди восита (ҳо)-и нақлиёти автомобилӣ. Рақам(ҳо)-и мушаххаскунандаи контейнер (ҳо)		5. Дорандаи китобча (рақами мушаххаскунанда, ном, суроға ва кишвар)			
6. Пломба (ҳо)-и гумрукӣ осеб надидааст (анд) осеб дидааст(анд) <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>		8. Эродҳо			
7. Қисм(ҳо)-и бордон дидааст(анд) осеб надидааст (анд) осеб <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div>					
9. <input type="checkbox"/> Гумшавии маълуми бор <input type="checkbox"/> Борҳои дар сарлавҳаҳои 10-13 зикршуда мавҷуд нестанд(О) ё муқаррар нашудааст					
10. а) Қисм(ҳо)-и бордон ё контейнер(ҳо) б) Тамға ва рақамҳои ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо		11. Шумора ва намуни ҷойҳои боркунӣ ё ашёҳо; тавсифи бор		12. О ё У 13. Эродҳо (аз ҷумла, зикр кардани шумораи борҳои норасо ё борҳои нобудшуда)	
14. Сана, ҷой ва шароитҳои садамаи роҳӣ-нақлиётӣ					
15. <input type="checkbox"/> Ҷораҳои, барои идомаи амалиёти ББА андишидашуда <input type="checkbox"/> Гузоштани мӯҳр ва пломбаҳои нав: шумора _____ тавсиф _____ <input type="checkbox"/> Аз нав бор кардани бор (ниг. дар зер сарлавҳаи 16) <input type="checkbox"/> Ғайра					
16. Агар бор аз нав бор шуда бошад: аломатҳои фарқкунандан восита(ҳо)-и нақлиётни автомобилӣ ё контейнер(ҳо)-е, ки бор ба он аз нав бор карда шуд <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div>Рақами бақайдгирӣ</div> <div>№ шаҳодатнома Ҳа Не</div> <div>Сана ва тавсиф оиди иҷозат</div> <div>мӯҳр ва пломбаҳои гузошташуда</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> а) Воситаи нақлиёт _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ / _____ <div style="text-align: center;">Рақами мушаххаскунанда</div> <div style="text-align: center;">_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ / _____</div> б) Контейнер _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ / _____ <div style="text-align: center;">_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> _____ / _____</div> </div>					
17. Мақомоти салоҳиятдоре, ки протоколи мазкурро таҳия кардааст <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Маҳал/сана/мӯҳри чоркунча</div> <div>Имзо</div> </div>			18. Раводиди гумруки навбатӣ, ки тавассути он борҳо бо истифодаи китобчаи ББА ҳамаи нақл шудаанд <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Имзо</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%;"></div> </div>		

Намунаи китобчаи ББА: ВАРИАНТИ 2

ҚОИДАҲОИ ИСТИФОДАИ КИТОБЧАИ ББА

Саҳифаи 3 муқова
(Замимаи 1 саҳифаи 15)

А. Муқаррароти умумӣ

1. Супоридан: Китобчаи ББА дар кишвари раванкунии бор ё дар кишваре, ки дорандаи он ҷойгир аст ё истикомати доимӣ дорад, дода мешавад.
2. Забон: Китобчаи ББА ба забони фаронсавӣ, ба истиснои муқоваи пеш, сарлавҳаҳои он бо забони англисӣ низ ҷоп мешавад. “Қоидаҳои истифодаи китобчаи ББА” дар саҳифаи 3 муқоваи мазкур ба забони англисӣ ҷоп карда шудааст. Ғайр аз ин, метавонанд саҳифаҳои иловагӣ бо тарҷумаҳои матни ҷопшуда ба забонҳои дигар илова шаванд.
- Китобчаҳое, ки барои Ҳамлу нақли ББА дар ҳудуди низоми минтақавии қафолат истифода мешаванд, метавонанд ба истиснои саҳифаи 1-уми муқова, ки бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ сарлавҳа доранд, бо Ҳама гуна забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ҷоп карда шаванд.
- “Қоидаҳои истифодаи китобчаҳои ББА” дар саҳифаи дувум ба забони расмӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид ва дар саҳифаи сеюм бо забонҳои англисӣ ё фаронсавӣ ҷоп мешавад.
3. Мӯҳлати амал: Китобчаи ББА то ба итмом расидани Ҳамлу нақли ББА дар идораи гумрукии маҳалли таъиноти бор эътибор дорад, агар он дар идораи гумрукии аҳалли раванкунии дар мӯҳлати муқарраркардаи иттиҳодияи эмитент дода шавад (сарлавҳаи 1 муқоваи намои пеш).
4. Шумораи китобчаҳо: Як китобчаи ББА метавонад барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт (воситаҳои нақлиёти пайваст) ё барои якчанд контейнер, ки ё ба як воситаи нақлиёт ё ба маҷмӯи воситаҳои нақлиёт бор карда мешаванд (инчунин нигаред дар зер ба 10 d)).
5. Шумораи гумрукии маҳалли раванкунии бор ва маҳалли таъиноти бор: Хатсайрҳои Ҳамлу нақл бо истифода аз китобчаи ББА метавонанд тавассути якчанд нуктаҳои гумрукии маҳалли раванкунии ва таъиноти бор гузаранд; аммо шумораи умумии идораҳои гумрукии маҳалли раванкунии ва таъиноти бор набояд аз ҷаҳор зиёд бошад. Китобчаи ББА метавонад танҳо ба шарте ба мақомоти гумрукии маҳалли таъиноти бор пешниҳод карда шавад, ки агар Ҳамаи идораҳои гумрукии маҳалли раванкунии қабули онро қайд карда бошанд (нигаред ба қоидаи 10 d) дар зер).
6. Шумораи варақҳо: Агар хатсайри Ҳамлу нақл танҳо аз як идораи гумрукии маҳалли раванкунии ва як идораи гумрукии таъинот гузарад, он гоҳ дар китобчаи ББА бояд аққалан 2 варақ барои кишвари раванкунии, 2 варақ барои кишвари таъинот ва 2 варақ барои ҳар як кишвари дигаре, ки тавассути он Ҳамлу нақл анҷом дода мешавад. Барои ҳар як идораи иловагии гумрукии маҳалли раванкунии (ё таъинот) 2 варақи иловагӣ лозим аст.
7. Муаррифи дар гумрук: Китобчаи ББА бояд яқоя бо воситаи нақлиёт, маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё контейнер (-ҳо) дар ҳар як идораи гумрукии маҳалли раванкунии, дар ҳар гумрукии фосилавӣ ва дар ҳар як идораи гумрукии таъинот пешниҳод шавад. Дар охири идораи гумрукии маҳалли раванкунии корманди гумрук имзо ва мӯҳро бо сана зери манифести бор дар Ҳама варақҳои бурришдоре, ки дар қисми боқимондан хатсайр истифода мешаванд (сарлавҳаи 17), мегузаранд.

В. Тарзи пур кардани китобчаи ББА

8. Тоzaкунии навиштаҷот, навиштаҷоти доғдор: Дар китобчаи ББА набояд тоzaкунии ё доғҳо бошанд. Ҳама ислоҳҳо бояд тариқи хат задани дастурҳои хато ва илова қардани дастурҳои мувофиқ Ҳангоми зарурат ба роҳ монда мешаванд. Ҳама гуна тағйирот бояд аз ҷониби шахсе, ки онро таҳия кардааст ва аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда шаванд.
9. Маълумот дар бораи бақайдгирии: Агар муқаррароти конунгузории миллии бақайдгирии ядакҳо ва нимядакҳоро пешбинӣ накарда бошад, ба ҷои рақами бақайдгирӣ рақами мушаххас ё рақами қорхонаи истеҳсолон гоҳ бояд нишон дода шаванд.
10. Манифест:
 - а) Манифест бо забони кишвари маҳалли раванкунии пур карда мешавад, агар мақомоти гумрук истифодаи забони дигарро иҷозат надода бошанд. Мақомоти гумрукии кишварҳои дигаре, ки тавассути қаламрави он Ҳамлу нақл анҷом дода мешавад, ҳуқуқ доранд, ки тарҷумаи манифестро ба забони кишвари худ талаб кунанд. Барои роҳ надодан ба таъхире, ки ин талабот ба ба вучуд оварда метавонад, ба боркашонҳо тавсия дода мешавад, ки дар ихтиёри худ тарҷумаҳои метобикро дошта бошанд.
 - б) Нишондодҳое, ки дар манифест сабт шудаанд, бояд ҷунон дар мошинкаи ҷопӣ ҷоп шаванд ё гектография қарда шаванд, то ки онҳо хонданбоб бошанд.
 - с) ба варақҳои бурришдор метавонанд варақҳои иловагии намунаи ба манифест монанд ё шучатҳои тичоратӣ бо зикри Ҳамаи маълумоте, ки дар манифест оварда шудаанд. Дар ин ҳолат ба Ҳамаи варақҳои бурришдор бояд маълумоти зерин ворид карда шавад: i) шумораи варақҳои иловагӣ (сарлавҳаи 8); ii) шумора ва навъи ҷойҳои боргузори ё ашёҳо, инчунин вази умумии брутто борҳое, ки дар варақҳои иловагии мазкур зикр шудаанд (сарлавҳаи 9-11).
- С) Агар китобчаи ББА барои маҷмӯи воситаҳои нақлиёт ё барои якчанд контейнер дода шуда бошад, дар манифест бояд алоҳида маводи дохилии ҳар як воситаи нақлиёт ё ҳар як контейнерро нишон дода шавад. Қабл аз ин дастур бояд рақами бақайдгирии воситаи нақлиёт ё рақами мушаххаси контейнер гузошта шавад (сарлавҳаи 9 манифест).
- е) Агар хатсайри Ҳамлу нақл аз якчанд идораи гумрукии маҳалли раванкунии ё таъинот гузарад, сабтҳо вобаста ба бори барои барасмиятдори қабулшуда ё боре, ки барои ҳар як идораи гумрук пешбинӣ шудаанд, инчунин бояд ба манифест аз Ҳамдигар алоҳида ворид карда шаванд.
11. Рӯйхати борпеч, аксҳо, нақшаҳо ва ғ.: Агар барои муайянкунии бори гаронвази ё калонҳаҷм мақомоти гумрук замима қардани ҷунин ҳуччатҳоро ба китобчаи ББА талаб кунанд, ҳуччатҳои мазкурро бояд мақомоти гумрук тасдиқ кунанд ва ба саҳифаи 2 муқоваи китобча замима қарда шаванд. Ғайр аз ин, дар Ҳамаи варақҳои бурришдори сарлавҳаи 8 бояд ин ҳуччатҳо номбар карда шаванд.
12. Имзо: Дар Ҳамаи варақҳои бурришдор (сарлавҳаҳои 14 ва 15) бояд аз ҷониби соҳиби китобчаи ББА ё намояндаи ӯ сана ва имзо гузошта шаванд.

С. Садамаҳои роҳи-нақлиётӣ

13. Агар дар роҳ мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии тасодуфан вайрон шуда бошанд ё бор нобуд ё вайрон шуда бошад, боркашон бояд фавран ба мақомоти гумрук, агар онҳо дар наздиқӣ ҷойгир бошанд, муроҷият кунанд ё дар акси ҳол, ба мақомоти дигари салоҳиятдори кишваре, ки дар он қарор дорад муроҷият кунанд. Мақомоти мазкур дар мӯҳлати кӯтоҳтарини имконназир протоколи дар китобчаи ББА зикршударо тартиб медиҳанд.
14. Агар дар натиҷаи садамаи роҳи-нақлиётӣ борро ба воситаи нақлиёти дигар ё контейнери дигар бор қардан лозим ояд, ин гуна боркунӣ танҳо дар ҳузури намояндаи яке аз мақомотҳои дар банди 13 зикршуда анҷом дода мешавад. Мақомоти мазкур протокол тартиб медиҳад. Агар дар китобчаи ББА “бори гаронвази ё калонҳаҷм” зикр нашуда бошад, он гоҳ воситаҳои нақлиёт ва контейнер (ҳое), ки борҳо ба онҳо бор шуда буданд, бояд барои иҷозати Ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳро ва пломбаҳои иҷозатдода иҷозат дода шаванд. Ғайр аз он, бояд мӯҳро ва пломбаҳои гумрукии гузошта шаванд, ки бояд дар протокол тавсиф дода шаванд, аммо дар сурати набудани воситаи нақлиёт ё контейнери иҷозатдодашуда, бор метавонад ба воситаи нақлиёт ё контейнери тасдиқнашуда дубора бор қарда шавад, агар он ба андозаи кофӣ эътимоднок бошад. Дар ҳолати зикршудаи охир мақомоти гумрукии кишварҳои рафти ин хатсайр қарор қабул мекунанд, ки оё онҳо метавонанд Ҳамлу нақли минбаъдаи борро бо воситаи воситаи нақлиёт ё контейнер бо истифода аз китобчаи ББА иҷозат диҳанд ё не.
15. Ҳангоми таҳдиди хатари бевосита, ки фавран фаровардани тамоми бор ё як қисми борро талаб мекунанд, боркашон метавонад бо салоҳияти худ чораҳои заруриро бе дархост ё интизори даҳлати мақомоти дар банди 13 зикршударо андешид. Дар ҷунин ҳолат ӯ бояд далелҳо пешниҳод кунанд, ки ӯ маҷбур шудааст, ки ба манфиати хифзи воситаҳои нақлиёт ё контейнер ё бор ҷунин рафтор кунанд ва фавран Ҳангоми андешидани чораҳои фаврии пешгирӣкунанда яке аз мақомоти дар банди 13 зикршударо барои муайян қардани далелҳо, тафтиши борҳо, ба воситаи нақлиёт ё контейнер гузоштани мӯҳро ва тартиб додани протокол огоҳ намояд.
16. Протокол бояд дар китобчаи ББА то расидани бор ба гумрукии маҳалли таъинот нигоҳ дошта шавад.
17. Ба иттиҳодияҳо тавсия дода мешавад, ки ба боркашонҳо илова ба модели ба худӣ китобчаи ББА дохилшуда якчанд бланкҳои протоколро бо забон (ҳо) -и кишварҳое, ки тавассути он хатсайри Ҳамлу нақл мегузаранд, пешниҳод кунанд.

Замимаи 2
ҚОИДАҲОИ ВОБАСТА БА ШАРТҲОИ ТЕХНИКИИ НИСБАТИ
ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИИ АВТОМОБИЛӢ
ИСТИФОДАШАВАНДА, КИ ҲАМЛУ НАҚЛИ БОРҲОРО ТАҲТИ
МӢҲРҲО ВА ПЛОМБАҲОИ ГУМРУКӢ АМАЛӢ МЕКУНАНД

Моддаи 1
Принсипҳои асосӣ

Ба ҳамлу нақли байналмилалӣ борҳо таҳти мӢҳрҳо ва пломбаҳои гумурукӣ танҳо воситаҳои нақлиёте метавонанд иҷозат дода шаванд, ки қисми боркашонӣ онҳо тарзе сохта шуда, муҷахҳазонида шудаанд, ки:

- а) борро аз қисми мӢҳрзадашудаи воситаи нақлиёт баровардан ё ба он ҷо бор кардан бе гузоштани осори намоёни шикастан ё вайрон кардани мӢҳрҳо ва пломбаҳои гумурукӣ ғайриимкон аст;
- б) мӢҳрҳо ва пломбаҳои гумурукӣ ба тариқи осон ва бозътимод гузошта шаванд;
- в) дар онҳо ҷойҳои махфӣ пинҳон кардани бор мавҷуд набошад;
- г) ҳама ҷойҳои, ки борро ҷойгир кардан мумкин аст, ба осонӣ барои азназаргузаронӣ дастрас бошанд.

Тафсири ба моддаи 1

Зарфҳои силиндрӣ воситаҳои нақлиёт

Ҳангоми барои пуркунии сӯзишворӣ истифода бурдани зарфҳои иловагии сӯзишворӣ онҳоро қисматҳои бордон ҳисоб намешаванд. Зарфҳои иловагӣ, ки барои интиқоли борҳои дигар истифода мешаванд, инчунин бо сабаби душвориҳои техникӣ, ки ҳангоми қабули онҳо ва муайян кардани он, ки ин зарфҳо зарфи сӯзишворӣ ҳастанд ё не, инчунин чун қисматҳои бордон ҳисоб карда намешаванд.

(TRANS / GE.30 / 39, бандҳои 51-54)

Рамзҳо дар қисматҳои бордон

Навиштаҷотҳо, қолабҳо, рахҳо аз маводи рангро инъикоскунанда ва дигар аломатҳои ба ҳамин монанд, ки аз деворҳо ё брезенти бордонҳо кӯчонида гирифта намешаванд, ба иҷозат дода мешаванд,

агар онҳо сохтори девор ва брезенте, ки онҳо бояд ба таври возеҳ дидашаванда боқӣ монанд, пӯшида набошанд. Истифодаи часпакҳо ва аломатҳои дигари ба ин монанд, ки метавонанд сӯрохиҳои бордонро пӯшонанд, иҷозат дода намешавад.

(TRANS / WP.30 / 151, банди 39; TRANS / GE.30 / 57, банди 45)

Моддаи 2

Сохтори бордонҳо

1. Барои қонё гардонидани талаботи моддаи 1 Қоидаҳои зерин:

а) унсурҳои таркибии қисми бор (деворҳо, фарш, дарҳо, шифт, сутунҳо, чорчӯбаҳо, узвҳои кӯндаланг ва ғайра) бояд ё бо лавозимоте васл карда шаванд, ки наметавонанд аз берун кушода шаванд ва бе гузоштани осори намоён боз ба ҷои худ гузошта шаванд; ё бо усулҳое, ки ҷунон сохторро таъмин мекунанд, ки бе гузоштани осори намоён тағйир додани онҳо ғайриимкон аст. Вақте, ки деворҳо, фарш, дарҳо ва шифт аз унсурҳои гуногун сохта мешаванд, онҳо бояд ба ҳамон талабот ҷавобгӯ бошанд ва ба қадри кофӣ мустаҳкам бошанд;

Қайди тавзеҳӣ ба банди 1 (а) моддаи 1

2.2.1. а) Насби унсурҳои таркибӣ

а) Ҳангоми истифодаи ҷузъҳои васлкунанда (мехпарч, мехҳои печдор, мурватҳо, гайкаҳо ва ғ.) миқдори кофии ҷунин ҷузъҳо бояд аз тарафи берун гузошта шуда, аз дохили унсурҳои мустаҳкамшаванда гузашта, дар дохили он ҷой шаванд ва дар он ҷо мустаҳкам карда шаванд (масалан, бо истифода аз мехпарчҳо кафшер, втулкаҳо, мурватҳо, гайкаҳои парчиншаванда ё кафшершаванда). Бо вучуди ин, мехпарчҳои оддӣ (яъне мехпарчҳое, ки дар ҳарду тарафи ҷузъи ҷамъшаванда барои насб кардан гузошта шудаанд) низ метавонанд аз тарафи дохилӣ гузошта шаванд.

Новобаста аз гуфтаҳои боло, фарши бордон метавонад бо мехҳои печдор ё мехпарчҳои тобдор, ки бо ёрии заряди маводи тарканда ба дохил тоб дода мешаванд, ё милҳое, ки бо ёрии ҳавои фишурдашуда, ки аз дарун насб карда шуда, бо тарзи амудӣ аз қабати фарш ва болорҳои металли поёни оҳанин мегузаранд, насб карда шавад (ба истиснои мехҳои печдор), ки баъзе аз нӯгҳои онҳо бо сатҳи берунии сутунҳо якхела мешаванд ё ба он кафшер карда мешаванд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.3; 1 октябри 1981 эътибор пайдо кардааст)

б) Мақомоти салоҳиятдор муайян мекунад, ки кадом ҷузъҳои мустаҳкамкунанда ва бо кадом миқдор бояд ба талаботи банди а) қайди мазкур мувофиқат кунанд; дар ин ҳолат, мақомот бояд боварӣ ҳосил кунад, ки ҷузъҳо тавре ҷамъ оварда шудаанд, ки онҳоро кушода, боз ба ҷойҳои худ баргардондан бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас имконнопазир аст. Интиҳоб ва ҷойгиркунии ҷузъҳои дигари мустаҳкамкунанда вочибӣ ягон маҳдудият нест.

с) Истифодаи ҷузъҳои мустаҳкамкунанда, ки метавонанд аз як тараф бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас кушода ё иваз карда шаванд, яъне ҷузъҳое, ки насби онҳо танҳо дар як тарафи агрегати васлшуда сурат мегирад, тибқи шартҳои банди а) ин эзоҳ иҷозат дода намешавад. Намунаҳои чунин ҷузъҳо сарпӯшакҳои кушодашаванда, сарпӯшакҳои пачақ ва ғайра мебошанд.


д) усулҳои дар боло зикршудаи васлкунӣ нисбати воситаҳои нақлиётии махсус, аз қабили нақлиёти изотермикӣ, воситаҳои нақлиётии рефрижераторӣ ва автосистернаҳо, дар сурате паҳн мешаванд, ки онҳо ба талаботи техникӣ, ки ин гуна воситаҳои нақлиёт бояд мувофиқи таъиноти худ ҷавобгӯ бошанд, муҳолифат наkunанд. Дар ҳолатҳое, ки бо сабабҳои техникӣ васл кардани қисмҳои таркибӣ бо усулҳои дар банди а) қайди мазкур имконпазир аст, ҷузъҳо метавонанд бо истифода аз ҷузъҳое дар банди в) қайди мазкур тавсиф шудаанд, васл карда шаванд, ба шарте ки ба ҷузъҳои васлкунандаи дар тарафи дохилии девор истифодашуда аз тарафи берун дастрасӣ набошад.

Тафсир ба қайди тавзеҳии 2.2.1 а)

1. Лавозимоти мустаҳкамкунанда

Лавозимоте, ки дар поён тасвир шудааст, ба муқаррароти банди 1 а) моддаи 2 замимаи 2 мувофиқат мекунад, ба шарте, ки дарозии кофии ин гуна лавозимот аз берун ворид карда шуда, аз дохили он мутобиқи муқаррароти эзоҳи Шарҳи 2.2.1 а) замимаи 6 мустаҳкам карда шудааст.
(TRANS / WP.30 / 123, бобҳои 34-36; TRANS / WP.30 / 127, банди 45; TRANS / WP.30 / AC.2 / 23, замимаи 3)

Пайдарҳамии насб




2. Лавозимоти мустаҳкамкунанда

Лавозимоти мустаҳкамкунанда, ки намунаҳои онҳо дар зер оварда шудаанд, ба муқаррароти қайди тавзеҳии 2.2.1 а) замимаи 6 мувофиқат мекунанд. Бо назардошти хусусиятҳои хоси техникии он, масалан, сараки ҳамвор бо диаметри калон, гарданаки тобдор ё гарданаки чоркунҷа дар тарафи дохилии сарак ва мурвати қулфдор бо гайкаи пӯшидашаванда (бо чанголи пластикӣ), ин лавозимот метавонад аз даруни бордон сахт бе кафишер ё парчинкунӣ васл карда шавад. Ҳарчанд ки васли лавозимоти мазкур кор фармудани қувваи ҳарду тарафи қисмҳои таркибиро талаб мекунад, ин лавозимот метавонад танҳо аз тарафи гайкаи пӯшидашаванда, яъне аз дохили қисми боркунӣ кушода шавад. Ин лавозимот бо гарданаки чоркунҷа одатан барои пайвасти кардани ҳалқачаҳо ба қисмҳои бордон истифода мешавад.

(TRANS / WP.30 / 135, бандҳои 43 ва 44; TRANS / WP.30 / 137, бандҳои 59-61; TRANS / WP.30 / AC. 2/27, замимаи 3)

Намунаи лавозимоти васлкунанда



Милҳои бо тарзи пневматикӣ насбшаванда барои васлкунии фарши қисми бордон

Дар яке аз сохторҳои милҳои бо тобҳои геликоидалӣ, ки хеле ба тоби меҳҳои печдор монанд ҳастанд, истифода мешаванд ва ҳангоми нисбатан тунук будани фарш мустаҳкамии пайвандро зиёд мекунад. Ҳангоми ин усул дар қараёни насби мил обшавии пӯшиши хрому руҳии мил бо маводи қисми кундаланги фарш ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷа мустаҳкамии кофии пайванди байни онҳо ба даст оварда мешавад. (TRANS / GE.30 / 33, банди 125; TRANS / GE.30 / GRCC / 10, сарҳатҳои 52-54)

Меҳҳои худпармашаванда ва худтобдиҳанда

Меҳҳои худпармашаванда ва худтобдиҳанда, ки дар расми 1 нишон дода шудаанд, дар доираи маънои қайди тавзеҳии 2.2.1 а) а) замимаи 6 Конвенсия чун меҳи худпармакунанда баррасӣ намешавад. Мувофиқи муқаррароти қайди тавзеҳии 2.2.1 а) а) б) замимаи 6, чунин меҳҳои худпармакунанда ва худтобдиҳанда бояд ба қисми поёни болорҳои кундаланги оҳанин кафшер карда шаванд. Дар акси ҳол қисми баромадаи баъзе аз ин меҳҳои печдор метавонад дар кунҷи на кам аз 45 дараҷа қат карда шавад, тавре ки дар расми 2 нишон дода шудааст. Аммо дар ҳолати истифодаи якҷоя бо сохтори фарше, ки намунаҳои он дар расми 3 ва 4 нишон дода шудаанд, кафшеркунӣ ё қат кардани меҳи печдор ҳатмӣ нест.

(TRANS / WP.30 / 135, бандҳои 48-51; TRANS / WP.30 / AC.2 / 27, замимаи 3)


Расми 1

Тартиби насб


Ба чӯб парма даровардан

2. Қабати чӯб ва қабати пӯлод гузаштанд (парҳои бурранда хангоми расиш ба оҳан мешикананд)
3. Итмоми буриши тоб (унсури сохтории 1 ва 2 пайваست шуданд)


Унсури сохтории I (чӯб)
унсури сохтории II (пӯлод)




Буриши В-С

Расми 2


Шакли

Расми 3

Фарш ва пӯшиши иловагии тобовар ба шасси бо ёрии мехи печдори худтоб пайванд мешаванд

Расми 4

Фарш аз тахтаҳои якхела сохташуда ба шасси бо ёрии мехҳои печдори худтоб мустаҳкам мешавад



Эътиоднокии меҳпарҷҳои баста

Дар маҷмӯъ, истифодаи меҳпарҷҳои баста мувофиқи муқаррароти Конвенсияи мазкур манъ аст (замимаи 6, қайдҳои тавзеҳӣ 2.2.1 а) с)). Аз тарафи дигар, меҳпарҷҳои бастаро дар амал истифода бурдан мумкин аст, ба шарте, ки қисмҳои таркибӣ бо миқдори кофии лавозимотиҳои васлкунанда пайваست карда шаванд, ки ба талаботҳои замимаи 6, қайдҳои тавзеҳии 2.2.1 а) а) ҷавобгӯ бошанд.

(TRANS / WP.30 / 137, бандҳои 54-58; TRANS / WP.30 / AC.2 / 29, замимаи 3)

б) дарҳо ва низомҳои дигари маҳкамкунӣ (аз ҷумла ҷумакҳои маҳкамкунанда, сарпӯши чоҳҳо, фланесҳо ва ғ.) бояд лавозимоте дошта бошанд, ки ба онҳо имкони гузоштани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ мавҷуд бошад. Ин лавозимот бояд чунон бошад, ки барои онро аз берун кушодан ва ба ҷои худ бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон бошад ва кушодани дарҳо ва дастгоҳҳои кулфкунанда бе вайрон кардани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ ғайриимкон бошад. Мӯҳрҳо ва пломбаҳои мазкур бояд ба қадри мутобиқ ҳифз карда шаванд. Сохтани шифти кушодашаванда иҷозат дода шудааст;

Қайди тавзеҳӣ ба банди 1 (б) моддаи 2

2.2.1 б) Дарҳо ва низомҳои дигари маҳкамкунанда

а) лавозимоте, ки дар болои он мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ гузоштан мумкин аст, бояд:

i) тариқи кафшер ё ҳадди аққал ду ҷузъи васлкунанда, ки ба талаботҳои банди а) қайди тавзеҳии 2.2.1 а) ҷавобгӯ мебошанд, пайванд карда шаванд; ё

(ii) чунон сохта шуда бошанд, ки пас аз маҳкам кардан ва гузоштани мӯҳр ба бордон, лавозимотро бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас кушодан ғайриимкон бошад.

Он ҳамчунин бояд:

(iii) сӯрохиҳои диаметрашон на камтар аз 11 мм ё бурришҳои дарозиашон на камтар аз 11 мм ва барашон 3 мм васеъ дошта бошанд; ва

iv) новобаста аз намуди истифодашавандаи мӯҳрҳо ва пломбаҳо дараҷаи баробари бехатариро таъмин мекунанд.

б) ҳалқаҳо, кашакҳо, шарнирҳо ва қисмҳои дигар барои овехтани дарҳо ва ғайра, бояд мутобиқи талаботи зербандҳои i) ва ii) банди а) қайди тавзеҳии мазкур насб карда шаванд. Ғайр аз он, чузъҳои гуногуни таркибии ин гуна лавозимот (масалан, ҳалқа, мили дохилӣ ё шарнирҳо), дар ҳолате, ки онҳо барои таъмини кафолати бехатарии гумрукии қисми бордон заруранд, тарзе мустаҳкам карда мешаванд, ки ҳангоми пӯшидан ва мӯҳр кардани он, бе гузоштани осори намоён кушодан ё чудо кардани онҳо ғайриимкон бошад; (ниг. Расми 1 а), Замимаи 6).

Аммо дар ҳолатҳое, ки ба чунин лавозимот аз берун дастрасӣ нест, таъмин намудани имкони чудо карда натавонистани дари пӯшида ва мӯҳрзада аз ҳалқа ё лавозимоти ба он монанд бе гузоштани осори намоён кифоя аст. Дар ҳолате, ки дар ва ё низоми маҳкамкунӣ зиёда аз ду ҳалқа дошта бошад, танҳо ду ҳалқа ба нӯти дар наздиктарин мувофиқи талаботи а) зербандҳои i) ва ii) бояд дар боло насб карда шаванд.

(ECE / TRANS/17/Amend. 8, санаи 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кард)

Тафсирҳо ба қайди тавзеҳии 2.2.1 б) б)


Дар ё низоми маҳкамкунии дарҳое, ки зиёда аз ду ҳалқа доранд

Дар ҳолате, ки агар дар ё низоми маҳкамкунии дарҳо зиёда аз ду ҳалқа дошта бошад, мақомоти салоҳиятдор метавонанд насб намудани ҳалқаҳои иловагиро бо мақсади риояи талаботи моддаи 1 замимаи 2 Конвенсия талаб кунанд.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 35, замимаи 6; TRANS / WP.30 / 155, банди

Ҳалқаҳои паҳлуии дутабақа

Дастгоҳи дар поён овардашуда ба талаботҳои банди б) ва зербанди а) ii) эзоҳи эзоҳоти 2.2.1 б) замимаи 6 ҷавобгӯ мебошад.



Тавсиф

Тир ва тақяҳои дастгоҳи тасвиришуда шакли махсусе дорад, ки ҳангоми ҳалқаи пӯшида намегузорад, ки ҷузъҳои мазкур кушода гирифта шаванд. Зиеда аз ин, дар ин сохтор бояд як мурвати бо сараки шашиқра, ки аз зери тир мегузарад, истифода шавад. Фосилаи байни сараки мурват ва тақяҳо, вақте, ки ҳалқаи пӯшида аст, бояд то дараҷае хурд бошад, то ки имконияти бе гузоштани нишонаҳои чаширас кушодани мурват пешгирӣ шавад. Дар ин ҳолат, зарурати мурватҳоро кафиер кардан нест. (TRANS / WP.30 / 123, бандҳои 46 ва 47 ва замимаи 2; TRANS / WP.30 / AC.2 / 23, замимаи 3)

- с) Бо тартиби истисно, агар воситаҳои нақлиёт бордонҳои изотермикӣ дошта бошанд, дастгоҳ барои насби мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ, ҳалқаҳо ва ҷузьҳои дигар, ки кушодани онҳо ба дохили бордон ё ба ҷойҳои дигаре, ки барои пинҳон кардани бор мувофиқанд, дастрасиро фароҳам меорад, ба дарҳои бордонҳои мазкур бо истифода аз низомҳои зерин васл шуда метавонанд:
- i) мурват ё меҳи тобдоре, ки аз берун ворид карда мешаванд, аммо дар ҳолатҳои дигар ба талаботи зербанди а) эзоҳи эзоҳоти 2.2.1 а) дар боло ҷавобгӯ нестанд, ба шарте, ки:
- тирҳои мурватҳои пармашаванда ё меҳҳои печдори пармашаванда ба варақи сӯроҳҳои тобдор ё лавозимоти ба ин монанд, ки дар дохили панели берунӣ ё панелҳои берунии дар ҷойгиранд, ва саракҳои шумораи мувофиқи мурватҳои пармашаванда ё меҳҳои печдори пармашаванда ба дастгоҳи мӯҳрбандии гумрукӣ, ба ҳалқаҳо ва ғ. ба тарзе, ки онҳо қомилан шаклашонро гум мекунанд, ва мурватҳо ё меҳҳои печдори пармашавандаро бе гузоштани осори ҷашмрас кушодан ғайриимкон аст (ниг. расми 1-и замимаи 6);
- ii) дастгоҳи васлкунӣ, ки аз тарафи дохилии дари изотермикӣ гузошта шудааст, ба шарте ки:
- мурвати васлкунанда ва ғайкаи васлкунадаи дастгоҳ бо ёрии асбобҳои пневматикӣ ё гидравликӣ аз тарафи баръакси пластина ё лавозимоти монанд пайваст карда шудаанд, ки байни қабати берунии сохтори дар ва қабати муҳофизатӣ насб карда шудаанд; ва ба сараки мурвати васлкунанда аз қисми дохилии бордон дастрасӣ вуҷуд надорад; ва миқдори кофии ғайкаҳои васлкунанда ва мурватҳои васлкунанда тавассути кафшер бо ҳам пайванд карда мешаванд ва лавозимотро бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас гирифтани ғайриимкон аст (ниг. ба замимаи 5 замимаи 6).
- (ECE / TRANS / 17 / Amend 13; 1 августи соли 1991 эътибор пайдо кардааст)
- Дар назар дошта мешавад, ки мафҳуми “қисмати бордони изотермикӣ” ҳам қисмҳои рефрижераторӣ, ҳам қисмҳои бордони гармиҳифзкунандаро дар бар мегирад.

Тафсир ба қайди тавзеҳии 2.2.1 b) в) ii)

Фасли мазкур агар дар матн пас аз калимаҳои “бо асбобҳои пневматикӣ ё гидравликӣ пайвастишуда” калимаҳои “ва васлкардашуда” ба калимаҳои “ки сараки мурватро мустаҳкам мекунад” иваз карда шаванд, нисбатан саҳеҳтар тафсир карда мешавад.

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 29, банди 25)

d) Воситаҳои нақлиёт бо шумораи зиёди чунин дастгоҳҳои маҳкамкунанда, аз қабилӣ сарпӯшҳо, ҷуммакҳои маҳкамкунанда, сарпӯши чоҳҳо, ҳалқапайҳо ва ғайра, бояд тавре сохта шаванд, ки шумораи мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ то ҳадди имкон маҳдуд карда шаванд. Бо ин мақсад, дастгоҳҳои шафати маҳкамкунандаи он бояд тавассути лавозимоти умумӣ пайваст карда шаванд, ки танҳо як мӯҳр ё пломбаи гумрукиро талаб мекунад ё бояд сарпӯше дошта бошанд, ки ба талаботи зикршуда ҷавобгӯ бошад.

e) Воситаҳои нақлиёте дорои боми кушодашаванда бояд тавре сохта шаванд, ки онҳо бо миқдори камтарини мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ мӯҳр зада шаванд.

f) дар ҳолатҳое, ки барои таъмини амнияти гумрукӣ зиёда аз як пломбаи гумрукӣ зарур аст, шумораи чунин мӯҳрҳо бояд дар сутуни 5 шаҳодатномаи иҷозати воситаи нақлиёт нишон дода шаванд (замимаи 4 ба Конвенсияи ББА, 1975 сол). Шаҳодатномаи иҷозат бояд расм ё аксҳои воситаи нақлиёти автомобилро бо нақшаи дақиқи пломбаҳои гумрукӣ дошта бошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.23; 7 ноябри соли 2003 мавриди амал қарор гирифт)

Тафсир ба қайди тавзеҳӣ 2.2.1 b) f)

Мӯҳлати амалӣ кардан барои дохил кардани маълумот дар бораи рақам ва ҷои гузоштани мӯҳрҳо ва пломбаҳо ба шаҳодатномаи иҷозат дар ҳолатҳое, ки зиёда аз як пломбаи гумрукӣ талаб карда мешавад

Муқаррароти қайди тавзеҳии 2.2.1 (b) (f), ки аз 7 августи соли 2003 эътибор пайдо мекунад, нисбати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ татбиқ карда мешавад, ки дар ҳолати зарурӣ бори аввал бояд иҷозат дода шаванд ё вобаста ба санҷиши дар ду сол як маротиба баргузоршаванда ва таҷдиди иҷозат пас аз эътибор пайдо кардани қайди тавзеҳии 2.2.1 б) f).

Дар натиҷа, оғоз аз 7 августи соли 2005 ҳамаи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ки дар онҳо барои бехатарии гумрукӣ зиёда аз як пломбаи гумрукӣ талаб мешавад, бояд мутобиқи қайди тавзеҳии 2.2.1 б) ф) шаҳодатномаи иҷозат дошта бошанд. (TRANS / WP.30 / 206, банди 62 ва замимаи 2;

TRANS / WP.30 / AC.2 / 69, банди 59 ва замимаи 2; TRANS / WP.30 / AC.2 / 69 / Corr.1)

Тафсир ба зербанди 1 b), моддаи 2

Бехатарии дарҳо

Дар ҳолате, ки дарҳои воситаҳои нақлиёт ё контейнерҳо изотермӣ бошанд, аммо қабати муҳофизатии дохилӣ, ҷузъиёти мустаҳкамкунандаи ҳалқаҳо ва дастгоҳҳо барои гузоштани пломбаҳои гумрукӣ доранд, онҳо бояд ба таври намоён аз ғафсии дарҳо (аз ҷумла қабати муҳофизатӣ) гузаранд ва ба таври возеҳ аз дохил мустаҳкам карда шуда бошанд.

(TRANS / GE.30 / 14, банди 101)

Шумораи пломбаҳои гумрукӣ

Хориҷ карда шудааст

(TRANS / WP.30 / AC.2 / 69, замимаи 2)

Намунаҳои дастгоҳҳо барои гузоштани пломбаҳои гумрукӣ

Барои таъмини беҳатарии гумрукии контейнерҳо ва қисмҳои боркашонии воситаҳои нақлиёт, дастгоҳҳои пломбагузори гумрукӣ бояд ба талаботи замимаи 6, қайдҳои тавзеҳии 2.2.1 b) банди а) ҷавобгӯ бошанд (ниг. расми 1-4). Ғайр аз ин, ҳангоми гузоштани пломбаҳои гумрукӣ бояд талаботҳои зерин риоя карда шаванд:

ресмони мустаҳкамкунӣ набояд аз ҳад зиёд дароз бошад ва ба қадри имкон сахттар таранг кашида шавад;

ресмони мустаҳкамкунанда бояд аз ҳалқаҳои ББА гузарад;

пломбаҳои гумрукӣ ҳаддалимкон зичтар гузошта мешаванд;

беҳатарии қисмҳои дигари низоми қулфкунанда (дастаки механизмҳои қулфдор, дастгоҳ барои насб кардани муштакча, лона барои даромадгоҳи мили қулфкунанда) бо тарзҳои дар замимаи 6, қайди тавзеҳии 2.2.1 а) тавсифшуда, банди а) (ниг. расми 1-4) таъмин карда мешавад.


Бояд дар хотир дошт, ки эътимоднокии пломбаҳои гумрукӣ метавонад дар ҳолати фарсуда шудан ё вайрон шудани милҳо, ҳалқаҳо ё дастгоҳҳо барои насби муштакча ба таври ҷиддӣ заиф шавад. Норасоии мазкур бояд ошкор карда шаванд.

(TRANS / WP.30 / 145, банди 17; TRANS / WP.30 / AC.2 / 31, замимаи 3)


Расми 1

*Намунаи низоми эътимодноки гумрукӣ барои маҳкам кардани
дари қафои бордон ва контейнерҳо*

Дари қафо




Низоми маҳкамкунии дар




Расми 2

Намунаи дастгоҳҳои мӯҳризани гумрукӣ




Аз ҷумла, дастгоҳи мӯҳризани № 1 дар ҳолати риоя нашудани талаботҳои дар боло зикришуда кушодан беиҷозат кушодан осебпазир аст. Бинобар ин истифодаи дастгоҳҳо, ки дар зер тасвир шудаанд, афзалтар аст, зеро онҳо ҳифзи беҳтаринро аз кушодани беиҷозат то гузоштани мӯҳри гумрукӣ таъмин мекунанд.




Дастгоҳҳои мӯҳризани гумрукӣ № 3 ва 4 инчунин барои мӯҳризани дарҳои контейнерҳои яхдон ва изотермикӣ ва бордонҳо истифода бурда мешаванд. Дар ин ҳолат, дастгоҳҳои мӯҳризани бояд ҳадди аққал бо ду меҳи тобдори қулфкунанда ё меҳи печдори ба лавҳаи оҳанини пармашуда дорои тоби дохилӣ мустаҳкам карда шаванд, ки он дар паси қабати берунии дар ҷойгир аст. Дар чунин ҳолатҳо саракҳои меҳҳои тобдори қулфкунӣ ё меҳҳои печдори қулфкунанда бояд то комилан пачақишавӣ кафшер карда шаванд (ниг. расми 1 замимаи 6).

(TRANS / GE.30 / 6, банди 35)

Расми 3*Намунаи дастгоҳи мӯҳризани гумрукӣ*

Дастгоҳи мазкурӣ мӯҳризани гумрукиро дар контейнерҳои оҳанин истифода кардан афзалтар аст. Дар ин ҳолат бояд назорат кард, ки ҷои гузоштани пломба иваз нашавад. Дар ин ҷо намудҳои гуногуни пурро истифода бурдан мумкин аст. Дар сурати истифодаи пломбаи симдори дар шакли рақами “ҳашт” тавсия дода мешавад, ки сим аз ҳамаи чор сӯроҳи (а, б, с ё d) гузаронида шавад. Дар сурати истифодаи пломбаҳои сахт ин пломбаҳо бояд аз сӯроҳи с ё d гузаранд.



- с) **сӯрохиҳои вентилятсия ва дренажӣ бояд бо дастгоҳе таъмин карда шаванд, ки барои дастрасӣ ба дохили бордон монеъ мешаванд. Дастгоҳ бояд чунин сохта шуда бошад, ки онро аз берун кушодан ва ба ҷояш бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас насб кардан ғайриимкон бошад.**

Қайди тавзеҳӣ ба банди 1 (с) моддаи 2

2.2.1 с) -1 Сӯрохиҳои ҳавогузар

а) Андозаи калонтарини онҳо набояд аз 400 мм зиёд бошад.

б) сӯрохиҳои, ки дастрасии бевоситаро ба бордон доранд, бояд маҳкам карда шаванд:


- i) тӯри симин ё экрани оҳанини сӯрохдор (дар ҳарду ҳолат андозаи калонтарини сӯрохӣ 3 мм) ва бо панҷараи оҳанини кафшершуда ҳифз карда шудааст (бо андозаи калонтарини сӯрохӣ 10 мм); ё
 - ii) як экрани оҳанини сӯрохдори нисбатан мустаҳкам (бо андозаи калонтарини сӯрохӣ 3 мм ва ғафсии на камтар аз 1 мм).
- (ECE / TRANS/17/Amend. 12, ки 1 августи 1990 сол эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба қайди тавзеҳии 2.2.1 (с) -1

Сӯрохиҳои ҳавогузар дар бордонҳои изотермикӣ

Намунаи экран, ки дар байни сатҳҳои дохилӣ ва берунии бордони изотермикӣ насб шудааст.

(TRANS / WP.30 / 127, банди 43; TRANS / WP.30 / AC.2 / 25, замимаи 3)




- с) сӯрохиҳое, ки дастрасии бевоситаро ба қитъаи боркунӣ монеъ мешаванд (масалан, туфайли низоми зону ё дефлектор) бояд бо дастгоҳҳои дар зербанди б) зикршуда мучахҳаз шаванд, аммо дар онҳо сӯрохиҳои то 10 мм- (барои тӯри симин ё экрани оҳанин) ва 20 мм (барои панҷараи оҳанин) иҷозат дода шудаанд.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.12; 1 августи соли 1990 эътибор пайдо кардааст)
- г) дар ҳолате, ки агар сӯрохиҳо дар брезент гузаронида шуда бошанд, аслан бояд асбобҳое, ки дар банди (б) тавзеҳи мазкур зикр шудаанд, таъмин карда шаванд. Аммо насб кардани дастгоҳҳои маҳкамкунанда дар шакли экрани оҳанини сӯрохдор дар берун ва тӯри симин ё тӯри дигари дар дохили он ҷойгиршуда иҷозат дода мешавад.

d) Лавозимоти монанди ғайриоханин бо шарте иҷозат дода мешавад, ки андозаи сӯрохиҳо рӯя карда шавад ва маводи истифодашаванда чунон мустаҳкам бошад, то ки бидуни нишонаҳои чашмрас ба таври назаррас онҳоро имкони васеъ кардан мавҷуд набошад. Ғайр аз он, лавозимоти ҳавогузар бояд тавре сохта шавад, ки онро бо қор танҳо дар як тарафи брезент иваз кардан ғайриимкон бошад.

e) сӯрохи ҳавогузар метавонад бо дастгоҳи муҳофизатӣ мучаҳҳаз шавад. Ин дастгоҳ бояд ба брезент тавре васл карда шавад, ки ба азназаргузаронии сӯрохиҳои ҳавогузар аз ҷониби кормандони гумрук ҳалал нарасонад. Қойи васлшавии дастгоҳи муҳофизатӣ ба брезент бояд аз экрани сӯрохи ҳавогузар дар масофаи на камтар аз 5 см бошад.

(ECE / TRANS / 17, Amend 5; 1 августи соли 1984 эътибор пайдо кардааст)

*Тафсир ба қайди тавзеҳии 2.2.1 (с) -1
Намунаи дастгоҳи муҳофизатӣ*



Сӯрохиҳои вентилятсия дар бордонҳо

Гарчанде андозаи сӯрохиҳои вентилятсия аслан набояд аз 400 мм зиёд бошад, мақомоти гумрук ҳангоми пешниҳоди воситаи нақлиёт бо сӯрохиҳои ҳавогузари аз 400 мм калонтар метавонанд чунин воситаи нақлиётро ба ҳамлу нақл иҷозат диҳанд, ба шарте ки ҳамаи талаботҳои дигар иҷро карда шаванд.

(TRANS / GE.30 / 14, банди 102; TRANS / WP.30 / 143, сарҳатҳои 36 ва 37; TRANS / WP.30 / AC.2 / 31, замимаи 3)

Қайди тавзеҳӣ ба моддаи 2, банди 1 с)

2.2.1 (с) -2 Сӯрохиҳои дренажӣ

- а) андозаи калонтарини онҳо набояд аз 35 мм зиёд бошад;
- б) сӯрохиҳое, ки бевосита ба қисми бордон дастрасӣ медиҳанд, бояд бо дастгоҳҳои мучаҳҳаз шаванд, ки дар Қайди тавзеҳии 2.2.1 (с) -1, зербанди б) барои сӯрохиҳои вентилятсия пешбинӣ шудаанд;
- с) дар ҳолате, ки сӯрохиҳои дренажӣ дастрасии мустақимро ба бордон намедиҳанд, дастгоҳҳои дар зербанди б) -дар қайди тавзеҳии мазкур зикршуда талаб намешаванд, ба шарте, ки сӯрохиҳо бо низоми боэътимоди дефлекторҳо таъмин карда шаванд, ки аз қисми дохили бордон осон дастрас бошанд.

2. Новобаста аз муқаррароти зербанди 1 с) Қоидаҳои мазкур мавҷуд будани унсурҳои таркибии бордон иҷозат дода шудаанд, ки тибқи сарфакорӣ бояд ҷойҳои холиро дар бар гиранд (масалан, дар байни қисматҳои таркибии девори дуқабата). Бо мақсади пешгирии истифодаи ин ҷойҳо барои пинҳон кардани бор:

(i) дар ҳолатҳое, ки қабати дохили бордонро бо тамоми баландии он аз фарш то шифт мепӯшонад ва ё дар ҳолатҳое, ки фосила қабати муҳофизатӣ ва девори беруни пурра пӯшида шудааст, бояд таъмин кардан шавад, ки қабати дохили чунон пайваست шавад, ки онро бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас кушода ва боз ба ҷои аввала гузоштан ғайриимкон бошад.

(ii) дар ҳолатҳое аст, ки қабати муҳофизатӣ тамоми баландии қитъаи борро фаро намегирад ва фосилаи байни қабати муҳофизатӣ ва девори берунӣ пурра пӯшида нашудааст ва дар ҳама ҳолатҳои дигаре, ки дар сохтори бордон чойҳои ҳолӣ мавҷуданд, таъмин намудани он, ки шумораи чойҳои мазкур то ҳадди аққал маҳдуд бошад ва ин чойҳо барои назорати гумрукӣ ба осонӣ дастрас бошанд, зарур аст.

Шумораи ҷузъҳои ҳолии сохтори бордон, аз қабилӣ болорҳои ковок, дар тарҳрезии қисмҳои нави бордон бояд то ҳадди аққал маҳдуд бошад ва бо онҳо бо истифодаи ҷӯбҳои профилашон кушод бартараф карда шаванд. Агар бо сабабҳои сохторӣ дар бордон ҷузъҳои сохтори пӯсида мавҷуд бошанд, истифодаи сӯроҳӣ, ки барои осон гардонидани азназаргузаронии гумрукии чунин ҷузъҳои ковокӣ пешбинӣ шудаанд, иҷозат дода мешавад. Мавҷудияти чунин сӯроҳӣ азназаргузаронӣ дар банди 12 шаҳодатномаи иҷозат барои воситаҳои нақлиёти автомобилӣ нишон дода мешавад (замимаи 4 ба Конвенсия).

(TRANS/WP.30/135, бандҳои 63-65; TRANS/WP.30/137, бандҳои 65-67; TRANS/WP.30/AC.2/27, бандҳои 3; TRANS/WP.30/151, бандҳои 33-36)

3. Сохтани тирезаҳо ба шарте иҷозат дода мешавад, ки агар онҳо аз масолеҳи нисбатан мустаҳкам сохта шаванд ва онҳоро аз берун кушодан ва бидуни нишонаҳои чашмрас ба ҷояш насб кардан ғайриимкон бошад. Насби шиша иҷозат дода мешавад, аммо агар ба ҷои шишаи бехатар шишаи дигар истифода шавад, тирезаҳо бо панҷараи мустаҳками оҳанин мучаҳҳаз мешаванд, ки онро аз берун кушодан ғайриимкон аст; андозаи ҳонаҳо дар панҷара набояд аз 10 мм зиёд бошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.7; 1 августи соли 1986 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба банди 3, моддаи 2

2.2.3 Шишаи бехатар

Шиша он вақт бехатар ҳисоб мешавад, ки агар хатари вайроншавии он дар натиҷаи амали ягон омил, ки одатан дар шароити муқаррарии истифодаи воситаи нақлиёт чой дорад, мавҷуд набошад. Ба чунин шиша бояд тамға гузошта шавад, ки шишаи мазкур бехатар аст.
(ECE / TRANS / 17 / Amend.7; 1 августи соли 1986 эътибор пайдо кардааст)

4. Мавҷуд будани сӯроҳҳои дар фарш барои мақсадҳои техникӣ таъиншуда, аз қабилӣ равшанмоӣ, хизматрасонӣ, пур кардан бо рег, танҳо дар ҳолате иҷозат дода мешаванд, ки онҳо бояд бо сарпӯше муҷахҳаз карда шаванд, ки насби онҳо дастрасиро ба бордон аз берун ғайриимкон кунад.

Тафсир ба банди 4, моддаи 2

Муҳофизати сӯроҳҳо барои мақсадҳои техникӣ

*Сарпӯшҳои сӯроҳҳои фарш дар бордони воситаҳои нақлиёти автомобилӣ ба шарте ба қадри кофӣ ҳифзшуда ҳисобида мешаванд, агар дастгоҳҳои муҳофизатӣ, ки дастрасиро ба бордон аз берун пешгирӣ мекунанд, дар дохили бордон ҷойгир шуда бошанд.
(TRANS / GE.30 / AC.2 / 14, бандҳои 35-39)*

Моддаи 3

Воситаҳои нақлиёти бо брезент пӯшонидашуда

1. Муқаррароти моддаҳои 1 ва 2 Қоидаҳои мазкур нисбати воситаҳои нақлиёти бо брезент пӯшонидашуда то дараҷае паҳн мешаванд, ки ба онҳо метавонанд татбиқ карда шаванд. Ғайр аз ин, ин воситаҳои нақлиёт бояд ба муқаррароти ин модда ҷавобгӯ бошанд.

2. Брезент бояд аз матои саҳт ва ё аз матои бе хусусияти ёзиш, ба қадри кофӣ мустаҳкам, бо пластмасс пӯшонидашуда ё бо мавҷуд будани нахҳои резинӣ дар таркибаш сохта шавад. Брезент бояд дар ҳолати коршоям бошад ва тавре сохта шавад, ки ҳангоми васл кардани лавозимоти пӯшиш дастрасӣ ба бордон бидуни гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон бошад.

3. Агар брезент аз якчанд пора тартиб ёфта бошад, канорҳои ин пораҳо бояд ба ҳамдигар қат карда шаванд ва бо ду дарзи аз ҳамдигар на камтар аз 15 мм дӯхта шаванд. Ин дарзҳо бояд тавре иҷро шаванд, ки дар расми 1ба Қоидаҳо мазкур заминамашуда нишон дода шудааст; аммо агар дар баъзе қисматҳои брезент (масалан, дар канорҳои кушодашаванда ва кунҷҳои тақвиятшуда) тасмаҳоро ба ин тарз пайваст кардан ғайриимкон аст, канори қисми болоии брезентро қат карда, тасмаҳоро тавре ки дар расми 2 ё 2а ба Қоидаҳои мазкур заминамашуда, дӯхтан зарур аст. Яке аз дарзҳо бояд танҳо аз дохили он намоён бошад ва ранги риштае, ки барои он дарз истифода мешавад, хатман бояд аз ранги ҳуди брезент, инчунин ранги риштаи барои дарзи истифодашаванда бояд фарқ кунад. Ҳама дарзҳо бояд бо мошини дарздӯзи дӯхта шаванд.

Қайди тавзеҳӣ ба банди 3, моддаи 3

2.3.3 Брезенти аз якчанд пора тартибдодашуда

а) қисмҳои алоҳидае, ки як брезентро ташкил медиҳанд, метавонанд аз маводҳои гуногун сохта шаванд, ки ба банди 2 моддаи 3 замимаи 2 мувофиқат мекунанд.

б) ҳангоми тайёр кардани брезент ҳама гуна ҷобачогузориҳои пораҳое, ки беҳатариро ба қадри кофӣ таъмин мекунанд, иҷозат дода мешавад, ба шарте ки пораҳо мутобиқи талаботи моддаи 3 замимаи 2 пайваст карда шаванд.

4. Агар брезент аз якчанд матои бо пластмасса пӯшондашуда иборат бошад, ин пораҳоро инчунин бо роҳи кафшеркунӣ мутобиқи расми 3 ба ин Қоидаҳо замимакарда пайваст кардан мумкин аст. Канори ҳар як пора бояд бо канори қисми дигар на камтар аз 15 мм пӯшонад. Пайвасти пораҳо бояд дар тамоми бари он таъмин карда шавад. Канори берунии пайваст бояд бо тасмаи пластикии бараши ҳадди аққал 7 мм пӯшонида шавад, ки бо ҳуди ҳамон тарз кафшер карда шавад. Дар болои ин рах, инчунин дар ҳар ду тарафи он ҳадди аққал то 3 мм бояд релефи якранги намоён мӯҳр зада мешавад. Кафшеркунӣ тавре анҷом дода мешавад, ки ҷудо кардани пораҳо бе нишонаҳои ҷашмрас ва аз нав васл кардани онҳо ғайриимкон бошад.

Тафсир ба банди 4 моддаи 3

Тасма аз пластик

Талабот ба мавҷуд будани тасмаи пластикӣ хеле муҳим аст ва наметавон онро сарфи назар кард.

(TRANS / GE.30 / 17, банди 99)

Болои ҳамдигар пайваст кардани канорҳои брезентӣ

Сарфи назар аз он, ки барои мақсадҳои бехатарии гумрукӣ паҳнои болои ҳам пайваст кардани канорҳо на кам аз 15 мм кофӣ аст, паҳнои болои ҳам 20 мм ва зиёдтар иҷозат дода мешавад ва зарурати мазкур бо сабабҳои техникӣ вобаста аз кадом мавод омода шудани брезент ва усули кафшеркунии он чӣ гуна вобаста аст.

(TRANS / WP.30 / 162, сарҳатҳои 64 ва 65, TRANS / WP.30 / AC.2 / 37, замимаи 6)

Усулҳои кафшеркунии пораҳои брезент

Ба усулҳои кафшери пораҳои брезент, ки ба сифати усули аз нуқтаи назари гумрукӣ бехатар эътироф мешаванд, агар онҳо мутобиқи муқаррароти замимаи 2-и Конвенсия истифода шаванд, «усули кафшеркунии гарм» -дохил мешаванд, вақте ки кафшери пора бо истифода аз ҳарорати баланд ва «усули кафшери баландбасомад» ба роҳ монда мешавад, вақте ки брезент бо истифодаи басомади баланд ва фишор кафшер мешавад.


(TRANS / WP.30 / 162, бандҳои 64 ва 65, TRANS WP.30 / AC.2 / 37, замимаи 6)

4. Таъмир бо усули дар расми 4. нишон додашуда анҷом дода мешавад., ки ба Қоидаҳои мазкур замима карда шудааст; канорҳои дӯхташаванда бояд яке дохили дигаре ворид шаванд ва бо ду дарзи намоён аз ҳамдигар на камтар аз 15 мм дуртар пайваст карда шаванд; ранги риштаи аз дарун намоён бояд аз риштаи аз берун намоён ва аз ранги худ брезент фарқ дошта бошад; ҳама дарзҳо бояд бо мошин дӯхта шаванд. Дар ҳолатҳое, ки брезент, ки дар канорҳои он осеб дидааст, бо иваз кардани қисми вайроншуда бо дарбех таъмир карда мешавад, дарз метавонад инчунин мутобиқи муқаррароти банди 3 ҳамин модда ва расми 1 ба ин Қоидаҳо замимашуда дӯхта шавад. Таъмири брезенте, ки аз матои пластикӣ пӯшонида шудааст, инчунин тибқи усули дар банди 4 ҳамин модда тавсифшуда амалӣ шуда метавонад, аммо дар ин ҳолат тасма бояд ба ҳар ду тарафи брезент гузошта шавад ва дарбех аз дохил гузошта шавад.

Тафсир ба банди 5 моддаи 3Тасмаҳои равшаниинъикоскунанда

Тасмаҳои равшаниинъикоскунанда, ки метавонанд кушода шаванд ва сохтори брезентро менӯшонанд, дар сурате иҷозат дода мешаванд, ки агар онҳо бо брезент аз матои бо пластик нӯшидашуда қомилан кафиер шуда бошанд ва мутобиқи талаботи банди 5, моддаи 3 замимаи 2 Конвенсия мустақам шуда бошанд (ниг. ба расми зер)

(TRANS / WP.30 / 151, банди 40)



*Таъмири брезент аз матои бо пластмасса рӯпӯшишуда
Барои таъмири чунин брезент истифодаи усули зерин иҷозат дода
шудааст. Барои кафшеркунии дарбеҳ винили дар зери таъсири ҳарорати
баланд ва фишор гудохтанишуда истифода мешавад. Тасма аз маводи
нақшдори пластикӣ дар болои канори чуқурча дар ҳарду тарафи брезент
гузошта шудааст.
(TRANS / GE.30 / 6, банди 40; TRANS / GE.30 / GRCC / 4, банди 33)*

**6. Брезент бояд ба воситаи нақлиёт қатъиян мувофиқи шартҳои дар
моддаи 1 а) ва б) ҳамин Қоидаҳо пешбинишуда васл карда шавад.
Истифодаи намудҳои зерини васлкунӣ пешбинӣ шудааст:**

а) Брезент метавонад васл карда шавад бо:

- i) ҳалқаҳои оҳанине, ки ба воситаи нақлиёт васл шудаанд,
- ii) гӯшақҳо дар канори брезент,
- iii) ресмон ё симтанобе, ки аз гӯшақҳо аз болои брезент гузашта ва аз
берун дар тамоми дарозии он дида мешаванд.

**Брезент бояд қисми устувори нақлиётро ҳаддиақал на камтар аз 250
мм, ки аз маркази ҳалқаҳои васлкунӣ чен карда шудааст, пӯшонад,
ба истиснои он ҳолатҳое, ки ҳуди низоми сохтори воситаи нақлиёт
барои дастрасӣ ба бордон монё мешавад.**

Қайди тавзеҳӣ ба банди 6 а) моддаи 3

2.3.6 а)-1 Мошинҳое, ки бо ҳалқаҳои лағжанда мучаҳҳаз шудаанд

Ҳалқачаҳои оҳанин барои мустаҳкам кардани брезент, дар сутунҳои
оҳанини ба воситаҳои нақлиёт мустаҳкамшуда, барои мақсадҳои ҳамин
банд иҷозат дода мешаванд (ниг. ба расми 2, замимаи 6), ба шартҳои
зерин иҷозат дода мешаванд:

а) сутунҳо ба воситаи нақлиёт дар фосилаи калонтарин 60 мм ва тавре
васл карда мешаванд, ки онҳоро кушодан ва ба ҷояш васл кардан бе
гузоштани нишонаҳои чашмрас ғайриимкон бошад

б) ҳалқаҳо дутоӣ бошанд ё меҳвари марказӣ дошта бошанд ва бе кафшер
дар шакли бутун сохта шуда бошанд;

с) брезент ба воситаи нақлиёт қатъиян тибқи талаботе, ки дар Замимаи 2, моддаи 1 а) -и Конвенсияи мазкур муқаррар шудааст, мустаҳкам карда мешавад.

2.3.6 а) -2 Мошинҳое, ки бо ҳалқаҳои даврзананда мучаҳҳаз мебошанд
Ҳалқаҷаҳои оҳанини даврзананда, ки ҳар яки онҳо дар бaши оҳанини мустаҳкамкунанда ба воситаи нақлиёт васл шудаанд, давр мезананд, барои мақсадҳои ҳамин банд иҷозат дода мешаванд (ниг.ба расми 2а дар замимаи б) бо шарте ки:

а) ҳар як бaш ба воситаи нақлиёт тавре васл карда шуда бошад, ки кушодан ва ба ҷояш васл кардани он бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон бошад; ва


б) чандире, ки дар зери ҳар як бaш ҷойгир аст, пурра бо рӯпӯши оҳанин дар шакли зангӯла пӯшонида шуда бошад.

(ECE/TRANS/17/Amend.4, аз 1 октябри 1982 сол эътибор пайдо кардааст)

Тафсир ба банди б а) моддаи 3

Намунаи сохтори меҳвари қулфкунанда

Дастгоҳе, ки дар поён тасвир шудааст, ба талаботҳои банди а) моддаи 1 замимаи 2 ва банди б а) ва 8 моддаи 3 ҷавобгӯ мебошад.



Тавсифи расми дар боло овардашуда

Дастгоҳ бояд дар паҳлӯ дар ҳамон ҳуди ҳамон мавқеа, ки ҳалқаи оддии ББА ҷойгир аст, насб карда шавад; ҳангоми ин, ҳалқаи ББА-и дастгоҳ дар масофаи на зиёда аз 150 мм аз хати миёнаи сутун ҷойгир мешавад. Дастгоҳ ба паҳлӯ бо ду меҳпарч, ба монанди ҳалқаҳои оддии ББА васл карда мешавад. Он аз се қисми таркибии оҳанин иборат аст: лавҳ - асос, ҳалқаи ҳаракаткунандаи ББА ва лавҳи лағжандаи пеш, аз ҷумла меҳвари қулфкунанда. Вақте ки лавҳи пеш дар ҳолати пӯшида аст, меҳвари қулфкунанда аз сӯрохи сутун гузафта, ба он паҳлӯи бордонро зич мекунад. Аммо меҳвари қулфкунанда бояд на камтар аз 20 мм ба сутун ворид шавад. Ҳамзамон ҳалқаи ББА ба таври худкор берун мешавад. Дар ҳолати берунишуда, вақте ки симтаноби васлкунанда аз ҳалқаи болои брезент мегузарад, лавҳаи пеш лағжанда ба тавре бафта ба маҳкам карда мешаванд, ки онро ба ҳолати кушода берун кашидан ғайриимкон аст.

(TRANS / WP.30 / 125, банди 40; TRANS / WP.30 / 127, бандҳои 46 ва 47; TRANS / WP.30 / AC. 2/23, замимаи 3)

Шакли гӯшақҳо

Гӯшақҳо дар брезент байзашакл ё даврашакл буда метавонанд, ҳалқаҳо бошанд, набояд аз қисмҳои мувофиқи нақлиёт аз ҳад зиёд берун нашавад. Барои боварӣ ҳосил кардан дар он, ки брезент ба таври мутобик мустаҳкам карда шудааст, шахси мансабдори мақомоти гумрук пеш аз гузоштани мӯҳрҳо ва пломбаҳо ба воситаи нақлиёт бояд васли ресмони пайвасткунандаро тафтиш кунад.

(TRANS / GE.30 / 57, банди 35)

Намунаи ҳалқаи оҳанин барои васл кардани брезент ба воситаи нақлиёт

Дар сутунҳои оҳанини кафишершуда, ки механизмҳои қулфи паҳлӯҳоро нигоҳ медоранд ва дар бар мегиранд, яктоӣ ҳалқаи ББА насб карда шудааст. Ҳалқаи ББА тавассути як сӯрохи хурд дар беруни сутун бо тарзи дастӣ кашидан мумкин аст. Ҳалқаи ББА дар ҳолати ба берун кашидашуда ё ба дарун кашидашуда таҳти амали пружина ҷойгир аст. Он ба таври зерин амал мекунад.

Ба ҳар як меҳвари барои баستاني паҳлӯ таъиншуда як маҳдудкунандаи оҳанин кафшер карда шудааст, ки ҳаракати амудии сутунҳоро қулфро маҳдуд мекунад ва намегузорад, ки паҳлӯҳо ҳангоми дар ҳолати ба берун кашидашуда будани ҳалқаи ББА кушода шаванд. Ҳамзамон, сохтор ва ҷойгиршавии ин маҳдудкунандаҳои оҳанин имкон намедиҳанд, ки ҳалқаи ББА ҳангоми кушода будани қулфҳои паҳлӯ кушода шавад.


Ин маънои онро дорад, ки дар ҳолати берун кашидашуда бо ресмони васлкунандае, ки аз он гузаштааст, ҳалқа пайвастишавии паҳлӯро ба сутунҳо мустаҳкам мекунад ва инчунин пайвастишавии сутунҳоро ба фарши бордон таъмин менамояд.

Ғайр аз он, меҳвари қулфкунандаи сутуни болоӣ, ки ба яке аз меҳварҳои қулфкунандаи паҳлӯҳо кафшер карда шудааст, мустаҳкамии бомро таъмин мекунад.

То даме, ки ҳалқаи ББА дар ҳолати ба берун кашидашуда қарор дорад, барои кушодани паҳлӯ ё боми он, сутунро комилан вайрон кардан лозим аст.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 15; TRANS / GE.30 / 35, банди 109 ва замимаи 2; TRANS / GE.30 / GRCC / 11, бандҳои 27-29; ба расми зер ниг.)

Намунаи васлкунии ҳалқаҳои оҳанин ба пӯшиш



б) Агар васлкунии ҳамвори брезент ба воситаи нақлиёт зарур бошад, пайваст бояд бефосила бошад ва тавассути чузъҳои мустаҳкам амалӣ шавад.

Қайди тавзеҳӣ ба банди 6 б) моддаи 3

2.3.6 б) Васлкунии ҳамвору саҳти брезент

Дар ҳолатҳое, ки як ё якчанд канори брезент ба кузови воситаи нақлиёт ҳамвору саҳт васл шуда бошад, брезент бо тасмаи оҳанин ё аз маводи дигари мувофиқ ба кузови нақлиёт бо васлакҳои ба талаботи эзоҳи 2.2.1 а) зербанди а) ҳамин замима ҷавобгӯ васлшуда бояд нигоҳ дошта шавад.

Тафсир ба банди 6 (б) моддаи 3

Чузъи васлқунанда, ки дар расми 4 замимаи 6 тасвир шудааст, ба талаботҳои замимаи 2 моддаи 3 зербандҳои б а) ва б б) мувофиқат мекунад.
(TRANS/GE.30/55, банди 41)

**с) Ҳангоми истифодаи низоми васлкунии брезент он дар ҳолати пӯшида брезентро ба қисми берунаи бордон бояд зич пахш намояд (ба сифати намуна ниг. ба расми 6).
(ECE / TRANS / 17 / Amend.7; аз 1 августи соли 1986 эътибор пайдо кардааст)**

7. Брезент бояд ба сохтори мувофиқ таъя кунад (сутунҳо, болорҳои канорӣ, равоқҳо, болорҳои кӯндаланг ва ғ.).

Тафсир ба банди 7 моддаи 3

Камонҳои таъягоҳии брезент

Камонҳое, ки брезентро мебардоранд, баъзан ковок мебошанд ва барои пинҳон кардани бор истифода мешаванд. Аммо мисли дигар қисмҳои зиёди мошин, онҳоро ҳамеша тафтиши кардан мумкин аст. Дар чунин шароит, истифодаи камонҳои ковок иҷозат дода мешавад.

(TRANS / GE.30 / 14, банди 90; TRANS / GE.30 / 12, сарҳатҳои 100 ва 101; TRANS / GE.30 / 6, банди 41)

8. Масофаи байни ҳалқаҳо ва масофаи байни гӯшакҳо набояд аз 200 мм зиёд бошад. Аммо масофаҳои мазкур байни ҳалқаҳо ва гӯшакҳо метавонанд калон бошанд, аммо аз ҳарду тараф аз 300 мм зиёд набошанд, агар сохтори воситаи нақлиёт ва брезент чунон бошад, ки пурра дастрасиро ба бордон истисно кунад. Гӯшакҳо бояд саҳт бошанд.

(ECE/TRANS/17/Amend.1, 1 августи 1979 с. эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба банди 8 моддаи 3

2.3.8 Масофаҳои байни ҳалқаҳо ва гӯшакҳо

Дар болои сутунҳо масофаи зиёда аз 200 мм, аммо на зиёда аз 300 мм иҷозат дода мешавад, агар ҳалқаҳо дар паҳлӯҳо “чуқур ғӯтида бошанд” ва гӯшакҳо шакли байзашакл доранд ва чунон хурд мебошанд, ки ба болои ҳалқаҳо бе сӯрох пӯшонида мешаванд.

9. Бояд навъҳои зерини васлкунӣ истифода шаванд:

a) симтаноби пӯлодини диаметраш на камтар аз 3 мм; ё

b) ресмони канаб ё аз сизал диаметраш на камтар аз 8 мм, ки ба пӯшиши саҳти пластикии шаффофи доҳил карда шудааст; ё

c) симтаноби иборат аз бандҳои риштаҳои наҳи оптикӣ дар доҳили танаи пӯлодини печондашуда, ки ба пӯшиши саҳти пластикии шаффофи доҳил карда шудааст; ё

d) симтаноби дорой корди бофандагӣ, ки бо на камтар аз чор наҳи сими пӯлодин печондашуда, ки диларо пурра пӯшониданд, ба шарте, ки диаметри симтаноб (бе назардошти рӯпӯши шаффоф, агар он мавҷуд бошад) на камтар аз 3 мм бошад.

Симтанобҳое, ки ба банди 9 a) ё d) -и ҳамин модда мувофиқат мекунанд, метавонанд дар пӯшиши саҳти пластикии шаффоф ворид карда шаванд.

Дар ҳолатҳое, ки брезент бояд ба чорчӯбаи ягон сохторе, ки ба талаботи банди 6 (a) ҳамин модда ҷавобгӯ васл карда шавад, ба сифати васл тасмаро истифода бурдан мумкин аст (намунаи чунин сохтор дар расми 7 ба замимаи мазкур оварда шудааст). Худи тасма бояд ба талаботи банди 11 (a) (iii) нисбати мавод, андоза ва шакл ҷавобгӯ бошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.11; 1 августи соли 1989 эътибор пайдо кард;

ECE / TRANS / 17 / Amend.17; 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кард;

ECE / TRANS / 17 / Amend.25; эътибор пайдо кард аз 1 октябри соли 2005 эътибор пайдо кард.

Қайди тавзеҳӣ банди 9, моддаи 3

2.3.9 Соқит карда шуд
(ECE / TRANS / 17 / Amend. 25; 1 октябри соли 2005 эътибор пайдо кард)

Тафсир қайди тавзеҳи 2.3.9

Танобҳои нейлонӣ

Истифодаи танобҳои нейлонӣ дар пӯшиши пластикӣ манъ аст, зеро онҳо ба талаботи замимаи 2 моддаи 3, банди 9 ҷавобгӯ нестанд.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 12, банди 16; TRANS / GE.30 / GRCC / 11, бандҳои 30-33; ECE / TRANS / WP.30 / 232, банди 34 ва замима; ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 91, банди 24)

Дар ҳолате, ки брезентро ба чорчӯбаи нақлиёт бастан лозим аст, ба ҷои тасмаҳо ресмонеро истифода бурдан мумкин аст, ки он аз ду қисм иборат бошад.

(TRANS / WP.30 / 125, банди 33)

10. Ҳар симтаноб ё ресмон бояд як қисмро ташкил кунад ва дар ҳарду нӯгаш сараки оҳанин дошта бошад. Аз ҳар як нӯги металлӣ кашидани канаб ё тасмача барои мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ бояд таъмин карда шавад. Дастгоҳ барои васл кардани ҳар як сараки симтаноб мутобиқи муқаррароти банди 9 а), б) ва с) ҳамин модда як меҳпарчи ковокро бояд дар бар гирад, ки аз симтаноб ё ресмон мегузарад ва тавассути он канаб ё тасмача барои мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ гузаронида мешавад. Симтаноб ё ресмон бояд дар ҳарду тарафи меҳпарчи ковок ба назар намоён боқӣ монанд, то ки боварӣ ҳосил шавад, ки онҳо воқеан як қисм иборатанд (ниг.ба расми 5 замимаи мазкур).

(ECE/TRANS/17/Amend.25, 1 октябри 2005 сол эътибор пайдо кард)

11. Дар ҷойҳое, ки дар брезент тирезаҳои барои бор кардан ва фаровардани бор истифодашаванда мавҷуданд, ҳарду канори брезент ба ҳам пайваست карда мешаванд. Барои ин низоми зерин истифода шуда метавонад:

а) ҳарду канори брезент бояд ба таври мувофиқ ҳамдигарро пӯшанд. Онҳо инчунин бояд мустаҳкам карда шаванд тавассути:

і) канори бардошташаванда, ки тибқи бандҳои 3 ва 4 ҳамин модда дӯхта шудаанд ва ё кафшер карда шудаанд;

ii) ҳалқаҳо ва гӯшакҳо, ки ба шартҳои банди 8 ҳамин модда мувофиқат мекунад; ҳалқаҳо бояд аз оҳан сохта шаванд; ва
(iii) тасмае, ки аз як пораи бутуни маводи мувофиқи оҳани кашишнахӯранда бараш на кам аз 20 мм ва ғафсиаш на кам аз 3 мм сохта шудааст, ки аз ҳалқаҳо мегузарад ва ҳарду канори брезент ва канори болошавандаро пайваست мекунад; тасма аз тарафи дохили брезент пайваст карда мешавад ва бояд аз иборат бошад:

гӯшак барои гузаронидани симтаноб ё ресмони дар банди 9 ҳамин модда зикршуда, ё

гӯшаке, ки метавонад ба ҳалқаи оҳанини дар банди 6 ҳамин модда зикргардида васл карда шавад ва бо симтаноб ё ресмони дар банди 9 ҳамин модда зикршуда мустаҳкам карда шавад.

Дар сурати мавҷуд будани дастгоҳи махсус, ба монанди девори муҳофизатӣ, ки дастрасиро ба бордон бе гузоштани осори намоён манъ мекунад, канори болошаванда лозим нест. Барои воситаҳои нақлиёти дорои канори лағжанда канорҳои болошаванда лозим нест. (ECE / TRANS / 17 / Amend 14; 1 августи соли 1992 эътибор пайдо кардааст; ECE/TRANS/17/Amend.20 ва Add.1, 12 юни 2001 с. эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба банди 11 а) моддаи 3

2.3.11 а) -1 Канорҳои болошавандаи кашидашавандаи брезент

Аксарияти воситаҳои нақлиёт брезент аз берун бо канори болошаванда, ки дар бари паҳлӯи воситаи нақлиёт мегузарад, таъмин карда шудаанд. Чунин канорҳои болошаванда, ба истилоҳ, канорҳои кашидашаванда, барои таранг кашидани брезент бо истифода аз симтанобҳо ё монанди инҳо истифода мешаванд. Ин канорҳо барои пӯшонидани буришҳои уфуқии брезент истифода мешуданд, ки дастрасии беиҷозатро ба бори дар нақлиёт ҳамлунақлшаванда имкон медоданд. Аз ин рӯ, тавсия дода мешавад, ки аз истифодаи ин намуди канорҳои болошаванда худдорӣ шавад. Бар ивази онҳо лавозимоти зеринро истифода бурдан мумкин аст:

а) канорҳои болошавандаи кашидашавандаи сохтори монанд, ки ба дохили пӯшиш часпонида шудаанд; ё

б) канорҳои хурди алоҳидаи болошаванда, ки ҳар кадомаш як гӯшак дорад ва ба беруни брезент пайваст карда мешаванд, аз ҳамдигар ба масофае ҷойгир шудаанд, ки ҳангоми он тарангшавии мутобиқи брезент таъмин мешавад.

Ғайр аз ин, дар баъзе ҳолатҳо аз истифодаи канорҳои кашидашаванда дар брезент даст кашидан мумкин аст.

2.3.11 а) -2 Тасмаҳо

Барои истеҳсоли тасмаҳо метавонанд маводҳои зерин истифода шаванд:

а) чарм;

б) масолеҳи бофандагии кашишнахӯранда, аз ҷумла матоъҳои бо пластик пӯшондашуда ё дар таркибаш резин дошта, ба шарте ки ин гуна маводҳоро пас аз вайроншавӣ бидуни осори намоён кафшер ё таъмир кардан ғайриимкон бошад. Ғайр аз он, пластмассае, ки барои пӯшиши тасмаҳо истифода мешаванд, бояд шаффоф ва сатҳи ҳамвор дошта бошад.

Тафсир ба қайди тавзеҳии 2.3.11 а)-2

Намунаи тасмаҳо барои васлкунии пӯшиши




Кумитаи маъмурӣ чунин мешуморад, ки гӯшаҳои тасмаҳо бояд мустаҳкам карда шаванд.

(TRANS / GE.30 / AC.2 / 21, банди 16)

Мустаҳкамкунии тасмаҳо

Дастгоҳе, ки дар поён тасвир шудааст, ба талаботи замимаи 2, моддаи 3, банди 11 а) iii) ҷавобгӯ аст



Тавсиф

Тасма бояд аз гӯшаки болоӣ (1) гузарад, ки дар он ҷое, ки дар брезент тиреза барои боркунӣ ва борфарорӣ таъинишуда мавҷуд аст, аз бордон тавассути гӯшаки поён (2) берун барояд ва баъдан аз гӯшаки мустаҳкамкунӣ баланд (3) дар охири тасма гузаронида шавад.

(TRANS / WP.30 / 123, бандҳои 45-47 ва замимаи 3;

TRANS / WP.30 / AC.2 / 23, Замимаи 3)

2.3.11 а)-3 Дастгоҳе, ки дар расми 3 ҳамин замима тасвиршуда, ба талаботи банди сархати банди 11 а) моддаи 3 замимаи 2 ҷавобгӯ мебошад. Он инчунин ба бандҳои 6 а) ва 6 б) моддаи 3 замимаи 2 ҷавобгӯ мебошад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.15; 1 августи соли 1993 эътибор пайдо кард; ECE / TRANS / 17 / Amend.17; 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кард)

б) Низоми махсуси тирезаҳои маҳкамшаванда дар брезент кафолат медиҳад, ки канораҳои брезент пас аз баста ва мӯҳр кардани қисми боркунӣ зич маҳкам мешаванд. Низом сӯроҳие дорад, ки тавассути он ҳалқаи оҳанини дар банди 6 ҳамин модда зикршуда метавонад гузарад ва бо ёрии симтаноб ё ресмони дар банди 9 ҳамин модда зикршуда мустаҳкам карда шавад. Чунин низом дар расми 8, ки дар ин замима мавҷуд аст, тасвир шудааст.

(ECE / TRANS / 17 / Amend 14; 1 августи соли 1992 эътибор пайдо кардааст)

Моддаи 4

Воситаҳои нақлиёт бо канорҳои лағжанда

1. Муқаррароти моддаҳои 1, 2 ва 3 ҳамин Қоидаҳо нисбати воситаҳои нақлиёти дорои канорҳои лағжанда ба дараҷае татбиқ карда мешаванд, ки метавонанд нисбати онҳо татбиқ карда шаванд. Ғайр аз он, воситаҳои нақлиёти мазкур бояд муқаррароти ин моддаро риоя кунанд.

2. Канорҳои лағжанда, фарш, дарҳо ва дигар ҷузъҳои таркибии бордон бояд ба талаботе, ки дар бандҳои 6, 8, 9 ва 11 моддаи 3 ҳамин Қоидаҳо мавҷуданд, ё ба талаботе, ки дар зербандҳои i) - vi) дар зер оварда шудаанд, мувофиқат кунанд.

i) Канорҳои лағжанда, фарш, дарҳо ва дигар ҷузъҳои таркибии бордон бояд тавассути лавозимоте васл карда шаванд, ки кушодан ва тақроран васл кардани онҳо бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон аст ва ё бо усулҳое, ки чунон сохторро таъмин мекунанд, ки тағйир додани он бе гузоштани осори намоён ғайриимкон аст.

(ii) канор бояд аз боло қисмҳои саҳти воситаи нақлиётро на камтар аз 1/4 масофаи воқеии байни тасмаҳои кашидашавандаро пӯшонад. Канор бояд қисмҳои саҳти мошинро аз поён ақаллан ба 50 мм пӯшонад. Ҳангоми бордон барои мақсадҳои гумрукӣ маҳкам ва мӯҳр зада шудааст, сӯроҳии уфуқӣ байни канор ва қисмҳои саҳти бордон дар ҷойи дилхоҳ набояд аз 10 мм аз рӯи перпендикуляр нисбати тирӣ кӯндаланги воситаи нақлиёт зиёд бошад.

iii) Унсури асосии канори лағжанда болопӯш, лавозимоти кашишдихандаи канори лағжанда ва қисмҳои дигари ҳаракаткунанда бояд тавре васл карда шаванд, ки кушодан ва пӯшидани дарҳои пӯшида ва бо пломбаҳои гумрукии гузошташуда ва қисмҳои дигари ҳаракаткунанда аз берун кушода ва пӯшида бе нишонаҳои ҷашмрас имконнопазир бошад. Унсури асосии канори лағжанда, лавозимоти кашишдихандаи канори лағжанда ва қисмҳои дигари ҳаракаткунанда бояд тавре васл карда шаванд, ки пас аз маҳкам кардани дастгоҳҳои қулфкунанда дастрас шудан ба бордон бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон истисно шавад. Намунаи чунин низоми сохтор дар расми 9 ба Қоидаҳои мазкур замиماشуда тасвир шудааст.

(iv) Масофаи уфукии байни ҳалқаҳое, ки барои мақсадҳои гумруки дар қисмҳои саҳти воситаҳои нақлиёт истифода мешаванд, набояд аз 200 мм зиёд бошад. Аммо, ин масофа метавонад зиёдтар бошад, аммо набояд дар байни ҳалқаҳо дар ҳарду тарафи сутун аз 300 мм зиёд бошад, агар сохтори нақлиёт ва фарш чунин бошад, ки дастрасӣ ба қисми боркунӣ комилан хориҷ карда шудааст. Дар ҳар сурат, шартҳои дар зербанди ii) дар боло овардашуда бояд иҷро карда шаванд.

v) Масофаи байни тасмаҳои кашиш набояд аз 600 мм зиёд бошад.

(vi) Намудҳои васлҳо, ки барои мустаҳкам кардани канорҳо ба қисмҳои саҳти нақлиёт истифода мешаванд, бояд ба талаботи банди 9 моддаи 3 ҳамин Қоидаҳо мувофиқат кунанд.

(ECE / TRANS / 17 / Amend.33; аз 1 январи соли 2017 эътибор пайдо кард)

Моддаи 5

Воситаҳои нақлиёт бо боми кушодашавандаи бо брезент пӯшидашуда

1. Муқаррароти моддаҳои 1, 2, 3 ва 4 ҳамин Қоидаҳо нисбати воситаҳои нақлиёте, ки боми кушодашаванда бо брезент пӯшидашуда доранд, то дараҷае паҳн мешаванд, ки дар он татбиқ карда мешаванд. Ғайр аз он, ин воситаҳои нақлиёт бояд ба муқаррароти ҳамин моддаро мувофиқат кунанд.

2. Боми кушодашавандаи бо брезент пӯшидашуда бояд ба талаботи зербандҳои i) то iii) дар зербуда ҷавобгӯ бошад.

(i) Боми кушодашавандаи бо брезент пӯшидашуда бояд тавассути лавозимоте, ки кушодан ва ба ҷояш такроран насб кардани он бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайриимкон аст,



ё бо усулҳое, ки сохтореро, ки иваз кардани он бе гузоштани нишонаҳои чашмрас ғайриимкон аст, таъмин мекунанд, мустаҳкам карда мешавад.

ii) Болопӯши бом қисми саҳти бомро дар қисми пеши бордон мепӯшонад, то ки болопӯши бомро аз канори болоии қамари боло ба поён кашидан ғайриимкон бошад. Дар тамоми дарозии юордон, аз ҳарлу тараф ба лаби болопӯши бом симтаноби пӯлоди қаблан кашидашуда тавре ҷойгир карда шудааст, ки онро кашидан ва бе гузоштани нишонаҳои намоён дубора ворид кардан ғайриимкон бошад. Болопӯши бом бояд ба новаҳо чунон мустаҳкам карда шавад, ки онро бе гузоштани нишонаҳои чашмрас кушодан ва такроран насб кардан ғайриимкон бошад.

iii) Унсури раҳнамои боми кушодашаванда, лавозимоти кашишдихандаи боми кушодашаванда ва қисмҳои дигари ҳаракаткунанда бояд тавре васл карда шаванд, ки дарҳо, бом ва қисмҳои ҳаракаткунандаи дигари пӯшида ва бо пломбаҳои гумрукии мӯҳрзадашударо кушодан ва пӯшидан бе гузоштани нишонаҳои чашмрас ғайриимкон бошад. Унсури раҳнамои боми кушодашаванда ва қисмҳои дигари ҳаракаткунанда бояд тавре васл карда шаванд, ки пас аз қулф кардани дастгоҳҳои қуфлкунанда имкони ба бордон ворид шудан истисно карда шавад.


Намунаи чунин низоми сохтор дар расми 10, ки Қоидаҳои мазкур замима карда шудааст, нишон дода шудааст.

(ECE/TRANS/17/Amend.33, 1 январи 2017 сол эътибор пайдо кардааст)

Расми 1**БРЕЗЕНТЕ, КИ АЗ ЯКЧАНД ПОРА МАТОИ ТАВАССУТИ ДАРЗ
ПАЙВАСТШУДА СОХТА ШУДААСТ***Намуд аз берун**Намуд аз дохил*

Дарз (ресмони, ки ранги он аз ранги
брзент ва ранги ресмони дарзи дигар
фарк мекунад)


Бурриш а-а¹
Дарзи ҳамвори дутой



Ресмони танҳо аз дохил намоён,
ки ранги он аз ранги брзент ва
аз ранги ресмони дарзи дигар
фарк мекунад

Расми 2


БРЕЗЕНТЕ, КИ АЗ ЯКЧАНД ПОРА МАТОИ ТАВАССУТИ ДАРЗ ПАЙВАСТШУДА СОХТА ШУДААСТ



*/ _ Ин расм қисми болои брезентро, ки тибқи банди 3 моддаи 3 замимаи 2 қат шудааст, нишон медиҳад

Расми 2 а)


БРЕЗЕНТЕ, КИ АЗ ЯКЧАНД ПОРА МАТОИ ТАВАССУТИ ДАРЗ
ПАЙВАСТШУДА СОХТА ШУДААСТ



^{*/} - Ин расм қисми болои брезентро, ки тибқи банди 3 моддаи 3 замимаи 2 қат шудааст, нишон медиҳад


Расми 3

**БРЕЗЕНТЕ, КИ АЗ ЯКЧАНД ПОРАИ МАТОЪ ТАРИҚИ КАФШЕР
ПАЙВАСТШУДА СОХТА ШУДААСТ**




Расми 4


ТАЪМИРИ БРЕЗЕНТ



*/ Ресмоне, ки аз дохил дида мешаванд, бо ранг аз ресмоне, ки аз берун дида мешаванд ва аз ранги брезент фарқ мекунад


Расми 5
НАМУНАИ САРАК




Расми 6**НАМУНАИ НИЗОМИ МУСТАҲКАМКУНИИ БРЕЗЕНТ**

Расми 7

НАМУНАИ МУСТАҲКАМКУНИИ БРЕЗЕНТ БА ЧОРЧЌБАҲОИ ШАКЛАШОН МАХСУС



Расми 8**НИЗОМИ МАҲКАМКУНИИ СҶУРОҲҲОЕ, КИ БАРОИ
КОРҲОИ БОРКУНӢ-БОРҶАРОӢ ТАӢИН ШУДААНД**


Тавсиф

Дар низоми мазкури тирезаҳои маҳкамшаванда дар брезент ҳарду канори тирезаҳо дар брезенте, ки барои боркунӣ ва борфарорӣ истифода мешаванд, ба воситаи лавҳаи алюминӣ пайваст карда мешаванд. Тирезаҳо дар брезент хадшае доранд, ки ба он ресмон дар тамоми дарозии он дӯхта мешавад (ниг. расми № 8.1). Ин имкон намедихад, ки брезент аз новаи меҳвари қулфкунанда берун кашида шавад. Хадша бояд дар берун бошад ва мутобиқи муқаррароти банди 4 моддаи 3 замимаи 2-и Конвенсия бо кафшер пайваст карда шавад.

Канорҳои брезент бояд аз новаҳои кушода дар меҳвари қулфкунандаи алюминӣ гузаронида шаванд ва тавассути ду ҷӯяки параллели кӯндаланг дар қисми поён басташуда гузаранд. Вақте ки меҳвари қулфкунанда дар мавқеи боло қарор дорад, канори брезент пайваст мешаванд.

Дар қисми болоии тиреза меҳвари қулфкунанда бо меҳпарчҳо ба брезент мустаҳкам карда мешавад (ниг. расми № 8.2). Меҳвари қулфкунанда аз ду қисм иборат аст, ки бо ҳалқаи парчиндор пайваст карда шудааст, ки он имкон медиҳад, ки барои осон шудани насб ва кушодан қат карда шавад. Ин ҳалқа бояд тавре сохта шавад, ки пас аз маҳкамшавии низом гирифтани тири гардиш ғайриимкон бошад (ниг. расми № 8.3).


Дар қисми поёни меҳвари қулфкунанда сӯрохие мавҷуд аст, ки аз он ҳалқа мегузарад. Ин сӯрох байзашакл аст ва андозааш барои ҷойгир кардани ҳалқа ба қадри кофӣ калон аст (ниг. расми № 8.4). Барои мустаҳкам кардани меҳвари қулфкунанда аз ин ҳалқа ресмони пайвасткунандаи мувофиқ ба талаботҳои ББА гузаронида мешавад.

Расми 9**НАМУНАИ СОХТОРИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТ БО КАНОРҲОИ ЛАҒЖАНДА**

Расми 9.2

УНСУРИ РАҲНАМО ВА ПЎШИШИ
КАНОРИ ЛАҒЖАНДА - АЗ БОЛО

Расми 9.3


РАСМИ КАНОРИ ЛАҒЖАНДА - АЗ
ПОЁН

Расми 9 (идома)


Расми 9.4

Барои тарангкаиши канорҳои лағжанда дар самти уфуқӣ мезанизми дандонадор истифода мешавад (одатан дар қисми қафои контейнер). Дар расм ду намуна а) ва б) - тарзҳои имконпазири маҳдудкунии дандона ғ мезанизми дандонадор

а) Маҳдудкунии дандона




б) Маҳдудкунии мезанизми дандонадор




Расми 10
НАМУНАИ СОХТОРИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ БО БРЕЗЕНТ
ПЌШИДАШУДА БО БОМИ КУШОДАШАВАНДА

Дар ин расм намунаи воситаи нақлиёте, ки дар моддаи 5 Қоидаҳои мазкур тавсиф шудаанд, оварда шудаанд.



Расми 10.1


Ду симтанои қаблан тарангшуда, ки ба дохили лаб ворид карда шудаанд, аз ду тарафи бордон мустаҳкам карда мешаванд. Ин симтанои қаблан тарангкашидашуда аз қисми пеш (ниг. расми 10.2) ва қафои (ниг. расми 10.3) кузов мустаҳкам мешавад. Қувваи зиёди тарангкашӣ, инчунин ҳалқаи пайвастунада дар ҳар кадоме аз новачаҳо имкони бардоштани канорро аз қамари боло истисно мекунанд



Расми 10 (идома)

Расми 10.2



Болопӯши бом қисми саҳти бомро аз қисми пешӣ бордон мепӯшонад, то ки болопӯши бомро аз канори боло кашидан ғайриимкон бошад



Расми 10 (идома)


Расми 10.3

Аз қафо бом бо чунин дастгоҳ чун дефлектор мучаҳҳаз карда мешавад, ки дастрасиро ба бордон ҳангоми маҳкам будан ва мӯҳр гузоштани дарҳо бе гузоштани нишонаҳои ҷашмрас ғайримикон мегардонад




Симтаноби қаблан тарангшудаи пӯлодин, ки ба лаб ворид карда шудааст

Нуктаи васли симтаноби қаблан тарангшудаи пӯлодин пурра маҳкам аст, сарпӯши оҳанин бо ёрии кафшер ё парчин (парчини пармадор) васл карда шудааст



Дастгоҳи тарангкунӣ дар механизми фишанг. Ҳангоми қат кардани он қисми бом, ки дар он дастгоҳи кашиш насб шудааст, кашиши симтаноби қаблан тарангшудаи пӯлодин таъин мешавад

Чанаҳои болопӯш (дар намуди пӯшида) бо низоми маҳдудкунӣ (дар дохил)



Пас аз маҳкам кардан ва мӯҳр задани дарҳо низом аз нуктаи назари гумрук беҳатар мебошад

Замимаи 3**ТАРТИБИ РОҲ ДОЛАНИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ РОҲ
ЧАВОБГЌИ БА ТАЛАБОТИ ТЕХНИКИИ. ДАР ҚОИДАҲОИ
ЗАМИМА 2 ДАР ҶАҒДИДА****МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ**

1. Воситаҳои нақлиёти роҳ метавонанд барои ҳамлу нақл тибқи яке аз расмиёти зерин иҷозат дода шаванд:

(а) ё бо тартиби инфиродӣ.

(б) ё аз рӯи намуди сохтӣ (серияи воситаи нақлиёти роҳ).

2. Барои ҳар як воситаи нақлиётии барои ҳамлу нақл роҳдодашуда шаҳодатномаи роҳдӣ дода мешавад, ки он ба намунаи дар Замимаи 4 овардашуда мувофиқат мекунад. Шаҳодатномаи мазкур бояд бо забони давлате ки онро додааст инчунин ба забони англисӣ ё фаронсавӣ chop шавад. Агар ки мақомоти салоҳиятдори, ки шаҳодатномаро додааст, зарур шуморад, ба шаҳодатнома суратҳо ё расмҳо насб карда мешаванд, ки он аз ҷониби ин мақомот тасдиқ карда мешавад. Дар ин ҳолат, шумораи ин ҳуҷҷатҳо аз ҷониби чунин мақомот дар сарлавҳаи 6 шаҳодатнома нишон дода мешавад.

Қайди тавзеҳӣ ба банди 2

Номи соҳиби шаҳодатнома

Дар сурати тағйир ёфтани соҳиб, чунин шуда метавонад, ки номе, ки дар сарлавҳаи 8 "Соҳиб" нишон дода шудааст, аз номи соҳиби нав фарқ кунад. Ин набояд боиси ягон ихтилофот гардад.

(TRANS / GE.30 / 12, банди 37)

Номи воситаи нақлиёт

Аксҳои воситаи нақлиёт, ки ба шаҳодатнома насб карда шудааст, метавонад воситаи нақлиётро, ки нишон дода шудааст, на он қадар аниқу дақиқ таҷҷасум кунад. Дар ин ҳолат, вуруди воситаи нақлиётро ба қаламрави давлат набояд манъ карда шавад, зеро танҳо ҳадафи аксҳо нишон додани намуди воситаи нақлиёт аст.

(TRANS / GE.30 / 12, бандҳои 38 ва 39)

Кифоя набудани ҷой дар сарлавҳаи 5 шаҳодатнома

Дар ҳолате, ки дар сутуни 5 "Маълумоти дигар" ҷой кам бошад, маълумот метавонад дар эзоҳ дар пушти шаҳодатнома нишон дода шавад.

(TRANS / GE.30 / 12, бандҳои 40 ва 41)

3. Шаҳодатнома бояд воситаи нақлиётро мушоият кунад.

Қайди тавзеҳӣ ба банди 3

Он бояд асли шаҳодатнома бошад, на балки нусхаи он. (TRANS / GE.30 / 33, банди 52)

4. Воситаҳои нақлиёт дар ҳар ду сол барои азназаргузаронӣ ва дар ҳолати зарурӣ барои барқарор кардани шаҳодатнома ба мақомоти салоҳиятдори давлати бақайдгирии онҳо ё дар ҳолати сабти ном нашудан ба мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки дар он соҳиби он ё истифодабарандаи он зиндагӣ мекунад, пешниҳод карда мешаванд.
5. Агар воситаи нақлиёт дигар ба талаботи техникий аз ҷониби расмиёти тартиби роҳдихӣ пешбинишуда ҷавобгӯ набошад, пас пеш аз истифодаи он барои ҳамлу нақли бор тибқи китобчаи ББА, он бояд ба ҳолате оварда шавад, ки барои роҳдодани он асос буд, чунон ки он ба талаботи техникий мазкур азнав ҷавобгӯ бошад.
6. Агар хусусиятҳои асосии воситаи нақлиёт тағйир дода шавад, роҳдихии чунин воситаи нақлиёт дигар эътибор надорад ва пеш аз он ки чунин воситаи нақлиёт барои ҳамлу нақли бор тибқи китобчаи ББА истифода бурда шавад, бояд аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор ба тартиби нави роҳдихӣ азнав боис гардад.

7. Мақомоти салоҳиятдори давлати бақайдгирии воситаи нақлиёт ё ғап дар бораи воситаи нақлиёте, ки бақайдгирии он талаб карда намешавад равад, мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки соҳиби он ё истифодабарандаи воситаи нақлиёт дар он зиндагӣ мекунад, метавонанд дар ҳолати зарурӣ шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳиро бозпас гиранд ё таҷдид намоянд ё шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳии нав дар ҳолатҳои дар моддаи 14 Конвенсияи мазкур ва сархатҳои 4, 5 ва 6-и замимаи мазкур пешбинишуда диҳанд.

ТАРТИБИ РОҲДИҲИИ ИНФИРОДӢ

8. Дархост дар бораи роҳдиҳии инфиродии воситаҳои нақлиёт ба мақомоти салоҳиятдор аз ҷониби соҳибмӯлк, шахси истифодабарандаи воситаи нақлиёт ё намояндаи ин ё он шахс пешниҳод карда мешавад. Мақомоти салоҳиятдор воситаи нақлиёти роҳро, ки тибқи қоидаҳои умумии дар бандҳои 1 то 7 дар боло пешбинишуда пешниҳод шудааст, назорат мекунад ва мутобиқати он ба мушаххасоти дар Замимаи 2 пешбинишударо месанҷад ва пас аз роҳдиҳи шаҳодатномаи ба намунаи замимаи 4 мувофиқро медиҳад.

ТАРТИБИ РОҲДИҲИ АЗ РӢИ НАМУДИ СОҲТОР (КОНСТРУКЦИЯ) (СИЛСИЛАИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ РОҲ)

9. Ҳангоми истеҳсоли оммавии воситаҳои нақлиёти роҳи якхела, заводи истеҳсолкунанда метавонад ба мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки дар он истеҳсол мешаванд, мурочиат карда, дархост оид ба роҳдиҳии онҳо тибқи намуди соҳтор пешниҳод кунад.
10. Дар дархости худ заводи истеҳсолкунанда бояд рақамҳо ё ҳарфҳои мушаххаси ба намуди воситаи нақлиёт додашударо нишон диҳад, ки мавзӯи дархости ӯст.
11. Ба чунин дархост бояд нақшаҳо ва тавсифи муфассали намуди воситаи нақлиёти роҳ, ки роҳдиҳи карда мешавад, замима карда шавад.
12. Заводи Истеҳсолкунанда бояд дар шакли хаттӣ ӯҳдадор шавад:
- а) ба мақомоти салоҳиятдор ҳамон намуди воситаҳои нақлиётниро, ки чунин мақомот меҳаҳад аз назар гузаронад, пешниҳод кунанд;
 - б) ба мақомоти салоҳиятдор ҳангоми истеҳсоли омавии намуди мазкур дар вақти дилхоҳ азназаргузаронии воҳидҳои дигарашро, иҷозат диҳад;

в) ба мақомоти салоҳиятдор оид ба ҳама гуна тағйирот, ҳатто тағйироти хурдтарин, дар нақшаҳо ё тавсифи сохтор пеш аз ворид шудани ин тағйирот хабар диҳад;

г) дар ҷои намоён ба воситаҳои нақлиёти роҳ рақамҳо ё ҳарфҳои мушаххаси намууди сохтор, инчунин рақами силсилавии ҳар як воситаи нақлиёти истехсолкунандаи ин намуд (рақами силсилави) дарҷ карда шаванд;

д) баҳисобгирии воситаҳои нақлиётӣ мутобиқи намууди роҳдодашударо пеш барад.

13. Мақомоти салоҳиятдор дар ҳолати зарурат тағйироте, ки бояд ба намууди сохтори пешбинишуда барои роҳдиҳӣ ба ҳамлу нақл ворид карда шаванд, тавсия медиҳад.
14. Ҳеҷ як воситаи нақлиёт тибқи тартиби роҳдиҳӣ аз рӯи намууди сохтор, ба шарте ки мақомоти салоҳиятдор дар асоси азназаргузаронии як ё якчанд воситаи нақлиётӣ барои ин намуд истехсолшуда ба ҳулосае наоянд, ки воситаҳои нақлиётӣ намууди мазкур ба талаботи техникии дар Замимаи 2 овардашуда мувофиқат мекунанд, роҳ дода намешавад.
15. Мақомоти салоҳиятдор бояд заводи истехсолкунандаро дар бораи қарори роҳдиҳӣ аз рӯи намууди сохтор ҳаттӣ хабардор кунад. Қарори мазкур бояд сана, рақам ва номи дақиқи мақомоте, ки онро қабул кардааст, дошта бошад.
16. Мақомоти салоҳиятдор барои додани шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳӣ ба таври бояду шояд барасмият даровардашударо барои ҳар як воситаи нақлиётӣ, ки тибқи намууди сохтори тасдиқшуда истехсол шудааст, ҷораҳои зарурӣ меандешад.
17. Дорандаи шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳӣ пеш аз истифодаи воситаи нақлиёт барои ҳамлу нақл бор бо истифода аз китобчаи ББА, агар талаб карда шавад, ба шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳӣ маълумоти зеринро ворид мекунад:

- рақами бақайдгирии ба воситаи нақлиёт додашуда (сарҳати 1), ё

- агар ғап дар бораи воситаи нақлиёте, ки набояд ба қайд гирифта шавад равад, ном ва суроғаи тичоратии онҳо (сарҳати 8).

Қайди тазеҳӣ ба банди 17

3.1.17 Тартиби роҳдиҳи

1. Замимаи 3 пешбинӣ менамояд, ки мақомоти салоҳиятдори Тарафи ба мувофиқа меомада метавонад ба воситаи нақлиёти дар қаламрави он истеҳсолшуда шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳи диҳад ва тартиби роҳдиҳии иловагӣ чунин воситаи нақлиёт дар кишваре, ки он ба қайд гирифта шудааст ё дар ҳолате, ки соҳибмулки он дар онҷо истиқомати доими дорад, талаб карда намешавад.
2. Муқаррароти мазкур барои маҳдуд кардани ҳуқуқи мақомоти салоҳиятдори Тарафи ба мувофиқа меомада, ки дар қаламрави он воситаи нақлиёт ба қайд гирифта шудааст ва ё соҳибмулки он дар қаламрави он истиқомати доимӣ дорад, ки пешниҳоди шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳиро талаб мекунад, ё ҳангоми вуруд ё баъдан бо мақсадҳои марбут ба бақайдгирӣ ё азназаргузаронии воситаи нақлиёт ё дигар расмиёти шабеҳи он равона нашудааст.

18. Ҳангоми роҳдиҳии воситаи нақлиёт, ки барои ҳамлу нақл аз рӯи намуди сохтор ба кишвари дигар, ки Тарафи ба мувофиқа меомадан Конвенсияи мазкур мебошад, содир карда мешавад, дар он кишвар дар робита бо воридот тартиби роҳдиҳи иловагӣ талаб карда намешавад.

**ТАРТИБИ ВОРИД НАМУДАНИ ҚАЙДИ ДАХЛДОР БА
ШАҲОДАТНОМА ДАР БОРАИ РОҲДИҲИ**

19. Агар дар воситаи нақлиёти роҳдодашуда, тавассути китобчаи ББА ба ҳамлу нақли бор машғул аст нуқсонҳои ҷиддӣ ошкор карда шаванд, мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои ба мувофиқа меомада метавонанд идомаи хатсайри воситаи нақлиётро тавассути китобчаи ББА манъ кунанд ё ба идомаи хатсайри воситаи нақлиёт тавассути китобчаи ББА дар қаламрави худ бо андешидани тадбирҳои дахлдори назорати иҷозат диҳанд. Воситаи нақлиёти роҳдодашуда бояд ҳарчи зудтар ба ҳолати қаноатбахш оварда шавад ва ба ҳар ҳол ин кор бояд пеш аз он, ки даъфҳои оянда барои ҳамлу нақли бор тавассути китобчаи ББА истифода шавад, анҷом дод.

20. Дар ҳар кадоме аз чунин ҳолатҳо, мақомоти гумрук дар сарҳати 10 шаҳодатнома дар бораи роҳдихи қайди дахлдороо ворид мекунад. Пас аз мутобиқ сохтани воситаи нақлиёт ба шартҳои роҳдихи дар натиҷаи таъмир, он бояд ба мақомоти салоҳиятдори Тарафи ба мувофиқа меомада пешниҳод карда шавад, ки эътибори шаҳодатномаро бо ворид намудани қайди дахлдор дар сарҳати 11, ки он қайди қаблан вориднамударо бекор мекунад, барқарор мекунад. Ҳеҷ як воситаи нақлиёт, ки дар сарҳати 10-и шаҳодатномаи он мувофиқи муқаррароти дар боло зикршуда қайди дахлдор ворид карда шудааст, то он даме ки таъмири дахлдор карда нашавад ва қайдҳо дар сарҳати 10 -и боло нишон додашуда, бекор карда нашаванд, минбаъд дар ҳамлу нақли бор тавассути китобчаи ББА наметавонад истифода бурда шавад.

Қайди Тавзеҳӣ ба банди 20

3.0.20 Тартиби вориднамудани қайд ба шаҳодатнома дар бораи роҳдихи

Ҳангоми бекор кардани қайди дахлдор оид ба нуқсонҳои ҷойдошта пас аз ба ҳолати қаноатбахш овоардани воситаи нақлиёт, дар сарҳати 11 "Нуқсонҳои ислоҳшуда", ки барои ин мақсад пешбинӣ шудааст, ворид кардани номи мақомоти салоҳиятдор, имзо ва мӯҳри он кифоя мебошад.

Тафсир ба банди 20

Ҳама гуна нуқсонҳое, ки дар руйпӯш ё қисмҳои нақлиёт пайдо шудаанд, ки беҳатарии ҳамлу нақлро таъмин мекунанд, метавонанд дар сарҳати 10 шаҳодатнома дар бораи роҳдихи нишон дода шаванд.

(TRANS / GE.30 / 33, сарҳатҳои 46-49)

- 21.** Ҳар як қайди воридшуда ба шаҳодатнома бояд аз ҷониби мақомоти гумрук тасдиқ карда шуда, санаи ворид шуданаш нишон дода шавад.
- 22.** Агар дар воситаи нақлиёт чунин камбудихо ҷой дошта бошанд, ки ба ақидаи мақомоти гумрук, ҷиддӣ нестанд ва имконияти қочокро ба вучуд намеоранд, пас истифодаи минбаъдаи ин воситаи нақлиёт барои ҳамлу нақли бор тавассути китобчаи ББА иҷозат дода мешавад. Дорандаи шаҳодатнома дар бораи роҳдихи бояд дар хусуси нуқсонҳои ҷойдошта огоҳ карда шавад ва бояд мутаносибан воситаи нақлиётро дар мӯҳлати қобили қабул таъмир кунад.

Замимаи 4**НАМУНАИ ШАҲОДАТНОМА ДАР БОРАИ РОҲДИҲИИ
ВОСИТАИ НАКЛИЁТИ РОҲ****Тафсир***Шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳи*

Шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳи бояд ё дар як варақи коғазӣ андозаи А3 дулошуда ё дар якчанд варақи коғазӣ андозаи А4 чоп карда шавад. Дар ҳолати истифодаи варақи коғазӣ андозаи А4, ҳама саҳифаҳои он бояд аз ҷониби мақомоти салоҳиятдор мӯҳр карда шаванд ё ҳамаи саҳифаҳо саифабанди карда шаванд, ки ҳеҷ яке онро бе гузоштани осори аён ҷудо карда нашавад.

(ECE / TRANS / WP.30 / AC.2 / 125, банди 11)

Расмҳо ё нақшаҳо

Дар ҳолате, ки агар расмҳо ё нақшаҳо ба шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳи мутобиқи Замимаи 4 Конвенсияи мазкур замима карда шаванд, онҳо бояд ба ҳолати воқеии воситаи нақлиёт дар вақти додани шаҳодатнома қомилан мувофиқат кунанд.

(TRANS / WP.30 / 157, банди 31)

Роҳдодани кузовҳои гирифташаванда

Кузовҳои гирифташаванда мутобиқи моддаи 1 (к) -и Конвенсия ҷузъагир (контейнер) ҳисобида мешаванд. Аз ин сабаб, кузовҳои гирифташаванда, ки дар замимаи 6, қайди тавзеҳоти 0.1 j) муайян шудаанд, гирифтани шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳи дар замимаи 4 пешбинишударо талаб намеkunанд. Аммо, мутобиқи муқаррароти замимаи 7 қисми II, Кузовҳои гирифташаванда бояд лавҳачаҳо дар бораи роҳдиҳи дошта бошанд.

(TRANS / WP.30 / 157, банди 59)

Ҷои гузоштан ва шумораи пломбаҳои гумрукӣ

Дар ҳолатҳое, ки барои таъмини амнияти гумрукӣ заруранд гузоштани зиёда аз як пломбаи гумрукӣ талаб карда мешавад, шумораи чунин пломбаҳо бояд дар сатри 5 шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳии воситаи нақлиёт нишон дода шавад (Замимаи 4 ба Конвенсияи ББА, соли 1975). Шаҳодатномаи дар бораи роҳдиҳии бояд расм ё аксҳои воситаи нақлиёт бо нақшаи дақиқи ҷойгиршавии пломбаҳои гумрукӣ замима шавад. Низомномаи мазкур, ки аз 7 августи соли 2003 амал мекунад, нисбати воситаҳои нақлиёти роҳ, ки бори аввал мавриди роҳдиҳии қарор додашудаанд, дар ҳолати зарурӣ, ё дар робита бо санҷише, ки як маротиба дар ду сол гузаронида мешавад ва таҷдиди роҳдиҳии пас аз эътибор пайдо кардани қайди тавзеҳӣ 2.2.1 б) е) татбиқ карда мешавад. Аз ин рӯ, аз 7 августи соли 2005 саркарда ҳамаи воситаҳои нақлиёти роҳ, ки барои амнияти гумрукӣ зиёда аз як пломбаи гумрукӣ талаб мекунанд, бояд шаҳодатномаи тасдиқ дошта бошанд, ки ба қайди тавзеҳӣ 2.2.1 б) е) мувофиқат кунад. (TRANS / WP.30 / 206, банди 62; TRANS / WP.30 / AC.2 / 69, Замимаи 2; TRANS / WP.30 / AC.2 / 69 / Corr.1)

Давраи гузариши барои ҷорӣ намудани шаҳодатномаҳои нав

Барои воситаҳои нақлиёти роҳ, ки бори аввал мавриди роҳдиҳии қарор медиҳанд ё мувофиқи санҷиши воситаҳои нақлиёти дигар ва таҷдиди шаҳодатномаи онҳо, ки як маротиба дар ду сол гузаронида мешавад шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳии нави воситаи нақлиёт талаб карда мешавад, ки он 1 августи соли 1995 эътибор пайдо кардааст (TRANS / WP. 30 / AC.2 / 35, замимаи 4). Аз ин рӯ, аз 1 августи соли 1997 дар даруни ҳамаи воситаи нақлиёт бояд намунаи нави шаҳодатнома (TRANS / WP.30 / 164, бандҳои 46-48; TRANS / WP.30 / R.158; TRANS / WP.30 / AC мавҷуд бошад. .2 / 37, банди 42 ва замимаи 6)

Намунаи шаҳодатнома дар бораи роҳдиҳии воситаи нақлиёти роҳ

ШАҲОДАТНОМА ДАР БОРАИ РОҲДИҲИИ

воситаи нақлиёт ба ҳамлу нақли бор
бо мӯҳр ва пломбаи гумрук

Шаҳодатнома No

Конвенсияи ББА аз 14 ноябри соли 1975

Дода шудааст:

(номи мақомоти салоҳиятдор)

[саҳифаи 1]

^{*}/ (ECE/TRANS/17/Amend.18, 1 августи соли 1995 ба қувваи қонунӣ даромад

**Намунаи шаҳодатнома дар бораи роҳдихии воситаи нақлиёти роҳ
(идома)**

МУШАХХАСКУНОНӢ		Шаҳодатнома No
<div>1. Рақами бақайдгирӣ.....</div> <div>2. Намуди воситаи нақлиёт.....</div> <div>3. Рақами шасси.....</div> <div>4. Тамғаи тичоратӣ (ё номи заводи истеҳсолкунанда)</div> <div>5. Маълумоти дигар.....</div> <div>6. Шумораи замимаҳо.....</div>		
7. РОҲДИӢӢ		Мӯҳлати эътиборнокӣ
<div><input type="checkbox"/> Роҳдихии инфиродӣ ^{*/} -</div> <div><input type="checkbox"/> Роҳдихӣ аз рӯи намуди сохтор ^{*/} -</div> <div>Иҷозатнома № (дар ҳолатҳои дахлдор).....</div> <div>Маҳал</div> <div>Сана</div> <div>Имзо</div>		Мӯҳр
8. Соҳибмӯлк, (заводи истеҳсолкунанда, соҳибмӯлк оператор) <small>(танҳо барои воситаҳои нақлиёти бақайдгирӣ ғана ҷаъла)</small> Номгӯй ва суроға.....		
9. ТАМДИД		
Мӯҳлати эътиборнокӣ		
Маҳал		
Сана		
Имзо		
Мӯҳр		

^{*/} дар сутуни дахлдор нишонаи "х"-ро гузорад "

Ниг. ба "Нишондод" дар саҳ.. 4..
[саҳ. 2]

Намунаи шаҳодатнома дар бораи роҳлихӣи воситаи нақлиёти роҳ (идома)

Эзоҳ (аз ҷониби Мақомоти салоҳиятдор дода мешавад)		Шаҳодатномаи No	
10. носозиҳои аёншуда		11. бартарафкардани носозиҳо	
Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр	Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр
Имзо		Имзо	
10. носозиҳои аёншуда		11. бартарафкардани носозиҳо	
Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр	Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр
Имзо		Имзо	
10. Носозиҳои аёншуда		11. бартарафкардани носозиҳо	
Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр	Мақомоти салоҳиятдор	Мӯҳр
Имзо		Имзо	
12. Дигар эзоҳ			
Ниг. ба "Нишондод" дар саҳ. 4.. [саҳ. 2]			

Намунаи шаҳодатномаи тасдиқ барои воситаи нақлиёти роҳ
(идома)

ДАСТУРҲО

1. Агар мақомоти салоҳиятдоре, ки шаҳодатнома дар бораи роҳдихи додааст, зарур шуморад, ба шаҳодатнома аксҳо ё расмҳои аз ҷониби ин мақомот тасдиқгардиди замима карда мешаванд. Дар ин ҳолат, шумораи ин ҳуҷҷатҳоро ин мақомот дар зербанди No 6 шаҳодатнома нишон медиҳад.
2. Шаҳодатнома бояд дар даруни воситаи нақлиёт бошад. Он бояд ҳуҷҷати асли бошад, на балки нусхаи он.
3. Воситаҳои нақлиёти роҳ ҳар ду сол як маротиба барои санҷиш ва дар ҳолати зарурӣ барои тамдиди шаҳодатнома аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки чунин воситаи нақлиёт ба қайд гирифташуда ё дар ҳолати воситаҳои нақлиёти ба қайд гирифташуда ба мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки соҳибмулки он ё истифодабаранда дар онҳо зиндагӣ мекунад, пешниҳод карда мешаванд.
4. Агар воситаи нақлиёт дигар ба талаботи техники, аз ҷониби тартиби роҳдихи пешбинишуда ҷавобгӯ набошад, пас пеш аз он ки чунин воситаи нақлиёт барои ҳамлу нақли борҳо тавассути китобчаи ББА истифода шавад, он бояд ба ҳолате, ки барои роҳдихи асос шуда буд оварда шавад, то ки он дубора ба ин талаботи техники ҷавобгӯ бошад.
5. Агар хусусиятҳои муҳими воситаи нақлиёт тағйир дода шаванд, пас роҳдихии ин воситаи нақлиёт безътибор мегардад ва он бояд дар мақомоти салоҳиятдор тартиби нави роҳдихиро пеш аз истифодаи он барои ҳамлу нақли бор тавассути китобчаи ББА гузарад.

Замимаи 5**ЛАВҲАИ TIR** □/_

1. Андозаи лавҳаҳо бояд аз 250 то 400 мм бошад.
2. Ҳуруфҳои TIR бо ҳарфҳои калони лотинӣ бояд 200 мм баландӣ ва бараш на камтар аз 20 мм бошанд. Ҳуруфҳо бояд дар пасманзари кабуд бо ранги сафед бошанд.

Тавзеҳот

Намунаи лавҳаи ББА, ки дар замимаи 5 мебошад дар поён оварда шудааст. Ҳарфҳои калони сафед дар пасманзари кабуд (RAL 5017) (Ҳуруф: баландӣ 200 мм; ғафсии зарбаи ҳадди аққал 20 мм).

Файли электронӣ (дар формати Encapsulated Postscript (EPS)) дорои лавҳаи ББА мутобиқи Замимаи 5 тавре ки дар боло нишон дода шудааст, дар сомонаи ББА дастрас аст (<http://tir.unepce.org>) ё онро аз Котиби ББА дастрас кардан мумкин аст.



(TRANS/WP.30/204, банди 62; TRANS/WP.30/AC.2/69, замимаи 3)

Замимаи 6**КАЙДҲОИ ТАВЗЕҲӢ****Муқаддима ба қайдҳои тавзеҳӣ**


- i) Мутобиқи муқаррароти моддаи 43 Конвенсияи мазкур, қайдҳои тавзеҳӣ тафсири баъзе муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои онро дар бар мегиранд. Онҳо инчунин баъзе амалияҳои тавсияшударо тавсиф мекунанд.
- ii) Қайдҳои тавзеҳӣ муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои онро тағйир намедиханд, балки танҳо мазмун, мундариҷа ва доираи истифодаи онҳоро равшан месозанд.
- iii) Аз ҷумла, дар робита бо муқаррароти моддаи 12 Конвенсияи мазкур ва замимаи 2 ба он дар бораи шартҳои техникии роҳдихии воситаҳои нақлиёти барои ҳамлу нақл дар тахти мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ, қайдҳои тавзеҳӣ дар ҳолатҳои зарурӣ нишонаҳои хусусиятҳои сохториро, ки Тарафҳои ба мувофиқа меомада ҳамчун ҷавобгӯ ба муқаррароти мазкур арзёбӣ мекунанд. Дар қайдҳои тавзеҳӣ инчунин дар ҳолатҳои зарурӣ нишон дода мешавад, ки кадом хусусиятҳои сохторӣ ба ин муқаррарот ҷавобгӯ нестанд.
- iv) Қайдҳои тавзеҳӣ имкон медиҳанд, ки муқаррароти Конвенсияи мазкур ва замимаҳои он бо дарназардошти пешрафти технологӣ ва талаботи тартиботи иқтисодӣ татбиқ карда шаванд.

Эзоҳ:

(Эзоҳҳои тавзеҳотӣ, ки дар Замимаи 6 мавҷуданд, яқоя бо муқаррароти Конвенсия, ки ба он марбутанд, ҷойгир карда шудаанд. Расмҳои марбут ба қайдҳои тавзеҳӣ ба ин замима дохил карда шудаанд).

Расми 1


**НАМУНАИ ОШИҚ-МАЪШУҚ ВА ТАҶҲИЗОТ БАРОИ ГУЗОШТАНИ
МҶҲУРҲО ПЛОМБАИ ГУМРУКӢ БА ДАРИ ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТ
ДОРОИ ҚИСМҲОИ БОРКАШИ ИЗОТЕРМАЛИ**



Расми 1а


НАМУНАИ ОШИҚ-МАЪШУҚЕ, КИ ПИРМЕХИ ОН НАСБАТИ
МАХСУСРО ТАЛАБ НАМЕКУНАД

Ошиқ-маъшуқи дар поён овардашуда ба ҷумлаи дуҷуми зербанди (б) -и Эзоҳи эзоҳоти 2.2.1 (б) мувофиқат мекунад. Тарҳи лавҳа ва қавсак зарурати насбаки махсуси пирмехро аз миён мебарад, зеро қисмати поёнии лавҳа ба канораҳои қавсак медароянд. Ҳамин тариқ, қисмати поёни намегузорад, ки дари аз ҷониби хадамоти гумрук муҳршударо дар ҷои овехташуда пас аз истихроҷи пирмеҳи насбнашуда бе гузоштани пайи намоён кушояд




Расми 2

ВОСИТАҲОИ НАҚЛИЁТИ БРЕЗЕНТПЌШШУДА ДОРОИ
ҲАЛҚАҲОИ ЛАҒЖАНДА



Расми 2а

НАМУНАИ ҲАЛҚАИ ГАРДОН (НИМ ҲАЛҚА)




Расми 3

НАМУНАИ ТАҶҲИЗОТ БАРОИ МАҲКАМКУНИИ БРЕЗЕНТ БА ВОСИТАИ НАҚЛИЁТ


Расми дар поён овардашуда ба муқаррароти сархати охиринаи банди 11 мувофиқат мекунад а) моддаи 3 замимаи 2. Он инчунин ба муқаррароти зербандҳои а) ва б) банди 6 моддаи 3 замимаи 2 ҷавобгӯ мебошад.

(ECE / TRANS / 17 / Тағйир.17; 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кардааст)




Расми 4**ТАҲИЗОТ БАРОИ ПАЙВАСТ КАРДАНИ БОЛОПЎШ**

Таҷҳизоти дар поён тасвиршуда ба муқаррароти зербандҳои а) ва б) банди 6 моддаи 3 замимаи 2 ҷавобгӯ мебошад


*Таширҳот*

Дар расми поёни таҷҳизот барои бастанӣ болопӯш мувофиқи зербандҳои а) ва б) банди 6 моддаи 3 замимаи 2 тасвир шудааст (TRANS/WP.30/147, банди 32).



Расми 5

НАМУНАИ АБЗОРИ ПАЙВАСТКУНАНДА, КИ АЗ ТАРАФИ ДОХИЛИИ ДАРИ СОҲТИ ТАРКИБИИ ИЗОТЕРМИКИДОШТА ШИНОНИДА МЕШАВАД



Замимаи 7**ЗАМИМА МАРБУТ БА РОҲ ДОДАН БА КОНТЕЙНЕРҲО****Қисми 1****ҚОИДАҲОИ МАРБУТ БА ШАРТҲОИ ТЕХНИКӢ, КИ БА КОНТЕЙНЕРҲОЕ,
КИ МЕТАВОНАНД БАРОИ ҲАМЛУ НАҚЛИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ТАҲТИ
МӢҲР ВА ПЛОМБАҲОИ ГУМРУКӢ РОҲ ДОДА ШАВАНД, ТАТБИҚ КАРДА
МЕШАВАНД****Қайдҳои тавзеҳотӣ**

Қайдҳои тавзеҳотӣ ба замимаи 2, ки дар замимаи 6 ба Конвенсияи мазкур оварда шудааст, бо тағйироти дахлдор нисбати контейнерҳое, ки баҳри иҷроиши муқаррароти Конвенсияи мазкур барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳр ва пломбаҳои роҳ дода шудаанд шудаанд, татбиқ мегарданд.

Моддаи 1**Принсипҳои асосӣ**

Ба ҳамлу нақли байналмилалии борҳо таҳти мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ танҳо он контейнерҳо роҳ дода мешаванд, ки ба таври зерин тарҳрезӣ ва мучаҳҳаз шуда бошанд:

- a) то ин ки бе гузоштани осори намоёни шикастан ё вайрон кардани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ бор аз қисми мӯҳршудаи контейнер бароварда ё ба он ҷо бор қардан нашавад;
- b) то ин ки мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ бо усули содда ва боэътимод гузошта шаванд;
- c) то ин ки онҳо ягон ҷойҳои ниҳонӣ барои пинҳон кардани бор надошта бошанд;
- d) то ин ки ҳама ҷойҳое, ки борҳоро ҷойгир қардан мумкин аст, барои азназаргузаронии гумрукӣ ба осонӣ дастрас бошанд.

Таширеҳот ба моддаи 1**Нишонагузорӣ дар контейнерҳо**

Навиштаҳо, трафаретҳо, тасмарахҳо аз маводи равшанро инъикоскунанда ва дигар аломатҳои ба ин монанд, ки аз деворҳо ва брезенти контейнерҳо тоза қарда намешаванд, агар онҳо сохтори девор ё брезентро, ки бояд ба таври возеҳ намоён бошад,

пинҳон намекунанд, роҳ дода мешаванд. Истифодаи барчаспҳо ва дигар аломатҳои шабеҳи онҳо, ки сӯрохиҳои контейнерро руст карда метавонанд, иҷозат дода намешаванд. (TRANS/GE.30/57, банди 45; TRANS/WP.30/141, банди 35; TKLY8/JR.30/AC.2/31, замимаи 3)

Моддаи 2

Соҳти таркибии контейнер

1. Барои қонё гардонидани талаботи моддаи 1 Қоидаҳои мазкур:

а) чузъҳои таркибии контейнер (деворҳо, фарш, дарҳо, сақф, сутунҳо, пояҳо, чузъҳои кўндалангӣ ва ғайра) бояд тавассути абзорҳои васл карда шаванд, ки аз берун гирифта ва боз бе мондани осори намоён ба ҷои худ гузошта нашаванд, ё бо истифода аз усулҳои, ки чунин сохтеро таъмин мекунанд, ки бе мондани осори намоён тағйир додан мумкин нест. Вақте ки деворҳо, фаршҳо, дарҳо ва сақфҳо аз масолеҳи гуногун сохта мешаванд, онҳо бояд ба ҳамон талабот ҷавобгӯ буда, ба қадри кофӣ мустаҳкам бошанд.

б) дарҳо ва дигар системаҳои пӯшидашаванда (аз ҷумла ҷуммакҳо, бомҳо, гузаргоҳҳо, ҳалқапайвандҳо) бояд абзоре дошта бошанд, ки дар болои онҳо гузоштани муҳру пломбаҳои гумрукӣ мумкин бошад. Ин абзор бояд ҷуноне бошад, ки онро аз берун гирифта ва ба ҷои худ бе гузоштани осори намоён монда натавонад, ва то ин ки дарҳо ва воситаҳои қулфкунанда бе вайрон кардани мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ кушода нашаванд. Охири бояд ба таври дахлдор муҳофизат шуда бошанд. Бомҳои кушодашаванда иҷозат дода мешавад.

Таширеҳот ба банди 1 б) моддаи 2

Муҳофизати мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ дар контейнерҳо

Бо дарназардошти он, ки Конвенсияи мазкур ягон талаботи махсусро оид ба ҳифзи мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ пешбинӣ намекунад, мумкин аст, ки ин мӯҳрҳо бо асбоби махсуси муҳофизатӣ ҷимоя карда шаванд ва ё ҳуди сохтори таркибии дар бояд эҳтимоли тасодуфан осеббинии мӯҳр ва пломбаҳои гумрукиро ҳангоми ҳамлу нақли бор истисно кунад.

(TRANS / GE.30/17, банди 93)

с) сӯрохиҳои ҳавокашӣ ва дренажӣ бояд бо таҷҳизоте мучахҳаз карда шаванд, ки барои дастрасӣ ба дохили контейнер монеа шавад. Ин таҷҳизот бояд чунин сохторе дошта бошад, ки онро аз тарафи берун гирифтани ва бе гузоштани осори намоён боз ба ҷояш монда нашавад.

Таширеҳот ба банди 1 в) моддаи 2

Сӯрохиҳои ҳавокашӣ дар контейнерҳо

Гарчанде андозаи сӯрохиҳои ҳавокашӣ, моҳиятан, набояд аз 400 мм зиёд бошад, ҳангоми ба мақомоти гумрук пешниҳод кардани контейнере, ки сӯрохиҳои ҳавокашии он аз 400 мм калонтар аст, метавонанд чунин контейнерҳоро барои ҳамлу нақл роҳ диҳанд, ба шарти риоя шудани ҳамаи талаботҳои дигар.

(TRANS / GE.30/14, банди 102; TRANS/ WP.30 / 143, бандҳои 36 ва 37)

2. Сарфи назар аз муқаррароти зербанди (в) моддаи 1 Қоидаҳои мазкур, мавҷуд будани ҷузъҳои таркибии сохтори контейнерҳое, ки аз рӯи мулоҳизоти амалӣ, бояд ҷойҳои ковок дошта бошанд, иҷозат дода мешаванд, (масалан, байни қисмҳои таркибии девори дуқабата). Бо мақсади пешгирии истифодаи ин ҷойҳо барои пинҳон кардани бор:

- i. зарур аст - дар он ҳолатҳое, ки вақте рӯйкаши дохилии контейнер тамоми баландии контейнерро аз фарш то шифт мепӯшонад, ё дар он ҳолатҳое, ки фосилаи байни рӯйкаш ва девори берунӣ пурра пӯшонида шудааст, - бояд рӯйкаши дохилӣ тавре насб карда шавад, ки онро бе гузоштани осори намоён гирифта ва ба ҷои худ монда нашавад; ва

- ii) зарур аст - дар он ҳолатҳое, ки рӯйкаш контейнерро ба тамоми баландиаш наменӯшад ва вақте, ки фосилаи байни рӯйпӯш ва девори берунӣ пурра пӯшида нашудааст, ва дар ҳама ҳолатҳои дигаре, ки дар таркиби сохтори контейнер ҷойҳои холигӣ мавҷуданд – таъмин карда шавад, ки шумораи ҷойҳои холигии тазаккургардида то ҳадди ақал маҳдуд буда, ва ин ҷойҳои барои назорати гумрукӣ ба осонӣ дастрас бошанд. (ECE/TRAN/17/Amend.8; 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

Таширҳот ба банди 2 моддаи 2

Бартаараф кардани ҷузъҳои таркибии ковок

Шумораи ҷузъҳои ҷойҳои холии сохтори контейнерҳо, аз қабili болори ковок, дар сохтори контейнерҳои нав бояд ҳадди аққал маҳдуд карда шаванд ва онҳо тадриҷан, ҳадди имкон, бо истифода аз болорҳои профили кушод бартаараф карда шаванд. Агар бо сабабҳои тарроҳӣ контейнерҳо ҷузъҳои таркибии сохтори ковок дошта бошанд, он гоҳ чунин ҷойҳои холигӣ метавонанд ҳамчун шикофиҳои барои мусоидат ба азназаргузарониҳои гумрукӣ таъинишуда, истифода шаванд. Мавҷуд будани чунин шикофиҳои барои азназаргузаронӣ дар банди 9 намунаи II ё банди 7 намунаи III дар шаходатномаи роҳдиҳии контейнерҳо қайд карда мешавад (Қисми II замимаи 7 ба Конвенсия)

(TRANS / WP.30 / 151, бандҳои 33-37; TRANS/WP.30 / AC.2/33, Замимаи 7)

3. Дар кузовҳои ҷудошаванда, тавре дар қайди тавзеҳии 0.1 (ж) замимаи 6 ба Конвенсия муқаррар шудааст, ҷой доштани разанаҳо иҷозат дода мешавад, ба шарте, ки онҳо аз масолеҳи мустаҳкам сохта шуда, аз тарафи берун гирифтани ё иваз намудани онҳо бе гузоштани осори намоён ғайриимкон бошад. Бо вучуди ин, метавонанд истифода бурдани шишаро иҷозат диҳанд, аммо дар ҳолати истифодаи шишаҳои поранашаванда ва на шишаҳои дигар, равзанаҳо бояд бо панчараҳои металии мустаҳкам мучахҳаз бошанд, ки аз тарафи берун ҷудо кардани онҳо ғайриимкон аст; андозаи чашмакҳои панчара набояд аз 10 мм зиёд бошад. Ба контейнерҳое, ки дар моддаи 1 ж -и Конвенсия муқарраргардида, ва ба кузоваш ҷудонашаванда нисбат доранд, тавре дар қайди тазеҳӣ муайян шудааст, гузоштани равзанаҳо иҷозат дода намешавад.

(ECE/TRANS/17/Amend.17; 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо намуд)

Моддаи 3

Контейнерҳои қатшаванда ва васлшаванда

Контейнерҳои қатшаванда ва васлшаванда бояд ба муқаррароти моддаҳои 1 ва 2 Қоидаҳои мазкур мувофиқат кунанд; илова бар ин, онҳо бояд абзорҳои, ки қисмҳои гуногуни контейнерро пас аз васлкунӣ мустаҳкам мекунад, дошта бошанд. Ин абзорҳои мустаҳкамкунанда, агар онҳо аз тарафи контейнери васлшуда ҷойгир бошанд, бояд чунин сохт дошта бошанд, ки ба онҳо мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ гузошта тавонанд.

Моддаи 4

Контейнерҳои бо брезент болопӯшшуда

1. Муқаррароти моддаҳои 1, 2 ва 3 Қоидаҳои мазкур нисбат ба контейнерҳои бо брезент болопӯшшуда ба ҳамон андозае паҳн мегарданд, ки ба он нисбати онҳо метавонанд татбиқ карда шаванд. Илова бар он, ин контейнерҳо бояд ба муқаррароти моддаи мазкур мувофиқат кунанд.
2. Брезент бояд ё аз матои мустаҳкам ва ё аз матои наёзандаи ба қадри кофӣ мустаҳкам, бо пластмасса ё матои резинпӯшшуда тайёр карда шавад. Брезент бояд дар ҳолати хуб буда, тавре тайёр карда шавад, ки ҳангоми пайваст кардани таҷҳизоти пӯшонанда, дастрасӣ ба бор бе гузоштани осори намоён ғайриимкон гардад.
3. Агар брезент аз якҷанд порча иборат бошад, канорҳои ин порчаҳо бояд ба ҳамдигар печонида, ва бо ду дарзи аз ҳамдигар дар фосилаи на камтар аз 15 мм ҷойгирбуда, дӯхта шаванд. Ин дарзҳо бояд тавре гузошта шаванд, ки дар расми 1 ба Қоидаҳои мазкур замимагашта нишон дода шудааст; аммо, агар дар баъзе қисматҳои брезент (масалан, дар канораҳои кушодашаванда ва кунҷҳои мустаҳкамкарда) порчаҳоро ба тарзи тазаккургардида пайваст кардан ғайриимкон бошад, канори қисми болоии брезентро ҳам карда, ин мавзеъро тавре, ки дар расми 2 ба Қоидаҳои мазкур замимагардида нишон дода шудааст, дӯхтан кофист. Яке аз дарзҳо бояд танҳо аз дохил намоён бошад ва ранги риштае, ки барои он дарз истифода мешавад, муқарраран бояд аз ранги худӣ брезент, инчунин аз ранги риштае, ки барои дарзи дигар истифода мешавад, фарқ кунад. Ҳама дарзҳо бояд бо машин дӯхта шаванд.

4. Агар брезент аз якчанд порчаҳои матоии бо пластмасса рӯйпӯшуда иборат бошад, ин қисмҳоро инчунин бо роҳи кафшеркунӣ мувофиқи расми 3 ба Қоидаҳои мазкур замиماшуда, пайваст кардан мумкин аст. Канораи ҳар як порча бояд бо канори порчаи дигарро на камтар аз 15 мм пӯшад. Ба ҳам пайвасткунии порчаҳо бояд дар тамоми бари он таъмин карда шавад. Канори берунии пайваст бояд бо тасмаи пластикӣ васегиаш на кам аз 7 мм пӯшонида шавад, онро ба ҳамон тарзи кашеркарда мегузorem. Дар болои ин тасма, инчунин дар ҳар ду тарафи он, ҳадди ақалл бо 3 мм паҳнӣ бояд релефи якранги возеҳ штампгузорӣ карда шавад. Кафшеркунӣ тавре анҷом дода мешавад, ки порчаҳоро бе гузоштани осори намоён ҷудо ва аз нав васл карда натавонанд.

Таширҳот ба банди 4 моддаи 4

Тасмаи пластикӣ

Талабот оид ба ҳатман мавҷуд будани тасмаи пластмассӣ хеле муҳим аст, бинобар он, онро сарфи назар кардан мумкин нест.

(TRANS/GE.30/17, банди 99; TRANS/WP.30/141, банди 35;

TRANS/WP.30AC.2/31, замимаи 3)

Болоиҳам пайваст кардани канораҳои брезент

Сарфи назар аз он, ки барои мақсадҳои беҳатарии гумрукӣ паҳнои пайвасткунӣ ҳадди аққали 15 мм кифоя аст, паҳнии пайвасти болоиҳами 20 мм ва зиёдтар аз он иҷозат дода мешавад, ки зарурати он бо сабабҳои техникӣ вобаста аз кадом масолеҳ истеҳсол шудани брезент ва усули кафшеркунии он ба миён омада натавонад.

(TRANS/WP.30/162, бандҳои 64 ва 65; TRANS/WP.30/AC.2/37, замимаи 6)

Усулҳои бо ҳам кафшер кардани порчаҳои брезент

Ба усулҳои кафшер кардани порчаҳои брезент, ки аз нуқтаи назари гумрукӣ ба сифати беҳатар эътироф шудаанд, агар онҳо мутобиқи муқаррароти замимаи 2 ба Конвенсия мазкур татбиқ шаванд, “усули кафшеркунӣ бо гармӣ”, ки ҳангоми он брезент бо истифода аз ҳарорати баланд кафшер карда ва “усули кафшер бо ҷараёни баланд”, вақте ки брезент бо истифода аз басомад ва фишори баланд кафшер карда мешавад, нисбат доранд.

(TRANS/WP.30/162, бандҳои 64 ва 65; TRANS/WP.30/AC 2/37, замимаи 6)

5. Дарбехкунӣ бо усуле, ки дар расми 4 ба Қоидаҳои мазкур замимагардида нишон дода шудааст, анҷом дода мешавад; канорҳои дӯхташаванда бояд яке ба дигараш печонида шуда, бо ду дарзҳои ба таври возеҳ дидашаванда, ки аз ҳамдигар на камтар аз 15 мм ҷудохобида пайваست карда шаванд; ранги риштаи аз дарун намоён бояд аз риштаи аз берун намоён ва аз ранги худӣ брезент фарқ кунад; ҳама дарзҳо бояд бо мошин дӯхта шаванд. Дар ҳолатҳои, канораҳои брезент осеб дидаанд, қисми вайроншудаи он бо дарбех иваз карда мешавад, инчунин дарз метавонад мутобиқи муқаррароти банди 3 ҳамин модда ва расми 1 ба Қоидаҳои мазкур замимагардида дӯхта шавад. Дарбехкунии брезенти аз матои бо пластмасса рӯйпӯшшударо низ тибқи усули дар банди 4 ҳамин модда тавсифгардида таъмир кардан мумкин аст, аммо дар ин ҳолат тасмаи пластикӣ бояд ба ҳарду тарафи брезент гузошта шуда, дарбех аз тарафи дохилии брезент андохта мешавад.

(ECE/TRANS/17 / Amend.8; санаи 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

Таширҳот ба банди 5 моддаи 4

Таъмири брезенте, ки аз матои пластикӣ пӯшонид шудааст



Барои таъмири чунин брезент, истифодаи усули зерин иҷозат дода мешавад. Дар кафиер кардани дарбех винили дар зери таъсири ҳарорат ва фишор ғудохта истифода мешавад. Тасма аз масолеҳи пластики нақшкӯбшуда ба болои канори дарбех аз дар ҳарду тарафи брезент гузошта мешавад.

(TRANS / GE.30 / 6, банди 40; TRANS / GE.30 / GRCC / 4, банди 33;
TRANS / WP.30 / 141, банди 35; TRANS/WP.30/AC.2 / 31, замимаи 3)

Тасмаҳо аз масолеҳи равшанро инъикоскунанда

Тасмаҳо аз масолеҳи равшанро инъикоскунанда, ки онҳоро гирифтани мумкин аст ва онҳо сохтори брезентро мепӯшонанд, дар сурате иҷозат дода мешавад, ки агар онҳо ба брезенте, ки аз матои бо пластикӣ пӯшондашуда пурра кафиер карда шуда, ва мувофиқи талаботи банди 5 моддаи 3 Замимаи 2 ба Конвенсия баста шуда бошад (ниг. ба расми 2 дар поён).

(TRANS/WP.30/151, банди 40)



6. Брезент бояд ба контейнер дар мувофицати дақиқ бо шартҳои дар моддаи 1 а) ва б) Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд пайваст карда шавад. Барои ин, системаҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст:

а) брезентро бастан мумкин аст бо ёрии:

i) ҳалқаҳои металии ба контейнер пайвастшаванда,

ii) сӯрохиҳо дар канораҳои брезент ва,

iii) ресмон ё симтаноб, ки аз ҳалқаҳои аз болои болопӯши аз тарафи берунӣ нонамоён, дар тамоми дарозии он мегузарад.

Брезент бояд қисми саҳти контейнерро, ки аз маркази ҳалқаҳои пайвасткунанда ҷен карда шудааст, ба паҳноии ҳадди аққал 250 мм пӯшонад, ба шарте ки агар ҳуди соҳти контейнер барои дастрасӣ ба бор монеа бунёд накунад.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 6 а) моддаи 4

Намунаи системаи аз нуқтаи назари гумрукӣ қобили қабул и пайваст кардани брезент ба фитингҳои кунҷии контейнер дар расми қисми III замимаи 7 нишон дода шудааст.

б) Агар ба контейнер тамоман мустаҳкам бастанӣ яке аз канораҳои резент зарур бошад, он гоҳ ҳарду сатҳҳои болоиро бояд бе фосилаи ҷойи ҳолӣ пайваст карда, онҳо бо ёрии деталҳои ҳои мустаҳкам нигоҳ дошта шаванд.

с) Агар системаи пайвасткунии брезент истифода шавад, он гоҳ дар ҳолати пӯшида он бояд тамоман ба сатҳи берунии контейнер часпида истодани брезентро таъмин намояд (ба сифати намуна ниг. ба рас.6).

(ECE/TRANS/17/Amend.8, ки санаи 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

7. Брезент бояд бо таркиби сохтории мувофиқ нигоҳ дошта шавад (поя, тарафи паҳлӯӣ, равоқҳо, болорҳои кӯндаланг ва ғ.).

(ECE/TRANS/17/ Amend.8, санаи 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

Таширҳот ба банди 4 моддаи 7

Пояҳое, ки брезентро дошта меистанд

Камонакҳое, ки брезентро дошта меистанд, баъзан ковоканд ва барои пинҳон кардани бор истифода бурдан мумкин аст. Бо вучуди он, ба мисли аксари қисмҳои дигари контейнер, онҳо ҳамеша метавонанд санҷанд. Дар чунин шароит, истифодаи камонакҳои ковок иҷозат дода мешавад.

(TRANS/GE.30/14, банди 90; TRANS/GE.30/12, бандҳои 100 ва 101;

TRANS/GE.30/6, банди 41; TRANS/WP.30/141, банди 35;

TRANS/WP.30/AC.2/31, замимаи 3)

8. Масофаҳои байни ҳалқаҳо ва масофаҳои байни гӯшакҳо набояд аз 200 мм зиёд бошад. Бо вучуди он, ин масофаҳои байни ҳалқаҳо ва гӯшакҳо метавонанд калон бошанд, аммо аз дилхоҳ тарафи пояҳо на зиёда аз 300 мм бошанд, агар таркиби сохтори контейнер ва брезент тавре бошанд, ки дастрасиро ба контейнер комилан истисно мекунад. Гӯшакҳо бояд дурушт бошанд. (ECE/TRANS/17/ Amend.8; санаи 1 августи соли 1987 эътибор пайдо кардааст)

9. Бояд намудҳои зерини пайвасткунӣ истифода шаванд:

а) симтаноби пӯлодии қутраш на камтар аз 3 мм; ё,

б) ресмони канабӣ аз ё сизал тайёршуда, ки қутрашон на камтар аз 8 мм, ба ғилофи пластмасии шаффофи наёзанда печонида шудааст; ё

с) симтаноби иборат аз дастаи риштаҳои нахиву оптикӣ дар дохили чилди пӯлодии ба таври спиралӣ печонидашуда, ки бо ғилофи пластмасии наёзанда пӯшонида шудааст; ё

д) симтаноби дорон риштаи тофтаки пахтагӣ, ки ҳадди ақал бо чор таноби сими пӯлодӣ печонида шуда, диларо комилан пӯшонидааст, ба шарте ки қутри симтаноб (бе назардошти ғилофи шаффоф, агар бошад) на камтар аз 3 мм бошад.

Симтанобҳое, ки ба банди 9 а) ё г) моддаи мазкур мувофиқат мекунанд, метавонанд бо ғилофи пластмасии шаффоф ва наёзанда печонида шаванд.

Дар ҳолатҳое, ки брезент бояд ба чаҳорчӯбаи ягон таркиби сохторӣ, ки ба талаботи банди 6 (а) моддаи мазкур ҷавобгӯ буда пайваст карда шавад, ба сифати маҳкамкунанда метавонанд тасмари истифода баранд (намунаи чунин сохтор дар расми 7 ба замимаи мазкуо оварда шудааст). Худи тасма бояд ба талаботи банди 11 (а) (iii) вобаста ба масоҳат, андоза ва шакл ҷавобгӯ бошад. (ECE/TRANS/17/Amend.11; санаи 1 августи соли 1989 эътибор пайдо кардааст;

ECE / TRANS/17/Amend.17; санаи 1 октябри соли 1994 эътибор пайдо кардааст;

ECE/TRANS/17 /Amend.25; санаи 1 октябри соли 2005 эътибор пайдо кардааст).

Таширҳот ба банди 9 моддаи 4

Ресмони пайвасткунанда

Дар ҳолате, ки брезентро ба чорчӯбаи контейнер бастан лозим меояд, ба ҷои тасмаҳо, ресмони аз ду қисм иборатбударо истифода бурдан мумкин аст.

(TRANS/WP.30/125, банди 33; ECE/TRANS/WP.30 / 232, банди 34 ва замима; ECE/TRANS /WP.30/AC.2/91, банди 24)

10. Ҳар як симтаноб ё ресмон бояд як қисм иборат буда, дар ҳарду нӯғаш пайконҳои металлӣ дошта бошад. Бояд имконияти аз ҳар як пайкони металлӣ гузаронидани канаб ё навор барои мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ таъмин карда шавад. Таҷҳизоти барои пайваст кардани ҳар як пайкони симтоб, мувофиқи муқаррароти банди 9 а), б) ва г) моддаи мазкур, бояд меҳпарчи ковок дошта бошад, ки аз қабати симтоб ё ресмон мегузарад ва аз қабати он гузаронидани канаб ё навор барои мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ мумкин бошад. Симтоб ё ресмон бояд дар ҳарду тарафи меҳпарчи ковок намоён боқӣ монанд, то ки он боварӣ ҳосил карда шавад, ки дар ҳақиқат аз як пора иборат мебошад (ниг. ба расми 5, ки ба Қоидаҳои мазкур замима шудааст).

(ECE/TRANS /17/Amend. 25, санаи 1 октябри соли 2005 эътибор пайдо кардааст)

11. Дар мавзӯҳое, ки дар брезент раваннаҳои барои боркунӣ ва борфарорӣ истифодашаванда мавҷуданд, ҳарду бари брезент ба ҳам пайваст карда мешаванд. Барои ин тартиби зеринро истифода бурдан мумкин аст:

а) ҳар ду бари брезент бояд ба таври мувофиқ ҳамдигарро пӯшанд. Онҳо инчунин бояд бо мустаҳкам карда шаванд бо ёрии:

i) барҳои кушодшаванда, ки мувофиқи муқаррароти бандҳои 3 ва 4 ҳамин модда дӯхта ва ё кафшер карда шудаанд;

ii) ҳалқаҳо ва гӯшаҳо, ки ба шартҳои банди 8 ҳамин модда ҷавобгӯ мебошанд; ҳалқаҳо бояд аз металл сохта шаванд; ва

(iii) тасмаи аз як пораи масолеҳи дахлдори наёзандаи паҳноиаш на камтар аз 20 мм ва ғафсиаш на кам аз 3 мм тайёршуда, ки аз ҳалқаҳо гузашта, ҳарду канори брезент ва бари кушодашавандаро пайваст мекунад; тасма аз тарафи дохилии брезент пайваст карда шуда, бояд дошта бошад:

гӯшакҳо барои гузаронидани симтаноб ё ресмоне, ки дар банди 9 моддаи мазкур зикр шудааст, ва ё

гӯшаке, ки метавонад ба ҳалқаи металли дар банди 6 ҳамин модда зикршуда пйваст гардида, бо ёрии симтаноб ё ресмони дар банди 9 ҳамин модда зикршуда мустаҳкам карда шавад.

Дар сурати мавҷуд будани таҷҳизоти махсус, ба монанди девораки муҳофизатӣ, ки барои дастрасӣ ба контейнерро бе гузоштани осори намоён монеа мешавад, бари кушодашаванда талаб карда намешавад. Инчунин барои контейнерҳои бари лағжанда дошта, бари кушодашаванда лозим нест.

(ECE/TRANS/17/ Amend.14; санаи 1 августи соли 1992 эътибор пайдо кардааст; ECE/TRANS/17/Amend.20; санаи 12 июни соли 2001 эътибор пайдо кардааст)

б) Системаи махсуси равзанаҳои пӯшидашаванда дар брезент ба таври зич пӯшида шудани канораҳои брезентро пас аз маҳкам ва муҳр кардани контейнер таъмин менамояд. Дар таркиб сӯроҳие мавҷуд аст, ки тавассути он ҳалқаи металли дар банди 6 ҳамин модда зикршуда метавонад гузарад ва бо ёрии симтаноб ё ресмоне, ки дар банди 9 моддаи мазкур тазаккур гардидааст, мустаҳкам карда шавад. Чунин система дар расми 8-и замимаи мазкур мавҷуд аст. (ECE/TRANS/17/ Amend 14; санаи 1 августи соли 1992 эътибор пайдо кардааст)

12. Аломатҳои мушаххаскунанда, ки бояд ба контейнер гузошта шаванд ва лавҳаи дар бораи роҳдодашавӣ, қи дар қисми дуюми замимаи мазкур пешбинӣ шудаанд, набояд ҳеҷ гоҳ бо брезент пӯшонида шаванд.

Моддаи 5

Контейнерҳо бо барҳои лағжанда

1. Муқаррароти моддаҳои 1, 2, 3 ва 4 Қоидаҳои мазкур ба контейнерҳои дорои барҳои лағжанда то ҳадде, ки ба онҳо метавонанд татбиқ кунанд, паҳн мегардад. Илова бар он, ин контейнерҳо бояд ба муқаррароти моддаи мазкур мувофиқат кунанд.

2. Барҳои лағжанда, фарш, дарҳо ва ҳама дигар ҷузьҳои таркибии контейнер бояд ё ба талаботе, ки дар бандҳои 6, 8, 9 ва 11 моддаи 4 Қоидаҳои мазкур мавҷуданд, ё ба талаботи дар зербандҳои i) - vi) дар зер овардашуда, ҷавобгӯ бошанд.

i) Барҳои лағжанда, фарш, дарҳо ва ҳама қисмҳои таркибии дигари контейнер бояд тавассути воситаҳои ба ҳам пайваست карда шаванд, ки бе гузоштани осори намоён аз тарафи берун гирифта ва аз нав ба ҷои худ монда натавонанд, ва ё бо ёрии усулҳои, ки чунин сохторро таъмин мекунанд, ки бе гузоштани осори намоён наметавонанд тағйир дода шаванд.

ii) Бар бояд аз боло қисмҳои дурушти контейнерро ҳадди ақал ба андозаи 1/4 масофаи воқеии байни тасмаҳои кашидашаванда пӯшонад. Бар бояд аз поён қисмҳои дурушти контейнерро ҳадди ақал ба андозаи 50 мм пӯшонад. Вақте, ки контейнер барои мақсадҳои гумрукӣ баста ва мӯҳр карда шудааст, ҳолигии уфуқии байни қисмҳои ковок ва дурушти контейнер дар дилҳоҳ ҷой набояд аз 10 мм дар перпендикуляр ба меҳвари тӯлии контейнер бошад.

iii) Ҷузьи равонкунандаи бари лағжанда, таркиби кашишдихандаи бари лағжанда ва дигар қисмҳои ҳаракаткунанда бояд тавре ба ҳам васл карда шаванд, ки дарҳои баста ва бо мӯҳри гумрукӣ муҳргузоришуда ва дигар қисмҳои ҳаракаткунандаро аз берун бе гузоштани осори намоён қушода ё пӯшидан номумкин шаванд. Ҷузьи равонкунандаи бари лағжанда, таркиби кашишдихандаи бари лағжанда ва дигар қисмҳои ҳаракаткунанда бояд тавре ба ҳам васл карда шаванд, ки пас аз қулф кардани воситаи қулфкунанда имконияти дастрасӣ ба контейнер бе гузоштани осори намоён истисно гардад. Намунаи чунин системаи таркиби сохтор дар рас. 9-и ба Қоидаҳои мазкур замимагардида нишон дода шудааст.

(iv) Масофаи уфуқии байни ҳалқаҳои, ки барои мақсадҳои гумрукӣ дар қисмҳои дурушти воситаи нақлиёт истифода мешаванд, набояд зиёда аз 200 мм бошад. Ҳамзамон, ин масофа метавонад бештар бошад, вале байни ҳалқаҳо аз ҳар ду тарафи пояҳо набояд аз 300 мм зиёд бошад, агар таркиби сохтори нақлиёт ва барҳо чунин бошанд, ки дастрасиро ба қисми боркунӣ пурра истисно намояд. Дар ҳар сурат, шартҳои дар зербанди ii) дар боло овардашуда бояд риоя карда шаванд.

v) Масофаи байни тасмаҳои кашанда набояд аз 600 мм зиёд бошад.

(vi) Намудҳои маҳкамкунӣ, ки барои бастанӣ барҳо ба қисмҳои дурушти воситаи нақлиётӣ истифода мешаванд, бояд ба талаботи банди 9 моддаи 3 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда ҷавобгӯ бошанд.

(ECE/TRANS/17/Amend.33, санаи 1 январи соли 2017 эътибор пайдо кардааст)

Моддаи 6

Контейнерҳои брезентпӯши бомаш ба ду тараф кушодашаванда

1. Муқаррароти моддаҳои 1, 2, 3, 4 ва 5 Қоидаҳои мазкур нисбат ба контейнерҳои брезентпӯши бомаш ба ду тараф кушодашаванда ба ҳамон андозае, ки ба онҳо татбиқ шуда метавонанд, паҳн мешаванд. Илова бар он ин контейнерҳо бояд ба муқаррароти моддаи мазкур мувофиқат кунанд.

2. Боми брезентпӯши ба ду тараф кушодашаванда бояд ба талаботи дар зербандҳои поёни i) - iii) тазаққургардида ҷавобгӯ бошад.

(i) Боми брезентпӯши ба ду тараф кушодашаванда бояд ё бо ёриии воситаҳои ба ҳам пайваست карда шаванд, ки бе гузоштани осори намоён аз тарафи берун гирифта ва аз нав ба ҷои худ монда натавонанд, ва ё бо ёриии усулҳои, ки чунин сохторро таъмин мекунанд, ки бе гузоштани осори намоён наметавонанд тағйир дода шаванд.

ii) Барҳои бом қисмҳои дурушти бомро аз тарафи пеши қисми боргузори мепӯшонад, бо мақсади он, ки бари бомро аз мавзеи канори болоӣ ба зер қашида натавонанд. Дар тамоми дарозии контейнер аз ҳар ду тараф ба зехи бари бом симтоби пӯлодии пешакӣ тақвиятдодашуда тавре ҷойгир карда мешавад, то ки бе гузоштани осори намоён онро берун оварда ва дубора ворид намудан ғайриимкон гардад. Барҳои бом бояд ба чана тавре пайваст карда шаванд, то ки онро бе гузоштани осори намоён гирифта ва дубора пайваст карда шавад.


iii) Таркиби равонкунандаи боми ба ду тараф кушодашаванда, воситаҳои қашишдихандаи боми ба ду тараф кушодашаванда ва дигар қисмҳои ҳаракаткунанда бояд ба ҳамдигар тавре васл карда шаванд, ки дарҳои баста ва мӯҳри гумрукӣ мӯҳрзада, бом ва дигар қисмҳои ҳаракаткунандаро аз тараи берун бе гузоштани осори намоён кушода ё пӯшида нашаванд. Таркиби равонкунандаи боми ба ду тараф кушодашаванда, воситаҳои қашишдихандаи боми ба ду тараф кушодашаванда ва дигар қисмҳои ҳаракаткунанда бояд ба ҳамдигар тавре васл карда шаванд, ки пас аз қулф кардани воситаи қулфкунанда имконияти дастрасӣ ба контейнер бе гузоштани осори намоён истисно гардад.


Намунаи чунин системаи таркиби сохтор дар рас. 10-и ба Қоидаҳои мазкур замимагардида нишон дода шудааст.

ECE/TRANS/17/Amend.33, санаи 1 январи соли 2017 эътибор пайдо кардааст

Расми 1

БРЕЗЕНТИ АЗ ЯКЧАНД ПОРАИ МАТОЪ ТАЙЁРГАРДИДА, КИ БО ЁРИИ ДАРЗҲОИ МОШИНӢ ДӢХТА ШУДААНД




Расми 2**БРЕЗЕНТИ АЗ ЯКЧАНД ПОРАИ МАТОЪ ТАЙЁРГАРДИДА**

*/ * Ин расм қисми болоии брезентро, ки мувофиқи банди 3, моддаи 3 замимаи 2 қат карда шудааст, нишон медиҳад.

Таширҳот


Рас. 2 а) дар замимаи 2 “БОМПУШИ АЗ ЯКЧАНД ҚИСМҲОИ ЯКЧОЯ ДӢХТАШУДА ҲОСИЛГАРДИДА”, дар замимаи 7 ба сифати намунаи дӢхта часпонидани дарзҳои кунҷӣ, мувофиқи эзоҳоти дар боло овардашуда, айнан такрор мешавад. (TRANS/WP.30/147, банди 32)



*/ Ин расм қисми болои брезентро, ки мувофиқи банди 3 моддаи 3 замимаи 2 қат карда шудааст, нишон медиҳад


Расми 3

БРЕЗЕНТИ АЗ ЯКЧАНД ПОРАИ МАТОЪ ТАЙЁРГАРДИДА, КИ БО ЁРИИ КАФШЕРКУНӢ БА ҲАМ ПАЙВАСТ КАРДА ШУДААНД




РАСМИ 4


ДАРБЕҲКУНИИ БРЕЗЕНТ




* Риштаҳои аз тарафи дарун дидашаванда аз рӯи ранг аз риштаи аз тарафи берун дидашаванда ва брезент фарқ мекунанд.

РАСМИ 5
НАМУНАИ ПАЙКОН




Расми 6**НАМУНАИ СИСТЕМАИ БАСТАНИ БРЕЗЕНТ**

Расми 7НАМУНАИ МУСТАҲКАМКУНИИ БРЕЗЕНТ БА ЧОРЧЎБАҲОИ ШАКЛАШОН МАХСУС

Расми 8

НИЗОМИ МАҲКАМКУНИИ СҶУРОҲҲОЕ, КИ БАРОИ КОРҲОИ БОРКУНИЙ-БОРФАРОҲИ ТАҲИН ШУДААНД



Тавсиф

Дар системаи мазкури равзанаҳои қулфшаванда дар брезент, ҳарду канори тирезаҳо дар брезенте, ки барои боркунӣ ва борфарорӣ истифода мешаванд, ба воситаи тири алюминии қулфкунанда пӯшида мешаванд. Равзанаҳои дар брезентбуда кӯке доранд, ки ба тамоми дарозии он ресмон дӯхта шудааст (ниг. расми №8.1). Ин имкон медиҳад, ки брезент аз новаи тири қулфкунанда берун кашида нашавад. Кӯк бояд аз тарафи берун ғойгир шуда бошад ва тавассути кафшер мувофиқи муқаррароти банди 4 моддаи 3, замимаи 2 ба Конвенсия пайваست карда шавад.


Канораҳои брезент бояд аз новаҳои кушода дар тири алюминии қулфкунанда гузаронида шуда, тавассути ду канали параллелии тӯлӣ, ки дар қисми поёнии онҳо баста шудаанд, гузаранд. Вақте ки тири қулфкунанда дар ҳолати болоии худ қарор дорад, канораҳои брезент ба ҳам пайваст шудаанд.

Дар охири болоии равзана, тири қулфкунанда ба брезент бо ёрии меҳпарчҳо маҳкам карда мешавад (ниг. Расми №8.2). Тири қулфкунанда аз ду қисм иборат мебошанд, ки бо ошӣ маъшуқӣ меҳпарчдор пайваст карда шудааст, ва имкон медиҳад, ки барои осон шудани насб ва кушодан он ҳаму рост карда шавад. Ин ошӣ маъшуқ бояд тавре сохта шуда бошад, ки пас аз қулф кардани система гирифтани меҳи гардишдиханда ғайриимкон гардад (ниг. ба расми №8.3).

Дар қисми поёнии тири қулфкунанда сӯроҳие мавҷуд аст, ки ҳалқа аз он мегузарад. Ин сӯроҳӣ байзашакл буда ва барои аз он гузаштани ҳалқа андозаи кофӣ дорад (ниг. расми № 8.4). Барои қулф кардани тири қулфкунанда, аз ин ҳалқа ресмони маҳкамкунанда ба талаботи ББА мувофиқ гузаронида мешавад.


Расми 9

НАМУНАИ СОҲТОРИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТ БО КАНОРҲОИ ЛАҒЖАНДА




Расми 9.2

УНСУРИ РАҲНАМО ВА ПЎШИШИ КАНОРИ ЛАҒЖАНДА - АЗ БОЛО



Расми 9.3

РАСМИ КАНОРИ ЛАҒЖАНДА - АЗ ПОЁН




Расми 9 (идома)


Расми 9.4

Барои тарангкашии канорҳои лағжанда дар самти уфуқӣ мезанизми дандонадор истифода мешавад (одатан дар қисми қафои контейнер). Дар расм ду намуна а) ва б) - тарзҳои имконпазири маҳдудкунии дандона ғ мезанизми дандонадор

а) Маҳдудкунии дандона



б) Маҳдудкунии мезанизми дандонадор




Расми 9 (идома)


Расми 9.5

Барои мустаҳкам кардани канори лағжанда аз тарафи дигар (одатан аз қисми пеши воситаи нақлиёт) метавонанд низомҳои зерини а) ё б) истифода шаванд

а) Сарпӯши оҳанин




b) Гӯшаки танги байзашакл: низоме, ки барои бардоштани қубури тарангкашӣ монеъ мешавад




Расми 10

НАМУНАИ СОХТОРИ ВОСИТАИ НАҚЛИЁТИ БО БРЕЗЕНТ ПЌШИДАШУДА БО БОМИ КУШОДАШАВАНДА



Расми 10.1


Ду симтаноби қаблан тарангшуда, ки ба дохили лаб ворид карда шудаанд, аз ду тарафи бордон мустаҳкам карда мешаванд. Ин симтаноби қаблан тарангкашидашуда аз қисми пеш (ниг. расми 10.2) ва қафои (ниг. расми 10.3) кузов мустаҳкам мешавад. Қувваи зиёди тарангкашӣ, инчунин ҳалқаи пайваस्तкунанда дар ҳар кадоме аз новачаҳо имкони бардоштани канорро аз қамари боло истисно мекунанд.



Расми 10 (идома)

Расми 10.2



Болопӯши бом қисми саҳти бомро аз қисми пешӣ бордон мепӯшонад, то ки болопӯши бомро аз канори боло кашидан ғайриимкон бошад



Расми 10 (идома)


Расми 10.3

Аз қафо бом бо чунин дастгоҳ чун дефлектор мучаҳҳаз карда мешавад, ки дастрасиро ба бордон ҳангоми маҳкам будан ва мӯҳр гузоштани дарҳо бе гузоштани нишонаҳои чашмрас ғайриимкон мегардонал




Симтаноми қаблан тарангшудаи пулодин, ки ба лаб ворид карда шудааст

Нуқтаи васли симтаноми қаблан тарангшудаи пулодин пурра маҳкам аст, сарпӯши оҳанин бо ёрии кафшер ё парчин (парчини пармадор) васл карда шудааст



Дастгоҳи тарангкунӣ дар механизми фишанг. Ҳангоми қат кардани он қисми бом, ки дар он дастгоҳи кашиш насб шудааст, кашиши симтаноми қаблан тарангшудаи пулодин таъин мешавад

Чанаҳои болопӯш (дар намуди пӯшида) бо низоми маҳдудкунӣ (дар дохил)



Пас аз маҳкам кардан ва мӯҳр задани дарҳо низом аз нуқтаи назари гумрук беҳатар мебошад

Қисми II

ТАРТИБИ ТАСДИҚИ КОНТЕЙНЕРҲОИ БА ТАЛАБОТИ ТЕХНИКӢ, КИ БО ҚОИДАҲОИ ДАР ҚИСМИ I ПЕШБИНИГАРДИДА ҶАВОБГӢ МЕБОШАНД

Муқаррароти умумӣ

1. Контейнерҳо барои Ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ метавонанд иҷозат дода шаванд:

а) Ӯ дар марҳилаи истеҳсолот - аз рӯи намуди таркиби сохт (тартиби иҷозатдиҳӣ дар марҳилаи истеҳсол);

б) Ӯ дар ягон дигар марҳилаи баъдӣ – бо тартиби инфиродӣ Ӯ бо бастаи муайяни контейнерҳои Ҳамон як намуд (тартиби иҷозатдиҳӣ дар ягон марҳилаи пас аз истеҳсол).

Муқаррароти умумӣ барои ҳар ду тартибҳои иҷозатдиҳӣ

2. Мақомоти салоҳиятдор, ки тартиби иҷозатдиҳиро анҷом медиҳад, пас аз иҷозатдиҳӣ ба корхонаи дархостнамуда, шаҳодатнома дар бораи иҷозат медиҳад, ки вобаста аз ҳолат, Ӯ барои шумораи номаҳдуди контейнерҳои намуди иҷозатшуда, Ӯ барои миқдори муайяни контейнерҳо эътибор дорад.

3. Пеш аз оғози Ҳамлу нақли бор таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ, дорандаи шаҳодатнома дар бораи иҷозат бояд лавҳакоғаз оид ба иҷозат дода шудани контейнерро часпонад (контейнерҳои иҷозатшуда).

4. Лавҳакоғаз оид ба иҷозат бояд ба таври мустақкам дар ҷои намоён, дар шафати дигар лавҳаҳои бо мақсадҳои расмӣ додашуда, часпонида шавад.

Шарҳҳо ба банди 4

Часпонидани лавҳакоғазҳо оид ба иҷозат

Барои часпонидани лавҳакоғазҳо ба контейнерҳои пластмасӣ истифода бурдан ширеши пурзӯр роҳ дода мешавад, ба шарте ки лавҳакоғазҳо оид ба иҷозат ба тавре часпонида мешаванд, ки ба осонӣ гирифта партофтани он истисно гардида, талаботи Қисми II Замимаи 7 Конвенсия риоя карда шавад. (TRANS/GE.30/10, бандҳои 35-36)

Гуруҳбандии лавҳакоғазҳо оид ба иҷозат

Бо шарт риоя кардани талаботи Қисми II Замимаи 7 ба Конвенсия, истифодаи ҳомили лавҳа, ки дар болои он ҳамаи лавҳаҳои зарурӣ оид ба иҷозат ҷойгир мегарданд, иҷозат дода мешавад. Лавҳакоғазҳо тавре часпонида мешаванд, ки эҳтимолияти ба осонӣ кандани онҳоро истисно кунанд.

Барои осонкунии муайян кардани лавҳакоғазҳо оид ба иҷозат аз ҷониби ҳамлу нақлкунандагон, истифода намудани барчаспҳо дар паҳлӯи контейнерҳо ва илова бар онҳо, иҷозат дода мешавад. Бо вучуди он, барчаспҳо бо худ лавҳакоғазҳо оид ба иҷозатро, ки дар қисми II замимаи 7 Конвенсия пешбинӣ шудааст, иваз намеkunанд. (TRANS/WP.30/133, бандҳои 18-24; TRANS/WP.30/135, бандҳои 15-19; TRANS/WP.30/AC.2/27, замимаи 3)

5. Лавҳакоғаз оид ба иҷозат, ки ба намунаи I мувофиқат мекунад, ки он илова ба қисми мазкур оварда шудааст, аз тахталавҳаи филизини андозаи на камтар аз 20 см x 10 см иборат мебошад. Дар сатҳи он бо корди харротӣ ҳаққокӣ ё ба тариқи нақши релефӣ ва ё бо тарзи дигар, ҳадди аққал ба забони фаронсавӣ ё англисӣ, матни дар поён оварда шуда ба таври возеҳ ва устувор дарч карда шавад:

а) навиштачоти "Барои ҳамлу нақл бо мӯҳрҳо ва пломбаҳои гумрукӣ иҷозат дода шудааст";

б) номи кишваре, ки дар он ба контейнер иҷозат дода шудааст, ё пурра ё дар шакли аломати фарқкунанда, ки барои нишон додани кишвари бақайдгирии воситаҳои нақлиёти автомобилӣ дар ҳаракати байналмилалӣ роҳ ва рақами шаҳодатнома дар бораи иҷозат (рақамҳо, ҳарфҳо ва ғ.), инчунин соли иҷозат (масалан, "NL/26/73" маънои онро дорад: "Нидерланд, Шаҳодатнома оид ба иҷозати №26, ки соли 1973 дода шудааст");

с) рақами тартибии контейнер, ки аз ҷониби заводи истеҳсолкунанда ба он дода шудааст (рақами завод);

d) агар контейнер аз рӯи таркиби сохт иҷозат дода шуда бошад, дар лавҳакоғаз бояд рақамҳои шиноскунанда ё ҳарфҳои намуни мазкури контейнер сабт карда шаванд.

Қайдҳои тавзеҳотӣ ба банди 5 d)

Агар ду контейнери брезентпӯшшудаи барои таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ ба ҳамлу нақл иҷозатшуда чуфт-чуфт ба тавре пайваст шуда бошанд, ки як контейнери бо як брезент пӯшидашударо ташкил дода, ҳамаи талаботи ҳангоми ҳамлу нақл таҳти мӯҳр ва пломбаи гумрукӣ пешоваранда ҷавобгӯ бошанд, он гоҳ барои чунин маҷмӯи контейнерҳо шаҳодатномаи алоҳида оид ба иҷозат ё лавҳакоғази алоҳида оид ба иҷозат талаб ҷара намешавад.

6. Агар контейнер дигар ба талаботи техникий бо тартиби иҷозатдиҳӣ пешбинишуда ҷавобгӯ набошад, он гоҳ, пеш аз истифода барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳр ва пломбаҳо, вай бояд тавре ба ҳолати барои иҷозатдиҳӣ асосшаванда оварда шавад, ки дубора ба ин талаботи техникий ҷавобгӯ гардад.

7. Агар тавсифҳои асосии контейнер тағйир дода шаванд, иҷозати ин контейнер безътибор мегардад ва он, пеш аз истифода барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ, бояд мавзӯи иҷозати нав аз ҷониби мақомоти салоҳиятнок гардад.

Муқаррароти махсус марбут ба иҷозатдиҳӣ аз рӯи нави таркиби сохтор дар марҳилаи истеҳсол

8. Вақте ки контейнерҳои ҳамон як нави таркибӣ ба таври силсилавӣ сохта мешаванд, заводи истеҳсолкунанда метавонад ба мақомоти салоҳиятдори кишваре, ки дар он истеҳсол мешаванд, бо дархости иҷозат додани аз рӯи нави таркиби сохт мурочиат намоянд.

Таширеҳот ба банди 8

Иҷозат дар кишвари аз кишвари истеҳсолкунанда фарқдошта

Азбаски замимаи 7 қисми II банди 8 ягон дигар тафсирро роҳ наметавонад, саволҳои ба тартиби иҷозатдиҳӣ ба контейнерҳо дар кишвари аз кишвари истеҳсолкунанда фарқдошта бояд тавассути дар амал татбиқ кардани муқаррароти замимаи 7, қисми II бандҳои 15-17, ки бо онҳо роҳдиҳӣ ба контейнерҳо дар марҳилаи пас аз истеҳсол шудани онҳо иҷозат шудааст. (TRANS/GE.30/43, банди 27)

9. Заводи истехсолкунанда бояд дар дархости худ рақамҳо ва ҳарфҳои мушаххасеро нишон диҳад, ки ӯ ба навъи контейнерҳои мавзӯи дархости ӯ буда медиҳад.

10. Ба ин ариза дархост бояд нақшҳо ва тавсифи муфассали навъи таркиби сохтори контейнерро, ки ба иҷозат оид баст, замима намояд.

11. Заводи истехсолкунанда бояд дар шакли хаттӣ ӯҳдадор шавад, ки:

а) ба мақомоти салоҳиятдор контейнерҳои навъи мазкурро, ки ин мақомот меҳодад онҳоро аз назар гузаронад, пешниҳод намояд;

б) ба мақомоти салоҳиятнок иҷозат диҳад, ки дилхоҳ вақт намунаҳои дигарро ҳангоми истехсоли силсилави аз назар гузаронанд;

с) мақомоти салоҳиятдорро оид ба ҳама гуна тағйирот дар нақшаҳо ва тавсифи таркибҳои сохт, чӣ қадаре муҳим набошанд, то қабули чунин тағйирот хабардор намоянд;

д) дар ҷои намоён ба контейнерҳо, илова бар аломатҳои барои лавҳакоғазҳо оид ба иҷозат пешбинишуда, рақамҳои мушаххас ва ҳарфҳои навъи таркиби сохт, инчунин рақами силсилави ҳар як контейнери истехсоли силсилави ин навъ (рақами завод) сабт намояд;

е) баҳисобирии контейнерҳои мувофиқи навъи иҷозатгардида сохташударо пеш барад.

12. Мақомоти салоҳиятдор дар ҳолати зарурӣ тағйироте, ки бояд ба навъи таркиби сохти пешбинишуда барои иҷозат ба ҳамлу нақл ворид карда шаванд, нишон медиҳад.

13. Ҳеҷ як контейнер тибқи расмиёти иҷозатдиҳӣ аз рӯи навъи таркиби сохт иҷозат дода намешавад, агар мақомоти салоҳиятдор дар асоси санҷиши як ё якчанд контейнерҳои аз рӯи ин навъ сохташуда ба хулосае наоянд, ки контейнерҳои ин навъ ба шартҳои дар қисми I пешбинишуда ҷавобгӯ мебошанд.

14. Пас аз иҷозат додани ягон навъи контейнер, ба корхонаи дархост пешниҳоднамуда, нусхаи ягонаи шаҳодатнома оид ба иҷозат дода мешавад, ки он ба намунаи II дар иловаи 2 овардашуда мувофиқат карда, барои ҳамаи контейнерҳое, ки тибқи мушаххасоти навъи иҷозатшуда сохта мешаванд, эътибор дорад. Шаҳодатномаи мазкур ба заводи истехсолкунанда ҳуқуқ медиҳад, ки ба ҳар як контейнери силсилави ин навъ лавҳакоғаз оид ба иҷозатро, ки дар банди 5 ин қисм пешбинӣ шудааст, часпонад.

Муқаррароти махсус марбут ба иҷозаат дар марҳилаи пас аз истеҳсол


15. Агар барои иҷозати контейнерҳо дар марҳилаи истеҳсол дархост нашуда бошад, молик, корхонаи истифодабарандаи контейнер ё намояндаи ин ё он шахс метавонанд ба мақомоти салоҳиятдор, ки ба он контейнер ё контейнерҳои барои онҳо иҷозат пурсидашаванда пешниҳод карда метавонанд, бо дархост мурочиат кунанд.

16. Дилхоҳ дархост барои иҷозат, дар ҳолати банди 15 қисми мазкур пешбинишуда, бояд рақами тартибӣ (рақами завод), ки заводи истеҳсолкунанда ба ҳар як контейнер мегузорад, дошта бошад.

17. Вақте ки мақомоти салоҳиятдор тавассути азназаргузаронии чунин шумораи контейнерҳо, ки вай зарур меҳисобад, боварӣ ҳосил намояд, ки контейнер ё ин контейнерҳо ба шартҳои техникии дар қисми I пешбинишуда мувофиқат мекунанд, вай мувофиқи намунаи III дар иловаи 3 қисми мазкур шаҳодатнома оид ба иҷозат медиҳад, ки танҳо барои он шумораи контейнерҳои иҷозатшуда эътибор дорад. Шаҳодатномаи мазкур, ки дар он рақами тартибӣ ё рақамҳои тартибии аз ҷониби заводи истеҳсолкунанда ба контейнер ё контейнерҳо додашуда, ки ба он нисбат дорад, ба корхонаи дархост пешниҳоднамуда ҳуқуқ медиҳад, ки ба ҳар як контейнери иҷозатшуда лавҳакоғаз оид ба иҷозатро, ки дар банди 5 қисми мазкур пешбинӣ шудааст, часпонад.

Иловаи 1

Намунаи I
ЛАВҲАКОҒАЗ ДАР БОРАИ ИҶОЗАТ
(варианти англисӣ)



Иловаи 1

Намунаи I

ЛАВҲАКОҒАЗ ДАР БОРАИ ИҶОЗАТ

(варианти франсузӣ)

Diagram illustrating the layout of a customs seal template for container transport, showing dimensions and required text.

Dimensions:

- Width: ≥ 200 mm
- Height: 100 mm

Text on the seal:

**AGREE POUR LE TRANSPORT
SOUS SCCELLEMENT DOUANIER**

NL/26/73

TYPE */

**No. DE FABRICATION
DU CONTENEUR**

Labels:

- Лавҳаи металлӣ (Metal plate)
- Девораки контейнер (Container enclosure)

*/ Танҳо дар сурати иҷозат аз рӯи навъи таркиби сохт

Иловаи 2

Намунаи II

Конвенсияи гумрукӣ дар бораи ҳамлу нақли байналхалқии бор бо истифодаи китобчаи ББА, 1975 с.

Шаҳодатнома оид ба иҷозат аз рӯи навъи таркиби сохт

1. Рақами шаҳодатнома^{*/}
2. Тасдиқ карда мешавад, ки навъи контейнери дар зер тавсифгардида барои ҳамлу нақл иҷозат дода шудааст, ва контейнерҳои мувофиқи ин навъ сохташуда метавонанд таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ ба ҳамлу нақли борҳо иҷозат дода шаванд.
3. Ҷинси контейнер
4. Рақамҳо ё ҳарфҳои тафриавии навъи таркиби сохт
5. Рақами тафриқавии нақшаҳо
6. Раами тафриқавии тавсифи таркиби сохт
7. Вазни зарф
8. Андозаҳои беруна бо см
9. Хусусиятҳои асосии таркиби сохт (намуди масолах, навъи таркиби сохт ва ғ.)
.....
10. Шаҳодатномаи мазкур барои ҳамаи контейнерҳои мувофиқи нақшаҳо ва тавсифоти дар боло тазаккургардидаи таркиби сохт истеҳсолшуда эътибор дорад.
11. Дода шуд

(ном ва суроғаи заводи истеҳсолкунанда)

ки ба вай часпонидани лавҳакоғаз дар бораи иҷозат дар ҳар як контейнери навъи иҷозатшуда роҳ дода шудааст

.....

(маҳал)

(сана)

.....

(имзо ва мӯҳри муассиса ё ташкилоте, ки шаҳодатномаро додааст)

^{*/} Ҳарфҳо ва рақамҳое, ки дар лавҳакоғаз оид ба иҷозат дарҷ мешаванд (ниг. зербанди 5 б) қисми II замимаи 7 ба Конвенсияи гумрукӣ дар бораи ҳамлу нақли борҳо бо истифодаи китобчаи ББА, 1975 с.) нишон дода шаванд.

ДИҚҚАТ!

(Бандҳои 6 ва 7 қисми II ба Конвенсияи гүмрукӣ дар бораи ҳамлу нақли байналхалқии борҳо бо истифдаи китобчаи ББА, 1975 с.)

6. Агар контейнер дигар ба иҷозатҳои техникии бо тартиби иҷозатдиҳӣ пешбинишуда ҷавобгӯ набошад, он гоҳ, пеш аз истифодабарӣ барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳру пломбаҳои гүмрукӣ, он бояд ба ҳолате оварда шавад, ки барои иҷозатдиҳӣ асос шудааст, ба ҳамагон тарзе, ки дубора ба ин талабот ҷавобгӯ бошад.
7. Агар хусусиятҳои асосии контейнер тағйир дода шуда бошанд, иҷозати ин контейнер безътибор мегардад ва пеш аз истифодабарӣ барои ҳамлу нақли борҳо таҳти мӯҳру пломбаҳои гүмрукӣ, он бояд аз тарафи мақомоти салоҳиятдор мавзӯи иҷозат нав гардад.

Иловаи 3**Намунаи III**

Конвенсияи гумрукӣ дар бораи ҳамлу нақли байналхалқии бор бо истифодаи китобчаи ББА, 1975 с.

Шаҳодатнома оид ба иҷозат, ки дар ягон марҳилаи пас аз истеҳсол дода шудааст

1. Рақами шаҳодатнома* /
2. Тасдиқ карда мешавад, ки нави контейнер (ҳо)-и дар зер тавсифгардида барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳр ва пломбаҳои гумрукӣ иҷозат дода шудааст (анд).
3. Чинси контейнер (ҳо).....
4. Рақам (ҳо) ё ҳарф(ҳо)-и тафриқавии заводи истеҳсолкунанда ба контейнер дода
.....
5. Вазни зарф
6. Андозаҳои беруна бо см
11. 7. Хусусиятҳои асосии таркиби сохт (намуди масолах, нави таркиби сохт ва ғ.)
.....
.....
8. Дода шуд,
(ном ва суроғаи заводи истеҳсолкунанда)
ки ба вай часпонидани лавҳакоғаз дар бораи иҷозат ба контейнер (ҳо)-и дар боло тазаккургардида иҷозат дода шудааст
.....
(маҳал) (сана)
.....
(имзо ва мӯҳри муассиса ё ташкилоте, ки шаҳодатномаро додааст)

*/ Ҳарфҳо ва рақамҳое, ки дар лавҳакоғаз оид ба иҷозат дарҷ мешаванд (ниг. зербанди 5 б) қисми II замимаи 7 ба Конвенсияи гумрукӣ дар бораи ҳамлу нақли борҳо бо истифодаи китобчаи ББА, 1975 с.) нишон дода шаванд.

Огоҳиро ниг. дар тарафи чапи он

ДИҚҚАТ!

(Бандҳои 6 ва 7 қисми II ба Конвенсияи гумрукӣ дар бораи ҳамлу нақли байналхалқии борҳо бо истифодаи китобчаи ББА, 1975 с.)

- 6. Агар контейнер дигар ба иҷозатҳои техникии бо тартиби иҷозатдиҳӣ пешбинишуда ҷавобгӯ набошад, он гоҳ, пеш аз истифодабарӣ барои ҳамлу нақл таҳти мӯҳру пломбаҳои гумрукӣ, он бояд ба ҳолате оварда шавад, ки барои иҷозатдиҳӣ асос шудааст, ба ҳамагон тарзе, ки дубора ба ин талабот ҷавобгӯ бошад.**
- 7. Агар хусусиятҳои асосии контейнер тағйир дода шуда бошанд, иҷозати ин контейнер безътибор мегардад ва пеш аз истифодабарӣ барои ҳамлу нақли борҳо таҳти мӯҳру пломбаҳои гумрукӣ, он бояд аз тарафи мақомоти салоҳиятдор мавзӯи иҷозат нав гардад.**

Қисми III**Қайдҳои тавзеҳотӣ****Қайдҳои тавзеҳотӣ**

Қайдҳои тавзеҳотӣ ба Замимаи 2, ки дар Замимаи 6 ба Конвенсияи мазкур оварда шудааст, бо тағйироти дахлдор ба контейнерҳои барои ҳамлу нақл таҳти пломбаҳои гумрукӣ баҳри иҷроиши муқаррароти Конвенсияи мазкур роҳ дода шудаанд.


Эзоҳ:

(Қайдҳои тавзеҳоти қисми III яқоя бо муқаррароте, ки ба онҳо нисбат доранд, ҷойгир карда шудаанд. Расмҳои марбут ба қайдҳои тавзеҳотӣ ба қисми III дохил карда шудаанд)

ТАҶҲИЗОТ БАРОИ БАСТАНИ БРЕЗЕНТ БА ҚУЗЪҲОИ КУНҶИИ КОНТЕЙНЕР


Таҷҳизоти дар зер тасвиршуда ба муқаррароти зербанди а) банди 6 моддаи 4 қисми I ҷавобгӯ мебошад

Бастан ба пояҳои кунҷӣ



Симтоб бари бастанӣ брезентӣ

Брезенти бом



Намуд дар бурриш

Замимаи 8**ТАРКИБ, ВАЗИФАҲО ВА ҚОИДАҲОИ ТАРТИБИ КУМИТАИ МАЪМУРӢ ВА ШӢРОИ ИҶРОИЯИ БАА- */****ТАРКИБ, ВАЗИФАҲО ВА ҚОИДАҲОИ ТАРТИБИ КУМИТАИ МАЪМУРӢ ВА ШӢРОИ ИҶРОИЯИ БАА- */****Моддаи 1**

i) Тарафҳои аҳдкунанда аъзои Кумитаи маъмурӣ мебошанд.

ii) Кумита метавонад ба маъмуриятҳои салоҳиятдори давлатҳои дар моддаи 52 банди 1 Конвенсияи мазкур ёдрасшуда, ки Тарафҳои аҳдкунанда нестанд ва ё намоёндагони ташкилотҳои байналмилалӣ иҷозат диҳанд, ҳангоми баррасии масъалаҳои барои онҳо манфиатдор дар ҷаласаҳои Кумита ҳамчун мушоҳид иштирок кунанд.

Моддаи 1 – бис-¹/

1. Кумита дилхоҳ ислоҳи ба Конвенсия пешниҳодшударо мутобиқи бандҳои 1 ва 2 моддаи 59 баррасӣ менамояд.

2. Кумита татбиқи Конвенсияро назорат мекунад ва дилхоҳ тадбирҳои Тарафҳои аҳдкунанда, иттиҳодиҳо ва ташкилотҳои байналхалқӣ дар доираи Конвенсия меандешад ва мутобиқати онҳоро ба муқаррароти он месанҷад.

3. Кумита тавассути Шӯрои иҷроияи БАА татбиқи Конвенсияро дар сатҳи миллӣ ва байналхалқӣ назорат мекунад ва ба татбиқи он мусоидат мекунад.

4. Кумита ҳисоботи солонаи санҷидашудаи молиявӣ ва ҳулоса (ҳо)-и аудитори ташкилоти байналхалқӣ баҳри иҷрои ӯҳдадориҳои қисми III Замимаи 9 пешниҳодкардаро қабул ва таҳлил менамояд. Дар рафти ва дар доираи таҳлили худ Кумита метавонад аз ташкилоти байналхалқӣ ё аудитори мустақили берунӣ маълумоти иловагӣ, тавзеҳот ё ҳуҷҷатҳоро пурсид гирад.

5. Бе расонидани зарар ба санчиши дар банди 4 зикргардида, Кумита ҳуқуқ дорад, ки

дар асоси арзёбии хавф, гузаронидани санчишҳои иловагиро дархост кунад. Кумита ба Шӯрои иҷроияи БАА супориш медиҳад ё аз хадамоти салоҳиятноки Созмони Миллалӣ Муттаҳид гуронидани арзёбии хавфҳоро дархост менамояд.

¹ (ECE/TRANS/17 /Amend. 19; санаи 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кардааст)

(ECE / TRANS / 17 / Amend.34; санаи 1 июли соли 2018 эътибор пайдо кардааст)

Ҳаҷми санҷишҳои иловагиро Кумита бо назардошти арзёбии хавфе, ки Шӯрои иҷроии ББА ё ҳадамоти салоҳиятдори Созмони Милали Муттаҳид анҷом медиҳад, муайян мекунад. Натиҷаҳои ҳама санҷишҳои дар ин модда пешбинишударо Шӯрои иҷроияи ББА нигоҳ медорад ва барои баррасии зарурӣ ба ҳамаи Тарафҳои аҳдкунанда пешниҳод карда мешавад.

6. Тартиби гузаронидани санҷишҳои иловагӣ аз ҷониби Кумита тасдиқ карда мешавад.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 6

8.1 – бис 6 Кумита метавонад аз ҳадамоти салоҳиятдори Созмони Милали Муттаҳид гузаронидани санҷиши иловагиро дархост кунад. Ба сифати варианти алтернативӣ, Кумита метавонад қарори киро кардани аудитори мустақили берунаро қабул карда, ба Шӯрои иҷроияи ББА супориш диҳад, ки дар асоси мавзӯ ва ҳадафи аудити муайянкардаи Кумита доираи гузаронидани аудитро омода кунад. Доираи пешбурдро Кумита тасдиқ мекунад. Аз рӯи натиҷаҳои аудити иловагӣ, ки аудитори мустақили беруна гузаронидааст, ҳисобот ва мактуби хизматӣ тартиб дода мешаванд, ки бояд ба Кумита пешниҳод карда шаванд. Дар чунин ҳолат, хароҷоти молиявӣ барои киро кардани аудитори мустақили беруна, аз ҷумла расмиёти хариди дахлдор, аз ҳисоби буҷаи Шӯрои иҷроияи ББА пӯшонида мешавад.

Моддаи 2

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ба Кумита хизматҳои Котиботро мерасонад.

Моддаи 3

Ҳар сол, дар чаласаи якуми худ, Кумита Раис ва муовини раисро интихоб мекунад.

Моддаи 4

Дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид ҳамасола Кумитаро таҳти сарпарастии Комиссияи иқтисодии Аврупо ва инчунин бо дархости маъмуриятҳои салоҳиятдори на камтар аз панҷ давлате, ки Тарафҳои аҳдкунанда мебошанд, даъват мекунад.

Моддаи 5

Пешниҳодот ба овоз гузошта мешаванд. Ҳар як давлат, ки Аҳдкунанда буда, дар чаласа намояндагӣ мекунад, як овоз дорад. Пешниҳодоте, ки пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйирот ба Конвенсияи мазкур намебошад, бо овози аксарияти ҳозирбуда ва овоздиҳанда қабул карда мешаванд. Тағйирот ба Конвенсияи мазкур ва қарорҳое, ки дар моддаҳои 59 ва 60 ин Конвенсия зикр шудаанд, бо тарафдории аксарияти аз се ду ҳиссаи ҳозирин ва овоздиҳандагон қабул карда мешаванд.

Моддаи 6

Барои қабули қарор кворум лозим аст, ки он на камтар аз сеяки давлатҳои Тарафҳои аҳдкунанда бошанд. (ECE/TRANS/17 / Amend. 16; санаи 25 июни соли 1994 эътибор пайдо кардааст).

Моддаи 7

Пеш аз баста шудани чаласа, Кумита маърузаи худро тасдиқ мекунад.

Моддаи 8

Дар ҳолати мавҷуд набудани муқаррароти дахлдор дар замимаи мазкур, агар Кумита қарори дигар қабул накунад, қоидаҳои тартибҳои Комиссияи иқтисодии Аврупо татбиқ карда мешаванд.

ТАРКИБ, ВАЗИФАҲО ВА ҚОИДАҲОИ ТАРТИБОТИ ШҶҶРОИ ИҶРОИЯИ ББА

Моддаи 9 -² /

1. ШҶҶРОИ ИҶРОИЯИ ББА, ки Кумитаи маъмурӣ мутобиқи моддаи 58 тъсис додааст, аз нӯҳ аъзо иборат аст, ки Тарафҳои гуногуни аҳдкунандаи Конвенсияро намояндагӣ мекунанд. Котиби ББА дар чаласаҳои ШҶҶРО иштирок мекунад.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 1 моддаи 9

8.9.1 Аъзоёни ШҶҶРОИ ИҶРОИЯИ ББА бояд салоҳиятнок буда, дар татбиқи расмиёти гумрукӣ, алахусус расмиёти транзити ББА, чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар сатҳи байналхалқӣ, босалоҳият ва ботаҷриба бошанд.

² (ECE/TRANS/17 / Amend. 32; санаи 17 феввали соли 2019 эътибор пайдо кардааст)

Аъзоёни Шӯро аз ҷониби ҳукуматҳои дахлдор ё ташкилотҳое, ки Тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсия мебошанд, пешбарӣ карда мешаванд. Онҳо манфиатҳои Тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсияро намоёндагӣ мекунанд, на манфиатҳои хоси ягон ҳукумат ё созмони инфиродиро. (ECE/TRANS/17/Amend.32, санаи 1 январи соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

2. Аъзоёни Шӯрои иҷроияи ББА аз ҷониби Кумитаи маъмурӣ бо овози аксарияти аъзоёни ҳозирбуда ва дар овоздиҳӣ иштирокдошта интиҳоб карда мешаванд. Мӯҳлати ваколати ҳар як аъзои Шӯрои иҷроияи ББА ду сол аст. Аъзои Шӯрои иҷроияи ББА метавонанд дубора интиҳоб карда шаванд. Доираи салоҳияти Шӯрои иҷроияи ББА аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА муқаррар карда мешаванд.

Қайдҳои тавзеҳӣ ба банди 2 моддаи 9

8.9.2 Агар ягон аъзои Шӯрои иҷроияи ББА пеш аз ба охир расидани мӯҳлати муқарраршудаи амали онҳо истеъфо диҳад, Кумитаи маъмурии ББА метавонад узви ўро ивазкунандаро интиҳоб кунад. Дар ин сурат, узви интиҳобшуда ваколатҳои худро танҳо дар давоми мӯҳлати боқимондаи ваколатҳои пешгузаштаи худ нигоҳ медорад. Дар ҳолате, ки агар узви Шӯрои иҷроияи ББА бо сабабҳои ғайр аз истеъфо наметавонад мӯҳлати ваколати худро ба итмом расонад, маъмурияти миллии узви дахлдор инро дар шакли хаттӣ ба Шӯрои иҷроияи ББА ва котиботи ББА мерасонад. Дар ин сурат, Кумитаи маъмурӣ метавонад ба мӯҳлати боқимондаи ваколатҳо аъзои ивазкунандаро интиҳоб кунад.

(ECE/TRANS/17/ Amend. 32; санаи 1 январи соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

Моддаи 10 -*/

Шӯрои иҷроияи ББА:

- а) татбиқи Конвенсия, аз ҷумла ҷаъолияти системаи қафолатҳоро назорат мекунад ва вазифаҳои Конвенсия ва Кумитаи маъмурӣ ба вай вогузоршударо иҷро мекунад;
- б) корҳоро оид ба ҷоп ва бо тартиби марказонидашуда паҳнкунии китобчаҳои ББА -ро байни иттиҳодияҳо, ки онро яке аз ташкилотҳои ваколатдори байналмилалӣ дар моддаи 6 зикршуда анҷом дода метавонад, назорат мекунад;

Қайди тавзеҳӣ ба банди б) моддаи 10

8.10 (b) Созишномаи дар қайди тавзеҳӣ ба моддаи 6.2 -бис ёдрас шудааст, инчунин нисбати ҷавобгарии ташкилоти байналмилалӣ дар зербанди б) ҳамин модда зикршуда татбиқ мешавад, агар чоп ва паҳнкунии марказонидаи китобчаҳои ББА аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ дар боло зикршуда анҷом дода шавад. (ECE/TRANS/17/Amend. 27; санаи 12 августи соли 2006 эътибор пайдо кардааст)

с) мубодилаи иттилооти амалиётӣ ва дигар маълумотро байни мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои аҳдкунанда ҳамоҳанг мекунад ва ба рушди он мусоидат мекунад;

д) мубодилаи иттилоотро байни мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои аҳдкунанда, иттиҳодияҳо ва ташкилотҳои байналмилалӣ ҳамоҳанг мекунад ва ба рушди он мусоидат мекунад;

е) ба ҳалли баҳсҳои байни Тарафҳои аҳдкунанда, иттиҳодияҳо, ширкатҳои суғурта ва ташкилотҳои байналмилалӣ, бе зарар расонидан ба моддаи 57, оид ба ҳалли баҳсҳо мусоидат мекунад;

ф) омодагии кормандони мақомоти гумрук ва дигар шахсони манфиатдорро, ки дар тартибҳои ББА иштирок мекунанд, дастгирӣ мекунад;

г) бо мақсади байни Тарафҳои аҳдкунанда паҳн кардани бақайдгирии мутамарказро, ки аз ҷониби ташкилотҳои байналмилалӣ дар моддаи 6 зикршуда пешниҳод мегардад, дар бораи ҳамаи қоидаҳо ва тартибҳо, ки аз тарафи иттиҳодияҳо додани китобчаҳои ББА-ро танзим мекунанд, ба он андозае, ки онҳо ба шартҳо ва талаботҳои ҳадди аққали дар замимаи 9 муқарраргардида нисбат доранд, тилоотро пеш мебаранд карда шаванд;

ҳ) нархи китобчаҳои ББА -ро назорат мекунад.

Моддаи 11-*/

1. Маҷлиси Шӯро аз ҷониби Котиби ББА бо дархости Кумитаи маъмурӣ ё ҳадди аққал се аъзои Шӯро даъват карда мешавад.

2. Шӯро меқӯшад, ки қарорхоро бо ризоияти умум қабул кунад. Агар ноил шудан ба ризоияти умум номум бошад, онҳо ба овоз монда, бо овози аксарияти аъзоёни ҳозирбуда ва дар овоздихӣ иштирокдошта қабул карда мешаванд. Барои қабули қарор қворуми иборат аз панҷ аъзо лозим аст. Котиби ББА ҳуқуқи овоздихӣ надорад.

(ECE / TRANS / 17 / Amend. 19; санаи 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кардааст)

3. Шӯро Раис интихоб карда, қоидаву тартибҳои худро қабул мекунад.
4. Шӯро дар бораи фаъолияти худ, аз ҷумла пешниҳоди ҳисоботи молиявии санчида ба Ҷумҳурии маъмурӣ на камтар аз як маротиба дар як сол ё бо дархости Ҷумҳурии маъмурӣ ҳисобот медиҳад. дар Ҷумҳурии маъмурӣ Шӯро аз ҷониби Раиси он намоёндагӣ мешавад.

5. Шӯро ҳама маълумот ва дархостҳои Кумитаи маъмурӣ, Тарафҳои аҳдкунанда, Котиби ББА, иттиҳодияҳои миллӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ, ки дар моддаи 6 Конвенсия зикр шудаанд ба вай фиристодаро баррасӣ мекунад. Ин ташкилотҳои байналмилалӣ ҳуқуқ доранд дар чаласаҳои Шӯрои иҷроияи ББА ба ҳайси нозир ширкат варзанд, ба шарте ки Раиси он қарори дигар қабул накунад. Дар ҳолати зарурӣ, бо даъвати Раис, дилхоҳ дигар ташкилот метавонад ба ҳайси нозир дар чаласаҳои Шӯро ширкат варзад.

Моддаи 12 -*/

Яке аз кормандони котиботи Комиссияи иқтисодии Аврупо котиби ББА мешавад, ки қарорҳои Шӯрои иҷроияи ББА-ро дар доираи салоҳияти Шӯро иҷро мекунад. Ба Котиби ББА котиботи ББА кӯмак мерасонад, ки шумораи онро Кумитаи маъмурии ББА муайян мекунад.

Моддаи 13 -*/

1. Фаъолияти аъзоёни Шӯрои иҷроияи ББА ва котиботи ББА то дарёфт шудани манбаъҳои алтернативии маблағгузорӣ аз маблағи аз ҳар як китобчаи ББА, ки ташкилоти байналмилалӣ дар моддаи 6 зикргардида дода мешавад, маблағгузорӣ мегардад. Ин маблағро Кумитаи маъмурии ББА тасдиқ менамояд.

(ECE/TRANS /17 /Amend. 28; аз санаи 1 январи соли 2009 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳӣ ба банди 1 моддаи 13, -*/³

8.13.1- 1 Шартҳои маблағгузорӣ

Пас аз ба охир расидани дусолаи аввал, Тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсия муқаррар мекунанд, ки фаъолияти Шӯрои иҷроияи ББА ва котиботи ББА аз ҳисоби бучаи доимии Созмони Милали Муттаҳид маблағгузорӣ карда мешавад. Ин имконияти тамдиди татбиқи шартҳои маблағгузории аввалияро истисно намекунад, агар маблағгузории Созмони Милали Муттаҳид ё манбаъҳои дигар таъмин карда нашавад.

³ (ECE/TRANS/17/Amend.19, аз санаи 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кардааст)

8.13.1- 2 Фаъолияти аъзоёни Шӯрои иҷроияи ББА

Фаъолияти аъзоёни Шӯрои иҷроияи ББА аз ҷониби ҳукуматҳои дахлдори онҳо маблағгузорӣ карда мешавад.

8.13.1- 3 Маблағ

Маблағе, ки дар банди 1 зикр шудааст, ба а) буҷа ва сметаи хароҷоти Шӯрои ББА ва котиботи ББА, ки аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА тасдиқ шудааст ва б) дурнамои ташкилоти байналмилалӣ дар бораи шумораи китобчаҳои ББА, ки дода хоҳанд шуд, асос меёбад.

(ECE/TRANS/17/Amend. 28; аз санаи 1 январи соли 2009 эътибор пайдо кардааст)

2. Тартиби маблағгузории фаъолияти Шӯрои иҷроияи ББА ва котиботи ББА аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА тасдиқ карда мешаванд⁴.

(ECE / TRANS / 17 /Amend 28; аз 1 январи соли 2009 эътибор пайдо кардааст)

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 2 моддаи 13

8.13.2 Пас аз машварат бо ташкилоти байналмилалӣ дар моддаи 6 тазаққургардида, тартиби дар банди 2 зикргардида бояд дар Созишномаи байни ЕЭК СММ, ки аз номи тарафҳои аҳдкунанда ваколатдор аст ва амал мекунад, ва ташкилоти байналмилалӣ дар моддаи 6 зикргардида инъикос карда мешаванд. Созишнома аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА тасдиқ карда мешавад.

(ECE/TRANS/17/Amend 28; аз санаи 1 январи соли 2009 эътибор пайдо кардааст)

⁴ Тартиб муфассалтар дар ҳуҷҷати ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89, банди 38 ва замимаи II оварда шудааст.

Замимаи 9^{*/}

ДАСТРАСӢ БА ТАРТИБИ ББА

Қисми I

**ИҶОЗАТНОМА БА ИТТИҲОДИЯҲО БАРОИ ДОДАНИ КИТОБЧАҲОИ ББА ВА
ҲАМЧУН КАФИЛ АМАЛ КАРДАН**

Шартҳо ва талаботи ҳадди аққал

1. Шартҳо ва талаботҳои ҳадди аққал, ки бояд иттиҳодияҳо барои гирифтани иҷозат аз Тарафҳои аҳдкунанда барои додани китобчаҳои ББА ва мутобиқи моддаи 6 Конвенсия ҳамчун кафил баромад кардан, дар бар мегиранд:

а) Далели тасдиқкунандаи мавҷудияти он, ки ҳадди аққал як сол ба сифати иттиҳодияи дар он Тарафи Аҳдкунандае, ки иҷозатнома дода шудааст, ба қайд гирифта шудааст.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 1 а) -⁵

9.I.1. а) Соқит шудааст

(ECE/TRANS/17/Amend 29; аз санаи 1 январи соли 2012 эътибор пайдо кардааст)

б) далелҳое, ки вазъи устувори молиявӣ ва мавҷудияти қобилияти ташкилӣ барои иҷрои ӯҳдадориҳои иттиҳодия тибқи Конвенсияро тасдиқ мекунанд.

с) Ҷой надоштани ягон вайронкунии ҷиддӣ ё такрории қоидаҳои гумрукӣ ё қонунгузориҳои андоз.

⁵ /ECE/TRANS/17/Amend.19, санаи 17 феввали соли 1999, эътибор пайдо кардааст
ECE/TRANS/17/Amend.29, санаи 1 январи соли 2012 эътибор пайдо кардааст)
вступила в силу 1 января 2012 г.)
(ECE/TRANS/17/Amend.34, сана 1 июли соли 2018 эътибор пайдо кардааст)

d) бастани созишномаи хаттӣ ё дигар санади ҳуқуқии байни иттиҳодия ва мақомоти салоҳиятдори Тарафи аҳдкунанда, ки он дар он таъсис ёфтааст, аз ҷумла аз ҷониби иттиҳодия қабул кардани ўҳдадориҳои дар банди 3 пешбинишуда.

2. Нусхаи тасдиқшудаи созишномаи хаттӣ ё дигар санади ҳуқуқии дар банди 1 (г) номбаршуда, аз ҷумла, дар ҳолати зарурӣ, матни тасдиқшудаи тарҷумаи он ба забонҳои англисӣ, русӣ ё фаронсавӣ, бояд ба Шӯрои иҷроияи ББА супорида шавад. Ҳама гуна тағирот ба ин созишномаи хаттӣ ё дигар санади ҳуқуқӣ фавран ба маълумоти Шӯрои иҷроияи ББА расонида мешавад.

3. Уҳдадориҳои иттиҳодия:

i) риояи ўҳдадориҳои дар моддаи 8 Конвенсия пешбинигардида;

ii) эътирофи маблағи ниҳой, ки Тарафҳои аҳдкунанда муайян кардаанд, ки мутобиқи моддаи 8, банди 3-и Конвенсия аз иттиҳодияи барои як китобчаи ББА талаб карда мешавад;

(iii) пайваста ва алахусус пеш аз дархост кардани иҷозат барои дастрасии ашхос ба тартиби ББА, санҷидани он, ки ин шахсон шартҳо ва талаботи ҳадди аққали дар қисми II замимаи мазкур пешбинишуда риоя мекунанд;

iv) таъмини кафолатҳои худ бо масъулияти пурра дар он кишвар, ки ӯ таъсис дода шудааст дар робита бо муомилоти марбут ба истифодаи китобчаи ББА аз ҷониби худ ва иттиҳодияҳои хориҷие, ки ба ҳамон як ташкилоти байналмилалӣ, ки ба ҳайати он ҳуди ӯ низ шомил аст, дода шудааст;

v) кафолати пӯшонидани масъулияти он бо қаноатмандии мақомоти салоҳиятдори Тарафи аҳдкунанда, ки он дар он таъсис ёфтааст, дар ширкати суғуртавӣ, чамъи суғуртакунандагон ё ташкилоти молиявӣ. Шартнома (ҳо) -и суғурта ё кафолати молиявӣ масъулияти ўро дар робита бо амалиётҳо бо истифодаи китобчаи ББА, ки аз ҷониби ӯ ва иттиҳодияҳои хориҷие, ки ба ҳамон як ташкилоти байналмилалӣ, ки ба ҳайати он ҳуди ӯ низ шомил аст, пурра пӯшониданд (фаро мегиранд).

Мӯҳлати огоҳинома дар бораи қатъ кардани шартномаи (шартномаҳои) суғурта ё кафолати молиявӣ бояд на камтар аз мӯҳлати огоҳиномаи қатъ шудани созишномаи хаттӣ ё дилхоҳ дигар ҳуҷҷати ҳуқуқии дар банди 1 г) тазаккургардида бошад.

Нусхаи тасдиқшудаи шартнома (ҳо)-и суғурта ё кафолати молиявӣ, инчунин ҳама тағқирот ба он (ҳо) -и минбаъда бояд ба Шӯрои иҷроияи ББА супорида шаванд, аз ҷумла дар ҳолати зарурӣ тарҷумаи тасдиқшуда ба забонҳои англисӣ, русӣ ё фаронсавӣ.

Ташреҳот ба банди f) v)

Хориҷ карда шудааст

(ECE/TRANS /W.30/2010/3 /Rev.1; ECE /TRANS /WP.30/AC.2 /2010/4 /Rev.1 ва ECE/TRANS /WP.30/ AC.2/105 , банди 32)

vi) ҳамасола, на дертар аз санаи 1 март, ба Шӯрои иҷроияи ББА дар бораи нархи хар як навъи китобчаи ББА додашаванда маълумот диҳад.

(ECE/TRANS/17 /Amend. 32; аз санаи 1 январи соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

vii) ба мақомоти салоҳиятнок имкон медиҳад, ки ҳама ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ва суратҳисобҳои марбут ба татбиқи расмиёти ББА -ро тафтиш кунанд;

viii) эътирофи тартиби ба таври самаранок ба эътидол овардани баҳсҳо, ки дар натиҷаи истифодаи китобчаҳои ББА ба тариқи ғайриқонунӣ ё қаллобӣ ба вучуд омадаанд, ба қадри имкон бе муроҷиатнамоӣ ба суд;

ix) риояи қатъии муқаррароти мақомоти салоҳиятдори Тарафи аҳдкунанда, ки он дар таъсис шудааст, мавриди гирифтани ё бозхондани иҷозатнома мутобиқи моддаи 6 Конвенсия ва қисми II замимаи мазкур ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи ашхос мутобиқи моддаи 38 Конвенсия;

x) изҳори ризоияти худ ба татбиқи софдилонаи ҳамаи қарорҳои аз ҷониби Кумитаи маъмурии ББА ва Шӯрои иҷроияи ББА қабулшуда, ба шарт ки онҳо аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Тарафи аҳдкунанда, ки дар он иттиҳодия таъсис ёфтааст, эътироф карда шаванд.

4. Вақте ки тибқи тартиби пешбининамудаи моддаи 11, аз иттиҳодияи кафолатдиҳанда пардохт кардани маблағи дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 зикргардидаро дархост мекунанд, он бояд мутобиқи созишномаи хаттӣ дар қайди тавзеҳотии 0.6.2 –бис -1 ба банди 2-бис моддаи 6 зикргардида, ба ташкилоти байналмилалӣ дар бораи гирифтани талабнома хабар диҳад.

5. Тарафи аҳдкунанда, ки дар он иттиҳодияи мазкур таъсис ёфтааст, ваколати худро барои додани ББА бекор мекунад ва дар ҳолати риоя накардани ин шартҳо ва талабот ҳамчун кафил баромад мекунад. Агар Тарафи аҳдкунанда дар бораи бозхондани иҷозатнома қарор қабул кунад, ин қарор на пештар аз се (3) моҳ аз рӯзи бозхондаш эътибор пайдо мекунад.
6. Иҷозате, ки ба ин ё он иттиҳодия тибқи шартҳои дар боло тазаккургардида дода шудааст, ба масъулият ва ӯҳдадорихои ин иттиҳодия дар асоси Конвенсия дахл намекунад.
7. Шартҳо ва талаботи дар боло тазаккургардида, ба шартҳо ва талаботҳои иловагӣ, ки ҳар як Тарафи аҳдкунанда метавонад муқаррар кунад, дахл намекунад.

Қисми II**ИҶОЗАТ БАРОИ ШАХСОНИ ВОҶЕӢ ВА ШАХСОНИ ХУҚУҚӢ БАРОИ
ИСТИФОДА АЗ КИТОБЧАӢОИ ББА****ШартӢо ва талаботи ҳадди аққал**

1. ШартӢо ва талаботи ҳадди аққал бояд аз ҷониби шахсоне, ки меҳоханд ба расмиёти ББА дастрасӢ дошта бошанд, риоя шаванд, дар бар мегиранд:

а) далелӢое, ки мавҷудияти таҷриба ё ҳадди аққал қобилияти ҳамлу нақли мунтазами байналмилалиро тасдиқ мекунад (дорандаи иҷозатнома барои анҷом додани ҳамлу нақли байналмилалӢ ва ғ.).

б) Вазъи устувори молиявӢ.

с) ДалелӢое, ки донишхоро оид ба татбиқи Конвенсияи ББА нишон медиҳанд.

д) Мавҷуд набудани вайронкорӣҳои ҷиддӢ ё тақрории қоидаҳои гумрукӢ ё қонунгузориҳои андоз.

е) Муқаррарот дар эълумияи ҳаттии ўҳдадорӢ дар назди иттиҳодия, ки дар назар дорад, ки шахси мазкур

i) ҳама расмиёти гумрукии тибқи Конвенсия талабшавандаро дар идораҳои гумруки маҳалли сафар, гумрукҳои байни ва гумрукҳои маҳалли таъинотро риоя мекунад;

(ii) маблағҳои оидбудаи дар бандҳои 1 ва 2 моддаи 8 Конвенсия зикршударо пардохт мекунад, агар инро мақомоти салоҳиятдор мутобиқи банди 2 моддаи 11 Конвенсия талаб кунанд; (ECE/TRANS/17/Amend.30; санаи 13 сентябри соли 2012 эътибор пайдо кардааст)

iii) ба иттиҳодияҳо иҷозат медиҳад - то ҳадде ки қонунгузориҳои миллии иҷозат додааст - маълумотро дар бораи шартӢо ва талаботҳои ҳадди аққали дар боло зикршуда санҷад.

2. ШартӢо ва талаботҳои иловагии нисбатан маҳдудкунандаро барои дастрасӢ ба тартибҳои ББА метавонанд аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои аҳдкунанда ва ҳуди иттиҳодияҳо ҷорӢ карда шаванд, ба шарте ки мақомоти салоҳиятдор тартиби дигаре қабул накунанд.

Тартиб

3. Тарафҳои аҳдкунанда мувофиқи қонунгузориҳои миллии тартиботеро муайян мекунад, ки бояд барои дастрасӣ ба тартибҳои ББА дар асоси шартҳо ва талаботҳои ҳади ақали дар бандҳои 1 ва 2 пешбинишуда риоя карда шавад.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 3

9.П.3 Кумита оид ба додани иҷозат

Тавсия дода мешавад, ки кумитаҳои миллии иҷозатдиҳӣ иборат аз намояндагони мақомоти салоҳиятдор, иттиҳодияҳои миллии ва дигар ташкилотҳои манфиатдор таъсис дода шаванд. (ECE/TRANS /17/Amend. 19; аз санаи 17 феввали соли 1999 эътибор пайдо кардааст)

4. Мақомоти салоҳиятдор дар давоми як ҳафта, оғоз аз санаи додани иҷозат ё бекор кардани иҷозатнома барои истифодаи китобчаи ББА маълумоти муфассалро дар бораи ҳар як шахс Шӯрои иҷроияи ББА тибқи намунаи иҷозати замимашуда (ТБР) мефиристад.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 4

9.П.4 Муқаррароти ҳуқуқӣ барои пешниҳоди маълумот, ки дар банди мазкури 4 муқаррар карда шудаанд, дар сурати дуруст истифода бурдани барномаҳои электроние, ки аз ҷониби котиботи ББА таҳти назорати Шӯрои иҷроияи ББА таҳия шудааст, иҷрошуда ҳисобида мешавад. (ECE /TRANS /17/Amend.32; аз санаи 1 январӣ соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

5. Иттиҳодия ҳамасола рӯйхати ҳамаи шахсоне, ки иҷозат гирифтанд, инчунин шахсоне, ки аз онҳо иҷозатномаҳо бозпас гирифта шуданд ба ҳолати санаи 31 декабр пешниҳод менамояд. Ин рӯйхат дар давоми як ҳафта пас аз 31 декабр ба мақомоти салоҳиятдор интиқол дода мешавад. Мақомоти салоҳиятдор нусхаи ин рӯйхатро ба Шӯрои иҷроияи ББА мефиристанд.

Қайди тавзеҳотӣ ба банди 5

9.П.5 Қайди тавзеҳотии 9.П.4 нисбати mutatis mutandis ба банди 5 татбиқ мегардад. (ECE/TRANS/17/Amend. 32; аз санаи 1 январӣ соли 2015 эътибор пайдо кардааст)

6. Иҷозати дастрасӣ ба тартибҳои ББА худ маънои ҳуқуқи аз иттиҳодияҳо гирифтани китобчаҳои ББА надорад.

7. Иҷозат ба ин ё он шахс барои истифодаи китобчаи ББА мувофиқи шартҳо ва талаботи ҳадди ақали дар боло зикршуда ба масъулият ва ӯҳдадорихои он шахс аз рӯи Конвенсия даҳолат наменаояд.

Таширеҳот ба қисми II (Тартибҳо)

Ҳамкорӣ байни мақомоти салоҳиятдор

Дар робита ба иҷозат додан ба шахс барои истифодаи китобчаи ББА мутобиқи қисми II замимаи 9 Конвенсия, мақомоти салоҳиятдори Тарафи аҳдкунанда, ки дар он шахси мазкур будубоши доимӣ дорад ё таъсис ёфтааст, ҳама гуна маълумотро, ки Тарафи дигари аҳдкунанда мутобиқи банди 2 моддаи 38 доир ба вайронкунии ҷиддӣ ва такрории қонунгузориҳои гумрук, ки аз ҷониби ин шахс содир шудааст, ирсол менамояд, ба назар мегирад. Ҳамин тариқ, бо мақсади таъмини баррасии самараноки парванда аз ҷониби Тарафи аҳдкунанда, ки шахси мазкур дар он ҷо будубоши доимӣ дорад аст ё таъсис ёфтааст, чунин огоҳинома бояд то ҳадди имкон маълумоти муфассал дошта бошад. (TRANS/ WP.30/196, банди 76; TRANS /WP.30/200, банди 68)

Аз низоми ББА хориҷ кардани нақлкунандаи миллӣ

Барои аз низоми ББА хориҷ кардани нақлкунандаи миллӣ, ки дар вайронкунии ҷиддии қоидаҳои гумрукӣ, ки дар қаламрави кишваре, ки ӯ будубоши доимӣ дорад ё таъсис ёфтааст, содир кардан гунаҳгор аст, ба мақомоти гумрук инчунин тавсия дода мешавад, ки на танҳо банди 1 моддаи 38, балки инчунин муқаррароти банди 4 моддаи 6 ва банди 1 г) қисми II замимаи 9-ро истифода баранд. (TRANS/WP.30/196, банди 77; TRANS/WP.30 /200, банди 68)

ВАРАҚАИ НАМУНАВИИ ДОДАНИ ИҶОЗАТНОМА (ВНИ)

Кишвар:

Номи иттиҳодия:.....

Мақомоти салоҳиятдор:

Аз тарафи иттиҳодияҳои миллӣ ва/ё мақомоти салоҳиятдор пур карда мешавад								
Рақами мушаххас кунанда	Насаби шахс/(шахсон) номи корхона	Суроға и корхона	Нуқтаи тамос ва рақам барои тамос (тел., факс ва почтаи электронӣ)	Рақами бақайдгирии корхона ё иҷозатнома ва ғ.*/	Ҳодисаи пештар бозхонда н иҷозатнома	Санай дда шудани иҷозат**/	Санай бозхонда а гирифта ни иҷозат**/	Мӯҳр/ Имзо
...								
...								
...								

*/ Агар мачуд бошад.

** Дар ҳолатҳои дахлдор

Нисбати ҳар як шахсе, ки иттиҳодияи иҷозатгирифта барои ӯ иҷозат меҷаҳад, ба мақомоти салоҳиятдор бояд ҳадди аққал маълумоти зеринро пешниҳод кунанд:

- рақами мушаххаси инфиродӣ (РИ), ки аз ҷониби иттиҳодияи кафолатӣ ба шахс дода мешавад (дар ҳамкорӣ бо ташкилоти байналмилалӣ, ки ӯ узви он мебошад) тибқи шакли мувофиқашуда. Шакли рақами мушаххасро Кумитаи маъмурӣ муайян мекунад;

(ECE/TRANS/1/ Amend.26; аз санаи 1 апрели 2006 эътибор пайдо кардааст)

- насаб (ҳо) ва суроғаи (суроғаҳои) шахс (ё шахсон) ё ном (ҳо) ва суроғаи корхона (дар сурати якҷояшавии корхонаҳо - инчунин насаб ва номҳои роҳбарони масъул);

- нуқтаи тамос (шахси воқеӣ, ки ба мақомоти гумрук ва иттиҳодияҳо дар бораи амалиёти ББА маълумот пешниҳод мекунад), бо нишон додани рақами пурраи телефон, факс ва почтаи электронӣ);

- рақами бақайдгирии тижоратӣ ё рақами иҷозатномаи байналмилалӣ нақлиёт ё дигар маълумот (агар бошад);

- (дар ҳолати дахлдор) ҳолата (ҳо) -и қаблии бозхондани иҷозат, бо нишон додани сана, давомнокӣ ва хусусияти бозхондани иҷозат.

Таширеҳот ба варақаи намунавии додани иҷозат (ВНИ)

Шакли рақами мушаххаси инфиродӣ (РИ)

Кумитаи маъмурӣ шакли зеринро барои рақами мушаххас барои дорандагони китобчаи ББА муқаррар кардааст, ки шахсони барои истифодаи китобчаи ББА мутобиқи қисми II замимаи 9 Конвенсияи ББА ваколатдор мебошанд:

“AAA / BBB / XX ... X”,

ки дар он “AAA” рамзи сеҳарфи кишваре мебошад, ки дар он ҷой шахс барои истифодаи китобчаи ББА мутобиқи системаи таснифоти Созмони байналмилалӣ стандартизатсия (ИСО) иҷозат гирифтааст. Феҳристи пурраи рамзи кишварҳо, ки Тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсияи ББА мебошанд, мунтазам ҳамчун замима ба рӯзномаҳои маҷлис ва ҳисоботи расмӣ Кумитаи маъмурӣ нашр карда мешаванд,

“BBB” рамзи сарақамаи иттиҳодияи миллӣ мебошад, ки тавассути он дорандаи китобчаи ББА иҷозат гирифтааст, мутобиқи системаи таснифоте, ки ташиклоти дахлдори байналмилалӣ, ки иттиҳодия узви он мебошад, таъсис дода шудааст ва имкон медиҳад, ки ҳар як иттиҳодияи миллӣ ба таври мушаххас муайян карда шавад. Феҳристи пурраи рамзҳои ба иттиҳодияҳои миллӣ додашуда мунтазам ҳамчун замима ба рӯзномаҳои маҷлис ва ҳисоботи расмӣ Кумитаи маъмурӣ нашр карда мешаванд.

“XX ... X” ин рақамҳои тартибӣ (ҳадди аксар даҳ рақам) мебошанд, ки шахсе, ки барои истифодаи китобчаи ББА мутобиқи қисми II замимаи 9 Конвенсияи ББА ваколатдорбударо мушаххас менамояд. Пас аз додани рақами мушаххас, онро дубора истифода бурдан мумкин нест, ҳатто агар шахсе, ки ба ӯ дода шудааст, соҳиби китобчаи ББА буданро қатъ кунад.

(TRANS/WP.30/218, банди 36 ва замимаи 2;

TRANS/ WP.30/AC.2/77, банди 51 ва замимаи 3)

Қисми III

БА ТАШКИЛОТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ДАР МОДДАИ 6 ЁДРАСШУДА ПЕШНИҲОД НАМУДАНИ ИҶОЗАТҲО БА МАСЪУЛИЯТ БАРОИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ САМАРАБАХШИ СИСТЕМАИ БАЙНАЛҲАЛҚИИ КАФОЛАТ, ВА ҲАМЧУН ЧОП ВА ПАҲН КАРДАНИ КИТОБЧАҲОИ ББА

Шартҳо ва талабот

1. Барои аз Кумитаи маъмурӣ мутобиқи моддаи 6.2-бис Конвенсия гирифтани иҷозат барои масъул будан барои ташкили самарабахш ва фаъолияти системаи кафолати байналмилалӣ, ва ҳамчунни чоп ва паҳн кардани китобчаҳои ББА, ташкилоти байналмилалӣ бояд ба шартҳо ва талаботи зерин ҷавобгӯ бошад:

а) исботи салоҳияти касбӣ ва мавқеи устувори молиявӣ барои ташкил ва фаъолияти самарабахши низоми байналмилалӣи кафолат ва қобилияти ташкилӣ барои иҷрои ўҳдадорихои худ дар назди Конвенсия тавассути пешниҳоди ҳисоботи мутттаҳидшудаи солонаи молиявӣ, ки аз ҷониби аудиторони мустақили эътирофшудаи байналмилалӣ ба таври мувофиқ санчида шудааст;

б) мавҷуд набудани ягон вайронкунии ҷиддӣ ё такрории қоидаҳои гумрук ё қонунгузории андоз.

2. Мутобиқи иҷозатнома, ташкилоти байналмилалӣ:

а) ба Тарафҳои аҳдкунандаи Конвенсияи ББА тавассути иттиҳодияҳои миллии ба ҳайати ташкилоти байналмилалӣ дохилбуда, нусхаҳои тасдиқшудаи шартномаи суғуртаи ҳамаро фарогиранда ва далели пӯшонидани суғуртавино пешниҳод мекунад;

б) ба мақомоти салоҳиятдори Конвенсияи ББА маълумот дар бораи қоидаҳо ва расмиёти барои додани китобчаҳои ББА аз ҷониби иттиҳодияҳои миллӣ пешбинишударо пешниҳод мекунад;

в) ҳар сол ба мақомоти салоҳиятдори Конвенсияи ББА оид ба даъвоҳои пешниҳодшуда, ба эътидол наоварда, пардохтшуда ва пардохтнашуда ё бе пардохти иддао ба эътидоловарда, маълумот пешниҳод менамояд.

г) ба мақомоти салоҳиятдори Конвенсияи ББА тамоми маълумотро дар бораи ҳаҷми пурраи фаъолияти системаи ББА, аз ҷумла ва илова бар ҳама, маълумоти саривақтӣ ва асоснокро

дар бораи тамоюлҳои марбут ба шумораи амалиётҳои қатънагардидаи ББА , даъвоҳои пешниҳодшуда, ба эътидол наоварда, пардохтшуда ва ё бе пардохт ба эътидол оварда, ки метавонанд боиси мушкилоти фаъолияти дурусти системаи ББА шаванд ё ба мушкилот дар фаъолияти пайвастаи системаи кафолати байналмилалӣ он оварда расонанд, маълумот пешниҳод кунад;

д) ба мақомоти салоҳиятдори Конвенсияи ББА маълумоти оморино оид ба шумораи китобчаҳои ББА, ки ба ҳар як Тарафи аҳдкунанда дода шудааст, бо тақсимкунӣ аз рӯи навъҳо, маълумот пешниҳод намояд;

е) Ба Шӯрои иҷроияи ББА маълумоти муфассалро дар бораи нархи аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ барои ҳар як намуни китобчаҳои ББА, ки вай медиҳад, гирифташаванда маълумоти муфассал пешниҳод намояд;

ж) барои коҳиш додани хавфи сохтакорӣ китобчаҳои ББА тамоми чораҳои имконпазирро меандешанд;

з) дар сурати ошкор кардани камбудӣҳо ё норасоӣҳо вобаста ба китобчаҳои ББА чораҳои дахлдори ислоҳиро андешида, бобати ин ба Шӯрои иҷроияи ББА хабар медиҳад;

и) дар он ҳолатҳое, ки мусоидати Шӯрои иҷроияи ББА дархост мешавад, дар ҳалли баҳсҳо пурра ширкат меварзанд;

к) таъмин намояд, ки дилхоҳ мушкилоти вобаста ба фаъолияти қаллобӣ ё мушкилоти дигар ҳангоми истифодаи Конвенсияи ББА, фавран ба маълумоти Шӯрои иҷроияи ББА расонида шавад;

л) якҷоя бо иттиҳодияҳои миллии кафолатдиҳанда, ки ба ташкилоти байналмилалӣ ва маъмуриятҳои гумрукӣ дохиланд, системаи назорати китобчаҳои ББА-ро идора мекунанд ва Тарафҳои аҳдкунанда ва мақомоти салоҳиятдори Конвенсияро дар бораи мушкилоти дар ин система баамаломата огоҳ мекунанд;

м) ба мақомоти салоҳиятдори Конвенсияи ББА иттилооти оморӣ ва маълумотро дар бораи фаъолияти Тарафҳои аҳдкунанда вобаста ба системаи назорат, ки дар замимаи 10 пешбинӣ шудааст, пешниҳод намояд;

н) ҳади аққал ду моҳ пеш аз санаи пешакии эътибор пайдо кардан ё тамдид кардани иҷозатнома, ки мутобиқи моддаи 6.2 –бис Конвенсия дода шудааст, созишномаи хаттӣ байни ташкилот ва котиботи Комиссияи иқтисодии Аврупои Созмони Миллалӣ Муттаҳид, Кумитаи маъмурии ваколатдор ва аз номи вай амалкунанда, азҷумла аз тарафи ташкилоти байналмилалӣ эътироф шудани ухдадорихи худ, ки дар банди мазкур оварда шудаанд.

о) ҳисобот ва суратҳисобҳои алоҳидаеро, ки дорои маълумот ва ҳуҷҷатҳои ба ташкил ва фаъолияти системаи кафолати байналмилалӣ ва ҷоп ва паҳн намудани ББА алоқаманд мебошанд, пеш мебарад;

р) кӯмаки пурра ва саривақтӣ, аз ҷумла, вале на танҳо, дастрасӣ ба ҳисобот ва ҳисобҳои дар боло зикршударо барои ҳадамоти салоҳиятдори Созмони Милали Муттаҳид ё дилхоҳ дигар мақомоти салоҳиятдори ба таври дахлдор ваколатдоршуда, мерасонад, ва ҳамеша ба нозирот ва санҷишҳои иловагии аудиторӣ аз номи Тарафҳои аҳдкунанда мутобиқи бандҳои 5 ва 6 моддаи 1-бис замимаи 8 гузаронидашаванда мусоидат менамояд.

с) аудитори мустақили берунаро барои гузаронидани санҷишҳои харсолаи ҳисобот ва суратҳисобҳои дар зербанди о) зикргардида ҷалб мекунад. Аудити берунӣ мутобиқи Стандартҳои байналмилалӣи аудит (ISA) гузаронида мешавад ва натиҷаи чунин аудит бояд ҳисоботи солони аудиторӣ ва мактуби хизматӣ ба Кумитаи маъмурӣ мебошад”.

3. Дар ҳолате, ки ташкилоти байналмилалӣ аз ҷониби иттиҳодияи кафолатдиҳанда дар бораи пардохти маблағҳои дахлдор огоҳ карда шавад, ӯ бояд дар муддати се (3) моҳ иттиҳодияи кафолатдиҳандаро дар бораи мавқеи худ нисбат ба талабот огоҳ созад.

4. Дилхоҳ маълумоте, ки дар доираи Конвенсия бевосита ё бавосита ташкилоти байналмилалӣ ба даст меорад ва кадоме, ки аз рӯи хусусияти худ махфӣ аст ё дар асоси махфият пешниҳод карда мешавад, ба ӯҳдадорӣи ифшо накардани сирри касбӣ вобаста аст ва бо мақсади тичоратӣ ё ягон мақсади дигар истифода ва коркард карда намешавад, ба истиснои он, ки барои вай ин маълумот дода шудааст, ё аз ҷониби шахси сеюм фош кардани он бидуни иҷозати бевоситаи шахс ё мақомоте, ки онро пешниҳод кардааст. Бо вучуди он, чунин маълумот метавонад бидуни иҷозат ба мақомоти салоҳиятдори Тарафҳои аҳдномаи ин Конвенсия дар ҳолатҳое дода шавад, ки салоҳиятҳо ё ӯҳдадорӣҳои дахлдор тибқи муқаррароти қонуни миллӣ ё байналмилалӣ муқаррар карда шаванд ё дар робита бо истехсолоти судӣ. Ошкор кардан ё интиқоли иттилоот дар мувофиқаи қатъӣ бо қоидаҳои онд ба ҳимояи маълумот амалкунандаи сурат мегирад.

5. Кумитаи маъмурӣ метавонад ваколатеро, ки мутобиқи моддаи 6.2- бис Конвенсия дода шудааст, дар сурати вайрон кардани ин шартҳо ва талабот бекор кунад. Агар Кумитаи маъмурӣ дар бораи бозхондани иҷозатнома қарор қабул кунад, қарор на дертар аз шаш (6) моҳ аз рӯзи бозхонд эътибор пайдо мекунад.

6. Иҷозати ташкилоти байналмилалӣ, ки тибқи шартҳои дар боло муқарраршуда дода шудааст, бе расонидани зарар ба масъулият ва ӯҳдадорӣҳои ин ташкилот тибқи Конвенсия дода мешавад. (ECE/TRANS /17/Amend.31; санаи 10 октябри 2013 эътибор пайдо кардааст; ECE /TRANS/17/Amend.34; санаи 1 июли соли 2018 эътибор пайдо кардааст)

ЗАМИМАИ 10 -*/⁶**МАЪЛУМОТЕ, КИ БОЯД ТАРАФҲОИ АҲДКУНАНДА БА ИТТИҲОДИЯҲОИ
ВАКОЛАТДОР (МУВОФИҚИ МОДДАИ 42-ТЕР) ВА ТАШКИЛОТИ
БАЙНАЛМИЛЛАЛӢ (МУВОФИҚИ МОДДАИ 6.2-БИС) БА ПЕШНИҲОДНАМОӢ
ОИД АСТ**

Вобаста ба банди 1 моддаи 6 ва банди 1 е) iii) қисми I замимаи 9 ба Конвенсияи мазкур, иттиҳодияҳои ваколатдор бояд ухдадорӣ доимо санҷидани аз тарафи шахсони ба тартиби ББА иҷозатшуда риоя гаштани шарту талаботи ҳадди ақали дар қисми II замимаи 9 ба Конвенсия тазаккургардида ба зимма гиранд.

Аз номи иттиҳодия –аъзоёни худ ва бо тартиби риояи ухдадорӣҳои худ ба сифати ташкилоти байналхалқии дар асоси банди 2-бис моддаи 6 ваколатдоргардида, ташкилоти байналмиллалӣ низоми назорати истифодаи китобчаҳои ББА-ро барои нигоҳдории маълумоти мақомоти гумрук пешниҳоднамуда ва барои иттиҳодияҳо ва маъмурияти гумрук дастрас мебошанд, дар бораи қатъ намудани амалиёти ББА дар гумруки маҳалли таъинот, таъсис медиҳад. Барои ба иттиҳодияҳо фароҳам овардани имконияти самаранок иҷро намудани ухдадорӣҳои худ, Тарафҳои аҳдкунанда маълумотро ба низоми назоратӣ мувофиқи тартиби зерин месупоранд:

- (1) Мақомоти гумрук ба ташкилоти байналмиллалӣ ё иттиҳодияҳои кафолатии миллий, аз рӯи имкон тавассути шӯъбаҳои марказӣ ё минтақавӣ, бо ёрии воситаҳои алоқаи босуръаттарини мавҷудбуда (факс, почтаи электронӣ ва ғ.) ва ҳадди имкон, ҳамаҷуза, ҳадди ақал маълумоти зеринро аз рӯи шакли стандартӣ нисбати ҳамаи китобчаҳои ББА, ки дар гумруки маҳалли таъиноти дар моддаи 1 (I) Конвенсия муқарраргашта пешниҳод карда мешаванд, манзур менамоянд:
 - a) рақами китобчаи ББА,
 - b) сана ва раами сабт дар дафтари бақайдгирии гумрукӣ,
 - c) ном ва рақами гумруки маҳалли таъинот,
 - d) сана ва рақами дар шаҳодатнома оид ба қатъи амалиёти ББА (сутунчаҳои 24-28 варақаи бурришдори №2) дар гумруки маҳалли таъинот тазаккургардида (агар онҳо аз маълумоти дар банди б) овардашуда фарқ кунанд),

⁶ □/ (ECE/TRANS/17/Amend.27, санаи 12 августи соли 2006 эътибор пайдо кардааст)

е) қисман ё пурра қатъ шудани амалиёти ББА,

ф) бе расонидани зарар ба моддаҳои 8 ва 11 Конвенсия – қатъ шудани амалиёти ББА дар гумруки маҳалли таъино бо қайду шарт пешакӣ ё бе қайду шарт тасдиқ карда шудааст,

г) дигар маълумот ё ҳуҷҷатҳо (ҳатмӣ нест),

h) рақами саҳифа.

(2) иттиҳодияҳои миллӣ ё ташкилоти байналмиллалӣ ба мақомоти гумрукӣ, барои муқоисаи маълумот (ВНМ), ки дар илова оварда шудааст, метавонанд ирсол намоянд:

а) дар сурати ихтилофи байни маълумоти ирсолшуда ва маълумоти дар чиптаҳои дар китобчаи истифодашудаи ББА тазаккургардида, ё

б) дар он сурате, ки агар маълумот ирсол нагардида, вале китобчаи истифодашудаи ББА ба иттиҳодияи миллӣ баргардонида шуда бошад.

Мақомоти гумрук бояд ба дархостҳо оид ба муқоисаи маълумот тавассути то ҳадди имкон баргашти фаврии ВНМ ба таври бояду шояд пуркардашуда, ҷавоб диҳад;

(3) Мақомоти гумрук ва иттиҳодияҳои кафолатии миллӣ мувофиқи қонунгузориҳои миллӣ созишнома мебанданд, ки фарогири мубодилаи номбурдаи маълумот мебошанд;

(4) Ташкилоти байналмиллалӣ ба мақомоти гумрук ба пойгоҳи маълумотӣ оид ба китобчаҳои бастаи ББА ва ба пойгоҳи маълумотӣ оид ба китобчаҳои безъятиборшудаи ББА дастарсӣ медиҳад.

Илова

Варакаи намунавӣ барои муқоисаи маълумот (ВММ)							
Аз тарафи дархости муқоисаи маълумотроо иқдомнамуда пур карда мешавад							
Маҳалли таъинот:							
Гумруки минтаавӣ (хатмӣ нест):				Гумруки маҳалли таъинотомгӯӣ			
Номгӯӣ:				Номгӯӣ:			
Гирифта шуд:				Гирифта шуд:			
Сана:				Сана:			
Мӯҳр				Мӯҳр			
Маълумоти ба тасдиқ оидбуда							
<div>Манбаи маълумот:</div> <div><input type="checkbox"/> Китобчаи ББА</div> <div><input type="checkbox"/> Маълумоти система</div>							
Рақами китобчаи ББА	Ном ё рамзи гумруки маҳалли таъинот ^{*/} -	Рақами дар шаҳодатномаи қатъи шудани амалиёти ББА нишондодашуда (сутунҷаҳои 24-28 варакаи буришдори № 2) дар гумруки маҳалли таъинот ^{*/} -	Санаи шаҳодатномаи қатъи шудани амалиёти ББА нишондодашуда дар гумруки маҳалли таъинот ^{*/}	Рақами саҳифаи варакаи буришдор	Қисман/пурра қатъи кардани амалиёти ББА	Қатъи кардани амалиёти ББА дар гумруки маҳалли таъинот бо қайд шарт ё бе он тасдиқ шудааст	Шумораи ҷойҳои боргузор (хатмӣ нест)
Замимаҳо:				Нусхаи ҷиптаҳои китобчаҳои ББА Дигар:			
Ҷавоби гумруки маҳалли таъинот							
<div><input type="checkbox"/> Тасдиқот</div> <div><input type="checkbox"/> Ислоҳҳо</div> <div><input type="checkbox"/> Дар бораи қатъи шудани а</div> <div>(лутфан ислоҳоро дар зер нишон диҳед)</div> <div>амалиёти ББА маълумот</div> <div>пайдо нашуд</div>							
Рақами китобчаи ББА	Ном ё рамзи гумруки маҳалли таъинот ^{*/}	Рақами дар шаҳодатномаи қатъи шудани амалиёти ББА нишондодашуда (сутунҷаҳои 24-28 варакаи буришдори № 2) дар гумруки маҳалли	Санаи шаҳодатномаи қатъи шудани амалиёти ББА нишондодашуда дар гумруки маҳалли таъинот ^{*/}	Рақами саҳифаи варакаи буришдор	Қисман/пурра қатъи кардани амалиёти ББА	Қатъи кардани амалиёти ББА дар гумруки маҳалли таъинот бо қайд шарт ё бе он тасдиқ шудааст	Шумораи ҷойҳои боргузор (хатмӣ нест)
Мулоҳизот:							
Сана:				Мӯҳр ва имзои гумруки маҳалли таъинот:			
Мақомоти марказии гумрук							
(хатмӣ нест)							
Мулоҳизот:							
Сана:				Мӯҳр ва/ё имзо:			

^{*/} Лутфан дар назр дошта шавад, ки маълумоти тазаккургардида ба гумруки маҳалли таъинот, ки дар он ҷо амалиёти ББА қатъи мегардад, нисбат дорад.