

Муаррифии арзёбии стратеги муҳити зист, қисми I

Семинари онлайнӣ баланд бардоштани сатҳи оғоҳӣ
оид ба арзёбии стратеги муҳити зист дар Тоҷикистон.

Мартин Смутни
Мушовири байналмилалӣ САҲА




Арзёбии стратегии муҳити зист чист?

- Арзёбии стратегии муҳити зист ин абзори ворид кардани ҷанбаҳои муҳити зист ва тандурустӣ ба нақшаҳо, барномаҳо, сиёсатҳо ва қонунгузорӣ дар баробари ҷанбаҳои иҷтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад.



Арзёбии стратегии муҳити зист чист?

- Мутобиқи Протоколи Комиссияи иқтисодии СММ барои Аврупо оид ба арзёбии стратегии муҳити зист (Моддаи 2, параграфи 6), арзёбии стратегии муҳити зист чунин маънӣ дорад: **“арзёбӣ кардани таъсири эҳтимолӣ ба муҳити зист, аз ҷумла ба саломатии инсон, ки муайянсозии ҳаҷми гузориш дар бораи муҳити зист ва оmodасозии он, ба роҳ мондани иштирок ва машваратҳои ҷомеа ва дар нақша ё барнома ба эътибор гирифтани гузориш дар бораи муҳити зист ва натиҷаҳои иштирок ва машваратҳои ҷомеаро дар бар мегирад”**



Ҳадафҳои арзёбии стратегии муҳити зист

- Расонидани маълумот ба равандҳои банақшагирӣ ва қабули қарорҳо ба воситаи:
 - Арзёбии боэътимоди таъсири эҳтимоли ба муҳити зист ва саломатии одамон ва
 - Таҳия намудани тадбирҳои дахлдор барои пешгирӣ кардан ё ба ҳадди ақал расонидани таъсири эҳтимолии нохуш ва тақвият додани таъсири эҳтимолии мусбат
- Баргузор кардани машваратҳо бо муассисаҳои давлатӣ ва ҷомеа барои оmodасозии нақшаҳои барномаҳо, аз ҷумла, ҳангоми зарурат, ҷанбаҳои фаросарҳадӣ;
- Таъмин намудан, ки натиҷаҳои арзёбӣ муҳокимаҳо ҳангоми қабул ва амалӣ кардани нақшаҳои барномаҳо ба эътибор гирифта мешаванд.

Манфиатҳои арзёбии стратегии муҳити зист

- **Сатҳи баланди ҳифзи муҳити зист ва саломатии инсонро таъмин мекунад:** таъмин менамояд, ки пайомадҳои қарорҳои стратегӣ ба муҳити зист ва саломатии инсон пеш аз қабули қарорҳо баррасӣ ва бартараф шаванд.
- Силсилаи васеи афзалиятҳо ва масъалаҳои устувориро (тағйирёбии иқлим, гузариши энергетикӣ ва ғ.) пешбарӣ мекунад ва ин ба расидан ба **Ҳадафҳои рушди устувор саҳм мегузорад.**
- Бо таъмин намудани “огоҳсозии бармаҳал” **хавфҳои сармоягузори коҳиш медиҳад** ва бо ин роҳ, устувории сармоягузориҳо меафзояд ва рушди иқтисодиву рушди сабزو метезонад.
- Татбиқи арзёбии стратегии муҳити зистро ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ низ метавонанд тақозо кунанд.
- **Вақт ва хароҷотро сарфа мекунад:** ба пешгирӣ кардани хатоҳои гаронбаҳо ва коҳиш додани муҳлати тасдиқи лоиҳа ёрӣ мерасонад.

Манфиатҳои арзёбии стратегии муҳити ЗИСТ

- Самарабархшии қабули қарорҳоро баланд мебардорад ва ба воситаи бештар муштаракӣ шаффоф кардани раванди банақшагирӣ ва қабули қарорҳо идоракуниро тақвият медиҳад.
- Ихтилофҳои эҳтимолии миёни соҳаҳои гуногуни иқтисодиро бартараф мекунад.
- Доираи ҳамкориҳои фаросарҳадиро васеъ менамояд.

Принсипҳои асосии татбиқи самарабахши арзёбии стратегии муҳити зист

Арзёбии стратегии муҳити зист бояд

- Аз ҷониби мақомоти амалӣ шавад, ки масъулияти банақшагириро бар дӯш дорад
- Ҳарчи зудтар дар марҳилаи банақшагирӣ татбиқ шавад ва ба раванди банақшагирӣ алоқаманд бошад – ин коммуникатсияи байни дастаҳои/коршиносони банайшагирӣ ва арзёбии стратегии муҳити зистро тақозо менамояд
- Ба масъалаҳои асосии муҳити зист ва саломатии инсон таваҷҷуҳ намояд, ки ба нақша ё барнома мушаххас дахл доранд
- Силсилаи оқилонаи алтернативаҳоро арзёбӣ кунад
- Ба машваратҳо бо мақомоти ҳифзи муҳити зист ва тандурустӣ ва иштироки ҷомеа имконият диҳад.

Принсипҳои асосии татбиқи самарабахши арзёбии стратегии муҳити зист

Арзёбии стратегии муҳити зист бояд


- Бо дарназардошти таваҷҷуҳ ва сохтор он, хусусиятҳои асосии раванди банақшагирӣ, аз ҷумла машваратҳо бо муассисаҳои давлатӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор ва ғ. бо санади стратегие мутобиқ шавад, ки мавриди арзёбӣ қарор мегирад.
- Бо методҳои муносибу аз нигоҳи иқтисодӣ самарабахш ва методҳои даходори таҳлил анҷом дода шавад.

Арзёбии стратегии муҳити зист ва банақшагирӣ

- **Банқшагирӣ** тадбирҳои рушдро таҳлил ва пешниҳод мекунад
- **Арзёбии стратегии муҳити зист** натиҷаҳои алоҳидаи раванди банақшагириро меомӯзад ва метавонад воридсозии ҳар гуна иловаҳои заруриро (тадбирҳои коҳишдиҳӣ) пешниҳод намояд
- Ба таври мусоидтарин, арзёбии стратегии муҳити зист бояд дар баробари банақшагирӣ анҷо дода шавад, вақте, ки
 - Раванди асосӣ раванди банақшагирист ва
 - Арзёбии стратегии муҳити зист бо мантиқ ва тадбирҳои раванди банақшагирӣ мувофиқ меояд

Арзёбии стратегии муҳити зист ва арзёбии таъсири муҳити зист (АТМЗ)


- Арзёбии стратегии муҳити зист мега-АТМЗ нест, он набояд таъсири муҳити зистро тақрор намояд
- Арзёбии стратегии муҳити зист ба таври идеалӣ масъалаҳои нигаронкунандаи стратегиро дар бар мегирад, ки онҳоро ба воситаи қабули қарорҳои сатҳи лоиҳа наметавон самарабахш бартараф кард
- Арзёбии стратегии муҳити зист метавонад ба АТМЗ тавассути таъмин намудани “роҳнамоӣ” барои рушди сатҳи лоиҳа мусоидат намояд



Намунаи ҳолати мушаххас

АРЗЁБИИ СТРАТЕГИИ МУҲИТИ ЗИСТ БАРОИ НАҚШАИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ МИЛЛИИ НАҚЛИЁТӢ ТО СОЛИ 2030, СЛОВАКИЯ






Мақсад ва муҳтавои нақшаи стратегӣ

- Санади банақшагирии дарозмуҳлат ҳамчун асос барои лоиҳаҳои нақлиётро ҳаммаблағгузори кардани Иттиҳоди Аврупо
- Тадбирҳое, ки барои ҳамаи намудҳои нақлиёт пешниҳод мешаванд
 - Нақлиёти автомобилӣ
 - Нақлиёти роҳҳои оҳан
 - Нақлиёти ҳавоӣ
 - Нақлиёти обӣ
 - Нақлиёти қамъиятӣ ва бемуҳаррик

Мақсад ва муҳтавои нақшаи стратегӣ

- Модели нақлиёти автомобилӣ: иттилоот дар бораи шиддати ҳозира ва ояндаи ҳаракат дар шабакаи роҳҳо ва тағйирёбии онҳо дар сурати татбиқ намудани сармоягузориҳои алоҳида
- Даҳлезҳои (корридорҳои) дар шакли умумӣ тасвиршудаи роҳҳои мошингард ва роҳҳои оҳан (вале аз нигоҳи макон дақиқ муайян нашудаанд)



Legenda


Pokles/nárast intenzit oproti BAU

- 50 000 - -20 000
- 20 000 - -10 000
- 10 000 - -5 000
- 5 000 - -2 000
- 2 000 - 0
- 0 - 2 000
- 2 000 - 5 000
- 5 000 - 10 000
- 10 000 - 20 000
- 20 000 - 50 000

Рӯйкарди арзёбии стратегии муҳити зист


- **Таҳлилҳои миқдорӣ ва моделсозӣ:** партоби газҳои гармхонаӣ, сифати ҳаво, ғалоғула
- **Таҳлилҳои фазоӣ:** сифати ҳаво, ғалоғула, ҳифзи гуногунии биологӣ ва табиат, хавфҳои тағйирёбии иқлим, мероси фарҳангӣ
- **Арзёбии сифатӣ:** қанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ (масалан, шуғл, воситаҳои маишат, тарзи ҳаёти фаъол ва масъалаҳои ки бо саломатӣ алоқаманданд), захираҳои об, ҳифзи гуногунии биологӣ ва табиат, мероси фарҳангӣ

Намунаи таҳлил: олудашавии ҳаво




Партоби PM10 дар соли 2030

- Фаъолияти муқаррарӣ
- Бо андешидани тадбирҳо




Намунаи таҳлил: олудашавии ҳаво



Партоби PM10:
таҳлили
муфассали
минтақаи бухронӣ

Намунаи таҳлил: минтақаҳои муҳофизатшуда

Identifikácia potenciálnych konfliktov koridorov dopravnej infraštruktúry s chránenými územiaми



Zdroj dát: SOPSR (2016)
Zostavil: Integra Consulting s.r.o. (2016)

— Hodnotené dopravné koridory


Veľkoplošné chránené územia
Maloplošné chránené územia

Намунаи таҳлил: минтақаҳои муҳофизатшуда

Таҳлили ибтидоии системаи иттилоотии географӣ (GIS) бо тавсифи баъдии муфассали таъсироти эҳтимолӣ ба маконҳои буҳронӣ, масалан:

Қитъаи R7: Ихтилофи бевоситаи фазой бо ду минтақаи муҳофизатшуда,

- Минтақаи муҳофизатшудаи 1: Даҳлези пешниҳодшуда ба пораҳо тақсимшавии ҳудудро ба вуҷуд оварда, дар маҷмӯъ бо қитъаи баъдӣ эҳтимол аст, таъсири назарраси нохуш расонад
- Минтақаи муҳофизатшудаи 2: Вобаста аз хатсайри муфассал таъсироти назаррасро метавон бартараф кард



kategórie rezistencie

- K1
- K2
- K3
- K4
- K5

- cestné koridory
- železničné koridory



Хулосаҳо дар бораи таъсири эҳтимоли

- Амалсозии Нақша партобро ба ҳаво афзоиш хоҳад дод, вале асосан дар минтақаҳои камаҳоли
- Умуман Нақша партоби газҳои гармхонаиро афзоиш хоҳад дод
- Таъсири эҳтимолан умумии мусбат ба воситаҳои маишат ва саломатии инсон бо хавфи таъсири маҳаллии манфӣ ба минтақаҳои буҳронӣ
- Таъсири эҳтимолии манфӣ ба гуногунии биологӣ, муҳофизати табиат ва манзара – хавфи таъсири яқоя бо дигар омилҳои антропогенӣ

Натиҷаҳои миёнамуҳлати арзёбии стратегии муҳити зист

Сатҳи стратегӣ

- Муайянсозии манбаъҳои олудашавии ҳаво дар он ҷое, ки шабакаи мониторинги сифати ҳаво бояд тақвият дода шавад
- Муайянсозии қитъаҳои эҳтимолан масъалавии роҳ, ки дар он ҷо алтернативаҳои хатсайри дуртар аз минтақаҳои аҳолинишин бояд ба эътибор гирифта шавад

Роҳнамо барои рушди баъдии лоиҳаҳои инфрасохтори нақлиётӣ

- Муайянсозии хавфҳо ба муҳити зист
- Тавсияҳо барои арзёбии стҳи лоиҳа (ТМЗ)
- Синтези таҳлили фазой барои афзалиятгузори инфрасохтори нақлиётӣ асосро таъмин менамояд

Ташаккур аз таваҷҷуҳатон!

