

ÝEWROPA YKDYSADY IŞ TOPARY

# HÝOG KONWENSIÝASY BOÝUNÇA MAGLUMAT BERIJI



HÝOG KITAPÇANY PEÝDALANMAK BILEN HALKARA GATNAWY BARADA  
GÜMRÜK KONWENSIÝASY  
(HÝOG KONWENSIÝASY, 1975 Ý)

Onbirinji täzeden seredilen neşir



**Birleşen Milletler Guramasy**  
Nýu-York we Ženewa

## BELLIK

Diňe HÝoG Konwensiýasynyň depozitariýasy BMG-nyň Baş Sekretarynda saklanýan tekst HÝoG Konwensiýasynyň resmi teksti bolup durýar. Bu sebäpli HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplaryna milli kanunçylygy taýýarlanlarynda bu neşiri dälde, eýsem şol teksti esas edip almaklygy maslahat berilýär.

Bu neşirde peýdalanylýan belgilemeler we materialalryň beýan edilişi ýurduň, çäkleriň, şäheriň ýa-da etrabyň ýa-da olary häkimleriniň hukuk statusyna görä, ýa-da olaryň serhetleriniň delimitasiýasyna görä haýsydyr bir pikirde bolnanlygyna bagly bolmazdan Birleşen Milletler Guramasynyň Sekretariaty tarapyndan aňlatmany aňlatmaýar.

HÝoG-niň Maglumat berijisiniň öňki täzedden seredilen neşirleriniň indiki simwollary bar:

- ECE/TRANS/TIR/1 – 1989-njy ýylda Birinji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/2 – 1991-nji ýylda ikinji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/3 – 1993-nji ýylda Üçünji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/4 – 1995-nji ýylda Dördünji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/5 – 1999-njy ýylda başinji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/6 – 2002-nji ýylda Altynjy täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/6/ Rev.1– 2005-nji ýylda Ýedinji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/6/ Rev.8– 2007-nji ýylda Sekizinji täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/6/ Rev.9– 2010-njy ýylda Dokuzynjy täzedden seredilen neşir;
- ECE/TRANS/TIR/6/ Rev.10– 2013-nji ýylda Onunjy täzedden seredilen neşir.

## **HÝOG KONWENSIÝASY BOÝUNÇA MAGLUMAT BERIJI\***

- Bu neşir Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň sekretariýaty we HÝoG-nyň sekretarity bilen bilelikde HÝoG Konwensiýasynyň Dolandyрма komitetiniň, 1975 ý., haýyşy boýunça altynjy sessiýada taýýarlandy. Komitetiň pikiri boýunça, bu neşir HÝoG Konwensiýasy, 1975 ý., tekstini, kommentariýalary, aýratyn düzgünnamalaryň düşündiriş mazmunyny, wegümrük edaralaryna hem, gatnaýanlar (daşajýylar) üçin zerur bolan başga maglumaty saklamalydyr.

- HÝoG Konwensiýasy boýunça Maglumat berijiniň, 1975 ý., bu redaksiýasy 2013-nji ýylday neşiriň ornuny çalyşýar we üç esasy bölümlerden durýar.

- Birinji bölüm HÝoG-nyň ulgamynyň, ony peýdalanmagyň geografiki öz içine almasynyň, dolandyryş düzüminiň, maksadynyň we täsir etme prinsipiniň beýanyny saklaýar.

- Ikinji bölüm 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynyň ýagdaýy boýunça HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., doly tekstini saklaýar. Bu bölümiň düzümi HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., düzümine laýyk gelýär, emma Konwensiýanyň 7-nji goşundynyň III bölümünde we 6-njy goşundynda saklaýan düşündiriş ýazgylary, olaryň degişli bolan Konwensiýanyň düzgünnamalary bilen bilelikde ýerleşdirlendir (6-njy goşundydaky we 7-nji goşundynyň III bölümündäki suratlary goşmazdan).

- Bu prinsip boýunça Konwensiýanyň düzgünnamalaryna kommentariaýalar ýerleşdirlendir. HÝoG Konwensiýasy, 1975 ý., kommentariýalaryny hemme Ylalaşýan taraplar tarapyndan ýerine ýetirmek üçin hökmany däldir, emma olar Konwensiýanyň ýeke-täk görnüşde düşünilmegi we peýdalanylmagy üçin wajypdyr, sebäbi ol geçirilýän kommentariýalaryň her birine peýdalanyň bolýan HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., Dolandyryň komitetiniň we ulag bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG ÝYIT-niň Iş toparynyň pikirini şöhlelendirýär.

- Üçünji bölüm HÝoG Konwensiýasyny, 1975 ý., ulanmak boýunça maglumatlary saklaýar we Konwensiýa degişli kabul edilen rezolýusiýalary we maslahatlary, optimal praktikanyň mysallaryny, hem-de ygtyýarlandyrlan edaralar bilen milli kepillendirme birleşikleriniň arasynda gol çekilen rugsatnamalaryň we ylalaşyklaryň mysallaryny öz içine alýar. Bu bölümiň ahyrynda HÝoG-nyň kitapçasynyň degişli görnüşde doldurlan nusgasy, hem-de HÝoG-nyň kitapçasynyň optimal praktikasy getirilýär.

---

\*/"HÝoG" "Halkara Ýol Gatnawlaryny" aňladýar

## MAZMUNY

<b>1</b>	<b>HÝoG - Gümrük üstaşyr ulgamy .....</b>	<b>1</b>
1.1.	Giriş .....	1
1.1.1.	Döreýiş taryhy.....	1
1.1.2.	Täsir edýän zonasy .....	2
1.1.3.	HÝoG Konwensiýasynyň ösüşi .....	3
1.1.4.	Niýetlenişi we artykmaçlygy .....	4
1.2.	HÝoG ulgamynyň prinsipleri .....	5
1.2.1.	Ulag serişdeleriniň we konteýnerleriniň gatnawyna ýol bermek.....	7
1.2.2.	Kepillendirmegiň halkara ulgamy .....	7
1.2.3.	HÝoG kitapçasy .....	9
1.2.4.	Gümrük barlagynyň çäreleriniň halkara ykrar edilmesi .....	9
1.2.5.	HÝoG ulgamynyň barlamaga elýeterlik .....	10
1.3.	HÝoG Konwensiýasynyň guramaçylyk düzümi .....	11
1.3.1.	HÝoG Konwensiýasynyň dolandyryş komiteti .....	13
1.3.2.	HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeş (HÝoGÝÝG) .....	13
1.3.3.	Ulag bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG-nyň ÝYIT-nyň işçi topary (WP 30).....	13
1.4.	HÝoG ulgamynyň täsir prinsipleri .....	14
1.5.	HÝoG ulgamynyň geljegi .....	17
1.5.1.	Bütün dünýäde HÝoG ulgamyny peýdalanmak .....	17
1.5.2.	HÝoG ulgamy we maglumatlary elektron işlemek .....	17
1.6.	Netije .....	19
1.7.	HÝoG ulgamy barada maglumaty nireden almaly .....	20
1.8.	Berlen HÝoG kitapçalarynyň mukdary .....	21
1.9.	HÝoG ulgamyna gatnaşýan dürli taraplaryň roly we borçlary .....	24
1.9.1.	Hökümetleriň borçlary (gutarmaýan sanaw) .....	24
1.9.2.	Milli kepillendirme birleşikleriň roly we borçlary (gutarmaýan sanaw).....	26
1.9.3.	Daşýjynyň borçlary (gutarmaýan sanaw) .....	27



1.9.4.	Halkara guramasynyň roly we borçlary (häzirki wagtda - AUHB) (gutarmaýan sanaw).....	28
1.9.5.	HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň we HÝoG-nyň Sekretariýatynyň roly we borçlary (gutarmaýan sanaw).....	30
<b>2</b>	<b>HÝoG konwensiýasy, 1975 ý. ....</b>	<b>33</b>
2.1.	HÝoG konwensiýasy, 1975 ý. teksti (düşündiriş ýazgylaryy we kommentarilerini içine almak bilen) .....	35
2.2.	HÝoG Konwensiýasyna, 1975 ý., goşundy (düşündiriş ýazgylaryy we kommentarilerini içine almak bilen) .....	99
Goşundy 1	HÝoG kitapçasynyň modeli.....	100
Goşundy 2	Gümrük möhürleri we plombalary astynda halkara yük gatnawlaryny amala aşyrýan ýol ulag serişdelerine peýdalanylýan tehniki şertlerine degişli düzgünler.....	125
	2-nji goşunda suratlar .....	165
Goşundy 3	2-nji goşundyda getirilen göz önüne tutulan düzgünleriň tehniki talaplaryna jogap berýän ýol ulag serişdeleriniň ýola ugradylma goýberme prosedurasyny .....	181
Goşundy 4	Ýol ulag serişdeleriniň ýola ugradylma goýbermesi barada şahadatnamanyň nusgasy .....	187
Goşundy 5	TIR tabliçkasy .....	193
Goşundy 6	Düşündiriş ýazgysy .....	195
Goşundy 7	Konteynerleriň ýola goýberilmesine degişli goşundy .....	203
	I bölüm we suratlar .....	203
	II bölüm we goşmaçalar (üstüni doldurmalar) .....	234
	III Bölüm. Düşündiriş ýazgylaryy we suratlar .....	245
Goşundy 8	Proseduranyň düzümi, funksiýasy we düzgünleri HÝoG-nyň Dolandyryş komiteti we Ýerine ýetirýän geňeşi .....	247
Goşundy 9	HÝoG-nyň prosedurasyna elýeteirlik .....	255
	I Bölüm Birleşmek üçin rugsatnama HÝoG-nyň kitapçasyny bermeli we kepillendiriji hökmünde hereket etmeli .....	255
	II Bölüm. HÝoG-nyň kitapçasyny peýdalanmaga fiziki we ýuridiki taraplar üçin rugsat bermek.....	259
	III Bölüm. Kepillendirmegiň halkara ulgamynyň netijeli guralmasyna we funksionirlenmegine jogap bermek, hem-de HÝoG-nyň kitapçasyny çap etmek we ýaýratmak üçin rugsatnamalara 6-njy maddada ýatlanyp geçilen halkara guramasyny hödürlemek .....	265

Goşundy 10	Ygtyýarlandyrlan birleşmelere (42-ter maddasyna laýyklykda) we halkara guramalara (6.2-bis maddasyna laýyklykda) Ylalaşýan taraplaryň hödürlemesine degişli maglumatlar....	271
<b>3</b>	<b>HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplary .....</b>	<b>275</b>
<b>4</b>	<b>HÝoG Konwensiýasyna, 1975 ý., degişli kararlar we maslahatlar .....</b>	<b>277</b>
	Karar № 49 .....	277
	Maslahatlar: HÝoG kitapçasyna ýükleriň GU koduny girizmek .....	281
	Maslahatlar: Ýola goýberme şahadatnamasyndaky düz dälликler (ýetmezçilikler) barada bellikleri girizmek üçin kod ulgamyny girizmek .....	283
<b>5</b>	<b>Optimal praktianyň mysallary .....</b>	<b>292</b>
	5.1. Giriş .....	292
	5.2. HÝoG-nyň operasiýalaryny bes etmegiň prosedurasy .....	292
	5.3. HÝoG-nyň operasiýalaryny tamamlamagyň prosedurasy .....	293
	5.4. Tölegleri gözlemegiň wetöletmegiň prosedurasy .....	295
	5.5. HÝoG-nyň operasiýalaryny tamamlamanlygy boýunça nägilelileri esaslandyрма üçin resminamalaryň sanawy .....	303
	5.6. HÝoG-nyň gatbawlary bilen bagly aralykdaky gümrükleriň talap edip biljek HÝoG kitapçalaryndan başga maglumatlar we resminamalar .....	304
	5.7. Milli ygtyýarlandyrlan edaralary bilen milli kepillendirme birleşmeleriniň arasyndaky hat alyşmalary gowylandyрма boýunça maslahatlar .....	304
	5.8. 38-nji maddany peýdalanmak bilen bagly optimal praktianyň mysaly .....	310
	5.9. 39-njy we 40-njy maddany peýdalanmak bilen bagly optimal praktianyň mysaly .....	315
	5.10. 9-njy goşundynyň II bölümini peýdalanmak bilen bagly optimal praktianyň mysaly .....	322

5.11.	Maglumatlaryň elektron alşylmagy esasynda HÝoG-nyň kitapçalaryny ulanmaga Konwensiýanyň 10-njy goşundysynda göz önüne tutulan barlag ulgamyny peýdalanmagyň maslahat berilýän praktikasy .....	326
5.12.	Ylalaşýan taraplaryň çäklerinde kepillendirmäniň täsiriniň duruzylmagyna çenli peýdalanylýan prosedura .....	330
5.13.	Ylalaşýan taraplaryň çäklerinde kepillendirmäniň täsiriniň duruzylmagyna çenli peýdalanylýan prosedura .....	332
5.14.	Ylalaşýan taraplaryň çäklerinde kepillendirmäniň täsiriniň duruzylmagyna çenli peýdalanylýan prosedura .....	333
<b>6</b>	<b>HÝoG-nyň kitapçasyny birleşmä rugsatnamany bermegiň mysaly we kepillendiriji hökmünde çykyş etmek we ylalaşygyň mysaly .....</b>	<b>336</b>
6.1.	HÝoG-nyň kitapçasyny birleşmä rugsatnamany bermegiň mysaly we kepillendiriji hökmünde çykyş etmek .....	336
6.2.	Ylalaşygyň mysaly .....	338
<b>7</b>	<b>HÝoG kitapçasy .....</b>	<b>341</b>
7.1	Değişli görnüşde doldurlan HÝoG kitapçasynyň nusgasy .....	341
7.2	HÝoG kitapçasyny ulanmagyň optimal praktikasy .....	356



# **1 HÝOG - GÜMRÜK ÜSTAŞYR ULGAMY**

## **1.1. GIRIŞ**

### **1.1.1. DÖREÝIŞ TARYHY**

Günbatar Ýewropadan Merkezi Aziýa çenli ýollar boýunça syýahat eden her bir adam HÝoG-nyň üstaşyr ulgamyny ulanýan ýük ulaglaryna we ýarymtirkeglerine berkidilen TIR tabliçkaly nyşan bilen tanyşdyr. Sürüjiler, daşajylylar we ýük ugradyjylar üçin bu ak ýazgyly gök tabliçka we onuň öz içine alýan üstaşyry ýeňilleşdirýän proseduralary halkara gatnawlaryny ýeňilleşdirýän we tizlendirýän özleşdirýän rugsat haty bolup durýar.

HÝoG-nyň üstaşyr ulgamyny döretmek üçin işler Ikinji jahan urşy tamamlanandan soň yzýany BMG-nyň ÝYIT-niň goragy astynda başlady. 1949-Njy ýylda birnäçe ýewropa döwletleri HÝoG-nyň birinji Ylalaşygyna gol çekdiler. Senit Ylalaşygynyň üstünligi 1960-njy ýylda güýje giren HÝoG Konwensiýasynyň birinji redaksiýasynyň BMG-nyň ÝYIT-niň içki ulag boýunça Komiteti tarapyndan 1959-njy ýylda kabul edilmegini täzeden kesgitledi. Birinji HÝoG Konwensiýasy ony ulanma prosesinde toplanan tejribäni, tehniki üstünligini, gümrük we ulag düzgünleriniň üýtgemelerini hasaba almak bilen 1975 ý.-da täzeden işlendi. Täzeden seredilen HÝoG Konwensiýasy, 1975 ý., 1978 ý.-da güýje girdi.

2015 ý.-da Birleşen Milletler Guramasynyň agza-döwletleriniň kabul eden durnuly ösüş ugrunda gün tertibinde HÝoG-nyň ulgamynyň aktuallygy entäk hem bu güne çenli örän ähmiýetli bolup galýar. Howpsuzlygyň aspektleri bilen funksionirlemeginiň ýeňleşdirmeginiň arasyndaky balansy üpjün edýän HÝoG ulgamy durnukly ösüş ugrunda maksada ýetmekde düýpli goşundy goşup biler, ilkinji nobatda, bu 9-mjy (senagatlaşdyrma, innowasiýa we infrastruktura), 12-nji (durnuly sarp etme we önümçilik) we 17-nji (maksatlara ýetmek üçin hyzmatdaşlyk) Maksatlara degişlidir. HÝoG-nyň prosedurasý ýaly, serhetleri kesip geçmekligiň ylalaşylan proseduralary peýdaly ulanylanda infrastruktura taslamalarynyň mümkinçiligi gürrüňsiz has ähmiýetli bolup durýar. Ondan başgada, netijeli we ygtybarly halkara üstaşyry diňe bir harytlary ugratmagyň global zynjyrynyň kämilleşmegine goldaw bermän, eýsem serhetleri kesip geçme nokatlarynda gymmatly resurslaryň ýitmeginiň aňüni almaga mümkinçilik berýär. Egerde onuň ornaşdyrylmagy döwlet we hususy sektoryň arasyndaky açyk we ygtybarly hyzmatdaş aragatnaşyklaryna esaslanan bolmasady, HÝoG ulgamy tejribede hiç wagt amala aşmazdy.

HÝoG Konwensiýasyny amala aşyrmaklyga 2017-nji ýylyň 22-nji fewralynda güýje giren üstaşyr bilen bagly Bütindünýä söwda guramasynyň ýönekeýleşdirilen söwda proseduralary barada Ylalaşyk (BSG ÝSPY) boýunça köpsanly maksady ýerine ýetirmelige ýurtlara kömek edip biler.

. Gümrük dolandyryjylarynyň (administrasiýalarynyň) arasyndaky hyzmatdaşlyga çenli maglumatlaryň bar bolmagy we çap edilmegi, ýöne aýratynda, haçanda gep astaşyryň erkinligi barada gidende, HÝoG ulgamy BSG ÝSPY-den gelip çykýan üstaşyry ýönekeýleşdirmek boýunça borçnamalary berine ýetirmegi üpjün edýän gymmatly gural ýaly seredilip bilner we seredilmelidir.

Iň soňunda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýolary wekiliniň Kanselýariýasy has gowşak ösen ýurtlar, deňze çykalgasy bolmadyk ösýän ýurtlar we kiçi adadaky ösýän döwletler (PÖYuÝoWD) boýunça 2014-2024 ýyllar onýyllyga deňze çykalgasy bolmadyk ösýän ýurtlar üçin hereket etmegiň Wena maksatnamasynyň maksatlaryna laýyk gelýän HÝoG ulgamynyň potensialyny ykrar etdi. HÝoG Konwensiýasyny amala aşyrmaklyk deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlaryň “gury ýer bilen bagly” ýurtlaryna özgermesine wajyp rol oýnap biler we şeýlelikde, olaryň söwda potensialyny düýpli açyp biler.

### **1.1.2. TÄSIR EDÝÄN ZONASY**

Häzirki wagtda HÝoG Konwensiýasy Ýewropa bileleşigini (ÝB) içine almak bilen 73 Ylalaşýan taraplary hasaba alýar. Onuň täsir edýän zonasy ýewro-aziýa kontinentiniň uly bölegini öz içine alýar, Demirgazyk Afrika çenli uzaýar we Demirgazyk we Günorta Amerikada Ylalaşýan taraplary bar. Hytaý, Indiýa, Palistan, Palestina döwleti we Katar Konwensiýa birigen soňky ýurtlar bolup durýar. HÝoG prosedurasyny peýdalanmak bilen gatnawy amala aşyran çäklerde 60 ýurdy sanamak bolar, şol bir wagtda Konwensiýa birigen soňky ýurtlar golaý geljekde gatnawlary amala aşyryp başlar diýlip garaşylýar. HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplarynyň doly sanawy, hem-de HÝoG prosedurasyny peýdalanmak bilen gatnawlary amala aşyrmak mümkin bolan çäklerdäki ýurtlaryň sanawy 3-ni bapda saklanýar.

Aziýanyň, Afrikanyň we Latyn Amerikasynyň köp ýurtlary HÝoG ulgamynyň potensial artykmaçlygyna seredýärler ýa-da eýýäm Konwensiýa birikmäge öz gyzyklanmalaryny bildirdiler.

Köp ýyllaryň dowamynda HÝoG Konwensiýasy diňe bir has peýdaly halkara ulag konwensiýasynyň biri bolup görkezmän, eýsem köp sebit üstaşyr ulgamlar üçin ruhlandyryjy hökmünde hyzmat etdi we şeýlelikde, HÝoG Konwensiýasyna birikmedik ýurtlarda halkara gatnawlaryny (daşamalaryny) ýönekeýleşdirmäge gytaklaýyn goldaw berdi.

HÝoG-nyň üstaşyr ulgamynyň durnukly üstünligi bu bapda beýan edilýän HÝoG režiminiň birnäçe aýratynlygy bilen düşündirilýär, olar daşajýlara (gatnájýlara) we gümrük edaralaryna harytlaryň halkara daşalmalary üçin gümrük üstaşyrynyň ýönekeý, çeyýe, tygşytly we howpsuz prosedurasyny teklipe edýärler.

### 1.1.3. HÝoG KONWENSIÝASYNYŇ ÖSÜŞI

1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasyna takmynan otuz dört gezek üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi. 1995-nji ýylda ulag (WP.30) bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG-nyň ÝYIT-niň işçi topary hünärmenleriň birnäçe toparlarynyň goldaw bermeginde HÝoG-nyň ulgamyna mastablaýyn täzeden seretmek boýunça işe başlady.

1997-nji ýylda üstünlikli tamamlanan HÝoG täzeden seretmegiň I tapgyry 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda Konwensiýanyň hemme Ýlalaşýan taraplarynda güýje girdi. Bu düzedişler daşajjylar üçin HÝoG ulgamyna barlanylýan elýetrli bolmagy, hem-de HÝoG-nyň kitapçalaryny berýän milli kepillendirme birleşikleriniň döreme şertlerini öz içine aldylar (9-njy goşundynyň I we II bölümi). Täzeden seretme prosesiniň I tapgyry kepillendirmegiň halkara ulgamynyň işine aýdyňlyk girizdi we HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň (HÝoG ÝYG) - hökümetara gözegçilik edýän edaranyň döremegine getirdi.

HÝoG Konwensiýasyna düzedişleriň ikinji pakedi 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi (täzeden seretme prosesiniň II tapgyry). Bu düzedişler gümrük edaralarynyň, daşajjylaryň we halkara guramalarynyň ýuridiki we dolandyрма borçlaryny aýdyň we birmanyly kesgitleýärler, halkara guramasyna Dolandyryň komitetiň rugsady bilen kepillendirmegiň halkara ulgamynyň netijeli guramaçylygyna we funksionrlenmesine jogapkärçiligi goşmaça ýükledi.

2000 ýylda HÝoG-nyň prosedurasyna täzeden seretme prosesiniň III tapgyrynyň üstünde iş başlandy. Bu tapgyryň maksatlarynyň arasynda - HÝoG-nyň ulgamyna esasy prinsipleri üýtgetmezden maglumatlary işlemegiň häzirki zaman elektron tehnologiýalaryny ornaşdyrmak we Konwensiýanyň ýuridiki we dolandyрма düzüminiň golaý wagtdaky täzelenmesi.

2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje giren düzedişleriň biri HÝoG-nyň kitapçalaryny ulanmaklyga barlagyň halkara ulgamyny döretmekligi göz önüne tutupdy, onuň netijesinde HÝoG-nyň daşamalarynyň bes edilmegi netijesinde elektron görnüşinde barmaly ýerindäki gümrükler tassyklaýar (HÝoG Konwensiýasyna, 1975 ý., 10-njy goşundy). Bu barlagyň halkara ulgamynyň maksady - ulag pudagyna we HÝoG-nyň kepillendirlen zynjyryna kommersiýa maksatlarynda HÝoG režimi ulanylanda risleri dolandyrmagyň wajyp guraly hödürlemek we gümrük edaralarynyň peýdalanýan gözleg proseduralaryny ýönekeýleşdirmek.

Täzeden seretme prosesiniň III tapgyrynyň tamamlananda, HÝoG režimi doly kompýuterleşdirler we daşalmalaryň, halkara söwdasynyň we gümrük dolandyrmasyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň artýan talapalryna laýyk gelmek üçin hemme mümkinçilileri bolar.

#### **1.1.4. NIÝETLENIŞI WE ARTYKMAÇLYGY**

Gümrük üstaşyr ulgamlary halkara söwda dolanyşygynda ýükleri daşamagy maksimal ýönekeýleşdirmeleri we talap edilýän gümrük edaralarynyň kepillendirmeleri üçin niýetlenendir. Islendik üstaşyr ulgamyň üstünlikli funksionirlemesiniň zerur şerti halkara üstaşyr daşamalarynyň hemme gatnaşylary üçin hem, gümrük edaralarynyň işgärleri üçin hem ony ulanmagyň ýönekeýligi bolup durýar. Şeýlelikde, gümrük edaralaryň talaplary bilen daşajylaryň arasynda akyllý-başly balansy goldamak zerurdyr.

Halkara üstaşyr ulgamsyz, halkara awtomobil daşamalarynyň barşynda, üstaşyr döwletleriň gümrük edaralary milli kanunçylyga we üstaşyr proseduralara laýyklykda daşalýan yüklere talaplary bildirýärler. Bu talaplar biri birinden tapawutlanyp bilerler, emma ýygy-ýygýdan olar serhetden geçende ýüleri we ulag serişdeleri barlamagy we üstaşyr ýükleri daşamagyň düzgünleri bozulan ýagdaýynda mümkin bolan býudžet zeperiniň üstüniň ýapylmagy üçin gümrük töleglerini tölemegi (kepillendirme, girew goýma, depozit we ş.m.) üpjün etmekligi göz önüne tutýarlar. Her bir üstaşyr döwletde peýdalanýan bu hili çäreler daşajylary uly çykdaýjlara, ulag serişdeleriniň saklanmagyna we durmalaryna getirýär.

HÝoG ulgamy daşajylaryň çaknyşýan kynçylyklaryny azaltmak we şol bir wagtda adat bolan milli proseduralaryny ornuny çalyşmaga ukyply we her üstaşyr döwlet ýükleriň legal bolmadyk girmesinden goramaga barlagyň halkara ulgamyny gümrük edaralarynyň ygtyýaryny bermek maksady bilen döredilendir.

##### **(a) Gümrük edaralary üçin artykmaçlygy**

HÝoG prosedurasý, gürrüňsiz, üstaşyryň milli proseduralarynyň adaty talaplar bilen deňeşdirlende gümrük üstaşyryň wagtyny we bahasyny gysgaltmaga mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde ol üstaşyr döwletlerde fiziki barlamagyň enjamlaryň nukdaý nazaryndan zähmedi köp talap edýän we gymmat bahasynyň zerurlygyny üpjün edýär we ýük bölüminiň ýa-da konteýneriň daşky ýagdaýlary, tagmalary, plombalary barlanýar/ Ondan başgada, milli kepillendirmeleri peýdalanmagyň we deklarirlemegiň milli ulgamyny ulanmagyň zerurlygy aýrylýar.

Hemme üstaşyr operasiýalar bir resminama HÝoG-nyň kitapçasý boýunça amala aşyrylýanlygyny bellemek gerek, ol gümrük edaralaryna ynam bildirilmeýän maglumatlaryň berilme riskini has peseldýär, hem-de ýeke-täk halkara kepillendirmäni barlygyna şaýatlyk edýär.



Şübhe ýüze çykanda gümrük edaralary islendik wagt ýüki barlamaga hukugy bardyr, we egerde zerur bolsa, HÝoG-nyň daşamasyny saklap bilerler we ýa-da milli kanunçylyga laýyklykda çäreleri kabul edip bilerler. HÝoG Konwensiýasynyň berk düzgünlerini hasab alyp we halkara daşalmalaryny ýönekeýleşdirilmegine gyzyklanyp, bu hili goşulmalar diňe adatdan daşary ýagdaýlarda amala aşyrylmalydyr. Netijede gümrük edaralary standart proseduralary minimuma getirip bilerler we öz resurslaryny riske baha bermeklige esaslanan ýörite saýlap alma barlagyna gönükdirip bilerler.

HÝoG-niň Ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoG ÝÝG), gözegçilik ediji edara hökmünde HÝoG prosedurasyna çekilen hemm taraplar arkaly Konwensiýanyň düzgünlerini peýdalanmaklygy üpjün etmeklige çagyrlandyr. Gümrük edaralary halkara derejesinde HÝoG Konwensiýasyny peýdalanmaga haýsydyr bir kynçylyk dörän ýagdaýynda HÝoG ÝÝG-e goldaw we maslahat bermegi üçin ýüz tutup bilerler. Ondan başga-da, HÝoG ÝÝG operatiw we başga maglumatlary alyşmagy koordinirlemek we ösdürmek üçin hemme Ylalaşýan taraplaryň ygtyýaryndadyr.

### **(b) Ulag pudagy üçin artykmaçlygy**

HÝoG-nyň prosedurasyna laýyklykda, ýükler gümrük edaralary tarapyndan minimal goşulýşýan milli serhetleri kesip geçip bilerler. Ýükleriň hereket edýän ýolunda öňden gelýän päsgelçilikleri aýyrmak bilen HÝoG-nyň ulgamy halkara söwdasynyň ösmegine goldaw berýär, ol deňze çykalgasy bolmadyk ösýän döwletler üçin has wajypdyr. HÝoG ulgamy ýolda saklanmalary azaltmagyň hasabyna ulag çykdaýjylaryna serişdeleri has hem tygşytlamaga üpjün edýär.

Ondan başga-da, daşajylar özboluşly halkara kepillendirmesiniň zynjyrynyň hasabyna akyly-başly harçlamalarda halkara kepillendirme örtüğine ýönekeý elýeterli bolmagyndan peýda alýarlar.

## **1.2. HÝoG ULGAMYNÝŇ PRINSIPLERI**

Ýolda minimal saklanmagy bilen ýükleriň päsgelçiliksiz hereket etmesini we şol bir wagyň özünde maksimal gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, HÝoG ulgamy baş esasy elementleri - tutuş ulgamyň daýanyan baş sütüni özünde saklaýar (surat 1 seret):

1. Ýükler (gümrük nukkdar nazaryndan) howpsuz ulag serişdelerinde ýa-da konteýnerlerinde daşalmalydyr;
2. Tölenmez riski bolan gümrük haklarynyň we salgytlarynyň tölegleri halkara kepillendirmesi bilen üpjün edilmelidir;
3. Ýükler Konwensiýa gatnaşygy hemme döwletler tarapyndan ykrar edilen gümrük resminamasy (HýoG Konwensiýasy) ýanyna salnyp ugradylmalydyr,

gümrük resminamasy ugradýan döwletde resmileşdirmäge kabul edilen we ugradylýan döwletde barlag, üstaşyr we niýetlenlenen ýeriň resminamasy bolup hyzmat etmelidir;


4. Ugradylýan döwletde kabul edilýän gümrük barlagynyň çärelerini üstaşyr we niýetlenen (eltilmeri) ýeriň hemme ýurtlary ykrar etmelidir;

5. HÝoG-nyň prosedurasyna elýeterlik:

- milli birleşikler (HÝoG-nyň kitapçalaryny bermeklige rugsatnama we kepillendiriji hökmünde hereket etmek);
- fiziki we ýuridiki taraplar (HÝoG kitapçalaryny ulanmaga rugsatnama); we
- halkara guramalary üçin (kepillendirmegiň halkara ulgamynyň netijeli guralmagyna we funksionirlenmegine jogapkärçilik);

zerur bolanda, ygtyýarlandyrlan milli edaralar ýa-da HÝoG-niň Dolandyryňan komiteti tarapyndan barlanmalydyr.

Surat 1: HÝoG ulgamynyň esaslary



### **1.2.1. ULAG SERIŞDELERINIŇ WE KONTEÝNERLERINIŇ GATNAWYNA (DAŞALMASYNA) ÝOL BERILME**

HÝoG Konwensiýasy ulag serişdeleriniň ýük bölümünde, konteýnerlerde açylma yzyny goýmazdan ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň plombalanan bölegindäki içindäki saklanýanlara ýa-da gümrük möhürlerine we plombalaryna zeper ýetirmezden elýeterli bolma mümkinçiligini aradan aýyrmaklygy hasaba alyp gurnalan ulag serişdeleriniň ýük bölümlerinde ýa-da konteýnerlerde ýükleriň daşalmasyny kesgitleýär.

Konwensiýanyň bu talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen konstruksiýanyň standartlary we ýol berilme prosedurasyny kesgitlenilýär. Ýükler diňe egerde ulag serişdeleriniň ýük bölümü ýa-da konteýner Konwensiýanyň düzgünlerine laýyklykda ýol berilme prosedurasyny geçen ýagdaýynda HÝoG prosedurasyny ulanmak bilen ýükler daşalyp bilner. Egerde konteýner ýa-da ulag serişdesiniň ýük bölümü hemme talaplara jogap berýän bolsa, degişli milli edara ýol ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň ýol berilmesi barada şahadatnamany berýär. Bu ýol berilme HÝoG Konwensiýasynyň hemme Ýalalaşýan taraplary tarapyndan ykrar edilýär.

Egerde ykrar edilen milli ýa-da inspeksiýa edýän edara ýasaýjy tarapyndan tekliplenen haýsydyr bir täze konstruksiýa Konwensiýanyň tehniki görkezmelerine laýyk gelýänligine şübhesi bolanda, ol degişli döwlet edaralarynyň üsti bilen HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň, ÝHÝoG-nyň sekretariatynyň, HÝoG-nyň Dolandyryýan komitetiniň (AC.2) ýa-da ulag bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG-nyň ÝYIT-niň işçi toparynyň (WP.30) pikirini sorap biler. BMG-nyň ÝYIT-niň işçi topary ýa-da Dolandyryýan komitet kommentariýa görnüşinde öz çözügüni aňladyp biler ýa-da, egerde gürrüň HÝoG Konwensiýasynda entäk görkezilmedik giňden ýaýran täze konstruksiýa barada gidýän bolsa, düzedişler boýunça teklipleri taýýarlamaly (2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda guýje giren şu golaýda ýerine ýetirlen 33-nji düzediş ýaly we üçeji süýşürilýän brezent bilen ýapylýan ulag serişdeleriniň we konteýnerleriň ornashdyrylyşy ýaly).

### **1.2.2. KEPILLENDIRMENIŇ HALKARA ULGAMY**

HÝoG-nyň üsaşyr režiminiň ikinji sütüni kepillendirmeniň halkara ulgamy bolup durýar. Ol üstaşyr operasiýalaryň barşynda islendik pursatda gümrük paçlarybyň we salgytlarynyň tölenemzlik riski bar bolanda, egerde bu töleg göni jogapkärçilik çekýän tarap (taraplar) tarapyndan ýerine ýetirilip bilinmedik ýagdaýynda milli birleşmeleriň kepillendirmesiniň üsti bilen ýapylar ýaly görnüşde işlenip taýýarlanandyr.

Kepillendirmeniň halkara ulgamy täsir prinsipi örän ýönekeýdir. HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., agza-döwletinde ulag sektorynda gyzyklanmalary (bähbitleri) aňladýan we bu döwletiň gümrük edaralary tarapyndan ykrar edilen her milli birleşik bu ýurduň çäklerinde HÝoG-nyň haýsydyr bir bozulmalary ýüze çykan ýagdalarynda tölege degişli bolup biljek hemme gümrük haklarynyň we salgytlarynyň tölegini kepillendirýär.

Şeýlelikde, milli birleşik özüniň beren ýa-da başga döwlediň meňzeş birleşmesiniň beren HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ulag operasiýalaryny amala aşyrýan hemm milli, hem-de daşary ýurt daşajylary tarapyndan bu paçlaryň we salgytlaryň tölenmegini kepillendirýär.

Netijede her döwlet onuň çäklerinde HÝoG ulag operasiýalary geçirlende kepillendirme bilen üpjün edilendir. Başgaça aýdylanda, bu bozulmanyň milli ýa-da daşary ýurt daşajylary tarapyndan amala aşyrylanlygyna bagly bolmazdan haýsydyr bir bozulma ýüze çykarlan ýagdaýynda, gümrük edaralarynyň tölegleri alyp biljek milli hyzmatdaşy hemişe bardyr. Şeýlelikde, HÝoG ulgamy milli üstaşyr gatnawlarynyň (daşalmalarynyň) zynjyry ýaly, has dogrusy milli düzgünlere garanda esasan halkara düzgünleri bilen sazlanýan edilip berlip bilner, sebäbi daşama halkara kepillendirmesi astynda amala aşyrylýar. Şol bir wagtyň özünde bu hili kepillendirmäniň berilme şerti milli kanunçylyk bilen reglamentirlenýär we olar milli gümrük edaralary bilen birleşikleriň arasyndaky ylalaşygyň içine goşulýar (bu hili ylalaşygyň mysaly HÝoG-niň Maglumat berijisiniň 6-njy babynda getirildir).

Netijede, hemme halkara kepillendirme birleşikleri özboşlyk kepillendirme zynjyryny düzýärler. Bu günki gün ýeke-täk bar bolan we gowy funksionirlenýän HÝoG-niň kepillendirme zynjyry Ženewadaky Awtomobil ulagynyň Halkara bileleşiginiň garamagyndadyr, ol tutuş dünýä boýunça awtomobil bilen daşajylaryň bähbitlerini goraýan hökümet bolmadyk guramadyr. AYHB HÝoG-nyň Dolandyryan komitetiniň (AC.2) ýolbaşçylygy astynda bu funksiýany ýerine ýetirýär. Kepillendirme zynjyrynyň işi birnäçe iri halkara ätiýaçlandyрма kompaniýalary bilen goldanylýar we HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoGÝÝG) tarapyndan gözegçilik edilýär.

Haýsydyr bir düzgün bozulmalar bolanda, gümrük edaralary kepillendirme birleşilerine ýüz tutmazdan öňünçä, ýüze çykarlan bozulma göni jogapkäçilik çekýän taraplardan tölegi talap etmelidirler. Egerde kepillendirme assosiasiýasy jogapkär bolup durýan bolsa (meselem, görkezilen taraplaryň tölege ukyply dälligi netijesinde), bozulmanyň bolup geçen çägendäki döwlediň gümrük edaralary milli kanunçylygyň çäklerinde soraglary sazlamak üçin öz kepillendirme birleşigine talap arzasyny berýärler. Emma milli kepillendirme birleşigi soňundan halkara kepillendirme zynjyrynyň üsti bilen öz çykdaýjylarynyň öwezini dolmagyny talap edip bilerler.

Her ýurt kepillendirme çäginde özbaşdak kesgitleýär. 2016-njy ylyň 1-nji iýulynyň ýagdaýyna görä, halkara guramasy Ylalaşýan taraplara kepillendirme zynjyrynyň maksimal bahasynyň artdyrylanlygyny habar berdi, ol HÝoG-nyň bir kitapçasyny üçin 100 000 ýewro çenli puly her milli assosiasiýadan talap edip biler. Bu maslahat berilýän bahany şöhlelendirýän Konwensiýa formal düzedişlere häzirki wagtda seredilýär.

### **1.2.3. HÝoG KITAPÇASY**

HÝoG kitapçasy halkara gümrük resminamasy bolup durýar we hemme üstaşyr ulgamyň esasy özeni bolup durýar. Bu halkara kepillendirmäniň barlygyny tassyklaýar.

Bu günki gün AUHB - HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň gözegçiligi astynda we HÝoG Konwensiýasyna laýyklykda milli kepillendirme birleşikleriniň arasynda HÝoG kitapçalaryny merkezleşdiren ýasamaga we ýaýratmaga hukuk alan ýeke-täk halkara guramadyr. Öz gezeginde, her milli kepillendirme birleşigi daşajjynyň borçnamalary - deklarasiýasynda kesgitlenen şertlerde öz döwletiniň daşajjylaryna HÝoG kitapçalaryny berýär.

Jildiň (daşlygyň) birinji sahypasy ulag operatory tarapyndan degişli derejede doldurandan we berýän assosiasiýa tarapyndan gol çekilenden soň HÝoG-nyň bir gezek daşalmasy üçin ulag operatirynyň kepillendirmesini bildirýär, iki topara bölünen ýyrtlyp alynýan sahypajyklar we koreşokler ulag operatoryna daşalýan ýükleri deklarasiýa ýazmaga we gümrük edaralaryna ýerine ýetirlen barlagyň netijelerini hasaba almaga mümkinçili berýär.

Daşajjy tarapyndan degişli derejede doldurulan halkara guramanyň goly we möhürini saklaýan we onuň kepillendirme birleşiginiň beren öz adyna HÝoG kitapçasynyň berilmeginiň özi hem kepillendirmäniň barlygyna we hakykylygyna subutnama bolup durýar. HÝoG kitapçasyny beren kepillendirme birleşigi tarapyndan kesgitlenen möhletlerde ugradylma gümrüginde operasiýanyň başlanan şertinde, eltilme gümrüginde HÝoG daşalmasynyň tamamlanmasyna çenli HÝoG kitapçasy hakykydyr (hereket edýändir).

### **1.2.4. GÜMRÜK BARLAGYNYŇ ÇÄRELERINIŇ HALKARA YKRAR EDILMESI**

HÝoG üstaşyr ulgamynyň dördünji sütüni üstaşyr döwletleriň ykrar etme prinsipi we ugratma döwledinde kabul edilen gümrük barlagynyň çäreleriniň niýetlenişi bolup durýar.

Hususanda, ulag serişdeleriniň plombalanan ýük bölümlerinde ýa-da konteýnerlerinde daşalýan ýükler, düzgün boýunça, gidilýän ýolda gümrük barlaglaryndan boşadylýar.

Bu HÝoG prosedurasyny ulanýan daşajjylar üçin iň wajyp artykmaçlyk bolup durýar. Dogrudanda, egerde gümrük edaralarynda bozulmalaryň barlygyna esas bar bolsa, ýokarda aýdylanlar saýlap alyp barlama mümkinçiligini aradan aýyрмаýar, emma ýüklere barlamagyň bu ýagdaýlary gidilýän ýolda umumy düzgünlerden kadadan çykma ýagdaý hökmünde seredilýär.

Ugradylýan döwletde gümrük barlagy doly bolmagy wakypdyr we hemme zerur bolan formallygyň ýerine ýetirilmegi amala aşyrylmalydyr. Ugradylýan ýeriň gümrük edarasy gümrük möhürini we plombasyny urmazdan öňünçä, ýol ulag serişdesiniň ýük bölüminiň ýa-da konteýneriň ýagdaýyny, ulag serişdeleriniň (lonteýnerleriň) brezent örtügi bilen ýapylan ýagdaýynda brezentini we onuň berkidijileriniň ýagdaýyny barlamalydyr.

### 1.2.5. HÝoG ULGAMYNA BARLANÝAN ELÝETERLIK

1999-Njy ýylda HÝiG ulgamyna täzeden seredilmeginiň üznüksiz prosesiniň I fazasy netijesinde HBoG ulgamyna elýeterli bolmagy üçin daşajylyaryň goşmaça talaplaryny kesgitleýän HBoG-nyň Konwensiýasyna düzedişleriň hatary güýje girdi. Bu çäreler amala aşyrylýan bozulmalary, hususanda, halkara jenaýatçylykly guramalary üçin girizilendir.

Konwensiýanyň 9-njy goşundysy milli ygtyýarlandyrlan edaralardan (adatça gümrük) HÝoG kitapçasyny bermäge rugsady almak üçin (hatly şertnama ýa-da degişli hökümet resminamasy görnüşinde) milli birleşiklerden ýerine ýetirilmegi hökmany bolan şertleri we minimal talaplary göz önün tutýar. Halkara gurama (AUHB) tarapyndan talap edilip bilinjek kommersiýa talaplaryna goşmaça, egerde diňe milli bileleşikler azyndan bir ýyl bar bolan, durnukly maliýe ýagdaýy bolan we öň gümrük ýa-da salgyt kanunçylygyny düýpli ýa-da birnäçe bozulmalaryny amala aşyrmadyk ýagdaýynda, täzeden seredilen Konwensiýa milli birleşiklere ygtyýarlyklary berip biljegini takyk kesgitleýär. Ondan başga-da, bu bileleşikler gelip gowuşma ýurdunyň ygtyýarlandyrlan edaralary bilen hatly şertnama baglaşmalydyrlar we olaryň gümrük edaralarynyň önünde olaryň mümkin bolan jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyrylanlygynyň subutnamasyny görkezmelidir (6-njy bapdaky ygtyýarlandyryma ylalaşygynyň mysalyna seret).

Konwensiýanyň 9-njy goşundysynda HÝoG ulgamyna elýeterli bolmagy almak üçin ulag operatoryna minimal şertler we talaplar hem göz önüne tutulýar. Olar durnukly maliýe ýagdaýy, gümrük ýa-da salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek bozulmalarynyň ýoklugyny we daşajylynyň borçnamalary bilen bilelikdäki hatly deklarasiýany HÝoG kitapçasyny beren milli birleşige bermekligi öz içine alýar.

2012-nji ýylyň fewralynda HÝoG-nyň Dolandyryňan komiteti 6-njy madda düzediş kabul etdi we şertleri we talaplary döedip HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysyndaky täze III bölümi içine saldy, olar halkara kepillendirme ulgamynyň netijeli guramaçylygyna we funksionirlenmegine jogapkärçiligi almaga, hem-de HÝoG kitapçalarynyň çap edilmegine we ýaýradylmagyna ygtyýarlandyrlan halkara guramasy tarapyndan ýerine ýetirilmelidir. Bu düzedişler halkara guramasyna kesgitleme berýär we rugsatnamany alma prosesini açyk beýan edýär. Olar 2013-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda güýje girdi.

Ygtyýarlandyrlan HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy barada maglumatlary yzarlamak we çalyşmak üçin, hemme Ylalaşýan taraplara üçin elýeterli HÝoG-nyň Halkara maglumat bankyny (HÝoG HMB) döretdi. HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan dolandyrylýan we milli birleşikler bilen hyzmatdaşlykda milli gümrük administrasiýa tarapyndan goldanylýan HÝoG HMB özboluşly identifikasiýa belgileri (ID) ulgamyny ulanmak bilen hemme ygtyýarlandyrlan HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy barada maglumatlary saklaýar. Häzirki wagtda HÝoG HMB-de awtorlaşdyrlan HÝoG kitapçasyny göterijileriň 33 000-den gowragy hasaba alnandyr. Hem-de HÝoG prosedurasyna goýberilmeginiň islendik seslenme ýa-da Konwensiýanyň 38-njy maddasyna laýyklykda bu proseduradan çykarylma yzarlanyp (maglumaty alnyp) durulýar.


### **1.3. HÝoG KONWENSIÝASYNYŇ GURAMAÇYLYK DÜZÜMI**

Konwensiýanyň netijeli funksionirlenmesi daşajjylardygyňa, gümrük edaralarydygyňa ýa-da kepillendirme zynjyrylygyňa garamazdan hemme gyzyklandyryýan taraplaryň işjeň gatnaşmagyna we üns bermegine esaslanandyr. Bu sebäpli HÝoG ulgamy we HÝoG Konwensiýasyonuň hukuk ulgamy hökmünde hemişe üsti doldurlyp durulýar. Bu mesele HÝoG ÝÝG-nyň goldaw bermeginde HÝoG-nyň Dolandyрма komitetine (AC.2) ýüklenendir. HÝoG-nyň we BMG ÝYIT-niň sekretariatlary üç edaranyň duşuşyklaryny gurnama üçin zerur bolan goldawy berýär.

HÝoG Konwensiýasynyň işçi edaralarynyň umumy shemasy aşakda 2-nji suratda görkezilendir.

HÝoG-nyň ulgamynyň esasy gatnaşyjylarynyň rollaryna we borçlaryna göz aýlama aşakda Maglumat berijiniň 1.9-njy babynda getirlerdir.

Surat 2: HÝoG Konwensiýasynyň guramaçylyk düzümi





### **1.3.1. HÝOG KONWENSIÝASYNYŇ DOLANDYRYŞ KOMITETI**

Konwensiýanyň çäklerinde çözgüt kabul edýän HÝoG Konwensiýasynyň Ýokarky edarasy - onuň Dolandyryňan komiteti hemme Ylalaşýan taraplardan durýar. Her ýyl ol, düzgün boýunça, Konwensiýa düzedişleri girizmek we ygtyýarly döwlet edaralaryna we halkara guramalaryna HÝoG ulgamyny ulanmak barada pikirleri alyşmaga mümkinçilik bermek üçin Ženewada BMG ÝYIT esasynda (ýazyna we güýzüne) iki ýygnaç geçirýär. Dolandyryňan komitet Konwensiýanyň peýdalanyşyna seredýär we Konwensiýanyň çäklerinde Ylalaşýan taraplaryň, birleşikleriniň we halkara guramalarynyň kabul edýän islendik çärelerini öwrenýär we olary öz düzgünnamasyna laýyklygyny barlaýar. Bu günki günde Dolandyryňan komitet HÝoG Konwensiýasyna, 1975 ý., 34-den köp düzedişleri, hem-de kararlary, maslahatlary we kommentariýalary taýýarlady we tassyklandy.

### **1.3.2. HÝoG-NIŇ ÝERINE ÝETIRIJI GEŇEŞI (HÝoGÝÝG)**

1999-njy ýylda HÝoG-niň Dolandyryňan komiteti (AC.2) HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşini (HÝoGÝÝG) esaslandyrdy. Onuň döredilmeginiň maksady - HÝoG Konwensiýasynyň peýdalanma ugrunda gümrük edaralarynyň arasynda halkara hyzmatdaşlygyny goldamak, HÝoG ulgamy peýdalanylanda goldaw bermek we HÝoG kitapçalarynyň merkezleşdirlen çap edilmesini we ýaýradylmasyny hem içine almak bilen, kepillendirmeginiň halkara ulgamynyň funksionirlenmesine gözegçiligi amala aşyrmak. HÝoGÝÝG 9 agzadan durýar, şahsy görnüşde HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplaryň hökümetleri tarapyndan iki ýyllyk möhletde saýlanýar.

HÝoGÝÝG çözgüdi HÝoG-nyň Sekretary tarapyndan amala aşyrylýar, oňa uly bolmadyk sekretariat kömek berýär. HÝoG-nyň Sekretary BMG ÝYIT-niň işgäri bolup durýar.

HÝoGÝÝG işi we HÝoG sekretariaty häzirki wagtda HÝoG kitapçasynyň her ýaýradylmasyndan kesgitli bahany almak ýoly bilen maliýeleşdirilýär.

### **1.3.3. ULAG BILEN BAGLY GÜMRÜK SORAGLARY BOÝUNÇA BMG-NYŇ ÝYIT-NYŇ IŞÇI TOPARY (WP 30)**

HÝoG-nyň Dolandyryňan komitetiniň işi Ulag bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG-nyň ÝYIT-niň işçi toparynyň (WP.30) tarapyndan gurnalýar, ol öz sessiýasyny adatça Dolandyryňan komitet bilen bir wagtda Ženewada ýylda iki ýa-da üç gezek geçirýär. İşçi toparyň işine BMG-nyň hemme agza-ýurtlary we gyzyklanýan halkara guramalary gatnaşyp biler.


İşçi topar olary makullamak üçin HÝoG-nyň Dolandyryňan komitetine (AC.2) bermezden öňünçä, Konwensiýanyň aýratyn düzgünnamalary boýunça düzedişlere we maslahatlara hem yzygider seredýär.

. Maslahatlar Konwensiýanyň hemme gatnaşyjylary tarapyndan ýerine ýeirmek üçin hökmany däl, meselem, Konwensiýanyň maddalary ýa-da düşündiriş ýazgylary. Emma olar Konwensiýanyň düzgünnamasynyň ýeke-täk görnüşdäki peýdalanmagy üçin örän wajypdyr, sebäbi Ylalaşýan taraplaryň we HÝoG-nyň Konwensiýasynyň peýdalanyjylarynyň köplüginin berlen umumy pikirini aňladýar.

#### 1.4. HÝOG ULGAMYNYNŇ TÄSIR PRINSIPLERI

Aşakda beýan edilen proseduralar operasiýalar, şol sanda HÝoG ulgamy ulanmak bilen ýükler daşalanda tejribede amala aşyrylýan gümrük operasiýalary barada umumy düşüňjani berýär (sur.3 seret).

### Surat 3: HÝoG ulgamynyň täsir prinsipleri



Ugradylýan gümrügi, düzgün boýunça, ýükleri çykarmak bilen bagly hemme zerur bolan gümrük formallyklaryň ýerine ýetirilýän gümrügi bolup durýar. Gümrük edaralary HÝoG kitapçasynyň içinde daşajy tarapyndan bildirilen maglumatlaryň (ýük maifesti) saklanmagy esasynda ýükleri seredýärler we resmileşdirýärler. Gümrük edaralary ýük bölümine gümrük plombalaryny goýýarlar we tanama nyşanlarynyň ýa-da goýlan plombalaryň sanyny we identifisirleme beýanyňy görkezmek arkaly kitapda bu belligi edýärler. Ondan soňra bir kesilip alynýan sahypa (ak) bölünýär we degişli koreşogy doldurýar. HÝoG kitapçasyny ulag operasiýasyny başlaýan daşajy yzyna gaýtarylýar. Çykarma serhet gümrügi gümrük plombalarynyň abatlygyny barlaýar, HÝoG kitapçasynyň ikinji sahypasyny (ýaşyl) aýratynlaýar we degişli koreşogyny doldurýar. Ondan soňra, ýükler serhetden daşary çykarlyp bilner, iki doldurlan koreşok ugradýan döwlediň çäginde HÝoG operasiýasynyň tamam bolanlygyna şaýatlyk edýär.

Soňra ugradylýan ýurduň gümrük edaralary aşakda beýan edilen talap edilýän prosedura laýyklykda HÝoG operasiýasyny amala aşyrmagyň dogrulygyny barlaýarlar (ýagny ony barlagdan aýyrýarlar). Serhet gümrügi özüniň HÝoG kitapçasynyň kesilip alnan sahypasyny ugradylma gümrügi ugradýar, ol ony ak kesilip alnan sahypa bilen deňeşdirýär. Egerde olar gabat gelýän bolsa (ýagny serhet gümrügi bozulma ýüze çykarma e haýsydyr bir bellik bolmasa), onda HÝoG operasiýa bu döwlet üçin tamamlanýar. Ýokarda beýan edilenlerden başga, HÝoG operasiýasynyň tamamlanmagynyň başga proseduralary hem peýdalanylýar bilner, meselem, maglumatlaryň elektron çalşygyny (alyşmagy) ulanmak bilen ýa-da merkezi gümrük edarasynyň üsti bilen.

Egerde serhet gümrüginin ugradan kesilip alnan sahypasy haýsydyr bir bellik saklamaýan bolsa ýa-da ugradylma gümrügi tarapyndan alynmadyk bolsa ýa-da egerde gümrük edaralary HÝoG operasiýasy degişli derejede ýerine ýetirilmedigine başga esaslar bar bolsa, onda gulluk barlagy başlanýar. Ondan başga-da, HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi niň bellik aýtmak bilen ýa-da onuň düýbünden bolmanlygyna şaýatlyk edýän, ýa-da operasiýanyň amala aşyrylma dogrulygyna ikerjiňlenmek üçin başga sebäplerin barlygyna daşajyny we milli kepillendirme birleşigini habarly edýärler. Daşajy we birleşige bu barada öz görkezmelerini bermegi teklipe edýärler. Egerde gümrük edaralary kanagatlanarly düşündiriş almasa, onda olar HÝoG Konwensiýasynyň düzgünnamalaryna we milli kanunçylyga laýyklykda tölemäge degişli gümrük pajyň we salgydyň jemini kesgitleýärler. Egerde bu paçalary we salgytlary gönüden göni bozulma jogapkär adamlardan alyp bolma mümkinçiligi bolmadyk ýagdaýynda, gümrük edaralary milli kepillendirme birleşigine Konwensiýa tarpyndan kesgitlenen möhletlerde bu puluň tölenmeginiň zerurlygy barada habar berýärler. Pul jemi gümrük edaralary bilen milli birleşigiň arasyndaky ylalaşykda maslahat berilýän görkezilen maksimal kepillendirme çäklerinde bolmalydyr.

Her bir indiki üsaşyr döwletde ugradylýan döwletdäki ýaly prosedura bolup geçýär. Üstaşyr döwlediň çägene girizilýän üstünden ýük geçirilýän gümrük (aralyk gümrük) gümrük plombalarynyň saklanyşyny barlaýar we bir kesilip alynýan sahypanyň birini bölüp alýar. Şeýle görnüşde üstaşyr döwlediň çägene girizilýän üstünden ýük geçirilýän gümrük (aralyk gümrük) hem hereket edýär. Iki sahypa deňeşdirilýär we HÝoG operasiýasy tamamlanýar ýa-da egerde haýsydyr bir bozulmalar ýüze çykarlanda ýokarda beýan edilen prosedura peýdalanylýar. Niýetlenilýän (eltmeli) döwlediň çägene girizilýän üstünden ýük geçirilýän gümrük, egerde ol bir wagtyň özünde niýetlenilýän (eltmeli) gümrük bolup durýan bolsa, iki kesilip alynýan sahypany bölüp alýar we başga gümrük prosedurasyna ýükleriň ýerleşdirilmesine jogapkärçiligi kabul edip alýar (amarda saklama, erkin aýlanyşyga goýberme we ş.m.). Egerde ýükler şol ýurduň başga gümrüğine gitmeli bolsa, giren gümrügi (aralyk gümrük) adaty shema boýunça hereket edýär we gutarnykly eltmeli gümrügi içki gümrük bolup durýar.

Adatça ulgam ýokarda beýan edilişi ýaly işleýär. Olara seretmezden, ýokarda görkezilen shema hiç hili islendik agzalan gümrük edaralarynyň barlagyň milli proseduralaryny geçirmek hukugyndan aýyрмаýar. Egerde gümrük edaralary ýükleriň galp möhürleri we plombalary ulanmak arkaly aldaw ýoly bilen daşalýanyňa çak etmäge esasy bolanda ýa-da galp HÝoG kitapçalaryny peýdalanýanlygyna şübhe dörände, olar ýüki barlap bilerler we, egerde zerur bolsa, HÝoG daşamasyny saklamalydyr.

Has ygtybarly barlagy üpjün etmek üçin, gümrük edaralary ýükleri gidýän marşrutlaryny (ugurlaryny) kesgitlep bilerler. Daşama akylyly-başly möhletlerde amala aşyryrlmalydyr. Kesgitlenen daşama möhledinde ýetişmedik ýa-da haýsydyr bir obýektiv sebäplere (suw joşmasy, gar basma, ulag serişdesiniň döwürmegi) görä onuň üçin görkezilen ýöremeli marşrudyny (ugruny) bozan daşajy bu hili bozulmany we gijä galmany esaslandyrmalydyr. Has düýpli bozulmalarda (gümrük plombalaryn zeperlenende, ýükleri mejbury täzeden ýüklemek, olaryň doly ýa-da bölekleyin ýok edilmesi), daşajy HÝoG kitapçasynda bar bolan teswirnamany ulanyp hadysanyň bolup geçen yerininiň gönüden göni golaýynda ýerleşen islendik resmi guramadan bu barada resmi tassyklamany almalydyr. Bu teswirnama esasynda gümrük edaralary derňewi başlap bilerler.

HÝoG-nyň Maglumat berijiniň 5-nji babynda milli derejede HÝoG-nyň prosedurasyny peýdalanmagyň optimal tejribesiniň mysaly berlen.

## **1.5. HÝoG ULGAMYNÝŇ GELJEGI**

### **1.5.1. BÜTIN DÜNYÄDE HÝoG ULGAMYNÝ PEÝDALANMAK**

HÝoG-nyň ulgamyny hemme isleýänlere has elýeterlikli etmek üçin, ol Birleşen Milletler Guramasynyň goragy astynda mahabatlandyrylýar. 1984-nji ýylda BMG-nyň Ykdysady we Sosial Geňeşi dünýäniň hemme ýurtlaryna HÝoG Konwensiýasyna birikme mümkinçiligi barada soragy öwrenmegi we ony peýdalanmagy maslahat berme kararyny (1984/79) kabul etdi. Ondan başga-da, halkara hökümetara we hökümet bolmadyk guramalara, hususanda, BMG-nyň sebit iş toparlaryna HÝoG-nyň ulgamy gümrük üstaşyr uniwersal ulgamy hökmünde ýaýratmagy üçin maslahat berildi.

Görkezilen karara laýyklykda häzirki 73 Ylalaşýan taraplaryň çäklerinden daşary HÝoG Konwensiýasyny ratifisirlemegi giňeltmek boýunça işler geçirilýär. Bu maksat bilen häkimet edarlaryny, ulag we söwda pudagyny Konwensiýanyň mümkinçiligi bilen tanyşdyrmak üçin sebit we kiçi sebit seminarlary we praktikumlary yzygider geçirýärler.

Aziýa, Afrika, Latyn Amerika we Golaý Gnüdogar ýurtlarynyň köpüsinde HÝoG-nyň ulgamyna ornaşdyrmak boýunça hemişe ünsi güýçlendirýärler. Onuň bilen diňe bir BMG-nyň ÝYIT we HÝoG-nyň sekretariaty iş salyşman, eýsem başga sebit iş topany we Birleşen Milletler Guramasynyň bölümleri hem, BMG PÖYuÝoWD ýaly guramalar hem iş salyşýarlar. Bu üns bermeler meselem, Ýewropa iş topany, Bütindünýä bany, Ykdysady ösüş Aziýa banky ýa-da Ykdysady hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly dürli halkara guramalary we maliýe institutlary tarapyndan goldaw tapýarlar, olar HÝoG ulgamy olarda gyzyklanma döredýän ugurlarda awtomobil daşamalaryny ýeňilleşdirmegiň wajyp elementi bolup durýar.

### **1.5.2. HÝoG PROSEDURASYNÝ KOMPÝÜTERLEŞDIRMEK**

Soňky ýyllarda kagyz göterijileriň elektrona çalşylmagy hemme ýerde bolýan häsiýete eýe bolýar, ol gümrük edaralary üçin hem, ulag operatoralry üçin hem wajyp baha eýe bolýar.

Gümrük edaralary örän çylşyrymly ýagdaý bilen çaknyşýarlar. Bir tarapdan olara gaznany doldurma borjy ýüklenip kanunçylyga berk goldanmaly we mümkin bolan bozulmalaryň önüni almak arkaly halkara söwda dolanyşygynda ýükleriň herekedine gözegçilik etmeli. Başga tarapdan, gümrük edaralary gümrük formallygynyň ýönekeýleşmegine gitmek islemänligine kommersiýa (söwda) we ulag guramalary tarapyndan hemişe tankyda sezewar bolýarlar, ol bolsa tebigy bolşy ýaly haryt dolanyşygyny haýalladýar.

Gümrük edaralarynyň köp bolmadyk şahsy düzümini we gümrük bozulmalarynyň we kontrabandanyň has köp kämilleşen usullaryny göz önüne tutup, gümrük barlagynyň gowylandyrmagyň ýeke-täk akyllý-başly usuly soňky tehniki ýetilen derejelere we maglumatlary elektron işlemeklige milli we halkara proseduralaryny adaptasiýa etmek ýoly arkaly riskleri derňemegiň täze usullary hödürlenýär.

Ýokarda aýdylanlary hasaba almak bilen gümrük administrasiýasy we ulag senagaty HÝoG-nyň proseduralarynyň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalaryny (MKT) eýýäm giňden ulanýarlar. Ylalaşýan taraplaryň köpüsinde MKT gümrüü ulgamlary HÝoG operasiýalaryny dolandyýarlarr, ulag kompaniýalary gümrük edaralary tarapyndan hödürlenýän MKT ulgamyny ýa-da HÝoG önünden deklarasiýa elektron ulgamy (TIR-EPD) ýaly hususy teklipleri ulanýarlar, olar HÝoG prosedurasyna laýyklykda daşalýan harytlar barada maglumatlary önünden elektron görnüşinde bermäge mümkinçilik berýär. Ondan başga-da, oňa HÝoG ÝÝG berlen mandata laýyklykda, gümrük edaralarynyň we gümrügiň MKT ulgamlarynyň işgärleri ygtyýarlandyrlan HÝoG-nyň kitapça saklaýjylary barada maglumatlara we gysga wagtda HÝoG ygtyýarly gümrük edaralary barada maglumatlara ýeňil elýeterli bolar ýaly, sekretariat HÝoG HMB kämilleşdirmegi dowam edýär. Ahyr soňunda, HÝoG kitapçalaryny ulanmaklyga barlag ulgamynyň hili (10-njy goşundyda görkezilişi ýaly) faks boýunça operasiýalary bes etmek barada maglumatlary ugratmagyň ornuna gümrük administrasiýasyna häzirki zaman MKT ulgamynyň ornaşdyrylmagy netijesinde has gowylandy.

Bu hemme täze girizmeler HÝoG prosedurasynyň belli bir nukdaýnazaryndan kompýuterleşdirmeklige uly goşant goşdy, ýöne 2003-nji ýylda HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplary HÝoG-nyň prosedurasynyň doly kompýuterleşmesi üçin “eTIR taslamasyny” amala aşyrmaga girişdiler.

eTIR taslamasynyň, hususanda, eTIR halkara ulgamynyň maksady HÝoG Konwensiýasy düzgünnamasyna laýyklykda harytlaryň, ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň halkara ustaşyr milli gümrük ulgamlarynyň arasynda howpsuz alyşmagy üpjün etmekden we HÝoG-nyň ulgamynyň ygtyýarlandyrlan peýdalanyjylaryna kepillendirilýän zynjyrlar arkaly berilýän kepillendirmelerine degişi maglumatlary dolandyrmaga gümrük edaralaryna mümkinçilik bermekden durýar. eTIR ornaşdyrmakdan HÝoG ulgamyna gatnaşýan hemme taraplar utýar. Birinjiden, eTIR howpsuzlygy üpjün etmek we riskleri dolandyrmak üçin goşmaça mümkinçilgi hödürleýär, şeýlelikde hilegärlik ýagdaýlarynyň howpuny azaltmaga kömek edýär. Ikinjiden, has jebis halkara hyzmatdaşlyk hemme gyzyklandyryýan taraplara administratiw agram düşmäni has köp peseltmäge we maksimal derejede ugradylmalaryň zynjyrlaryny diolandyrmagyň global ulgamynyň artykmaçlygyndan peýdalanmaga mümkinçilik berer. .

Ahyrynda, ýük barada önünden berlen maglumatlar we wagtyň real masştabynda maglumat alyşmak HÝoG prosedurasynyň tizlenmesine hemäýat eder.

HÝoG prosedurasynyň kompýuterleşmesi boýunça iş salyşma, haçanda eTIR-iň konseptual we tehniki aspektleriniň üstündäki işler pilot taslamalaryny işe goýbermäge mümkinçilik berýän derejä ýetenden we HÝoG Konwensiýasyna eTIR girizmek üçin hukuk esasly taslamany işläp taýýarlamak üçin hünärmenleriň ýörite toparyny döredilenden soň, 2014-nji ýylda tizleşip başlady. Ondan başga-da, 2015-nji ýylda HÝoG-nyň Ylalaşýan taraplary gysga möhletde HÝoG-y ulgamyny kompýuterleşdirmek barada bilelikdäki beýannamalary makulladylar.

Teoretiki we praktiki işleri barlamak we soňundan kämilleşdirmek maksady bilen iki sany eTIR pilot taslamasyny işe goýbermek barada çözgüt kabul edildi. Birinji pilot taslamasy Türkiýe bilen Eýranyň arasynda üstünlikli tamamlandy we 2017-nji ýylda taslama hemme gyzyklandyryýan taraplar tarapyndan makullandy, ol HÝoG proseduranyň kagyzy ulanmazdan mümkinligini görkezdi. Ikinji eTIR pilot taslamasy Gruzıya bilen Türkiýäniň arasynda gümrük edaralarynyň arasynda HÝoG maglumatlarynyň praktiki netijeli howpsuz elektron alşylmasyny görkezmek maksady bilen ebtäk hem dowam edýär.

## 1.6. NETIJE

1949-njy ýylda öz döredilen pursadyndan bäri, HÝoG ulgamy halkara söwdanyň we ulag aragatnaşygynyň ösmeginde wajyp rol oýnan gümrük üstaşyryň ýeke-täk global ulgamy bolup galýar.

HÝoG ulgamy hilegärligiň we kontrbandanyň täze usullary, syýasy güýçleriň üýtgemegi, hem-de golaý geljekde bu ulgamy ulanmaga başlamak täze Ylalaşýan taraplaryň birikmegi bilen bagly söwdada garaşylýan täze tendensiýa ýaly täze çylşyrymly meseleler bilen çaknyşýar. Şeýlelikde, häzirki wagtda syýasy imperativ daşalmalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmagyň we ýeňilleşdirmegiň hasabyna ulgamyň durmuşa ukyplylygyny üpjün etmek üçin HÝoG prosedurasyny kompýuterleşdirmek bolup durýar.

Şol bir wagtyň özünde, HÝoG Konwensiýasy geljekdäki ösüşi we döwrebaplaşdyrylyşy barada soraga seredilende durnukly ösüş ugrunda, Hereket etmegiň Wena maksatnamasy we BSG ÝSPY-nyň gün tertibinde amala aşyryýan esasy halkara wakalary üns merkezine alynmaly.

BMG ÝYIT we HÝoG sekretaruatlarynyň maksady saýlanan ugurda işleri dowam etdirmekden we HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplary bilen ulag pudagynyň arasynda özaratäsiri mundan beýläkde kämilleşdirmek üçin ygtybarly halkara mehanizmini döretmekden durýar. HÝoG-nyň üstaşyr ulgamynyň kanunçylyk bazasyny hemişe ösdürmek we ol ulag pudagynyň we gümrük edaralarynyň talaplaryna hemişe jogap berer ýaly görnüşde işini rasionallaşdyrmak zerurdyr.

BMG bütindünýä guramasy hökmünde we HÝoG Konwensiýasynyň dpozitariýsi Konwensiýany dolandyrmak we oňa zerur bolan üýtgemeleri girizmek barada hyzmatlary hödürleýär.

### 1.7. HÝoG ULGAMY BARADA MAGLUMATY NIREDEN ALMALY

HÝoG Habar berijisinden başga-da, çap edilen görnüşde we köp dillerde elektron faýl görnüşde hem bar, HÝoG Konwensiýasy barada maglumatlary we onuň Ylalaşýan taraplaryň peýdalanyşy barada maglumatlary birnäçe başga çeşmelerden almak bolar.

BMG ÝYIT HÝoG sekretariatynyň goldaýan HÝoG saýty (<http://tir.unece.org>) has doly we hemişe üsti doldurlyp durulýan maglumat çeşmesi bolup durýar. Birnäçe dillerde HÝoG-nyň Maglumat berijisiniň tekstlerine goşmaça, bu saýt hemme Ylalaşýan taraplara Konwensiýany peýdalanmak barada aktual maglumatlary saklaýar. Bu ýerde HÝoG Konwensiýasy düzgünnamalarynyň düşündirilişi, depozitariýanyň habarnamalary barada, hem-de gümrük edaralary we HÝoG-nyň Dolandyryýan komiteti (AC.2) tarapyndan herekede girizilen barlagyň milli we halkara çäreleri barada soňky maglumatlary tapmak bolýar. Serhetleri kesip geçmegiň aňsatlaşdyrýan proseduralaryna bagyşlanan soraglar bagyşlanan BMG ÝYIT-iň websaýty (<http://border.unece.org>). Ondan başga-da, HÝoG-nyň saýtynda HÝoG-nyň Dolandyryýan komitetiniň (AC.2), HÝoG ÝÝG, ulag bilen baglanyşykly gümrük soraglary boýunça BmG-nyň ÝYIT-niň işçi toparynyň (WP.30) we hünärmenleriň kömekçi toparlarynyň hemme işçi resminamalary we dokladlary (iňlis, fransuz we rus dillerinde) bar.

HÝoG-nyň sekretariaty HÝoG prosedurasyny ulanýan ýurtlarda HÝoG we eTIR koordinasiýa merkezleri diýlip atlandyrylýan halkara maglumat berijini hem neşir edýär. Milli derejede HÝoG Konwensiýasyny peýdalanmak soraglary boýunça ýüz tutmak mümkin bolan milli gümrük edaralaryndan we milli kepillendirme birliklerinden hünärmenlerdir Koordinasiýa merkezleri barada maglumatlary BMG ÝYIT HÝoG-nyň saýtynda we serhetleri kesip geçmek proseduralaryny ýönekeýleşdirmek soraglaryna bagşlanan BMG ÝYIT-nyň websaýtynda almak bolar. (Elýeterli bolmak üçin parol (gizlin söz) talap edilmegi boýunça BMG ÝYIT HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan berilýär). HÝoG-nyň sekretariaty HÝoG Konwensiýasynyň çäklerinde peýdalanylýan gümrük plombalarynyň we möhürleriniň goýulmagy üçin gurluşlaryň halkara reýestrini ýöredýär. Bu reýestr gullukda peýdalanmak üçin gümrük edaralarynyň arasynda onlaýn režiminde ýaýradylýar.

Goşmaça düşündirişler üçin BMG ÝYIT-niň sekretariatyna, HÝoG ÝÝG-niň Ýerine ýetirýän geňeşi ne we HÝoG-nyň sekretariatyna ýüz tutup bolar:

TIR sekretariat  
Palais des Nations,  
CH-1210 Geneva (Switzerland);  
Tel. + 41-22-917-1531;  
Faks + 41-22-917-0039 ýa-da +41-22-917-0614;  
Elektron poçta: [tirexb@unece.org](mailto:tirexb@unece.org)



### 1.8. MILLI ASSOSIASIÝALARA AUHB BERLEN HÝoG KITAPÇALARYNYŇ MUKDARY

Ýurtlar	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Owganystan	-	-	-	-	-	-	50	0	0	0	0
Awstriýa	9,850	11,150	8,550	7,500	8,400	6,650	4,750	3,200	2,600	1,700	2,900
Azerbeýjan	9,000	9,500	7,600	7,800	9,100	11,400	10,300	4,800	3,800	2,800	1,900
Albaniýa	800	950	950	500	500	600	1,350	1,400	1,900	2,250	600
Ermenistan	300	500	350	800	2,000	3,800	2,200	0	0	0	50
Belarus	194,300	213,600	161,400	158,100	173,200	215,000	170,800	113,400	95,250	65,200	55,600
Belgiýa we Lyksemburg	300	500	500	550	350	250	200	200	50	100	0
Bosniýa we Gersegowina (4)	-	-	-	600	900	900	1,800	2,000	1,000	800	600
Bolgariýa	140,000	148,200	124,200	137,600	150,000	131,000	133,550	125,150	86,000	59,900	44,800
Öki Ýugaslawiýa respublikasy Makedoniýa	20,300	23,900	18,200	23,500	21,800	25,400	29,300	34,000	27,700	19,400	14,000
Wengriýa	16,000	26,100	14,500	17,800	19,400	28,500	20,800	18,700	13,200	6,500	10,550
Germaniýa	40,450	31,400	7,650	18,950	24,900	16,450	16,450	7,800	7,700	4,900	5,450
Gresiýa	19,800	21,900	9,550	16,000	16,600	5,000	7,700	4,000	5,100	5,050	2,100
Gruziýa	4,100	4,000	4,000	4,200	7,000	8,200	10,500	7,500	6,000	11,000	5,500
Daniýa	1,000	800	300	600	600	850	400	450	300	450	300
Izraýyl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Iordaniýa	0	50	50	500	300	50	150	50	0	50	50
Eýran (Islam republ.)	52,000	48,000	58,000	54,000	78,000	85,000	105,000	90,000	85,000	118,000	115,000
Ispaniýa	3,100	3,000	3,500	2,500	2,700	4,300	2,500	800	600	200	400
Italiýa	0	3,550	4,050	4,000	2,550	2,000	3,500	1,000	1,500	2,000	500
Gazagystan	39,050	32,150	31,000	30,050	24,500	19,000	25,000	24,200	18,500	23,500	21,300
Kipr	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyrgyzstan	18,100	17,050	15,050	14,050	20,700	17,100	22,200	20,900	9,300	4,800	4,100
Kuweýt	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Latwiýa	90,600	108,900	57,000	86,200	100,100	97,800	91,900	57,600	31,200	31,100	19,950

Ýurtlar	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Liwan	100	0	50	0	50	50	300	500	350	550	600
Litwa	174,500	218,500	111,500	157,500	185,200	191,600	195,000	150,000	78,000	73,200	67,100
Marokko	0	100	100	150	200	100	200	100	0	0	0
Mongoliýa	50	0	0	0	50	100	100	50	50	50	200
Niderlandlar	7,250	8,200	8,700	9,600	5,900	9,650	8,650	6,200	3,250	3,700	1,000
Norwegiýa	50	200	500	150	0	50	0	50	0	0	0
Polşa	185,100	286,050	205,100	283,100	310,050	296,000	260,500	283,000	227,500	138,000	181,900
Portugaliýa	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Moldowa respublikas	77,100	77,850	65,950	68,000	79,100	81,550	77,450	65,200	37,150	43,800	55,000
-- Russiýa Federasiýas	660,900	696,600	404,800	521,500	568,200	598,000	529,700	300,400	163,900	137,800	122,600
-- Rumyniýa	17,800	27,300	25,900	43,500	62,000	53,300	58,800	40,200	27,200	18,850	14,000
Serbiýa (3)	12,100	15,300	12,400	20,000	21,100	27,900	33,400	21,900	20,000	18,400	19,200
Serbiýa we Çernogoriýa (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siriýa Arab respublikasy	2,150	2,400	2,400	5,050	4,650	1,150	150	200	650	650	500
Slowakiýa	22,550	21,850	12,550	17,400	19,900	20,100	17,900	17,700	14,100	10,900	8,900
Sloweniýa	12,000	14,350	5,750	10,100	10,400	12,650	9,700	8,650	7,300	7,800	0
Birleşen Korollyk	1,350	1,100	550	500	1,050	700	200	350	0	0	0
Täjigistan	500	400	900	700	1,500	2,950	3,500	4,000	2,500	2,350	3,100
Tunis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Türkmenistan	1,000	1,000	2,000	3,200	4,700	6,000	7,500	11,000	13,000	13,000	1,000
Türkiýe	788,500	765,000	490,000	701,500	672,000	685,000	540,500	385,500	325,100	213,900	200,000
Özbekistan	7,000	5,000	6,500	9,000	14,100	17,500	7,500	9,000	9,000	27,000	14,000
Ukraina	345,000	317,000	292,000	309,500	363,600	376,800	434,000	95,000	154,500	140,700	143,600
Finlandiýa	20,100	17,600	10,700	11,600	14,350	11,400	10,350	1,850	800	600	500
Fransiýa	5,000	4,700	2,700	3,650	3,700	2,300	1,550	850	550	250	50
Horwatiýa	6,300	5,300	2,900	4,250	6,250	6,800	5,850	4,350	3,850	1,950	1,150
Çernogoriýa (2)	-	150	150	50	100	300	300	300	200	150	100

Ýurtlar	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Çehiýa Respublikas	17,800	22,200	14,250	15,000	23,250	23,850	19,250	19,400	13,300	8,350	12,200
Şweýsariýa	550	550	800	600	600	400	300	350	300	200	100
Şwesiýa	850	900	300	800	400	650	700	200	0	250	0
Estoniýa	51,000	39,000	24,500	40,000	38,500	52,200	36,400	1,600	1,200	1,300	2,150
Ýugoslaviýa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Hemmesi:</b>	<b>3,076,250</b>	<b>3,253,800</b>	<b>2,230,400</b>	<b>2,822,200</b>	<b>3,074,500</b>	<b>3,158,300</b>	<b>2,920,150</b>	<b>1,945,050</b>	<b>1,500,450</b>	<b>1,223,400</b>	<b>1,154,650</b>

Bellik (1) Serbiýa we Çernogoriýa 2006-njy ýyla çenli ýeke-täk döwledi düzýärdi. 2006-njy ýyldan başlap, olaryň maglumatlary aýratynlykda görkezilendir. AUHB HÝoG kitapçasyny (3) Serbiýada 2006-njy ýyldan, (2) Çernogoriýada 2008-nji ýyldan, 94) Bosniýa we Gersegowinadan 2010-njy ýyldan başlap berip başladylar. (5) Maltada ol diňe kepillendiriji hökmünde hereket edýär.

## **1.9. HÝoG ULGAMYNA GATNAŞÝAN DÜRLI TARAPLARYŇ ROLY WE BORÇLARY**

HÝoG ulgamy Ylalaşýan taraplar we ulag pudagynyň hyzmatdaşlygyna esaslanan gowy balanslanan mehanizmi hödürleýär. Onuň anyk funksionirlenmesini üpjün etmek maksady bilen hemm gatnaýan taraplar - hökümetler, HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoGÝÝG), milli kepillendirme birleşikler, daşajylar, halkara guramalary

- HÝoG Konwensiýasynyň düzgünlerine laýyklykda öz borçnamalaryny ýerine ýetirmelidir. Aşakda HÝoG ulgamynyň esasy gatnaşyjylarynyň rollarynyň we borçlarynyň gözden geçirilmesi getirilýär.

### **1.9.1. HÖKÜMETLERIŇ BORÇLARY (GUTARMAÝAN SANAW)**

- Milli kanunçylyga laýyklykda HÝoG Konwensiýasynyň ykrar edilmegi (meselem, milli ýuridiki neşirde resmi neşir edilme);
- Nýu-Ýorkdaky BMG-nyň Hukuk müdirligine Konwensiýanyň depozitariýasyny saklamaga birikme barada resminamany tabşyrmak (Konwensiýanyň 52-njy maddasy);
- milli kepillendirme birleşik (leri) goýbermek (6-njy madda we 9-njy goşundynyň I bölümi);
- HÝoG kitapçalaryny peýdalanmaga taraplary goýbermek (6-njy madda we 9-njy goşundynyň II bölümi);
- HÝoG operasiýasynyň önümçiligi üçin niýetlenen gümrük edaralarynyň sanawyny neşir etmek (45-nji madda);
- HÝoG prosedurasyny peýdalanma ugrunda gümrük edaralarynyň wezipeli adamlaryny taýýarlamak;
- ýol ulag serişdeleriniň we konteýnerleriniň goýberilmesine jogap berýän resmi döretmek ýa-da bellemek (12-nji madda);
- halkara guramalara ýa-da milli kepillendiriji birleşiklere eltilmeli ýerindäki gümrüklerde HÝoG operasiýasynyň tamamlanlygy barada maglumatlary bermek (42-ter madda we 10-njy goşundynyň 1-nji bendi);
- HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşindäki (HÝoGÝÝG) ugur indiki resminamada:

#### **Halkara kepillendirme ulgamy barada**

- soňky üýtgemeleri we goşmaçalary içine almak bilen hatly ylalaşygyň tassyklanan nusgasy ýa-da ygtyýarlandyrlan (gümrük) edaralar bilen milli kepillendirme birleşiginiň arasynda baglaşylan islendik başga hukuk resminama (9-njy goşundynyň I bölümi, 2-nji bendi);

- soňky üýtgemeleri we goşmaçalary içine almak bilen ätiýaçlandyrma ýa-da maliýe kepillendirmeleriň şertnamalarynyň tassyklanan nusgasy (9-njy goşundynyň I bölümi, 3 v) bendi);
- uer ýyl üsti doldurlyp durulýan ätiýaçlandyrma polisiniň nusgasy (9-njy goşundynyň I bölümi, 3 v) bendi);

#### HÝoG prosedurasyna barlanýan elýeterlik barada

- HÝoG kitapçalaryny ulanmaklyga rugsat alan her adam, ýa-da kimiň rugsatnamasy yzyna alnanlygy barada maglumat (9-njy goşundynyň II bölümi, 4-nji bendi); Bu maglumat HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýolbaşçylygy astynda HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip taýýarlanan degişli elektron goşundylary ulanmak arkaly berlip bilner (Düşündiriş ýazgysy 9.II.4);
- her ýylyň 31-nji dekabrynyň ýagdaýyna görä üsti doldurlan taraplaryň (adamlaryň) her ýylky doly sanawy (Goşundy 9, bölüm II, bent 5) Bu maglumat HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýolbaşçylygy astynda HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip taýýarlanan degişli elektron goşundylary ulanmak arkaly berlip bilner (Düşündiriş ýazgysy 9.II.5);
- Konwensiýanyň 38-njy maddasyna laýyklykda HÝoG-nyň prosedurasyndan aýrylan her adam barada maglumat. Konwensiýanyň düzgünnamasyny peýdalanmak hukugyndan ol ýa-da başga taraplaryň (adamlaryň) wagtlaýyn ýa-da gutarnykly mahrum edilmesi barada HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşini habar bermegiň hukuk talaby HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýolbaşçysy astynda HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip taýýarlanan degişli elektron goşundyny ulanmak arkaly ýerine ýetirlen hasap edilýär (Düşündiriş ýazgysy 0.38.2).

#### Barlagyň milli çäreleri barada

- ygtyýarlandyrlan edaralaryň Konwensiýanyň 42-bis maddasyna laýyklykda herekede girizmek niýet edilýän barlagyň islendik milli çäreleriniň jikme jikligi. 42-bis maddada “haýal etmezden” adalgada HÝoG Konwensiýasynyň peýdalanyşyna we/ýa-da HÝoG-nyň funksionirleme ulgamyna täsiri edip biljek milli çäreleri we islendik ýagdaýda olar güýje girýänçä, HÝoG ÝÝG 42-bis maddanyň görkezmelerine laýyklykda we HÝoG Konwensiýasynyň 8-nji goşundysynda beýan edilen garamagyna HÝoG Konwensiýasynyň düzgünnamalarynyň bu hili çärelerine laýyklygyny barlamak boýunça özleriniň gözegçilik funksiyalaryny we özüniň borçlaryny netijeli ýerine ýetirer ýaly näçe tiz boldugyndan hat görnüşinde HÝoG ÝÝG-nyň dykgatyna ýetirmeli (Düşündiriş ýazgysy 0.42 bis).

Gümrük plombalaryny we gümrük möhürlerini goýýan gurluşlar

- HÝoG prosedurasynda ulanylýan we gümrük plombalaryny we möhürlerini goýýan gurluşlar boýunça jikme-jik maglumatlar (TRANS/WP.30/157, 93-nji bent).

**1.9.2. MILLI KEPILLENDIRME BIRLEŞIKLERIŇ ROLY WE BORÇLARY (GUTARMAÝAN SANAW)**

- tölemek - maksimal kepillendirilen pula çenli - girizilýän we çykarylýan paçlar we ýygymlar, hem-de möhledine uzaltmada islendik göterimler HÝoG operasiýasy bilen bagly kepillendirýän birleşmä nägileligi şertleşdirýän bozulmada kesgitlenen Ylalaşýan taraplaryň gümrük kanunçylygyna laýyklykda bergi berlip bilner. Kepillendiriji birleşik bu pullary bermäge borçly adamlar bilen bilelikde jogap bermeklige raýdaş tertipde ýokarda ýatlanyp geçilen puly tölemäge borçlanýar (8-nji maddanyň 1-nji bendi)
- ygtyýarlandyrlan halkara guramasy bilen kepillendirmegiň halkara ulgamynyň funksionirlenmesi barada hatly ylalaşygy baglaşmak (häzirki wagtda ýeke-tä bar bolan kepillendirmegiň halkara ulgamyny Awtomobil ulgaynyň halkara bileleşigi (AUHB) dolandyrýar) (Düşündiriş ýazgysy 0.0.2-bis-1);
- kepillendiriji bolup çykyş edýär (6-njy maddanyň 1-nji bendi). Bu kepillendirme düzümine bu birleşik girýän halkara gurama girýän daşary ýurt birleşikleri tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen geçirilýän operasiýalar bilen bagly özlerine kabul eden jogapkärçiliginiň hem üstüni ýapýar (6-njy maddanyň 2-nji bendi);
- Diňe minimal şertleri we talaplary ýerine ýetirýän adamlara we Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralary tarapyndan HÝoG prosedurasyna elýeterli bolmagy yzyna alynmadyk ýa-da ret edilen hemişelik bolýan ýeri ýa-da edarasy bolan bu tarapa (adama) HÝoG kitapçalaryny berýär (6-njy maddanyň 3-nji bendi);
- onuň döredilen ätiýaçlandyрма kompaniýasynda, ätiýaçlandyryjylaryň ýa-da maliýe edaralarynda Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralaryny kanagatlandyrmaga öz jogapkärçiligini örtmegi üpjün edýär. Ätiýaçlandyрма şertnamasy (lary) ýa-da maliýe kepillendirme onuň özüniň düzümine girýän şol bir halkara gurama girýän olaryň özüniň beren we daşary ýurt birleşikleriniň peýdalanmagy bilen operasiýalar bilen baglylykda onuň jogapkärçiligini dolulygyna üstüni ýapýar

(Goşundy 9, bölüm I, bent 3 (v))

- HÝoG kitapçasyny almagy isleýän daşajylylar bilen borçnama-deklarasiýa gol çekýär (Goşundy 9, bölüm II, bent 1 (e))
- riskleri dolandyrmagyň çemeleşmesi esasynda HÝoG kitapçasyny berýär (Goşundy 9, bölüm I, bent 3 iii))
- ygtyýarlandyrlan edara bilen jebis hyzmatdaşlykda HÝoG kitapçalarynyň degişli ulanmagyny üpjün etmek üçin hemme zerur çäreleri kabul edýär (Madda 42-bis);
- HÝoG-nyň proseduralary degişli peýdalanmak üçin HÝoG-nyň kitapça saklaýjylary we öz işgärlerini taýýarlamagy amala aşyrýar;
- her ýyl 1-nji marta çenli berilýän HÝoG kitapçalaryň her görnüşi bahasy barada HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşine (HÝoGÝÝG) maglumat berýär (Goşundy 9, bölüm I, bent 3 vi))
- milli ygtyýarlandyrlan edaralara indiki resminamalary we maglumatlary ugradýar:

#### Kepillendirmegiň halkara ulgamy

- islendik soňky üýtgemeleri içine almak bilen ätiýaçlandyрма ýa-da maliýe kepillendirmeleriň şertnamalarynyň tassyklanan nusgasy (9-njy goşundynyň I bölümü, 3 v) bendi);
- her ýyl üsti doldurlyp durulýan ätiýaçlandyрма şahadatnamasynyň nusgasy (9-njy goşundynyň I bölümü, 3 v) bendi);

#### HÝoG prosedurasyna barlanýan elýeterlik

- HÝoG kitapçalaryny ulanmaklyga rugsat alan hemme taraplar (adamlar), ýa-da kimiň rugsatnamasy yzyna alnanlygy barada maglumat (9-njy goşundynyň II bölümü, 5-nji bendi). Bu maglumat HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýolbaşçylygy astynda HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip taýýarlanan degişli elektron goşundylary ulanmak arkaly berlip bilner (Düşündiriş ýazgysy 9.II.5);

### **1.9.3. DAŞAJYNYŇ BORÇLARY (GUTARMAÝAN SANAW)**

- HÝoG kitapçalaryny ulanmak şertleri kesgitlebilýän milli kepillendirme birleşigi bilen borçnama-deklarasiýa gol çekýär (Goşundy 9, bölüm II, bent 1 e))
- ýol ulag serişdeleriniň, ýük bilen bilelikde we olara degişli HÝoG kitapça bilen ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriniň düzümi ugradylma ýerindäki gümrüklerde, aralyk gümrüklerde we barmaly ýerindäki gümrüklerde we Konwensiýanyň başga laýyk düzgünlerine degişli ýerine ýetirmeklige bermeklige jogapkärçilik çekýär (madda 1 o));

- Egerde ony Konwensiýanyň 11-njy maddasynyň 2-nji bendine laýyklykda ygtyýarlandyrlan edaralar talap edýän bolsa, Konwensiýanyň 8-nji maddasynyň 1 we 2-nji bentlerinde ýatlanyp geçilýän bermeli puly töleýär (Goşundy 9, bölüm II, bent 1 e) ii))
- ýol ulag serişdelerine we konteýnerlerine “TIR” tabliçkasyny berkidýär (madda 16);
- HÝoG-nyň proseduralary degişli peýdalanmak üçin öz işgärlerini, hususanda sürüjileri taýýarlamagy amala aşyrýar.

#### **1.9.4. HALKARA GURAMALARYNYŇ ROLY WE BORÇLARY (HÄZIRKI WAGTDA - AUHB) (GUTARMAÝAN SANAW)**

- Ylalaşýan taraplardan (HÝoG-nyň dolandyryýan komitetinden) kepillendirmegiň halkara ulgamynyň netijeli gurnamaga we funksionirlenmäge özüne jogapkärçiligi almaga rugsady alýar (madda 6 bent 2-bis we goşundy 9, bölüm III, bent 2);
- milli kepillendirme birleşigi bilen kepillendirmegiň halkara ulgamynyň funksionirlenmegi barada hatly ylalaşygy baglaşýar (düşündiriş ýazgysy 0.6.2-bis-1);
- HÝoG kitapçalarynyň çap edilmesine we ýaýradylmasyna rugsady HÝoGpnyň Dolandyryýan komitetinde almaly (goşundy 8, madda 10 b))
- 6-njy maddanyň 2-bis bendine we/ýa-da 8-nji goşundynyň 10 b) maddasyna laýyklykda berlen rugsatnamanyň şöhlelendirýän, we halkara guramanyň Konwensiýanyň degişli düzgünnamasyny ýerine ýetirýänligini, Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlygyna hormat goýýanlygyny we Dolandyryýan komitetiň çözgüdini we HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň haýysyny ýerine ýetirligini göz önüne tutýan BMG ÝYIT-den hatly ylalaşygy baglaşýar. Ylalaşyga gol çekmek bilen halkara guramaberlen rugsatnama esasynda üstüne ýüklenýän jogapkärçiligi alýanlygyny tassyklaýar (düşündiriş ýazgylar 0.6.2-bis- 2 we 8.10 b)).
- 9-njy goşundynyň III bölümüniň 2-nji bendine laýyklykda rugsatnama laýyklykda, halkara gurama:
- halkara guramasynyň düzümine girýän milli birleşikleriň üsti bilen ätiýaçlandyrmagyň bütewi şertnamasynyň tassyklanýan nusgasyny we ätiýaçlandyрма ödemesiniň subutnamasyny HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplaryna berýär;



- milli birleşikler tarapyndan HÝoG kitapçalary bermegiň ýazylan düzgünleri we proseduralary barada maglumaty HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrlan edaralaryna berýär;
- her ýyl esasda bildirilen, sazlanmadyk, tölenen ýa-da tölemän sazlanan nägilelikler barada maglumatlary HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrlan edaralaryna berýär;
- kepillendirmegiň halkara ulgamynyň üznüksiz funksionirlenmegi üçin, kynçylyklara getirip biljek ýa-da HÝoG ulgamynyň degişli funksionirlenmesine görä meseleleriň ýüze çykmagyna sebäp bolup biljek bildirilen, sazlanmadyk, tölenen ýa-da tölemän sazlanan nägilelikleriň bes edilmedik (tamamlanmadyk) HÝoG operasiýasynyň sanyna degişli tendensiýalar barada, hususanda we ondan başga-da, döwrebap we gowy esaslandyrlan maglumaty HÝoG ulgamynyň funksionirlenmegi barada doly göwrümdäki hemme maglumaty HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrlan edaralaryna berýär;
- görnüşler boýunça bölmek arkaly her Ylalaşýan taraplara berlen HÝoG kitapçalarynyň mukdary barada statiki maglumatlary HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrlan edaralaryna berýär;
- berilýän HÝoG kitapçalarynyň her görnüşini üçin halkara guramanyň alýan bahasy barada jikme-jik maglumaty HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşine berýär;
- HÝoG kitapçalarynyň galp ýasama howpuny azaltmak maksady bilen hemme mümkin bolan çäreleri kabul edýär;
- HÝoG kitapçasy bilen bagly bozulmalar ýa-da ýetmezçilikler ýüze çykarlan ýagdaýynda degişli düzediji çäreleri kabul edýär we bu barada HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşine (HÝoGÝÝG) habar berýär;
- haçanda HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýardamy soralan ýagdaýlarynda, jeddeleri sazlamakda doly derejede gatnaşýar;
- HÝoG Konwensiýasyny peýdalanmaklyga görä hilegärlik işi ýa-da başga kynçylyklar bilen bagly islendik meseläniň HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň dykgatyna eglenmezden barmagyny üpjün edýär;- halkara guramalarynyň we gümrük administrasiýalarynyň düzümine girýän milli kepillendirme birleşikleri bilen bilelikde Konwensiýanyň 10-njy goşundysynda göz önüne tutulan HÝoG-nyň kitapçalaryna barlag ulgamyny dolandyryr we bu ulgamyň çäklerinde ýüze çykýan meseleler barada Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplaryna we ygtyýarlandyrlan edaralaryna maglumat berýär;
- 10-njy goşundyda göz önüne tutulan barlag ulgamy bilen bagly Ylalaşýan taraplaryň işi barada maglumatlary we statiki maglumatlary HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrlan edaralaryna hödürleýär;

- bu bentde beýan edilen öz borçlaryny halkara gurama tarapyndan ykrar etmesini içine goşmak bilen ygtyýarlandyrlan Dolandyryňan komitetiň we onuň adyndan hereket edýän Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň sekretariaty bilen guramanyň arasynda hatly ylalaşygy Konwensiýanyň 6.2-bis maddasyna laýyklykda berlen güýje girýän ýa-da rugsatnamasynyň möhleti uzaldylýan önündäki senä çenli azyndan iki aýyň dowamynda baglaşýar;
- Dolandyryňan komitetiň (goşundy 8, madda 1 ii)), HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň (goşundy 8, madda 11, bent 5), ulag bilen bagly gümrük soraglary boýunça BMG-nyň ÝYIT-niň işçi toparynyň (WP.30) sessiýalarynda gözegçi hökmünde gatnaşýar.

#### **1.9.5 HÝOG-NYŇ ÝERINE ÝETIRÝÄN GEŇEŞINIŇ WE HÝOG-NYŇ SEKRETARIÝATYNYŇ ROLY WE BORÇLARY (GUTARMAÝAN SANAW)**

- Kepillendirme ulgamynyň funksionirlenmesini içine almak bilen Konwensiýanyň peýdalanylmasynda gözegçilik edýär we Konwensiýanyň we Dolandyryňan komitetiň onuň üstüne ýüklän funksiýasyny ýerine ýetirýär (goşundy 8, madda 10 a))
- birleşikleriň arasynda 6-njy maddada ýatlanyp geçilýän ygtyýarlandyrlan halkara guramalarynyň biriniň ýerine ýetirip biljek HÝoG kitapçalarynyň çap edilmesine we merkezleşdirilen tertipde ýaýradylmasy boýunça işe gözegçilik edýär (goşundy 8, madda 10 b))
- Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralarynyň arasynda operatiw we başga maglumatlary koordinirleýär we onuň ösmegine goldaw berýär (goşundy 8, madda 10 c))
- Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralarynyň, birleşikleriniň we halkara guramalarynyň arasynda maglumatlaryň alşylmagyny koordinirleýär we onuň ösüşine goldaw berýär (goşundy 8, madda 10 (d));
- Jedelleri sazlamak barada 57-nji madda üçin ýitgisiz Ylalaşýan taraplaryň, birleşikleriň, ätiýaçlandyрма kompaniýalaryň we halkara guramalarynyň arasyndaky jedelleri sazlamaga goldaw berýär (goşundy 8, madda 10 e))
- HÝoG prosedurasyna gatnaşygy bolan gümrük edaralarynyň işgärlerini we başga gyzyklandyryňan taraplary taýýarlamakda doldaw berýär (goşundy 8, madda 10 f))
- Ylalaşýan taraplaryň arasynda ýaýratmak maksady bilen 9-njy goşundyda . (goşundy 8, madda 10 g) beýan edilen minimal şertlere we talaplara olar nähili garaýşyna görä, 6-njy maddada ýatlanyp geçilen HÝoG birleşikleriň kitapçalaryň berilmesini reglamentirleýän hemme görkezilen düzgünler we proseduralar barada halkara guramalaryň berýän merkezleşdirilen hasaba alynmasyny geçirýär (goşundy 8, madda 10 g))

- HÝoG kitapçasynyň bahasyna gözegçiligi geçirýär (goşundy 8, madda 10 h))



## 2. HÝOG KONWENSIÝASY, 1975 Ý.

Bu bölüm 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynyň ýagdaýy boýnça HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., doly tekstini saklaýar. Häzirki bölümiň bölekleriniň ýerleşşi HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., düzümine laýyk gelýär.

Konwensiýanyň 7-nji goşundynyň III bölümünde we 6-njy goşundynda saklaýan **düşündiriş ýazgylary**, olaryň degişli bolan Konwensiýanyň düzgünnamalary bilen bilelikde ýerleşdirlendir (6-njy goşundydaky suratlary goşmazdan). Häzirki Konwensiýanyň 43-nji maddasynyň düzgünlerine laýyklykda, düşündiriş ýazgylary häzirki Konwensiýanyň birnäçe düzgünleriniň düşündirişlerini we olara goşundylary saklaýar. Olar maslahat berilýän tejribäniň birnäçe görnüşlerini beýan edýär.

Düşündiriş ýazgylary häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini ýa-da oňa goşundylaryny üýtgetmeýär, diňe olaryň mazmunyny, manysyny we ulanylýan ugruny takyklaýar. Hususanda, häzirki Konwensiýanyň 12-nji maddasynyň düzgünlerine we onuň 2-nji goşundysyna baglylykda, gümrük möhürleri we plombalary astynda daşamalara ýol ulag serişdeleriniň goýberilmesiniň tehniki şertlerine görä, düşündiriş ýazgylarynda bu düzgünlerine jogap berýän Ýlalaşýan taraplar ýaly seredilmeli konstruktiv aýratynlyklar barada görkezmeler degişli ýagdaýlarda saklanýar. Düşündiriş ýazgylarynda degişli ýagdaýlarda haýsy konstruktiv aýratynlyklar bu düzgünlere jogap bermeýänligi hem görkezilip bilner.

Şeýlelikde, düşündiriş ýazgylary ykdysady tertibiň talaplary we tehniki progresi hasaba almak bilen häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini we onuň goşundylaryny peýdalanma mümkinçiligini üpjün edýärler.

**Kommentariýleri** hem olaryň degişli düzgünleri (düzgünnamalary) bilen bilelikde ýerleşdirýärler. HÝoG Konwensiýasy boýunça saklanýan kommentariler HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., hemme Ýlalaşýan taraplarynyň ýerine ýetirilmegi üçin hökmany däldir, ýöne eýsemde bolsa, Konwensiýanyň düzgünleriniň has takyk manysynyň düşündirilmegi, onuň unifikirlenmegi we bir görnüşde peýdalanylmagy üçin örän wajypdyr, sebäbi HÝoG Konwensiýasynyň, 1975 ý., Dolandyryýan komitetiniň we ulag bilen baglanyşykly gümrük soraglary boýunça Işçi toparynyň pikirini aňladýar. Bu her kommentaride nygtalýar.

(TRANS/GE.30/55, bent 40)



**2.1. HÝoG Konwensiýasynyň teksti, 1975 ý.  
(düşündiriş ýazgylaryny we kommentarilerini içine  
almak bilen)**

**HÝOG KITAPÇANY PEÝDALANMAK BILEN HALKARA GATNAWY  
BARADA GÜMRÜK KONWENSIÝASY (HÝOG KONWENSIÝASY, 1975 Ý.)**

**YLALAŞÝAN TARAPLAR,**

ýol ulag serişdeleri bilen ýükleriň halkara daşamalaryny  
ýönekeýleşdirmäge hemaýat etmek ISLÄP,

daşama şertlerini gowylandyrmak olaryň arasynda hyzmatdaşlygy  
ösdürmegiň düýpli faktorlarynyň biri bolýar HASAP EDIP,

Administratiw, hususanda, halkara daşamalary ugrunda serhet  
formallyklarynda ýönekeýleşdirmegiň we garmonizasiýasynyň peýdasyna AÝDYP,

indikiler barada YLALAŞDYLAR:

**Bap I**

**UMUMY ÝAGDAÝLAR**

**a) KESGITLEMELER**

**Madda 1**

**Häzirki Konwensiýa peýdalanylanda:**

- a) “HÝoG daşamasy” adalgasy häzirki Konwensiýada kesgitlenen HÝoG proseduralary diýlip atlandyrylýan proseduralary ýerine ýetirmek bilen ugradylma ýerindäki gümrükden barmaly ýerindäki gümrüklere çenli ýükleri daşamaklygy aňladýar;  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- b) “HÝoG operasiýasy” adalgasy ugradylma ýa-da girýän ýerindäki gümrükden (aralykdaky gümrükler) barmaly ýa-da çykýan ýerindäki gümrüklere (aralykdaky gümrükler) çenli ýükleri daşamaklygy bu Ylalaşýan taraplarda amala aşyrylýan HÝoG daşamanyň bbir bölegini aňladýar;  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

1 b) maddasyna düşündiriş ýazgysy

- 0.1 b) 1 b) maddada, haçanda ugradylma ýa-da barmaly (eltilmeli) ýerindäki birnäçe gümrükler bir ýa-da birnäçe ýurtlarda ýerleşýän ýagdaýynda, şol bir Ylalaşýan tarapa HÝoG-nyň birden köp operasiýasyny amala aşyrmak göz önüne tutulýar. Bu hili ýagdaýlarda iki yzygider ýerleşen gümrükleriň arasynda amala aşyrylýan ugradylma ýerindäki, barmaly gümrükler ýa-da aralykdaky gümrükler bolýanlygyna bagly bolmazdan HÝoG daşamasynyň milli bölegi HÝoG operasiýasy hökmünde seredilip bilner. (ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi)
- c) **“HÝoG operasiýasynyň başlangyjy” adalgasy ýük bilen olary barlamak maksady we olara degişli HÝoG kitapçasy bilen ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň düzümi ugradylma ýa-da girýän ýerindäki gümrükdedigini (aralykdaky gümrükdedigini) aňladýar we HÝoG kitapçasynyň bu gümrük tarapyndan resmileşdirmäge kabul edilenligini aňladýar;**  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- d) **“HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi” adalgasy ýük bilen olary barlamak maksady we olara degişli HÝoG kitapçasy bilen ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň düzümi barmaly ýa-da çykýan ýerindäki gümrükdedigini (aralykdaky gümrükdedigini) aňladýar;**  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- e) **“HÝoG operasiýasynyň tamamlanmagy” adalgasy bu Ylalaşýan tarapda HÝoG operasiýasynyň degişli bes edilmesini faktynyň gümrük edaralary tarapyndan ykrar edilmesini aňladýar. bu barmaly ýa-da çykýan ýerindäki gümrügiň (aralykdaky gümrügiň) eýe bolan maglumatlaryny ugradylma ýa-da girýän ýerindäki gümrügiň (aralykdaky gümrügiň) maglumatlary bilen deňeşdirme esasynda gümrük edaralary esasynda kesgitleýär;**  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- f) **“giriş ýa-da çykyş paçlary we ýygymlary” adalgasy ýerine ýetirilen hyzmatlaryň golaýlaşan bahasyna çenli ululyk boýunça çäklendirilen pullary we ýygymlary aradan aýryp, girizilende we çykylanda alynýan gümrük paçlaryny (haklaryny) we hemme başga paçlary, salgytlary, ýygymlary we girişde ýa-da çykyşda alynýan ýa-da ýükleri girizmek ýa-da çykarmak bilen bagly başga pullary aňladýar;**



1 f) maddasyna düşündiriş ýazgysy

1.1 f) 1-nji maddanyň f) kiçi bendindäki “pullary we ýygymlary aýryp” söz düzümi girizilýän ýa-da çykarylýan ýükler bilen baglylykda ýa-da girizilende ýa-da çykarlanda Ýlalaşýan taraplar tarapyndan alynýan girizme ýa-da çykarma paçalaryna we ýygymlaryna garanda hemme pullary göz önüne tutýar. Bu pullar ýerine ýetirlen hyzmatlaryň golaýlaşan bahasyndan ýoary bolmaly däldir we milli önümleri goramagyň gytaklaýyn usulyny ýa-da maliýe maksatlary üçin eksport ýa-da import harytlaryna salgydy aňlatmaly däldir. Bu hili puller we ýygymlar, hususanda, indikiler bilen bagly tölegleri öz içine alýar:

- ýüküň gelip çykyşy barada şahadatnamalar, egerde olar üstaşyr daşamalar üçin talap edilýän bolsa;
- barlag maksatlary bilen gümrük barlaghanalarynyň ýerine ýetiren derňewlerini;
- gümrügiň resmi çäklerinden daşarda ýa-da işden daşary sagatlarda ýerine ýetirilýän gümrük barlaglaryny we gümrük saplamasy (arassalygy) boýunça başga operasiýalaryny;
- Sanitar, weterinar ýa-da fitopatologiki barlaglar bilen bagly gözden geçirmeleri.

(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

- g) **“ýol ulag serişdeleri” adalgasy diňe bir mehaniki ýol ulag serişdesini, eýsem bu ulag serişdesi bilen tirkemäge niýetlenen islendik tirkeglery ýa-da ýarymtirkeglery aňladýar;**
- h) **“ulag serişdeleriniň düzümi” adalgasy tutuş bütewi ýaly ýol herekedine gatnaşýan ilteşlendirlen ulag serişdesini aňladýar;**
- j) **“konteýner” adalgasy ulag enjamyny (gözenegi, düşürilýän sisternalary ýa-da başga oňa meňzeş gurluşlary) aňladýar:**
  - i) **ýükleri ýerleşdirmäge niýetlenen doly ýa-da bölekleyin göwrümi aňladýan;**
  - ii) **köp gezeklik ulanmaga hyzmat edýän hemişe häsiýeti bolan we bu sebäpli ýeterlik berk;**

- iii) ýükleri aralyk täzeden ýüklemekden ulagyň bir ýa-da birnäçe görnüşlerinde ýükleri daşamagy ýeňletmek üçin ýörite ýasalan;**
- iv) hususanda ulagyň bir görnüşinden başgasyna ony täzedan ýüklemek ýeňil bolar ýaly görnüşde ýasalan;**
- v) ony ýüklemek we düşürmek ýeňil bolar ýaly görnüşde ýasalan;**
- vi) bir kub metrden az bolmadyk içki göwrümi bolan.“Sökülýän kuzowlar” konteýnerler ýaly seredilýär.**

1 j) maddasyna düşündiriş ýazgysy

- 0.1 j) “Sökülýän kuzowlar” hereketlendirme serişdesi bolmadyk we, hususanda, bu maksat üçin kuzowyň esasy bilen bilelikde ýörite laýyk getirilen şassisi ýol ulag serişdesinde daşamaga niýetlenen ýük bölümi hasap edilýär. Bu adalga kombinirlenen awtomobil-demirýol daşalmalary üçin ýörite niýetlenen ýük bölümini aňladýan sökülýän kuzowyny hem içine alýar. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

1 j) i) maddasyna düşündiriş ýazgysy

- 0.1 j) i) “bölekleyin ýapyk” adalgasy 1-nji maddanyň 1 j) i) kiçi bendinde ýatlanylýan enjama peýdalanylýan ýapyk konteýneriň ýükleme giňişligine ekwiwalent bolan ýükleme giňişlini emele getirýän adatça poldan we ýokarky konstruksiýadan durýan enjama degişlidir. Ýokarky konstruksiýa adatça konteýneriň karkasyny emele getirýän metal elementlerinden durýar. Bu görnüşli konteýnerler bir ýa-da birnäçe gapdal ýa-da tores diwarlary hem içine alyp bilerler. Käbir ýagdaýlarda direg (söýeg) bilen pola berkidilen diňe üçek bar. Konteýneriň bu görnüşü, hususanda, gabaraly (tagaşyksyz) ýükleri daşamak üçin ulanylýar (meselem, ýeňil awtomobiller). (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

- k) “ugradylýan ýeriň gümrügi” adalgasy HÝoG daşamasynyň başlaýan hemme ýük ýa-da onuň bölegi üçin, Ylalaşýan tarapyň islendik gümrüginini aňladýar;**  
**(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

- l) “barmaly (ugradylýan) ýeriň gümrügi” adalgasy HÝoG daşamasynyň tamamlanýan hemme ýük ýa-da onuň bölegi üçin, Ylalaşýan tarapyň islendik gümrüginini aňladýar;  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- m) “aralykdaky gümrük” adalgasy ýol ulag serişdesiniň, ulag serişdeleriniň düzüminiň ýa-da konteýneriň HÝoG daşama prosesinde Ylalaşýan tarapa girýän ýa-da ondan çykýan Ylalaşýan tarapyň islendik gümrüginini aňladýar;  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- n) “tarap” adalgasy hem fiziki, hem ýuridiki tarapy aňladýar;
- o) “HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy” adalgasy Konwensiýanyň degişli düzgünlerine laýyklykda HÝoG kitapçasy berlen we ugradylýan ýeriň gümrüginde onuň adyndan HÝoG prosedurasy astynda ýükleri ýerleşdirmek niýeti bilen HÝoG kitapçasy görnüşinde gümrük deklarasiýany beren tarapy aňladýar. Ol ýol ulag serişdeleriniň, ýük bilen bilelikde we olara degişli HÝoG kitapça bilen ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriniň düzüminiň ugradylma ýerindäki gümrüklerde, aralyk gümrüklerde we barmaly ýerindäki gümrüklerde we Konwensiýanyň başga laýyk gelýän düzgünlerine degişli ýerine ýetirmeklige bermeklige jogapkärçilik çekýär;  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- p) “agyr agramly ýa-da gaba (tagaşyksyz) ýükler” adalgasy özüniň agramy, ölçegleri ýa-da häsiýeti sebäpli ýapyk ýol ulag serişdesinde ýa-da ýapyk konteýnerde daşalmaýan islendik agyr ýa-da gaba (tagaşyksyz) predmeti aňladýar;
- q) “kepillendiriji birleşik” adalgasy HÝoG prosedurasyny ulanýan taraplar üçin kepillendiriji hökmünde Ylalaşýan tarapyň gümrük edaralarynyň rugsatnamasyny alan ýirleşigi aňladýar; (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)
- r) “halkara guramasy” adalgasy Dolandyryň komitetiň kepillendirmeginiň halkara ulgamynyň netijeli guramasyna ýa-da funksionirlenmesine jogapkärliги öz üstüne almaga ygtyýarlandyrlan guramasyny aňladýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**b) ULANYLÝAN UGURLARY****Madda 2**

**Häzirki Konwensiýa ýol ulag serişdelerinde, ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da konteýnerlerde olary aralykda täzeden ýüklemekden, onuň başlangyç bilen ahyrynyň arasynda, HÝoG daşalmasynyň belli bir böleginiň awtomobil ulag arkaly amala aşyrylýan şertinde, Ylalaşýan taraplaryň birinden ugradylma ýerindäki gümrükden başga Ylalaşýan taraplaryň ýa-da şol bir Ylalaşýan tarapyň barmaly ýerindäki gümrüğe çenli bir ýa-da birnäçe serhetleri kesip geçmek bilen ýükleriň daşalmasyna degişlidir.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

2 maddasyna düşündiriş ýazgylary

- 0.2-1 2-nji maddada HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen daşama, egerde marşruduň (ugruň) bi bölegi başga ýurduň çäkleri boýunça geçen şertinde bir we şol bir ýurduň çäklerinde başlap we tamamlanyp biljekdigini göz önüne tutýar. Bu hili ýagdaýda, ýüküň erkin çykarylmasyny üpjün edýän milli resminama bolan HÝoG kitapçasyndan başga, ugradylýan ýurduň gümrük edaralaryň resminamanyň berilmegini edýän talaplaryna başga hiç zat garşyna durmaýar. Emma gümrük edaralary bu resminamanyň berilmegine öz diýenini edip durmazlygy we onuň HÝoG kitapçasynda degişli bellik etmek bilen ornunyň çalşylmasyna ylalaşmaklygy maslahat berilýär.
- 0.2-2 Häzirki maddanyň düzgünleri, haçanda diňe bu hili daşamanyň bir bölegi awtomobil ulagy bilen amala aşyrylýan bolanda, HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen ýüki daşamaklyga rugsat edilýär. Bu düzgünlerde, daşamagyň haýsy bölegi awtomobil ulagy bilen daşalmalydygy aýdylmaýar; bu HÝoG daşamanyň başy bilen ahyrynyň arasyndaky haýsy-da bolsa aralykda bolanlygy ýeterlikdir. Emma ýüki ugradyjynyň ilki başdaky niýetine seretmezden ýa kommersiýa maksady, ýa-da ýol-ulag ýagdaýlary esasynda göz önüne tutup bolmadyk sebäpler netijesinde daşamanyň hiç bir bölegi awtomobil ulagy bilen ýerine ýetirilip bilinmez. Bu hili aýratyn ýagdaýlarda, Ylalaşýan taraplar bolmanda HÝoG kitapçasyny kabul etmeli däldir we kepillendiriji birleşikleriniň jogapkärçiligi güýjünde galýar. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

## 2 madda kommentariýalar

### *HÝoG kitapçalaryny ulanmak*

*Käbir ýagdaýlarda, HÝoG kitapçalary diňe gümrük plombalaryny we möhürlerini almakwe olary aldaw maksatlaryna ulanmak üçin döwletiň içinde daşamaklyga (meselem, indiki döwlediň gümrüğine kitapçany bermezden içki gümrükden serhet gümrüğine çenli) ulanyldy.*

*AUHB bu hili ýagdaýlarda öz wagtynda milli gümrük edaralaryna maglumat bermek üçin hemme mümkin zatlary ýetine ýetirýär. (ECE/TRANS/WP.30/12, 34-nji bent; TRANS/WP.30/ 35, 64 we 65-nji bentler;*

*Häçanda daşamanyň bir bölegi awtomobil ulagy bilen amala aşyrylmadyk ýadgaýynda HÝoG prosedurasyny ulanmak.*

*Konwensiýanyň 2-njy maddasyna laýyklykda, egerde onuň başy bilen ahyrynyň arasynda HÝoG daşamanyň belli bir bölegi awtomobil ulagy amala aşyrylýan bolsa, ulagyň başga görnüşleri (demirýol, derýa we ş.m.) hem ulanylyp bilner. Ulagyň başga görnüşleri bilen daşalýan aralykda, HÝoG kitapçasyny saklaýjy ýerine ýetirip biler ýa-da:*

- *Konwensiýanyň 26-njy maddasynyň 2-nji bendiniň düzgünlerine laýyklykda HÝoG daşamany saklamaklygy gümrük edaralaryndan sorap biler. Saklanan HÝoG daşama täzedan dikeltmek üçin, gümrük resmileşdirilmesi we gümrük barlagy ulagyň başga görnüşleri bilen amala aşyrylýan aralygyň ahyrynda üpjün edilmelidir. Egerde ugradylyan ýurtda hemme merşrutlar (ugurlar) boýunça daşama awtomobil ulgay bilen amala aşyrylýan bolsa, onda ugradylma ýerindäki gümrükde HÝoG operasiýasyny başlap boler we HÝoG kitapçasynyň №1 we №2 kesip alma sahypalaryny bir wagtda bölüp almak arkaly onuň bes edilmegine bada-nat göz ýetirmeli. Bu şertlerde bu ýurduň çäklerinde ýoluň galan böleklerine HÝoG-niň kepillenmesi hereket etmeýär. Emma HÝoG daşamasy Konwensiýanyň 26-njy maddasynyň düzgünlerine laýyklykda ulagyň başga görnüşleri bilen amala aşyrylýan daşama aralygynyň ahyrynda ýerleşen gümrükde Ylalaşýan taraplarda ýeňil dikeldilip bilner; ýa-da*

- *HÝoG prosedurasyny ulanmak. Emma bu ýagdaýda HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy bu ýurtda HÝoG operasiýasy diňe haçanda milli gümrük edaralary indiki bentlerde HÝoG kitapçasyny degişli derejede üpjün etme ýagdaýynda peýdalanyp boljakdygyny hasaba almalydyr (ýagdaýlara görä): girýän aralyk gümrüginde, çykyan aralyk gümrüginde we niýetlenen (barýan) ýeriniň gümrüginde. (TRANS/WP.30/AC.2/63, 63-nji bent we goşundy 4)*

### **Madda 3**

**Häzirki Konwensiýanyň dügünleri indiki şertlerde peýdalanylýar, ýagny:**

**a) daşama amala aşyrylýar**

- i) **III a) babynda görkezilen şertleri ýerine ýetirmek bilen daşamaga öňünden goýberlen ýol ulag serişdelerinde, ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da konteýnerlerde, ýa-da**
- ii) **III c) babynda görkezilen şertleri ýerine ýetirmek bilen başga ýol ulag serişdelerinde, başga ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da başga konteýnerlerde, ýa-da**
- iii) **awtobuslar, kranlar, hapa aýryjy maşynlar, beton ýazyjylar we ş.m. ulanylýan ýol ulag serişdelerinde ýa-da ýörite niýetlenen ulag serişdelerinde we şeýlelikde, III c) bapda görkezilen şertleri ýerine ýetirmek bilen ugradylma ýerindäki gümrükden we barmaly ýerindäki gümrüğe öz indiki herekede gelýän ýük diýip hasap edilýär. Egerde bu ulag serişdeleri başga ýükleri daşýan ýagdaýynda, ýokarda i) ýa-da ii) kiçi bentlerde beýän edilen degişli şertleri peýdalanýarlar.**

3 a) maddasyna düşündiriş ýazgysy

- 0.3 a) iii) maddanyň düzgünlei öz herekedi bilen gidýän ýeňil awtomobilleri öz içine almaýar. Emma egerde olar 3-nji maddanyň a) i) we a) ii) kiçi bentlerinde ýatlanyp geçilen başga ulag serişdelerinde daşalýar bolsa, HÝoG prosedurasyny peýdalanmak bilen ýeňil awtomobilleri daşamaklyga rygsat edilýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend. 28Bis, 2009-njy ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi)
- b) **daşama 6-njy maddanyň düzgünlerine laýyklykda ykrar edilen birleşikler tarapyndan kepillendirilýär we häzirki Konwensiýanyň 1-nji goşundysynda getirilen nusga laýyk gelýän HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen amala aşyrylmalydyr.**  
(ECE/TRANS/17/Amend.22, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

3 madda kommentariýalar

*Agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler hökmünde seredilýän ýol ulag serişdeleri*

*Egerde özi agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler hasap edilýän ýol ulag serişdelerinde ýa-da ýörite niýetlenen ulag serişdelerinde başga agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler daşalýar we, netijede ulag serişdeleri hem, ýükler hem bir wagtyň özünde Konwensiýanyň III c) babynda görkezilen şertlere jogap berýär, diňe daşlygynda we hemme kesilip alnan sahypalarynda Konwensiýanyň 32-njy maddasynda göz önüne tutulan ýazgy edilen HÝoG kitapçasynyň biri talap edilýär. Egerde bu hili ulag serişdelerinde ýük bölümlerinde ýa-da konteýnerlerde adaty ýükler daşalýar, onda ulag serişdeler ýa-da konteýnerler III a) bapda görkezilen şertleri ýerine ýetirmeklige önünden goýberlen bolmalydyr, we ýük bölümleri ýa-da konteýnerler möhürlenen we plombalanan bolmalydyr.*

*Konwensiýanyň 3-njy maddasynyň a) bendiniň iii) kiçi bendiniň düzgünleri, egerde ýol ulag serişdeleri ýa-da ýörite niýetlenen ulag serişdeleri ugradylýan ýeriň gümrügi ýerleşen ýurdundan çykarylýan we barmaly ýerindäki gümrük ýerleşýän ýurda girizilýän ýagdaýynda peýdalanylýar. Onda Konwensiýanyň 15-njy maddasynyň ýol ulag serişdelerini wagtlaýyn girizmeklige degişli düzgünleri peýdalanarlykly däldir. Bu sebäpli bu hili ulag serişdelerini wagtlaýyn girizmeklige gümrük resminamalary talap edilmeyär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/65, 39 we 40-njy bentler we goşundy 2;  
TRANS/WP.30/AC.2/59, 61 we 62-nji bentler we goşundy 6;  
TRANS/WP.30/200, 72-nji bent)*

*HÝoG prosedurasý we poçta ugradylmalary*

*Gümrük proseduralaryny ýönekeýleşdirmek we ylalaşmak barada Halkara konwensiýanyň J-nji ýörite goşundysynyň 2-nji babyna laýyklykda (Kiot konwensiýasynda seredilen), gümrük formallyklary üstaşyr poçta ugradylmalarynda peýdalanylmaýar. Bu sebäpli, haçanda olar poçta gulluklary arkaly we gulluk poçtalary üçin daşalanda, HÝoG prosedurasý Halkara poçt bileleşiginiň hereket edýän namalarynyň kesgitlemelerine laýyklykda hatlar we banderollar diýlip düşünilýän poçta ugratmalary peýdalanylmaýar.*

*(TIRExB/REP/2007/34, 17-nji bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95, 28-nji bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/95/ Corr.2)*

### **(c) ESASY ÝAGDAÝLAR**

#### **Madda 4**

**HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen daşalan ýükler aralykdaky gümrüklerdäki girizme ýa-da çykarylma paçlary we ýygymlary tölemekden ýa-da depozitden boşadylýar.**

#### **4-nji madda kommentariýalar**

*0.8.3 “Tölenmezlik riski bolan paçlar we salgytlar” düşündiriş ýazgysyna we 23-nji madda “Ulag serişdeleriniň ýany bilen gitme” kommentarilere seret.*



*Paçlar we ýygymlar bilen goşmaça üpjün etmeden ýa-da tölegden boşatmak*

*Ulag üstaşyr režiminiň esasy prinsipleri islendik zerur üpjünçilik berlen şertinde üstaşyr ýükleri girizme ýa-da çykarylma paçlary we ýygymlary tölemekden boşatmak bolup durýar. HÝoG prosedurasy boýunça daşalýan ýükler 3-nji maddanyň b) bendinde görkezilen kepillendirme bilen wagtyň islendik pursadynda ýapylan bolany üçin, HÝoG daşamanyň dowamynda HÝoG daşamasyna çekilen Ylalaşýan taraplaryň islendiginden haýsyda bolsa bir görnüşde olaryň üpjün edilmekligi, girizme ýa-da çykarma paçlaryny we ýygymlary tölemeklik talap edilmeyär.*

*(ECE/TRANS/WP.30/240, 28-nji bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97, 28-nji bent)*

## **Madda 5**

**1. Plombalanan ýol ulag serişdelerinde, plombalanan ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da plombalanan konteýnerlerde HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen daşalýan ýükler, düzgün boýunça, aralyk gümrüklerde gümrük barlaglaryndan boşadylýar.**

**2. Emma hyýanat edilmäni duýdurmak maksady bilen gümrük edaralary aýratyn ýagdaýlarda we, hususanda, bozulmalara şübhe döredende bu gümrüklerde ýükleri barlamagy amala aşyryp bilerler.**

### **5-nji madda düşündiriş ýazgylary**

0.5 Bu madda ýüküň saýlanyp alma barlagyny bolan hukugy aradan aýyрмаýar, emma onda bu hili barlaglaryň sany örän çäklendirilen bolmalydygy bellenip geçilýär. HÝoG kitapçalaryny ulanmak bilen ýükleri daşamagyň halkara ulgamy milli proseduralara görä goşmaça kepillendirmeleri berýän görnüşini aňladýar; bir tarapdan, ýüke degişli HÝoG kitapçasyndaky maglumatlar ugradylýan ýurtde düzülýän gümrük resminamalaryna girizilen maglumatlara laýyk gelmelidir; beýleki tarapdan ugradylýan ýerde amala aşyrylýan we ugradylýan ýerde gümrügiň tassyklaýan barlagy üstaşyr we barmaly (niýetlenen) ýurtlary üçin goşmaça kepillendirme bolup durýar (19-njy maddasyna düşündiriş ýazgylaryna seret).

5-nji maddanyň 2-nji bendine kommentariýalar

*Aralyk gümrüklerinde ýa-da aralyk barlaglaryny daşajjylaryň haýyşy boýunça barlamak*

*5-nji maddanyň 2-nji bendinde ýatlanyp geçilen aýraýn ýagdaýlara, haçanda gümrük edaralary ýa aralyk gümrüklerde, ýa-da daşajjylaryň anyk haýyşy boýunça gelýän ýolunda HÝoG daşama prosesinde haýsydyr bir bozulmanyň bolanlygyna şübhesi bolanda barlaglary amala aşyrýarlar. Bu ýagdaýlarda, gümrük edaralary, haçanda bu haýyşy esassyz hasap eden ýagdaýlardan başga ýagdýalarda, barlagy geçirmekligi ret etmeli däl.*

*Haçanda gümrük edaralary daşajjynyň haýyşy boýunça barlag geçirýän ýagdaýlarynda, soňky (daşajjy) 46-njy maddanyň 1-nji bendindäki düzgünlerine we hemme başga çykdaýjylar bilen bilelikde barlagy geçirmegiň netijesinde ýüze çykyp biljek oňa berlen kommentarilere laýyklykda onuň bilen bagly çykdaýjylary çekýär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/196, 66 we 67-nji bentler we goşundy 3;*

*TRANS/WP.30/AC.2/63, 63-nji bentler we goşundy 3)*

**II Bap****HÝoG KITAPÇALARYNY BERMEK****KEPILLENDIRIJI BIRLEŞIKLERINIŇ JOGAPKÄRÇILIGI****Madda 6**

**1.** Her Ylalaşýan tarap olaryň korrespondenti bolup durýan birleşikleriň üsti bilen ýa-da gönüden göni HÝoG kitapçasyny bermekligi burleşiklere rugsat berip biler we 9-njy goşundynyň I bölümünde beýan edilen minimal şertler we talaplar ýerine ýetirlende kepillendiriji bolup çykyş edip biler. Egerde 9-njy goşundynyň I bölümünde saklanýan minimal şertler we talaplar mundan beýläk ýerine ýetirilmeýän bolsa, rugsatnama alynýar. (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

**2.** düzümine bu birleşik girýän halkara gurama girýän daşary ýurt birleşikleri tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen amala aşyrylýan operasiýalar bilen bagly özlerine kabul eden jogapkärçiliginiň hem üstüni ýapýan şertinde, birleşige berlen kepillendirmä bu ýurtda ykrar edilip bilner.

6-nji maddasynyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

- 0.6.2 Bu bendiň düzgünlerine laýyklykda, ýurduň gümrük edaralary birnäçe birleşikleri ykrar edip bilerler, eýsem olaryň her biri korrespondenti bolup durýan birleşikleriň ýa-da özleriniň beren kitapçalarynyň resmileşdirilmegi bilen bagly jogapkärçiligi çekýärler.

**2-bis. Dolandyryňan komitet halkara guramasyny kepillendirmegiň halkara ulgamynyň netijeli guralysyna we funksionirlemesine ygtyýarly edýär. Bu rugsatnama, egerde bu gurama 9-njy goşundynyň III bölüminde beýän edilen şertleri we talaplary ýerine ýetiren ýagdaýynda berilýär. Dolandyryňan komitet, egerde mundan beýläk bu şertler we talaplar ýerine ýetirilmeyän ýagdaýynda, bu rugsatnamany alyp biler. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.31, 2013-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda güýje girdi)**

6-njy maddanyň 2-bis bendine düşündiriş ýazgysy

- 0.6.2-bis-1 Halkara guramanyň we oňa girýan birleşikleriň özara gatnaşyklary kepillendirmegiň halkara ulgamynyň funksionirlenmesi barada hatly ylalaşyklarda kesgitlenýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- 0.6.2-Bis-2 6.2-bis maddasyna laýyklykda berilýän rugsatnama BMG ÝYIT bilen halkara guramasynyň arasynda hatly ylalaşyklarda şöhlelendirilýär. Bu ylalaşykda halkara guramasy Konwensiýanyň degişli düzgünlerini ýerine ýetirýänligi, Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplar ygtyýarlygyna hormat goýýanlygy we Dolandyryňan komitetiň çözgüdiniň we HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň haýysyny ýerine ýetirýänligi göz önüne tutulýar. Ylalaşyga gol çekmek bilen halkara guramaberen rugsatnama esasynda üstüne ýüklenýän jogapkärçiligi alýanlygyny tassyklaýar. .  
Egerde HÝoG kitapçalarynyň merkezleşdirilen çap edilmesi we ýaýradylmasy ýokarda agzalan halkara guramasynda amala aşyrylýan bolsa, ylalaşyk 8-nji goşundynyň 10 b) maddasynda ýatlanyp geçilen halkara guramasynyň jogapkärçiligi görä hem peýdalanylýar. Ylalaşyk Dolandyryňan komiteti tarapyndan tassyklanýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.27, 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi)

**3. Birleşik HÝoG kitapçalaryny diňe Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralary tarapyndan HÝoG prosedurasyna elýetrli bolmagy boýun gaçyrylmadyk taraplaryna berýär, ol tarapyň hemişelik bolýan ýeri bardyr ýa-da ysaslandyrylandyr.**  
(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

4. HÝoG prosedurasyna elýeterlige rugsatnama diňe häzirki Konwensiýanyň 9-njy goşundynyň II bölüminde beýän edilen minimal şertlerini we talaplaryny kanagatlandyryň taraplara berilýär. Egerde bu kriteriýalary ýerine ýetirmek mundan beýläk üpjün edilmeýän bolsa, onda 38-nji madda üçin zeper ýetirmezden, ol rugsatnama alynýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

5. HÝoG prosedurasyna elýeterlige rugsatnama häzirki Konwensiýanyň 9-njy goşundynyň II bölüminde beýän edilen prosedura laýyklykda berilýär.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

### Madda 7

Daşary ýurt korrespondentleri bolup durýan daşary ýurt kepillendirme birleşikleri ýa-da halkara guramalary tarapyndan kepillendirme birleşiklerine ugradylýan HÝoG kitapçalarynyň blankalary girizme we ýykarma paçalaryny we ýygymlaryny tölemekden boşadylýar we girizilende we çykarylada gadagan etmelere ýa-da çäklendirmelere sezewar edilmeýär.

### Madda 8

1. Kepillendirme birleşigi tölemek borjuny öz üstüne alýar - maksimal kepillendirlen pula çenli - girizilýän we çykarylýan paçlar we ýygymlar, hem-de möhledine uzaltmada islendik görerimler HÝoG operasiýasy bilen bagly kepillendirýän birleşmä nägileligi şertleşdirýän bozulmada kesgitlenen Ýlalaşýan taraplaryň gümrük kanunçylygyna laýyklykda bergi berlip bilner. Kepillendiriji birleşik bu pullary bermäge borçly adamlar bilen bilelikde jogap bermeklige raýdaş tertipde ýokarda ýatlanyp geçilen puly tölemäge borçlanýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

#### 8-nji maddanyň 1-nji bendine kommentariýalar

##### *Administrativ jerimeler*

8-njy maddanyň 1-nji bendiniň gürrüň edilyän kepillendiriji birleşikleriniň borçnamalary administrativ jerimleri ýa-da belli bir pullary göz önüne tutýan başga jerime sanksiyalaryny içine almaýar.

(ECE/TRANS/WP.30/137, 68-70-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/29, goşundy 3)

*Goşmaça pullaryň alynmasy*

*8-nji maddanyň 1 we 2-nji bentleri, zerur bolanda, goşmaça pullaryň alnyp bilinjekligini kesgitleýär, meselem, kitapçalary saklaýjylardan ýerine ýetirlen zyýan ýetirmäniň öwezini dolma ýa-da başga jetimeler. (ECE/TRANS/WP.30/135, 52-55-nji bentler; TRANS/WP.30/ 137, 69-njy bent)*

**2. Ýokarda 1-nji bentde göz önüne tutulyşy ýaly, haçanda kanunlar we Ylalaşýan tarapyň şol bir ýa-da başga düzgünleri tarapyndan girizme ýa-da çykarma paçlaryny we ýygymlaryny töleek göz önüne tutulmadyk ýagdaýynda, kepillendiriji birleşik bulara meňzeş ýagdaýlarda girizme ýa-da çykarma paçlarynyň we ýygymlarynyň jemine deň puly we möhletini geçirmäniň islendik göterimlerini tölemeklige borçlanýar.**

8-nji maddasynyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.8.2 Bu bendiň düzgünleri, haçanda şol bir ýa-da başga Ylalaşýan tarapyň kanunlary we düzgünleri 8-nji maddanyň 1-nji bendinde görkezilen bozulmalar ýagdaýynda girizme ýa-da çykarma paçlarynyň we ýygymlarynyň ornuna administratiw sanksiyalary ýa-da maliýe görnüşindäki başga çäreleri göz önüne tutylanda peýdalanylýar. Bolmanda tölege degişli pul gümrük düzgünlerine laýyklykda ýükleriň importynda ýa-da eksportynda tölege degişli girizme ýa-da çykarma paçlarynyň we ýygymlarynyň puly plýus möhletiinden geçirmäniň islendik göterimini üstüne goşulan jemden ýokary bolmaly däldir. (ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

**3. Her Ylalaşýan tarap tölemeli puluň maksimal ölçegini kesgitlemelidir, bir HÝoG kitapçasyny boýunça tölegi ýokarda getirilen 1 we 2-nji bentleriň düzgünleriň esasynda kepillendirme birleşiklerinden talap edip bolar.**

8-nji maddasynyň 3-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.8.3 Ylalaşýan taraplara HÝoG kitapçasynyň birine 100 000 ýewro deň bolan ululykda kepillendirlen birleşikden talap edilip bilinjek maksimal pul bilen çäklenmek maslahat berilýär. Aşakda sanalan spirtli içgileriň we temmäki önümleri daşalan ýagdaýynda we aşakda görkezilen çäklendirlen kadalardan mukdary ýokary bolanda, gümrük edaralaryna kepillendiriji birleşiklerinden talap edilip bileinjek 200000 ABŞ dollaryna deň bolan ululykdaky maksimal pula çenli ýokarlandyrmaga maslahat berilýär:

1) Göwrüm boýunça 80 % az bolmadyk arassa spirti saklaýan nedenaturirirlenen etil spirti (kod CC: 22.07.10).

2) Göwrüm boýunça 80 % az bolmadyk arassa spirti saklaýan nedenaturirirlenen etil spirti; spirtler, likýorlar we başga spirli içgiler; içgileri taýýarlamak üçin ulanylýan spirt esasly birikmeler (kod CC: 22.08).

3) Sigarlar, manil sigarlary we temmäki saklaýan “sigarilo” görnüşleri sigaralar (kod CC: 24.02.10).

4) Temmäki saklaýan sigaralar (kod CC: 24.02.20).

5) Islendik proporsioýada temmäkiniň ornuny tutujylary saklaýan ýa-da olary saklamaýan çilim çekilýän temmäki (kod CC: 24.03.11 we 24.03.19).

Egerde ýokarda ýatlanyp geçirilen temmäki önümleriniň we spirtli içgileriniň derejeleriniň mukdary aşakda sanalan kadalardan ýokary geçmeýän bolsa, kepillendiriji birleşiklerden talap edilip bilinjek maksimal pul 100000 ýewro deň bolan pul bilen çäklenmek maslahat berilýär:

- 1) 300 litr
- 2) 500 litr
- 3) 40 000 sany
- 4) 70 000 sany
- 5) 100 kilogram.

Temmäki önümleriň we alkogolly içgileriň ýokarda agzalan derejeleriniň takyk mukdary (litrler, sanlar, kilogrammlar) HÝoG kitapçasynyň yük manifestinde görkezilmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.17; 1994-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.18; 1995-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.34, 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda güýje girdi)

#### (Düşündiriş ýazgysy 0.8.3 kommentariýler

#### *Tölenmezlik riski bar bolan paçlar we salgytlar*

*Konwensiýanyň 4-njy maddasyna laýyklykda, HÝoG prosedurasyny ulanmak bilen ýükler daşalanda, egerde bu hili paçlar we salgytlar HÝoG-nyň adaty kitapçasyny ulanmak bilen ýükler daşalanda 50 000 ABŞ dollaryndan, “Temmäki önümleri/alkogol içgileri” kitapçasyny ulanmak bilen ýükler daşalanda 200 000 ABŞ dollaryndan ýokary bolan ýagdaýynda ýa-da gümrük edaralary tarapyndan kesgitlenen başga pullary hem girizme, çykarma paçlary we salgytlary tölemek ýa-da depozite ýerleşdirmek talap edilmeyär.*

*(TRANS/ GE 30/59, 34 we 35-nji bentler; TRANS/ WP 30/137, 75-75-nji bentler; TRANS/WP.30/159, 25-nji bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1, goşundy 2; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 31-nji bent)*

**4. Bu gürükde resmileşdirmek üçin HÝoG kitapçasyny kabul edilen pursadyndan kepillendiriji birleşik ugradylma ýerindäki gümrügiň ýerleşen ýurduň ygtyýarlandyrlan edarasyna görä jogapkär bolup durýar. Çäkleri boýunça HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen ýükleri daşamaklyk dowam edýän indiki ýurtlarda bu jogapkärçilik ýükler girizilen pursadynda başlanýar ýa-da, egerde HÝoG daşama 26-njy maddanyň 1 we 2-nji bentleriniň düzgünlerine laýyklykda saklanan bolsa, HÝoG daşama täzedan dikeldilýän gümrüginde resmileşdirmek üçin HÝoG kitapçasyny kabul etme pursadyndan başlanýar. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

**5. Kepillendiriji birleşik diňe HÝoG kitapçasynda sanalyp geçilen ýüklere jogap bermän, eýsem geljekde bu kitapçada sanalyp geçilmedik ýol ulag serişdesiniň plombalanan böleginiň içindäki ýa-da plombalanan konteýneriň içindäki islendik ýüklere hem jogap berýär. Birleşik haýsydyr bir başga ýüklere jogapkärçilik çekmeýär.**

8-nji maddasynyň 5-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.8.5 Egerde kepillendiriji birleşige HÝoG kitapçasynda sanalyp geçilmedik ýükler boýunça tölemek barada talaplar bildirilýär, ýöne degişli administratiw (dolandyryjy) edara bu ýükler awtoulag serişdesiniň plombalanan bölümünde ýa-da plombalanan konteýnerinde ýerleşenligi baradaky netije esasyndaky faktlary görkezmelidir.  
(ECE/TRANS/17/Amend.6, 1985-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi, ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**6. Bu maddanyň 1 we 2-nji bentlerinde ýatlanyp geçilen paçlaryň we ýygymlaryň jemini kesgitlemek maksady bilen garşylykly ýagdaýy subut edilmäni üçin, HÝoG kitapçasyna ýazylan ýüklere degişli maglumatlar hakyky hasaplanar.**

8-nji maddasynyň 6-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.8.6 1. HÝoG kitapçasynda paçlaryň we ýygymlaryň ölçegini kesgitlemäge mümkinçilik berýän ýükler barada ýeterlik takyk maglumatlar ýok bolsa, gyzyklanýan taraplar bu ýüküň takyk häsiýeti barada gürrüň edip boljak subutnamalaryny berip bilerler.

2. Egerde hiç hili sunutnama berilmedik bolsa, paçlar we ýygymlar HÝoG kitapçasynda aýdylyp geçilen ýükleriň girizilýän ýa-da çykarylýan ýükleriň derejesinde göz önüne tutulan has ýokary stawka boýunça ýüküň häsiýetine görä bolmadyk ýeke-täk görnüşli bolmadyk stawkalar alnyp bilner.

**8-nji maddanyň 7-nji bendi aýrylan.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**

8-nji maddasynyň 7-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.8.7

Aýrylan.

(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**Madda 9**

1. **Kepillendiriji birleşik HÝoG kitapçasynyň tamamlanma senesini görkezmek bilen kitapçanyň hereket edýän möhledini kesgitleýär, ondan soňra gümrük resmileşdirmesi üçin ugradylma ýerindäki gümrüğe berlip (hödürülenip) bilinmez.**

2. **Egerde HÝoG kitapçasý ugradylma ýerindäki gümrükde resmileşdirmek üçin onuň hereket edýän gününüň soňky gününde ýa-da häzirki maddanyň 1-nji bendinde göz önüne tutulyşy ýaly bu senä çenli kabul edilen bolsa, barmaly ýerindäki gümrükde HÝoG operasiýasynyň tamamlanýança kitapça hereket edýär.**

**Madda 10**

1. **HÝoG operasiýasynyň tamamlanmagy saklanmazdan amala aşyrylmalydyr. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

2. **Egerde Ylalaşýan tarapyň ol ýa-da başga gümrük edaralary HÝoG operasiýasynyň bes eden bolsalar, haçanda HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama kanuna garşy ýa-da aldaw ýoly bilen ýa-da HÝoG operasiýasynyň bes edilmedik ýagdaýy goşmazdan, olar 8-nji maddanyň 1 we 2-nji bentlerinde görkezilen pul jemleriniň kepillendirlen birleşiklerinden has köp talap edip bilmezler.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi;  
ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**



10-nji madda düşündiriş ýazgylary

- 0.10-1 Egerde HÝoG operasiýasynda ýük bölümleri we konteýnerleri erbet niýet bilen üýtgemelere sezewar edilip ulanylan bolsam ýa-da egerde ýalan ýa-da takyk bolmadyk resminamalary ulanmak, ýükleri çalyşmak, gümrük plombalaryny ýasamak we ş.m. ýaly bozulmalar ýüze çykarlan ýagdaýynda, ýa-da şahadatnama başga kanuny bolmadyk ýol bilen alnan ýagdaýynda HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama kanuna garşy ýa-da aldaw ýoly bilen alnan hasap edilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- 0.10-2 “ýa-da HÝoG operasiýasy bes edilmedi ” söz düzümi, haçanda bes edilme barada şahadarnama ýalandan ygylan edilen ýagdaýyny öz içine alýar. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**Madda 11**

**1. HÝoG operasiýasynyň tamamlanmadyk ýagdaýynda ygtyýarlandyrlan edaralar:**

- a) HÝoG kitapçasynda görkezilen onuň salgysy boýunça HÝoG-nyň kitapça saklaýjysyny tamamlanmazlyk barada habar berýärler;
- b) kepillendiriji birleşige tamamlanmazlyk barada habar berýärler.

Ygtyýarlandyrlan edaralar bu edaralar tarapyndan resmileşdirmek üçin HÝoG kitapçasynyň kabul edilen senesinden maksimum bir ýylyň dowamynda ýa-da egerde HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnamanyň ýalandan ygylan edilende ýa-da kanuna garşy ýa-da aldaw ýoly bilen alnanda iki ýylynyň dowamynda kepillendiriji birleşigine habar berýärler.

(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

11-nji maddasynyň 1-nji bendine düşündiriş ýazgysy

- 0.11-1 Hat görnüşinde habar berme usuly milli kanunçylygy esasynda kesgitlenilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)  
(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

11-nji maddanyň 1-nji bendine kommentariýalar

*Paçlary w salgytlary töleme*

*Aýrylan.*

*(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1, Annex 2; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 31-nji bent)*

*Habar berme üçin möhlet*

*HÝoG operasiýasynyň tamamlanmanlygy barada kepillendiriji birleşige habar bermek üçin kesgitlenen möhlediniň hasabyň başlamagy, onuň gümrük edaralary tarapyndan ugradylan senesinden dälde, eýsem kepillendiriji birleşiginiň hatly habary alan senesinden başlanýar hasap edilýänligi kesgitlenendir. Habar bermäniň hakykatdan ugradylanlygyny we alnanlygyny tassyklamaklyk gümrük edaralarynyň borçlaryna girýär (tassyklamagyň usullarynyň biri - korrespomdensiýany hasaba almak). Egerde habar berme üçin möhleti geçen bolsa, onda milli kepillendirme birleşigi ýüklere jogapkärçiligi çekmýär.*

*(ECE/TRANS/WP.30/12, 28-nji bent; TRANS/WP.30/ 35, 47 we 48-nji bentler;*

*TRANS/ GE.30/ GRCC/11, 14 we 15-nji bentler)*

*Kepillendiriji birleşige (kepillendiriji birleşiklere) habar bermek*

*Gümrük edaralary öz degişli milli kepillendirme birleşigine (öz degişli milli kepillendirme birleşiklerine) 11-nji maddanyň 1-nji bendinde görkezilen ýagdaýlar ýarada, ýagny haçanda HÝoG operasiýasynyň tamamlanmadyk ýagdaýy barada derrew habar bermelidir.*

*(ECE/TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/ 59, 46-njy bent we Goşundy 5)*

*HÝoG kitapçasyny saklaýja habar berme*

*0.11-1 we 0.11-2 düşündiriş ýazgylarynda görkezilen HÝoG kitapçasyny saklaýja habar berilmä görä talap buýrulan haty ugratma ýoly bilen ýerine ýetirilip bilner. (ECE/TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/ 59, 46-njy bent we Goşundy 5)*

**2. Haçanda 8-nji maddanyň 1 we 2-nji bentlerinde ýatlanyp geçilen jemleriň (pullaryň) töleme möhledi gelende, ygtyýarlandyrlan edaralar, kepillendirme birleşigine talaby öňünden bildirmezden bu pullaryň talap edilýän tarapdan ýa-da taraplardan bu pullaryň tölenmegini mümkin boldugyndan talap etmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**

11-nji maddasynyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

0.11-2 Bu pullary tölemeli tarapdan ýa-da taraplardan degişli pullaryň tölemegi talap etmek üçin ygtyýarlandyrlan edaralaryň kabul edýän çäreleri, egerde milli kanunçylyga laýyklykda, iň bolmanda, HÝoG kitapçasyna görkezilen onuň salgysyna HÝoG-nyň kitapça saklaýjysyna ýa-da HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy bolup durmaýan bolsa, bu pullary tölemeli bolan tarap (taraplar) tölemek barada talaby ugratmalydyr.

. HÝoG-nyň kitapça saklaýjysyna tölemek barada talap bu maddanyň 1 a) bendinde ýatlanyp geçilen habar bilen utgaşyp biler.  
(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**3. HÝoG operasiýasynyň bes edilmänligi barada bu birleşige habar berlen senesinden üç aýdan ir bolmadyk wagtda ýa-da HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnamanyň ýalan ýollar alnanlygy ýa-da kanuna garşy ýa-da aldaw ýoly bilen alnanlygy barada bu birleşige bu seneden soň iki ýyldan gijä galman 8-nji maddanyň 1 we 2-nji bentlerinde görkezilen tñlemeli pullar barada talap kepillendirme birleşigine berilýär. Emma bu maddanyň 2-nji bendinde ýatlanyp geçilen tarapyň (taraplaryň) tölemek barada borçnamalary bilen baglanyşyklykda görkezilen iki ýyllyk möhketden hem köp wagtyň dowamynda administratiw ýa-da kazyýet çözgütleriniň predmeti bolan HÝoG operasiýasy bolan ýagdaýynda, tölemek barada islendik talap ygtyýarlandyrlan edaralarynyň ýa-da kazyýetleriniň çözgüdiniň güýje giren gününden bir ýylyň dowamynda täzeden ugradylýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**

11-nji maddasynyň 3-nji bendine düşündiriş ýazgysy

- 0.11-3-1 Ýüki ýa-da ulag serişdesini geçirmek barada sorag çözülende, ygtyýarlandyrlan edaralara, egerde olaryň kanunçylygy olaryň jogapkärçilik çekýän bähbitleri goramagy üpjün etmegiň başga serişdelerini göz önüne tutuýan bolsa, HÝoG-nyň kitapça saklaýjysyndan paçlary, ýygymlary we möhledinden gijä galdyrlan göterimleri almaly tölegine kepillendiriji birleşigiň jogapkärçilik çekýänligine goldanmaly dældigi maslahat berilýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)
- 0.11-3-2 Ygtyýarlandyrlan edaralar tölemek barada borçnama bilen baglanyşyklykda administratiw ýa-da kazyýet çözlüşmelerini gozgamak barada kepillendiriji birleşige maglumat berip biler. Islendik ýagdaýda ygtyýarlandyrlan edaralar bu çäklendirilen möhlet geçýänçä iki ýyllyk möhlediň geçmegi bilen tamamlanyp biljek bu hili çözülişmeler ýarada kepillendiriji birleşige maglumat berýär. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

*11-nji maddanyň 3-nji bendine kommentariýalar*

*Paçlary we ýygymlary tölemäge talaplar*

*Tölemek barada talap degişli resminamalaryň nusgalary ýanyna çatylyp ugradylmalydyr.*

*Bu hili ýagdaýda, egerde ýüküň bir bölegine görä bozulma ýol berlen bolsa, ygtyýarlandyrlan edaralara degişli görnüşde proporsionallykda 8-nji maddanyň 1 we 2-nji bentlerinde ýatlanyp geçilen tölenmäge degişli ýygymlar we paçlar barada talaby düzetmelidirler. Şikáyat etme hukugyna degişli islendik milli görkezmä zeper ýetirmezden, egerde kepillendiriji birleşigi HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginiň alternatiw subutnamasyny alýan ýagdaýynda, bu birleşik ygtyýarlandyrlan edaralara HÝoG operasiýasynyň bes edilmänligi barada habar berlenliginiň bu subutnamasyny bermeli. (ECE TRANS/WP.30/AC.2/2010/3/Rev.1, goşundy 2)*

**4. Kepillendiriji birleşik tölemek barada oňa talap bildirilen senesinden üç aýlyk möhletde talap edilýän tölegi töleýär. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**

11-nji maddasynyň 4-nji bendine düşündiriş ýazgysy

- 0.11-4 Egerde bu maddada göz önüne tutulan prosedura laýyklykda, kepillendiriji birleşige 8-nji maddanyň 1 we 2-nji betlerinde ýatlanyp geçilen jemi (puly) tölemeklik teklipe edilýän bolsa, we egerde ol ony Konwensiýada görkezilişi ýaly üç aýlyk möhletde ýerine ýetormeyän bolsa, onda ygtyýarlandyrlan edaralar milli görkezmelere laýyklykda ýatlanyp geçilen puly tölemekligi talap edip bilerler, sebäbi bu ýagdaýda gürrüň milli kanunçylygyň güýjüne girýän kepillendiriji birleşik tarapyndan baglaylan kepillendirmeleri bermek barada şertnamanyň ýerine ýetirmezligi barada gidýär. Çäklendirilen möhlet, haçanda kepillendiriji birleşik - bu talap alanda - bu talaba görä onuň pözisiýasy barada sorag boýunça 6-njy maddanyň 2-nji bendinde ýatlanyp geçilen halkara guramasy bilen maslahatlaşýan ýagdaýynda hem peýdalanylýar. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

**5. Tölenen pullar, egerde ygtyýarlandyrlan edaralary kanagatlandyrlanda, bu HÝoG daşamasyna görä hiç hili bozulma bolup geçmedik bolsa, tölemek barada oňa bildirilen senesiniň yzyndan gelýän iki ýylyň dowamynda kepillendiriji birleşige gaýtarylyp berilýär. Iki ýyllyk çäklendirilen möhlet milli kanunçylyga laýyklykda uzaldylyp bilner. (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**



### **III BAP**

## **HÝoG KITAPÇASyny PEÝDALANMAK BILEN ÝÜKLERI DAŞAMAK**

### **A) ULAG SERIŞDELERINI WE KONTEÝNERLERI GOÝBERMEK**

#### **Madda 12**

Bu babýň a) we b) bölümleriniň düzgünleriniň täsiri astyna düşmegi üçin, her ýol ulag serişdesi häzirki Konwensiýanyň 2-nji goşundysynda getirilen öz enjamyna we öz konstruksiýasyna görä jogap bermelidir, we häzirki Konwensiýanyň 3-nji goşundysynda göz önüne tutulan prosedura laýyklykda daşamaga goýberlen bolmalydyr. Goýberilenligi barada şahadatnama 4-nji goşundyda getirilen nusga laýyk gelmelidir.

#### *12-nji madda kommentariýalar*

*Goýberilenligi barada şahadatnama*

*4-nji goşundyda getirilen nusga laýyklykda goýberilenligi barada şahadatnamanyň iki eplenen A3 formady bolmalydyr.*

*(ECE/TRANS/WP.30/10, 33-nji bent; TRANS/WP.30/ 157 27-30-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/35, goşundy 6)*

*Goýberilenligi barada şahadatnama we goýberilenligi barada tabliçkanyň barlygy*

*Konwensiýanyň 4-nji goşundysynda göz önüne tutulan goýberilenligi barada şahadatnama beýany Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 1-nji maddasynda getirilýän awtoulag serişdeleriniň diňe ýük bölümi üçin ulag serişdelerine bolmagy zerurdyr. 6-njy goşundynyň 0.1 j) düşündiriş ýazgysynda beýany saklanýan sökülýän (aýrylýan) kuzow ýa-da konteýner daşalan ýagdaýynda, goýberilen sökülýän (aýrylýan) kuzowda ýa-da goýberlen konteýnerde Konwensiýanyň 7-nji goşundysynyň III bölümünde göz önüne tutulan goýnerilme barada tabliçka berkidilen bolmalydyr.*

*(ECE/TRANS/WP.30/168, 38-nji bent; TRANS/WP.30/ 39, 17-nji bent)*

### **Madda 13**

1. Häzirki babyň a) we b) bölümleriniň düzgünleriniň täsiri astyna düşmegi üçin, konteýnerler 7-nji goşundynyň I bölümünde kesgitlenen şertlere laýyklykda konstruirilen bolmalydyr we bu goşundynyň II böleginde kesgitlenen prosedura laýyklykda daşamaga goýberlen bolmalydyr.

2. Konteýnerlere degişli Gümrük konwensiýasyna, 1956 ý., Birleşen Milletler Guramasynyň goragy astynda baglaşylan olardan gelip çykýan ylalaşyklara, Konteýnerlere degişli Gümrük konwensiýasyna, 1972 ý., ýa-da bu soňky Konwensiýanyň ornuny çalşyp ýa-da üýtgedip biljek islendik halkara namalara laýyklykda gümrük möhürleri we plombalary astynda daşamaga goýberlen konteýnerler ýokarda getirilen 1-nji bendiň düzgünlerine laýyk gelýän ýaly seredilýär we täze goýberilmezden HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen daşamaga kabul edilmelidir.

### **Madda 14**

1. Her Ylalaşýan tarap 12 we 13-nji maddalarynda ýokarda beýan edilen şertlere jogap bermeyän ýol ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň hakyky goýberilmesini ykrar etmezlik hukugyny özünde saklap biler.

. Eýsende bolsa, Ylalaşýan taraplara, haçanda uly bolmadyk abatsyzlyklar ýüze çykarlanda we kontrabanda üçin mümkinçilik döretmeyän bolsa, ulag serişdelerini ýa-da konteýnerleri saklamaly däldir.

2. Gümrük polmbalary we möhürleri astynda ýükleri daşamak üçin täzedan ulanmazdan öňünçä, olary goýbermek üçin esas bolup hyzmat edýän şertleri mundan beýläk kanagatlandyрмаýan islendik ýol ulag serişdesi ýa-da konteýner ýa ilkibaşdaky ýagdaýa getirilen ýa-da täzedan goýberilme prosedurasyna sezewar edilen bolmalydyr.

## **b) HÝoG KITAPCASYNY PEÝDALANMAK BILEN DASAMA PROSEDURASY**

### **Madda 15**

1. HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen ýükleri daşamak üçin ulanylýan ýol ulag serişdeleri, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýneri wagtlaýyn girizilende ýörite gümrük resminamasy talap edilmeyär. Ýol ulag serişdeleri, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýneri üçin hiç hili kepillendirme talap edilmeyär.

2. Häzirki maddanyň 1-nji bendine düzgünleri gümrükde HÝoG operasiýasy tamamlanandan soň ýol ulag serişdeleriniň, ulag serişdeleriniň düzüminiň ýa-da konteýneriň çykarylmagyň üpjün edilmegi üçin onuň milli görkezmeleriniň göz önüne tutýan formallyklarynyň ýerine ýetirilmegini Ylalaşýan tarapa päsgeçilik döretmeyär.

15-nji madda düşündiriş ýazgylary

0.15 Wagtlaýyn girizme gümrük resminamalaryny bermek barada talaplaryň ýoklugy tirkeg we ýarym tirkegler ýaly ulag serişdeleriniň käbir ýurtlarda hasaba alynmadyklygy sebäpli käbir kynçylyklary döretmekligi mümkindir. .

Bu ýagdaýda 15-nji maddanyň maddanyň düzgünleri gyzyklanýan ýurtlarda ulanylýan HÝoG kitapçasynyň 1 we 2-nji kesilip alynýan sahypalarynda we deňişli koreşoklarda bu ulag serişdeleri (markalar we belgiler) barada maglumatlary görkezmek ýoly bilen deňişli kepillendirmeleriň gümrük edaralaryna berilme şertinde ýerine ýetirilýär.

15-nji madda kommentariýalar*Gümrük resminamalary*

*Ulag serişdelerine hiç hili kepillendirmeler, hiç hili resminamalar talap edilmeyär, barlag üçin üstaşyr ýurduň iki serhet gümrüginde kesilip alynýan listleri (sahypalary) ulanylýar. Egerde ulag serişdesi dagamaga (bozulma) sezewar bolan bolsa, onda Konwensiýanyň 41-njy maddasynyň düzgünleri peýdalanylýar. Egerde ulag serişdesi ýönekeý ýitim bolan bolsa, onda milli kanunçylyga laýyklykda HÝoG kitapçasynda salgysy görkeilen daşajýydan öwezini dolma (kompensasiýa) alynýar. (TRANS/ GE.30/ 10, 26 we 27-nji bentler)*

*Gümrük proseduralary*

*Aýrylan. (ECE/ TRANS/WP.30/294, 44-nji bent)*

*HÝoG daşamagy amala aşyryýan tirkeg çekijileri (tygaçlary) gümrükde resmileşdirmek*

*Daşary ýurtda hasaba alnan tirkeg çekijilere wagtlaýyn girizme üçin aýratyn resmileşdirmeklige ýol bermezlik üçin, HÝoG-nyň kitapça saklaýja HÝoG kitapçasynda daşlygynda we kesilip alynýan sahypasynda tirkeg çekijiniň hasaba alyş belgisini görkezmeli. Haçanda HÝoG daşama prosesinde tirkeg çekiji çalşylyýan ýagdaýynda HÝoG Konwensiýasynyň başga düzgünleriniň zeper ýetirmesiz peýdalanylmagyny HÝoG kitapçasyna deňişli düzedişleri girizmeli we milli düzgünler esasynda kesgitlenen proseduralara laýyklykda kesgitlenen çäklendirilen möhletlerde gümrük edaralary tarapyndan bu düzedişleriň ylalaşylmagyny gazanmaly. HÝoG daşamasy mundan beýläk amala aşyrylmaýan çalşylan tirkeg çekijini hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda resmileşdirmeli.*

*(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/6, 12-nji bent;  
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, 25-nji bent)*



## **Madda 16**

Haçanda HÝoG daşama ýol ulag serişdesi ýa-da ulag serişdeleriniň düzümi bilen amala aşyrylýan bolsa, olara häzirki Konwensiýanyň 5-nji goşundysynda getirilen talaplara jogap berýän “TIR” ýazgylý göni burçly tablička berkidilen bolmalydyr; bir tablička önünde ýerleşdirilýär, edil şonuň ýaly beýlekisi ýol ulag serişdesiniň ýa-da ulag serişdeleriniň düzüminiň zýynda ýerleşdirilýär. Bu tabliçkalar gowy görner ýaly edilip ýerleşdirilmelidir. Olar aýryp bolýan bolmalydyr ýa-da olary öwürüp, ýapyp, ýygnap bolar ýaly oturdylan we konstruktirlenen (gurnap) bolmalydyr ýa-da başgaça görnüşde HÝoG prosedurasyna görä bu daşama degişli däliligini görkezmegiň başgaça görnüşi berilmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.16, 1994-nji ýylyň 24-nji iýynynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

### *16-njy madda kommentariýalar*

*TIR tabliçkasynyň tehniki häsiýetnamalary*

*TIR tabliçkasynyň gaty esasy bolmalydyr we häzirki Konwensiýanyň 5-nji goşundysynyň we 16-njy maddanyň talaplaryna laýyklykda ýasalmalydyr. Özi ýelimlenýän TIR tabliçkasyny ulanmaklyga rugsat edilmeyär. (TRANS/WP.30/157, 61-nji bent)*

## **Madda 17**

1. Her ýol ulag serişdesine ýa-da konteýnerde bir sany HÝoG kitapçasy düzülýär. Emma ýeke-täk HÝoG kitapçasy ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da bir sany ýol ulag serişdesine ýa-da ulag serişdesiniň düzümine ýüklenen birnäçe konteýnerlere düzülip bilner. Bu ýagdaýda HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde ulag serişdeleriniň düzüminiň bölegini düzýän her ulag serişdesiniň ýa-da her konteýneriň aýratyn düzümini görkezmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

### *17-nji maddanyň 1-nji bendine düşündiriş ýazgysy*

0.17-1 HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde ulag serişdeleriniň düzüminde her ulag serişdesiniň ýa-da her konteýneriň aýratyn düzümi görkezmegiň düzgüni diňe ulag serişdeleriniň düzüminde her ulag serişdesiniň ýa-da her konteýneriň aýratyn düzümini gümrük barlagyny ýönekeýleşdirmek üçin niýetlenendir. Bu sebäpli bu düzgün ulag serişdesinde ýa-da konteýnerde hakyky saklanýanlaryň arasynda islendik tapawut Konwensiýanyň bozulmasy hasap edilmez ýaly örän berk düşünmeli däl we ulag serişdesindäkiler ýa-da konteýnerdäkiler ýük manifestine laýyklykda saklanmalydyr.

Egerde daşajy ygtyýarlandyrlan edaralara bu hili tapawudyň barlygyna seretmezden ýük manifestinde görkezilen ýükleriň jeminiň HÝoG kitapçasynyň berlen ulag serişdeleri düzüminiň bortda ýerleşýän ýa-da hemme konteýnerlerde saklanýan ýükleriň jemine laýyk gelýänligini subut edip biler, onda bu ýagdaý prinsipde gümrük görkezmeleriniň bozulmasy diýip hasap edilmeli däldir.

**2. HÝoG kitapçasy diňe bir daşamany ýerine ýetirmek üçin hakykydyr. Ol azyndan bu HÝoG daşamany amala aşyrmak üçin zerur bolan kesilip alynma sahypalarynyň sanyny saklamalydyr. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

17-nji maddasynyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

0.17-2 Öý goşlarynyň predmetleri daşalan ýagdaýynda HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň düzgünleriniň 10 c) bentde göz önüne tutulan prosedura peýdalanyp bilner, onda predmetleriň sanawy akylyly-başly çäklerde çaklendirilmelidir.

17-nji madda kommentariýalar

*Awtootlylara we ýerym tirkegli tirkeg çekijileriň düzümlere HÝoG kitapçalara bermek*

*1 g) we h) maddada kesgitlenen ulag serişdeleriniň düzümi bilen ýa-da bir ulag serişdesine ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenen birnäçe konteýnerlerde ýükleri daşamaklyga berilýän HÝoG kitapçalarynyň zerur bolan mukdarynyň çözgüdi ugradylma gümrügi tarapyndan kabul edilýär. Konwensiýanyň 4-njy maddasyna laýyklykda ugradylma gümrüginin çözgüdi HÝoG operasiýasy amala aşyrylýan çäklerde döwletleriň galan gümrükleri ykrar edilýär, netijedem bu hili gümrükler goşmaça HÝoG kitapçalarynyň berilmegini talap edip bilmezler. (TRANS/WP.30/157, 26-njy bent)*

*Adaty ýüklerden we agyr agramly ýa-da gabarasy uly ýüklerden durýan garyşyk ýükleri daşamak üçin HÝoG kitapçalaryny bermek*

*Adaty ýüklerden we agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýüklerden durýan garyşyk ýükleri daşamak üçin talap edilýän HÝoG kitapçalarynyň mukdary barada çözgüt kabul edilende, ugradylma yerindäki gümrük agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleri ulagda daşamaga laýyklykda 32-nji maddanyň aýratyn düzgünlerini hasaba alýar, HÝoG kitapçasynyň daşlygynda we hemme kesilip alynýan sahypalarynda “agyr agramly ýa-da gabaraly ýükler” ýazgysy edilen bolmalydyr. Bu ýazgy gümrük möhürleri we plombalary astynda daşalýan adaty ýüklerine degişli däl bolany sebäpli, adaty ýükleri daşamak üçin aýratyn HÝoG kitapçasy (ýa-da aýratyn HÝoG kitapçalary) talap edilýär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-nji goşundy; TRANS/WP.30/ 206, 57-nji bent)*

*HÝoG kitapçalary bir wagtda ulanmak*

*Egerde ugradylma ýerindäki gümrügi birnäçe HÝoG daşamak üçin birnäçe HÝoG kitapçalary resmileşdirmäge kabul edilen bolsa, onda bu gümrük HÝoG kitapçalaryny resmileşdirmeklige her kabul edilen hemme kesilip alynýan sahyplarda “Resmi ulanmak üçin” grafasynda bu HÝoG kitapçalarynyň hemme belgileri görkezilmelidir.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-nji goşundy; TRANS/WP.30/ 208, 52-nji bent)*

### **Madda 18**

**HÝoG daşama birnäçe ugradylma ýerindäki gümrükleriň we barmaly ýerindäki gümrükleriň üsti amala aşyrylyp bilner, emma gradylma ýerindäki gümrükleriň we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dörtünden ýokary bolmaly däldir. HÝoG kitapçasy, egerde onuň kabul edilenligi barada belligi diňe hemme ugradylma ýerindäki gümrükler eden ýagdaýynda barmaly ýerindäki gümrüklere berlip bilner. (ECE/TRANS/17/Amend.10, 1989-njy ýylyň 23-nji maýynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

#### **18 maddasyna düşündiriş ýazgylary**

- 0.18-1 HÝoG ulgamy degişli funksionirlemegini üpjün etmek maksady bilen häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan tarapy hem boluip durýan goňşy ýurduň çäklerinde dowam edýän daşamada gümrük edaralary haýyşlary kanagatlandyrmazlyklary zerurdyr, onda haçanda bu haýyş aýratyn ýagdaýlar bilen delillendirlen ýagdaýlaryny goşmazdan, çykarylmadaky gümrügi barmaly ýeriniň gümrügi hökmünde görkezildi.
- 0.18-2
1. Birinji bentde düşürmeklige niýetlenen ýükleriň tapgyry başga bentlerde düşürmeklige degişli bolan başga ýa-da ýükleriň başga tapgyrlary düşürmeklige zerurlygy bolmazdan ulag serişdesinden ýa-da konteýnerden düşürilen ýükler ýüklenen bolmalydyr.
  2. Birnäçe gümrüklerde düşürmek bilen daşalanda her bölekleyin düşürmeden soňra, HÝoG kitapçasynyň hemme galan manifestiniň 12-nji rubrikasynda, hem-de täze möhürleriň we plombalaryň goýlanlygy batada hemme agzalan kesilip alynýan sahypalarda we degişli koreşoklarda ol barada bellik edilmelidir.

18-nji madda kommentariýalar

*Ugradylma ýerindäki we/ýa-da barmaly ýerindäki birnäçe gümrükler*

*HÝoG daşama bir ýa-da birnäçe ýurtlarda birnäçe ugradylma ýerindäki gümrükleriň we/ýa-da barmaly ýerindäki gümrükleriň üsti bilen amala aşyrylyp bilner, emma gradylma ýerindäki gümrükleriň we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dörtdeň ýokary bolmaly däldir. HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleriň 6-njy düzgünlerine laýyklykda, her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler we/ýa-da barmaly ýerindäki gümrükler üçiniki sany goşmaça sahypa talap edilýär. Birnäçe ugradylma/barmaly ýerindäki birnäçe gümrükler bar bolan ýagdaýynda HÝoG kitapçasynyň sahypalary dürli gümrükler netijesinde ýüklenen/düşürilen ýükler görnüşinde doldurylmalydyr, olar goşmaça ýük manifestine girizilmelidir/ ýük manifestinden öçürilmelidir (9-njy grafa, 10 we 11) we ugradylma/barmaly ýerindäki gümrükler ýüklemeler/düşürmeler netijesinde ýükleriň tassyklanmagy barada bellikler 16-njy grafasynda girizilmelidir. (ECE/TRANS/WP.30/55, 22-nji bent; TRANS/WP.30/ 141 39-41-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/31, 3-nji goşundy; TRANS/WP.30/ 192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy)*

*Ýükleme we düşürme nokatlarynyň umumy sanynyň artdyrylmagynyň mümkinçiligi aýratyn ýagdaýlarda dörtdeň köp bolup biler.*

*HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleriniň (1-nji goşundy) 5-nji bendine we 18-nji madda laýyklykda, HÝoG-ny bir gezek daşamagyň barşynda ýükleme we düşürme nokatlarynyň sany dörtdeň ýokary bolmaly däldir. Bir ulag operasiýasynyň barşynda ýükleme we düşürme nokatlaryň umumy sanyny köpeltmek üçin, ýol ulag serişdesi ýa-da ulag serişdeleriniň düzümi özi hem hersine aýratyn HÝoG kitapçasyny ulanmak arkaly yzygiderlikde ýa-da bir wagtyň özünde birnäçe HÝoG daşamany amala aşyryp bolar. Bu maksat bilen indiki wariantlary peýdalanyp bilerler:*

- i) 28-nji madda “Bir sany HÝoG daşamasy üçin iki sany HÝoG kitapçasyny ulanmaga” kommentariýalara laýyklykda bir ulag operasiýasy üçin iki sany HÝoG kitapçasyny yzygider ulanmak. HÝoG-nyň birinji kitapçasy dörde çenli sany ugradylma ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleri öz içine alyp biler. Dördünji gümrükde ol tamamlananda we bes edilenden soňra, ulag operasiýasynyň galan bölegi üçin HÝoG-nyň täze açylyp we ulanyyp bilner. kitapçasy Bu fakty şöhlelendirmek üçin, HÝoG kitapçasynyň ikisinde degişli ýazgy amala aşyrylýar. Şeýlelikde, HÝoG-nyň birinji kitapçasynyň içine girýän barmaly ýerindäki gümrük HÝoG-nyň ikinji kitapçasy üçin ugradylma ýerindäki gümrük bolup durýar we üç sany barmaly ýerindäki gümrükleri öz içine alyp biler. HÝoG-nyň ikinji kitapçasynda göz önüne tutulan barmaly ýerindäki gümrüklere baryan hemme ýükleri HÝoG-nyň birinji kitapçasynda soňky barmaly ýerindäki gümrüklere niýetlenen edip görkezmeli. Bu hili prosedura ýedi sana çenli ugradylma ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleri öz içine alýar. .

Konwensiýanyň 2-nji maddasynda beýan edilen şertleri ýerine ýetirmek üçin, HÝoG daşamanyň ikisiniň hem bolmanda bir serhedi kesip geçmek bilen amala aşyrylmagy örän wajypdyr. HÝoG-nyň iki kitapçalary yzygider ulanylýanlygy sebäpli, her anyk pursatda diňe HÝoG-nyň bir kepillendirmesi hereket edýär;

- ii) Birnäçe ýol ulag serişdeleriniň (meselem, ulag serişdeleriniň düzüminiň) ýa-da birnäçe konteynerleriň bir wagtda ulanylyşy HÝoG Konwensiýasynyň 17-njy maddasynyň 1-nji bendine laýyklykda, her ýol ulag serişdelerine ýa-da konteynere aýratyn HÝoG kitapçasy berlip bilner. Her HÝoG kitapçasy ýükleme we düşürme nokatlarynyň dört sany çenlisini öz içine alyp biler. Ugradylma ýerindäki gümrüklerde (gümrükde) her HÝoG kitapçasyny resmileşdirmäge kabil edilen hemme kesilip alnan sahypalarynda bu HÝoG kitapçalarynyň “Resmi ulanmak üçin” grafasynda hemme belgileri görkezmeli.

Düşürmegiň dürli nokarlarynda düşürmek üçin niýetlenen ýükleriň tapgyryny şol bir ýa-da başga alternatiw wariantynyň ulanylyşyna bagly bolmazdan 0.18-2 düşündiriş ýazgysynyň 1-nji bendinde göz önüne tutulyşy ýaly, biri-birinden aýratynlamaly (bölmeli).

(TRANS/WP.30/208, 28-nji bent we goşundy;

TRANS/WP.30/AC.2/71, 71-nji bent we 3-nji goşundy)

(Düşündiriş ýazgysy 0.18-2 kommentariler

*Harytlary düşürmek*

*Hususanda, 0.18.-2 düşündiriş ýazgysynda ýatlanyp geçilen “düşürme” adalgasynda ulag serişdesinden ýa-da konteýnerden ýükleri fiziki almaklygyň göz önüne tutulmasy hökmany däl, meselem, haçanda ulag operasiýasynyň HÝoG daşama tamamlanandan soň dowam edýän ýagdaýlarynda. Emma, egerde HÝoG daşamasy ýükleriň bir bölegi üçin tamamlanýan bolsa we galanlary üçin dowam edýän bolsa, onda ýükleriň birinji bölegi plombalanan ýük bölüminden ýa-da konteýnerden fiziki alynmalydyr ýa-da agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler daşalan ýagdaýlarda HÝoG daşamasy dowam edýän galan ýüklerden aýrylyp aýratynlanan bolmalydyr.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy;  
TRANS/WP.30/192, 26-njy bent)*

**Madda 19**

**Ýükler we ýol ulag serişdesi, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýner ugradylma ýerindäki gümrüğine HÝoG kitapçasy bilen bilelikde barmalydyr. Ugradylýan ýurduň gümrük edaralary ýük maniýestiniň takyklygyna göz ýetirmek we gümrük möhürlerini we plombalaryny goýmak üçin ýa-da ýokarda agzalan gümrük edaralarynyň jogapkärçiligi astynda ygtyýarlandyrylan adamlar tarapyndan degişli derejede gümrük möhürlerini we plombalaryny barlamak üçin zerur bolan çäreleri kabul etmelidir.**

19-njy madda düşündiriş ýazgylary

- 1.19 Ugradylýan ýeriň gümrüginin borçlary ýük manifestiniň takyklygyna göz ýetirmelidir, bolmanda ýük manifestindäki maglumatlaryň bu ýüke degişli eksport resminamalarynda we ulag we başga söwda resminamalarynda saklanýan maglumatlar bilen laýyk gelýänligini barlamagyň zerurlygyny göz önüne tutýar; ugradylýan ýeriň gümrügi zerur bolan halatynda ýüki barlamagy hem geçirip biler. Ugradylýan ýeriň gümrügi möhürleriň we plombalaryň goýulmasyna çenli ýol ulag serişdeleriniň ýa-da konteýneriň ýagdaýyny, brezent ýilen ýapylan ulag serişdelerine ýa-da konteýnerlere görä, bresentiň we onuň berkidijileriniň ýagdaýyny hem barlamaly, sebäbi bu barada maglumatlar goýberilme barada şahadatnamanyň içine girizilen däl.
- (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

19-njy madda kommentariýalar

*Ugradylýan gümrükde barlagy geçirmek*

*HÝoG ulgamynyň kadaly funksionirlenmegi üçin, ugradylma gümrüginde ýükleri gümrük resmileşdirmeklik hemme zerur bolan gümrük formallyklarynyň ýerine ýetirilmegi bilen amala aşyrlan bolmagy örän wajypdyr. Hususanda, garşy durmak zerur:*

*- ulag operasiýasynyň barşynda olaryň çalşylmagy üçin ýükleriň şübheli deklarirlenmegi (ýagny sigaralar ýüklenýär, onuň ýerine oboý deklarirlenýär, ulag operasiýasynyň barşynda sigaretler düşürilýär, ýerine oboý ýüklenýär); we*

*- HÝoG kitapçasy manifestine girizilmedik ýükleri daşamak (sigaretler, alkohol, narkotikler, ýarag). (TRANS/GE.30/AC.2/12, 31-nji bent; TRANS/GE.30/GRCC/11, 19-21-nji bentler)*

*Ugradylýan gümrükde HÝoG kitapçasyny resmileşdirmekde galplaşdyrmak (falsifikasiýa)*

*Ugradylýan ýeriň gümrüginde berk barlagdab geçmek üçin, düzgün bozujylar elde ýasalan gümrük möhürlerini we plomýalaryny ulanmak arkaly ugradylýan ýeriň gümrüginde hakyky HÝoG kitapçasyny resmileşdirlende galplyk etmäge synanyşyk edip bilerler. Bu hili kanuna garşy hereketler örän wajypdyr, sebäbi HÝoG Konwensiýasynyň düzgünlerine laýyklykda, üstaşyr ýurtlaryň we barmaly ýurlarynyň gümrük edaralary adatça ugradylýan ýeriň gümrüginde geçirilýän barlaga ynam bildirýärler. Bu sebäpli ugradylýan ýurtda (ýurtlarda) ýerleşýän çykýan gümrügi (gümrükleri) bu hili hilegärlikli işiň üstüni açmakda çözüji rol degişlidir we mümkin boldugyndan gümrük plombalarynyň we möhürleriniň hakykylygyny barlamalydyr, 0.19 düşündiriş ýazgysyna laýyklykda adatça ugradylýan ýeriň gümrüklerinde başga ýan resminamalarynda (meselem, ýük eksport deklarasiýasy, nahladnoýy we ş.m.) saklanýan maglumatlaryň HÝoG kitapçasynyň ýük manifestindäki maglumatlara laýyklygyny barlamalydyr. Zerur bolanda, ýokarda agzalan çykýan gümrüginde (gümrüklerinde) ugradylýan ýurtda (ýurtlarynda) HÝoG prosedurasyny bilen baglanyşykda talap edýän hemme başga gümrük proseduralaryny amala aşyrmaly.*

*(TIRExB/REP/2003/18, 29-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/75, 61-nji bent u 3-nji goşundy we TRANS/WP.30/AC.2/75/Corr.3)*

*Gümrük möhürleriniň we plombalarynyň tehniki häsiýetnamalary*

*HÝoG Konwensiýasynda gümrük möhürleri we plombalary üçin standartlar we talaplar barada soraga seredilmeyär. Onda diňe, düzgün boýunça, Ylalaşýan taraplar başga Ylalaşýan taraplaryň goýan gümrük möhürlerini we plombalaryny ykrar etmelidigi barada gürrüň edilyär. Şeýlelikde, gümrük möhürleriniň we plombalarynyň tehniki häsiýetnamalary barada sorag milli gümrük edaralarynyň seredilmesine galdyrylýar. Gümrük plombalarynyň netijeligini üpjün etmek üçin, gümrük administrasiýasy bu ugurda soňky halkara talaplaryna laýyk gelýän möhürleri we plombalary ulanylsa gowy bolar. Bu kontekstde gümrük edaralary Gümrük proseduralaryny ýönekeýleşdirmek we garmonizasiýa etmek barada Halkara konwensiýasynyň (Kiot konwensiýasynda täzeden seredilen) E-nji ýörite goşundysynyň 1-nji babynda beýan edilen minimal talaplara üns bermelidirler. Ondan başga-da, Bütindünýä gümrük guramasynyň (BGG) goragy astynda işlenip taýýarlanylýan görkezilen Konwensiýanyň umumy goşundysynyň 6-njy babyndaky direktiwany ýatlamak mümkindir.  
(TRANS/WP.30/216, 67-nji bent we 2-nji goşundy we  
TRANS/WP.30/216/Corr.1; TRANS/WP.30/AC.2/77, 54-nji bent we  
3-nji goşundy)*

**Madda 20**

**Gümrük edaralary olaryň ýurduň çäkleri boýunça amala aşyrylýan daşamalar üçin daşamanyň belli bir möhletini kesgitlep we ýol ulag serişdesiniň, ulag serişdeleriniň düzüminiň ýa-da konteýneriň görkezilen marşrut (ugur) boýunça gitmegini talap edip bilerler.**

20-nji madda düşündiriş ýazgylary

- 1.20 Hususanda, gümrük edaralary olaryň çäkleri boýunça ýükleri daşamagyň möhletleri kesgitlelenende daşajýylara degişli aýratyn görkezmeleri we aýratynda ýol ulag serişdeleri sürüjileriniň iş sagatlaryna we hökmany dynç alma döwrüne degişli görkezmeleri hem hasaba almalydyrlar. Gümrük edaralary öz hukuklaryny diňe olar iň bir zerur hasap eden ýagdaýlarynda marşrudy (ugry) kesgitlemekligi ulanmaga maslahat berilýär.



20-nji madda kommentariýalar

*Jerime sanksiyalary*

*20 we 39-njy maddalardan gelip çykýan çäklendirmeler bozulan ýagdaýynda, bu hili bozulmalar bilen baglanyşykly jerime sanksiyalaryny tölemekligi kepillendirme birleşiginden dälde, HÝoG kitapçasynyň eýesinden ýa-da bu bozulmalara günäkär tarapdan talap etmeli. (TRANS/GE.30/AC.2/14, 29-njy bent; TRANS/GE.30/39, 30-njy bent)*

**Madda 21**

**Her aralyk gümrükde we barmaly ýeriniň gümrüginde ýol ulag serişdeleri, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýner olardaky ýüküň düzümini we HÝoG kitapçasy arkaly daşalýan ýüke degişlilikini gümrük edaralary tarapyndan barlamaga berilýär.**

21-nji madda düşündiriş ýazgylary

- 0.21-1 Häzirki maddanyň düzgünleri möhürlenlen ýük bölüminden başga, ulag serişdesiniň islendik bölekleriniň barlagyny amala aşyrmaga hiç bir derejede gümrük edaralarynyň hukuklaryny çäklendirmeýär. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)
- 0.21-2 Ýurda girýän ýerindäki gümrük, egerde çykan ýurdundaky HÝoG kitapçasy resmileşdirilmedikligi ýa-da nädogry resmileşdirilenligini ýüze çykarsa, goňşy ýurtda çykan ýerindäki gümrüğe yzyna daşajjyny ugradyp biler. Bu ýagdaýdaýurda girýän ýerindäki gümrük çykýab ýerindäki degişli gümrük üçin niýetlenen belligi HÝoG kitapçasyna girizýär.
- 0.21-3 Egerde barlamak üçin gümrük edaralary ýükleriň nusgalaryny alýan bolsa, onda olar alnan ýük barda hemme zerur bolan maglumatlary saklaýan degişli belligi HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde ýazylmalydyr.

21-nji madda kommentariýalar

*Çykýan gümrüginde (aralyk gümrüginde) we barmaly ýerindäki gümrüginde HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi*

*Aralyk gümrükde HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi*

*Ýük bilen olary barlamak maksady we olara degişli HÝoG kitapçasy bilen çykýan ýerindäki gümrükde (aralykdaky gümrükde) ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň düzümi berilýär.*

*HÝoG-nyň operasiýasynyň bölekleyin bes edilme prosedurasy*

*Ýük bilen olary barlamak maksady we olara degişli HÝoG kitapçasy bilen barmaly ýerindäki gümrükde ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň düzümi berlenden soň bölekleyin düşürme bolup geçdi.*

*HÝoG-nyň operasiýasynyň gutarnykly bes edilmegi*

*Ýol ulag serişdesi, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýner ýük bilen bilelikde olary barlamak maksady bilen soňky barmaly ýerindäki gümrükde ýa-da, ýükün galan bölegi we oňa degişli HÝoG kitapçasy bilen HÝoG operasiýasynyň önünden olaryň bölekleyin bes edilen ýagdaýynda berlip bilner. (ECE/TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/ 59, 46-njy bent we goşundy 5)*

## **Madda 22**

**1. 5-Nji maddanyň 2-nji bendinde saklanýan düzgüne laýyklykda gümrük edaralarynyň geçirýän ýükleri barlama ýagdaýlaryndan başga ýagdaýlarda, Ylalaşýan taraplaryň her bir aralykdaky gümrükleriniň işgärleri, egerde oňa zeper ýetmedik bolsa, düzgün boýunça, başga Ylalaşýan taraplaryň gümrük edaralarynyň goýan möhürlerini we plombalaryny ykrar edýärler. Emma bu işgärler, egerde ol barlag zerurlygy bilen şertlenen bolsa, goşmaça öz hususy möhürlerini we plombalaryny goýup ýilerler.**

**2. Ylalaşýan taraplar tarapyndan ykrar edilen gümrük möhürleri we plombalary olaryň çäklerinde milli gümrük möhürleri we plombalary ýaly şol bir hukuk kadalary peýdalanylýar.**

22-nji madda kommentariýalar

*Gümrük möhürleriniň we plombalarynyň tehniki häsiýetnamalary*

*HÝoG Konwensiýasynda gümrük möhürleri we plombalary üçin standartlar we talaplar barada soraga seredilmeyär. Onda diňe, düzgün boýunça, Ylalaşýan taraplar başga Ylalaşýan taraplaryň goýan gümrük möhürlerini we plombalaryny ykrar etmelidigi barada gürrüň edilýär. Şeýlelikde, gümrük möhürleriniň we plombalarynyň tehniki häsiýetnamalary barada sorag milli gümrük edaralarynyň seredilmesine galdyrylýar. Gümrük plombalarynyň netijeligini üpjün etmek üçin, gümrük administrasiýasy bu ugurda soňky halkara talaplaryna laýyk gelýän möhürleri we plombalary ulanylsa gowy bolar. Bu kontekstde gümrük edaralary Gümrük proseduralaryny ýönekeýleşdirmek we garmonizasiýa etmek barada Halkara konwensiýasynyň (Kiot konwensiýasynda täzeden seredilen) E-nji ýörite goşundysynyň 1-nji babynda beýan edilen minimal talaplara üns bermelidirler. Ondan başga-da, Bütindünýä gümrük guramasynyň (BGG) goragy astynda işlenip taýýarlanylýan görkezilen Konwensiýanyň umumy goşundysynyň 6-njy babyndaky direktiwany ýatlamak mümkindir.  
(TRANS/WP.30/216, 67-nji bent we 2-nji goşundy we TRANS/WP.30/216/Corr.1; TRANS/WP.30/AC.2/77, 54-nji bent we 3-nji goşundy)*

**Madda 23**

**Gümrük edaralary diňe adatdan daşary ýagdaýlarda edip bilerler:**

- **olar ýurduň çägi boýunça geçýän ýol ulag serişdeleriniň, ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da konteýnerler daşýjynyň hasabyna talap;**
- **ýol ulag serişdeleriniň, ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da konteýnerleriň ýüki ýolda barlamagy amala aşyrmaga.**

23-nji madda kommentariýalar*Ulag serişdeleriniň ýany bilen gitme*

23-nji madda, egerde gümrük kanunçylygy başga usullar arkaly üpjün edilip bilinmese, diňe aýratyn ýagdaýlarda ýany bilen bilen gitmegiň görkezilip bilinjegini aňladýar. Ýany bilen gitmegiň çözüdi riskleri derňemegiň esasynda kabul edilmeli. Hususanda, ular operatory barmaly we çykmary (aralyk gümrükde) ýeriniň gümrüginde ýüki bilen bilelikde ýol ulag serişdesi (ýol ulag serişdeleri) bilen üpjün etmez we harytlar erkin aýlanyşyga kanuny ýolmadyk ýollar bilen çykyp biler ýaly riskleri gümrük edaralary derňemeli. Onda gümrük edaralaryna, ondan başga-da, indiki faktorlara (erkin tertipde) baha bermek maslahat berilýär:

- HÝOG-nyň kitapçasyny saklaýjynyň amala aşyran gümrük kanunçylygyny bozanlygy, hem-de onuň rugsatnamalarynyň öňki seslenmeleri ýa-da HÝOG prosedurasyndan çykarylmalary barada maglumatlary;
- ulag operatirynyň abraýy barada maglumaty;
- tölemezlik riski bar bolan girizme ýa-da çykarma paçlarynyň we ýygymlarynyň puluny;
- ýükleriň we olaryň marşrutlarynyň geçişini;

Ýany bilen gidilen ýagdaýynda, we hususanda, egerde daşayka başga hiç hili hatly subutnama berilmeyän bolsa, gümrük edaralaryna, daşabjynyň haýyşy boýunça, bu hili ýany bilen gitmegiň talap edilmegi üçin esas bolan sebäbini gysgaça görkezmek bilen HÝOG kitapçasynyň № 1 belgili koreşogyň 5-nji grafasyndaky “Dürli” diblen ýerine “Ýany bilen gitme” söz düzümini ýazmaly.

0.1 f) düşündiriş ýazgysyna laýyklykda, ýany bilen gitmä ýygymlar ýerine ýetirlen hyzmatlaryň golaýlaşan bahasyndan ýokary bolmaly däldir we milli önümleri goramagyň gytaklaýyn usulyň ýa-da maliýe maksatlary üçin eksport ýa-da import harytlaryna salgydy aňlatmaly däldir.  
(ECE/TRANS/WP.30/240, 26-nji bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97, 27-nji bent)

#### **Madda 24**

Egerde gümrük edaralary ýol ulag serişdesinde, ulag serişdeleriniň düzüminde ýa-da konteýnerlerde ýolda ýa-da aralyk gümrükde ýüküň gözden geçirilmesini (barlagyny) amala aşyran bolsalar, olar täze goýlan möhürler we plombalar barada bellik we olaryň ýurdunda ulanylan HÝoG kitapçasyny kesilip alnan sahypalarynda, degişli koreşoklarda, hem-de HÝoG kitapçasynyň galan kesilip alynýan sahypalarynda ýerine ýetirilen barlagyň häsiýeti barada bellik etmelidirler.

#### **Madda 25**

Egerde gümrük möhürleri we plombalary 24 we 25-nji maddalarda göz önüne tutulanydan başga şertlerde ýolda zeperlenen bolsalar ýa-da egerde ýük ölen ýa-da zeper ýeten bolsa, ýöne plombalaryna ýa-da möhürlerine zeper ýetmedik bolsa, milli kanunçylygyň düzgünlerini peýdalanma mümkinçiligine zeper ýetirmezden, HÝoG kitapçasyny ulanmaklyga görä häzirki Konwensiýanyň 1-nji goşundysynda kesgitlenen tertibiň tarapyndan bolmak gerek.

#### **Madda 26**

1. Haçanda HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen daşamanyň bir bölegi häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan tarapy bolmaýan ýurduň çäkleri boýunça amala aşyrylýan bolsa, onda HÝoG daşamasy ýoluň bu böleginde saklanýar. Bu hili ýagdaýda, kimiň çäklerinde soňundan daşama dowam edýän Ylalaşýan tarapyň gümrük edaralary, gümrük plombalarynyň we möhürleriniň we/ýa-da parhlandyran nyşanlarynyň zeper ýetmedik şertinde, HÝoG daşamanyň täzeden dowam etmegi üçin HÝoG kitapçasyny kabul edýärler. Egerde gümrük möhürlerine we plombalaryna zeper ýeten ýagdaýlarynda, gümrük edaralary HÝoG daşamasynyň täzeden dikeldilmegi üçin HÝoG kitapçasyny 25-nji maddanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek bilen kabul edip bilerler. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.24, 2004-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda güýje girdi)

2. Şol bir düzgün HÝoG kitapçasyny has ýönekeý gümrük üstaşyr proseduralarynyň bar bolmagy bilen bagly Ylalaşýan tarapyň çäklerinde kitaby saklaýjy tarapyndan ulanylmadyk ýa-da haçanda gümrük üstaşyr režimini peýdalanmak zerur bolup durmaýan marşrudyň şol bölegine görä peýdalanylýar.

**3. Bu hili ýagdaýlarda HÝoG daşama bes edilen ýa-da täzedan dikeldilen gümrükler degişlilikde ýurda girizilende ýa-da çykarlanda aralyk gümrükler ýaly serediler. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

26-njy madda kommentariýalar

*Ygtyýarlandyrlan kepillendirilen birleşikler ýok bolan Ylalaşýan tarapda HÝoG daşamany saklamak*

*26-njy madda Ygtyýarlandyrlan kepillendirilen birleşikler ýok bolan Ylalaşýan tarapda hem we netijede, 3-nji maddanyň b) bendine laýyklykda Konwensiýanyň düzgünlerini peýdalanyň bolmaýan ýerinde peýdalanylýar. Bu hili Ylalaşýan taraplaryň sanawy Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň I bölüminiň düzgünlerine laýyklykda, HÝoGÝÝG-de saklamaklyga Ylalaşýan taraplaryň tabşyryan resminamalary esasynda HÝoG-nyň Dolandyryň komiteti we HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoGÝÝG) tarapyndan düzülýär. (TRANS/WP.30/AC.2/63, 59 we 60-njy bentler we goşundy 3)*

*Häçanda daşamanyň bir bölegi awtomobil ulagy bilen amala aşyrylmadyk ýadgaýynda HÝoG prosedurasyny ulanmak.*

*Konwensiýanyň 2-njy maddasyna laýyklykda, egerde onuň baýy bilen ahyrynyň arasynda HÝoG daşamanyň belli bir bölegi awtomobil ulagy amala aşyrylýan bolsa, ulagyň başga görnüşleri (demirýol, derýa we ş.m.) hem ulanylyp bilner. Ulagyň başga görnüşleri bilen daşalýan aralykda, HÝoG kitapçasyny saklaýjy ýerine ýetirip biler ýa-da:*

- *Konwensiýanyň 26-njy maddasynyň 2-nji bendiniň düzgünlerine laýyklykda HÝoG daşamany saklamaklygy gümrük edaralaryndan sorap biler. Saklanan HÝoG daşama täzedan dikeltmek üçin, gümrük resmileşdirilmesi we gümrük barlagy ulagyň başga görnüşleri bilen amala aşyrylýan aralygyň ahyrynda üpjün edilmelidir. Egerde ugradylyň ýurtda hemme merşrutlar (ugurlar) boýunça daşama awtomobil ulgay bilen amala aşyrylýan bolsa, onda ugradylma ýerindäki gümrükde HÝoG operasiýasyny başlap boler we HÝoG kitapçasynyň №1 we №2 kesip alma sahypalaryny bir wagtda bölüp almak arkaly onuň bes edilmegine bada-nat göz ýetirmeli. Bu şertlerde bu ýurduň çäklerinde ýoluň galan böleklerine HÝoG-niň kepillenmesi hereket etmeýär. Emma HÝoG daşama Konwensiýanyň 26-njy maddasynyň düzgünlerine laýyklykda; ýa-da HÝoG prosedurasyny ulanyň ulagyň dürli görnüşleri bilen amala aşyrylýan daşama aralygynyň ahyrynda ýerleşen gümrükde başga Ylalaşýan tarapa ýeňil täzedan dikeldilip bilner.*

- Emma bu ýagdaýda HÝoGnyň kitapça saklaýjysy bu ýurtda HÝoG operasiýasy diňe haçanda milli gümrük edaralary indiki bentlerde HÝoG kitapçasyny degişli derejede üpjün etme ýagdaýynda peýdalanyp boljakdygyny hasaba almalydyr (ýagdaýlara görä): girýän aralyk gümrüginde, çykýan aralyk gümrüginde we niýetlenen (baryan) ýeriniň gümrüginde. (TRANS/WP.30/AC.2/63, 63-nji bent we goşundy 4)

### **Madda 27**

Häzirki Konwensiýanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilýän şertinde we hususanda onuň 18-nji maddasynda, ilki başda görkezilen barmaly ýerindäki gümrük barmaly ýerindäki başga gümrüğe çalşylyp bilner.

### **Madda 28**

1. HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi gümrük edaralaryna derrew habar berilýär. HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi öňünden duýdurmazdan ýa-da duýdurma bilen habar berlip bilner; egerde operasiýanyň bes edilmegi öňünden duýdurma bilen habar berlen bolsa, onda ol HÝoG operasiýasynyň özi bilen bagly faktlar bilen şertleşilen bolmalydyr. Bu faktlar HÝoG kitapçasynda anyk görkezilen bolmalydyr.

(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

2. Haçanda ýük başga gümrük proseduralary ýa-da gümrük barlagynyň başga ulgamy şertlerinde geçirilýän ýagdaýynda, bu başga gümrük prosedurasynyň ýa-da gümrük barlagy ulgamynyň çäklerinde amala aşyrylyp bilinjek hemme bozulmalar HÝoG-nyň kitapça saklaýjysyna ýa-da onuň adyndan hereket edýän islendik başga tarapa ýazylmaly däl. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

#### **28-nji madda düşündiriş ýazgylary**

- 0.28-1 HÝoG kitapçalaryny ulanmak ony niýetlenen, ýagny üstaşyr daşama funksiýasy bilen çäklendirilmelidir. HÝoG kitapçasý, meselem, barmaly ýerinde gümrük barlagy astynda ýükleri saklamak üçin ulanylmaly däl. (ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)
- 0.28-2 Häzirki madda, egerde ýük başga gümrük prosedurasý ýa-da gümrük barlagynyň başga ulgamy şertine geçirilýän bolsa, HÝoG operasiýasynyň bes edilýänligini göz öňüne tutýar.

Bu hili öwürme erkin dolanyşyk üçin gümrük arassalanmasyny (dolyýa-da şertli), üçünji ýurda (eksport) ýa-da erkin zona serhediň üsti bilen çykarmagy ýa-da başga gümrük prosedurasyny üçin deklarirlemäge garaşyp gümrük edaralary tarapyndan tassyklanan ýüki ýerinde saklamagy öz içine alýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)

#### 28-nji madda kommentariýalar

*HÝoG kitapçasyny saklaýja ýa-da onuň adyndan hereket edýän islendik başga tarapa yzyna gaýtarmak*

*HÝoG kitapçasyny saklaýja ýa-da onuň adyndan hereket edýän islendik başga tarapa bada-bat yzyna gaýtarmak öňünden duýdurmak ýa-da onsuz HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi habar berlenligine bagly bolmazdan barmaly ýerindäki gümrügiň gönüden göni barjudygyny bellemek zerurdyr. Ulanylan HÝoG kitapçalaryny öz wagtynda yzyna gaýtarmak HÝoG kitapçasyny beren birleşige we 6-njy maddada görkezilen halkara gurama degişli barlagy amala aşyrmaga mümkinçilik bermän, eýsem täze HÝoG kitapçasyny saklaýjyny bermäge mümkinçilik berýär, sebäbi aýlanyşykda (saklaýjyda) bar blan kitapçalaryň sany çäklendirilip bilner.*

*(TRANS/GE.30/AC.2/12, 33-nji bent; TRANS/GE.30/GRCC/11, 24 we 25-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we goşundy 5)*

*Bir HÝoG daşamasy üçin iki HÝoG kitapçasyny ulanmak*

*Egerde HÝoG kitapçasynda kesilip alnan sahypalaryň sany hemme HÝoG daşamasy amala aşyrmak üçin ýeterlik däl, ýöne bu hili ýagdaýlarda HÝoG daşamagyň birinji bölümi Konwensiýanyň 27 we 28-nji maddalarynyň düzgünlerine laýyklykda tamamlanyp bilner, HÝoG daşamanyň galan aralyklarynda täze kitapça ulanylýar, ol HÝoG-nyň öňki operasiýasynyň bes edilmegini kepillendiren şol bir gümrügiň resmileşdirmegine kabul edilip bilner. Bu faktyň şöhlelendirmek üçin, HÝoG kitapçasynyň ikisinde degişli ýazgy amala aşyrylýar.*  
*(TRANS/WP.30/AC.2/23, 21-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy)*

*HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginden soň peýdalanylýan proseduralar Aýrylan.*

*(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 31-nji bent)*



*HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi*

1. Öňünden duýdurmasyz HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi tassyklanan ýagdaýynda, gümrük edaralary, egerde olar bes edilmegi barada şahadatnama kanuny bolmadyk ýa-da aldaw ýoly bilen alnandygy mälim edýän bolsa, HÝoG operasiýasynyň bes edilmezligi barada öz habar bermeleri we/ýa-dabu HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi kanuny bolmadyk ýa-da aldaw ýoly bilen amala aşyrlanlygyny, olaryň mälim edýän sebäpleri görkezilen zerur bolan tölegleriň önümçiligi barada talaby bildirmelidirler.

2. Gümrük edaralaryna 10-njy maddanyň 1-nji bendiniň 11-nji maddanyň 1-nji bendiniň talaplaryny ýerine ýetirmekden ýeke-täk gyşarma maksady bilen olaryň sebäplerini görkezmezden esaslandyrylmadyk ulgamlaryň öňünden şertleşme bilen HÝoG operasiýasynyň bes edilmegini mälim etmek bolmaýar. (TRANS/GE.30/GRCC/11, 12-nji bent; TRANS/GE.30/AC.2/12, 25-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy)

*Ýerine ýetirilen öňünden duýdurylmalar barada bellik*

Gümrük edaralary HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi barada islendik öňünden şertleşilme has anyk beýan etmelidirler we HÝoG kitapçasynyň kesilip alynýan № 2 belgili sahypada 27-nji grafasyny doldurmak we № 2 belgili koreşogyň 5-nji rubrikasynda “R” harpyny goýmak bilen, hem-de degişli ýagdaýlarda HÝoG kitapçasynyň teswirnamasyny doldurmak ýoly arkaly bu öňünden şertleşmegiň barlygyny görkezmelidirler.

(TRANS/GE.30/8, 12-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy)

*HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginiň başga görnüşleri*

HÝoG operasiýasynyň degişli derejede bes edilmeginiň alternatiw subutnamasyny almak maksady bilen gümrük edaralaryna, kadadan çykma hökmünde, meselem, egerde ol olary kanagatlandyryýan görnüşde berlen bolsa, indiki maglumaty ulanmak maslahat berilýär:

- *seredilýänden soň gelyän başga Ylalaşýan tarap tarapyndan bu HÝoG daşamanyň dowam edýänligi barada resmileşdirilen ýa-da degişli ýüküň başga gümrük prosedurasy ýa-da gümrük barlagynyň başga ulgamy şertlerine öwrülmesiniň tassyklanmasy alnan HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginiň islendik resmi şahadatnamasy ýa-da tassyklanmasy, meselem, erkin dolanyşyk üçin onuň arassalanmagy;*
- *bu Ylalaşýan tarapyň gümrük edaralarynyň degişli şekilde möhürleri goýlan HÝoG kitapçasyndaky № 1 ýa-da № 2 belgili koreşoklary ýa-da nusganyň asyl nusgadan surata alnanlygyny tassyklamaly Konwensiýanyň 6-njy maddasynda görkezilen halkara guramanyň berýän olaryň nusgalary. (TRANS/WP.30/159, 38-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy)*

*Daşajyylar tarapyndan HÝoG kitapçalaryny ulanma proseduralaryny kämilleşdirmek*

*Käbir Ylalaşýan taraplarda ýüki alyjy ýa-da onuň agenti erkin dolanyşyk üçin ýükleri arassalamak boýunça zerur bolan gümrük formallyklaryny ýerine ýetirýänçä ýa-da HÝoG-nyň üstaşyr operasiýasy tamamlamak boýunça islendik başga gümrük prosedurasyna laýyklykda, daşajy barmaly ýerindäki gümrükde gümrük edaralarynyň ygtyýarlandyrlan (işini bilýän) işgärlerine gönüden göni ýüz tutup bilmeýärler. Ulag operatoryna ýa-da onuň sürüjisine HÝoG prosedurasynyň bes edilmegi degişli görnüşde gümrük edaralarynyň ygtyýarlandyrlan işgärleri tarapyndan tassyklanandygyna göz ýetirme mümkinçiligini bermek üçin, daşajy ýa-da onuň sürüjisine öz garayşy boýunça HÝoG kitapçasyny özünde galdyrmaga we ýük alyja ýa-da onuň agentine hemme beýleki talap edilyän resminamalar bilen bilelikde HÝoG kitapçasynyň diňe sary reňkli №1/№2 belgili kesilip alynýan sahypasynyň nusgasyny bermäge rugsat edilyär. Erkin dolanyşyk üçin ýa-da islendik başga gümrük prosedurasyna laýyklykda ýük arassalandan soň, daşajy ýa-da onuň sürüjisi HÝoG kitapçasyny resmileşdirmek üçin gümrük edaralarynyň ygtyýarlandyrlan işgärlerine şahsy özi ýüz tutmalydyr. (TRANS/WP.30/188, 54-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 61 we 62-nji bentler we 6-njy goşundy)*

**с) АГЫР АГРАМЛЫ ҮА-ДА УЛЫ ГАБАРАЛЫ ҮҮКЛЕРИ ДАСАМАГА  
ДҮЗГҮНЛЕР**

**Мадда 29**

- 1. Bu bölümiň düzgünleri Konwensiýanyň 1-nji maddasynyň p) bendinde berlen kesgitleme diňe agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleri daşamaga peýdalanylýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**
- 2. Egerde bu bölümiň düzgünleri peýdalanylýan bolsa, agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleriň daşalmasy ugradylma ýerindäki gümrük edaralarynyň çözgüdi boýunça möhürlenmedik ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň kömegi bilen amala aşyrylyp bilner.**
- 3. Häzirki bölümiň düzgünleri, haçanda ugradylma ýerindäki gümrük edaralarynyň pikiri boýunça, agyr agramly ýa-da gabaraly ýükler, hem-de olar bilen bir wagtda islendik daşalýan degişli zatlary olaryň beýan edýän ýazgylary boýunça ýa-da olaryň gümrük möhürleri we plombalary we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlar bilen islendik çalyşmanyň ýa-da görnüp duran yzlary galdyrmazdan ýatlanyp geçilen ýükleriň alynmasynyň önüniň alynmagy görnüşinde ýerine ýetirilen ýagdaýynda olary ýeňil tanap bolýar.**

**29-njy madda düşündiriş ýazgylary**

- 0.29** Agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleri daşalýan ýol ulag serişdeleri ýa-da konteýnerleri üçin, goýberilenligi barada şahadatnama talap edilmeýär. Emma bolmanda, ugradylma ýerindäki gümrük daşalmagyň bu görnüşü üçin bu maddada göz önüne tutulan başga şertleriň ýerine ýetirilenligini barlamaga borçludyr. Başga Ylalaşýan taraplaryň gümrükleri, haçanda olaryň pikiri boýunça, bu çözgüt 29-njy maddanyň düzgünlerine açyk garşy gelýänligi barada aýratyn ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, ugradylma ýerindäki gümrügiň kabul eden çözgüdini ykrar etmelidirler.

29-njy madda kommentariýalar

*Agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler hökmünde seredilýän ýol ulag serişdeleri*

*Egerde özi agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler hasap edilýän ýol ulag serişdelerinde ýa-da ýörite niýetlenen ulag serişdelerinde başga agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýükler daşalýar we, netijede ulag serişdeleri hem, ýükler hem bir wagtyň özünde Konwensiýanyň III c) babynda görkezilen şertlere jogap berýär, diňe daşlygynda we hemme kesilip alnan sahypalarynda Konwensiýanyň 32-njy maddasynda göz önüne tutulan ýazgy edilen HÝoG kitapçasynyň biri talap edilýär. Egerde bu hili ulag serişdelerinde ýük bölümlerinde ýa-da konteýnerlerde adaty ýükler daşalýar, onda ulag serişdeler ýa-da konteýnerler III a) bapda görkezilen şertleri ýerine ýetirmeklige önünden goýberlen bolmalydyr, we ýük bölümleri ýa-da konteýnerler möhürlenlen we plombalanan bolmalydyr.*

*Konwensiýanyň 3-njy maddasynyň a) bendiniň iii) kiçi bendiniň düzgünleri, egerde ýol ulag serişdeleri ýa-da ýörite niýetlenen ulag serişdeleri ugradylýan ýeriň gümrügi ýerleşen ýurdundan çykarylýan we barmaly ýerindäki gümrük ýerleşýän ýurda girizilýän ýagdaýynda peýdalanylýar. Onda Konwensiýanyň 15-njy maddasynyň ýol ulag serişdelerini wagtlaýyn girizmeklige degişli düzgünleri peýdalanarlykly däldir. Bu sebäpli bu hili ulag serişdelerini wagtlaýyn girizmeklige gümrük resminamalary talap edilmeyär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/59, 61 we 62-nji bentler we goşundy 6;*

*TRANS/WP.30/AC.2/65, 39 we 40-nji bentler we goşundy 2;*

*TRANS/WP.30/200, 72-nji bent)*

*Janly mallary daşamak*

*Janly mallary daşamak üçin agyr agramly ýa-da gabaraly ýükler daşamaga degişli 29-njy maddanyň düzgünleri peýdalanylýar.*

*(TRANS/GE.30/AC.2/21, 30-nji bent)*

**Madda 30**

**Häzirki Konwensiýanyň hemme düzgünleri, yza çekilmesi häzirki bölümiň aýratyn düzgünleri tarapyndan göz önüne tutulan kadadan çykmasyndan başga ýagdaýlarda, HÝoG prosedurasyny ýerine ýetirmek bilen agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleri daşamaga ýaýraýar (degişlidir).**

### **Madda 31**

**Kepillendiriji birleşigiň jogapkärçiligi diňe bir HÝoG kitapçasynda sanalyp geçilen ýüklere ýaýraman, eýsem bu kitapçada sanalyp geçilmedik bolsada, platformada ýa-da HÝoG kitapçasynda sanalyp geçilen ýükleriň arasyndaky ýüklere hem ýaýraýar.**

### **Madda 32**

**HÝoG kitapçasynyň daşlygynd we hemme kesilip alynýan sahypalarynda iňlis ýa-da fransuz dilinde “Agyr agramly ýa-da gabaraly ýükler” ýazgysy garaldylan şrift bilen ýazylyan bolmalydyr.**

#### **32-nji madda kommentariýalar**

*Adaty ýüklerden we agyr agramly ýa-da gabarasy uly ýüklerden durýan garyşyk ýükleri daşamak üçin HÝoG kitapçalaryny bermek*

*Adaty ýüklerden we agyr agramly ýa-da uly gabaraly ýüklerden durýan garyşyk ýükleri daşamak üçin talap edilyän HÝoG kitapçalarynyň mukdary barada çözgüt kabul edilende, ugradylma ýerindäki gümrük agyr agramly ýa-da gabaraly ýükleri ulagda daşamaga laýyklykda 32-nji maddanyň aýratyn düzgünlerini hasaba alýar, HÝoG kitapçasynyň daşlygynda we hemme kesilip alynýan sahypalarynda “agyr agramly ýa-da gabaraly ýükler” ýazgysy edilen bolmalydyr. Bu ýazgy gümrük möhürleri we plombalary astynda daşalýan adaty ýüklerine degişli däl bolany sebäpli, adaty ýükleri daşamak üçin aýratyn HÝoG kitapçasy (ýa-da aýratyn HÝoG kitapçalary) talap edilyär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/71, 3-nji goşundy; TRANS/WP.30/ 206, 57-nji bent)*

### **Madda 33**

**Ugradylma ýerindäki gümrük edaralary daşalýan ýükleri tanamak (parhlandyrmak) üçin zerur bolan gaplaýjy sahypalaryň, duratlaryň, çyzgylaryň we ş.m. HÝoG kitapçasynyň ýanyna goşulmagyny talap edip bilerler. Bu hili ýagdaýda olar şu resminamalary tassyklaýarlar; görkezilen resminamalaryň bir nusgasy HÝoG kitapçasynyň daşlygynyň içki tarapyna berkidilýär we kitapçanyň hemme manifestlerinde bu resminamalaryň barlygy barada bellik edýärler.**

**Madda 34**

Her Ylalaşýan tarapyň aralykdaky gümrükleriniň gümrük edaralary başga Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralarynyň goýan gümrük möhürlerini we plombalaryny we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlaryny ykrar edýärler. Emma olar başga möhürleri we plombalary we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlaryny goşup bilerler; bu ýagdaýda olarlaryň ýurdunda ulanylan HÝoG kitapçasynyň kesilip alynýan sahypalarynda, degişli koreşoklarda, hem-de HÝoG kitapçasynyň galan kesilip alynýan sahypalarynda goýlan täze möhürler we plombalar we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlar barada bellikleri edýärler.

**Madda 35**

Egerde ýolda ýa-da aralyk gümrükde ýüküň gözden geçirilmesini (barlagyny) amala aşyryýan işgärler goýlan möhürleri we plombalary we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlary aýyrmaga mejbur bolsalar, olar täze goýlan möhürler we plombalar we/ýa-da parhlandyryýan nyşanlar barada bellikleri olaryň ýurdunda ulanylan HÝoG kitapçasynyň kesilip alnan sahypalarynda, degişli koreşoklarda, hem-de HÝoG kitapçasynyň galan kesilip alynýan sahypalarynda bellikleri edýärler.

#### **IV BAP**

### **KONWENSIÝANYŇ DÜZGÜNLERINIŇ BOZULMAGY**

#### **Madda 36**

Häzirki Konwensiýanyň her bir bozulmasy bu ýurduň kanunçylygynda göz önüne tutulan bozulmanyň amala aşyran ýurdunda günäkäre sanksiýanyň peýdalanylmagyna getirer.

#### **Madda 37**

Haçanda bozulmanyň bolup geçen çäklerini kesgitlep bolmadyk ýagdaýlarynda, ol onuň ýüze çykarlan Ylalaşýan tarapyň çäklerinde bolup geçdi hasap edilýär.

#### **Madda 38**

**1. Her Ylalaşýan tarapyň galkara ýük daşamasynda peýdalanylýan gümrük kanunlarynyň ýa-da düzgünleriniň düýpli bozulmasyna günäkär her bir tarapa häzirki Konwensiýanyň kararlaryny peýdalanma hukugyndan wagtlaýyn ýa-da gutarnykly mahrum etmäge hukugy bardyr.**

38-nji maddasynyň 1-nji bendine düşündiriş ýazgysy

1.38.1 Aýrylan.  
(ECE/TRANS/17/Amend.23, 2003-nji ýylyň 7-nji noýabrynda güýje girdi)

**2. Bu hili görnüşde hukugyndan mahrum edilende, bir hepdäniň dowamynda bozulmanyň bolup geçen ýurtdaky bu tarapyň esaslandyran çäklerindäki ýa-da hemişe bolýan ýerindäki birleşige (birleşiklere) ýa-da gümrük çäklerindäki Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyran edaralaryna we HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşine habar berilýär.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)**

38-nji maddasynyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

Aýrylan.  
(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

1.38.2 Konwensiýanyň düzgünnamasyny peýdalanmak hukugyndan ol ýa-da başga taraplaryň (adamlaryň) wagtlaýyn ýa-da gutarnykly mahrum edilmesi barada hukuk talaby HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşini habar bermegiň hukuk talaby HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň ýolbaşçysy astynda HÝoG-nyň sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip taýýarlanan degişli elektron goşundyny ulanmak arkaly ýerine ýetirlen hasap edilýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

38-nji madda kommentariýalar*Ygtyýarlandyrlan edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk*

Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň II bölümine laýyklykda HÝoG kitapçalaryny ulanmaklyga taraplary goýbermeklige (rugsat bermeklige) görä, bu tarapyň hemişelik bolýan ýeri ýa-da esaslandyrlan ýeri bolan Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrlan edaralary bu tarap tarapyndan amala aşyrlan gümrük kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe bozulmalaryna görä, 38-nji maddanyň 2-nji bendine laýyklykda başga Ylalaşýan tarap tarapyndan berlen islendik maglumaty hasaba almalydyr. Şeýlelikde, bu tarapyň hemişelik bolýan ýerindäki ýa-da esaslandyrlan ýerindäki Ylalaşýan tarapyň işe netijeli seetmegini üpjün etmek üçin, berilýän habar bermede (duýdurmada) mümkin boldugyndan has jikme-jik maglumatlar saklanmalydyr.

(TRANS/WP.30/196, 76-nji bent; TRANS/WP.30/200, 68-njy bent;  
TRANS/WP.30/AC.2/67, 63-njy bent we 3-nji goşundy)

*HÝoG režiminden milli daşawjyny aýyrmak*

Onuň hemişelik bolýan ýerindäki ýa-da esaslandyrlan ýerindäki ýurduň çäklerinde amala aşyrlan gümrük düzgünleriniň düýpli bozulmagyna günäkär milli daşawjyny HÝoG režiminden aýyrmak üçin, gümrük edaralaryna diňe bir 38-nji maddanyň 1-nji bendiniň düzgünlerini ulanman, eýsem 6-njy maddanyň 4-nji bendiniň we 9-njy goşundynyň II bölüminiň a d) bendiniň düzgünlerini hem ulanmaklyk maslahat berilýär.

(TRANS/WP.30/196, 77-nji bent; TRANS/WP.30/200, 68-nji bent;  
TRANS/WP.30/AC.2/67, 63-njy bent we 3-nji goşundy)



### **Madda 39**

**Egerde HÝoG operasiýasy başga gatnaşyklarda dogry ýerine ýetirmeklige ykrar edilen ýagdaýlarynda:**

**1. Ylalaşýan taraplar ýazylan möhletleriň ýa-da marşrutlaryň ýerine ýetirilmesine degişli uly bolmadyk tapawutlaryna üns bermeýärler.**

**2. Egerde bu tapawutlar ýük ýüklenende ýa-da ugradylanda ýa-da agzalyp geçilen manifest doldurlanda bilgeşleýin ýa-da geleňsizlik bilen goýberlen ýalňyşlyklaryň netijesi bolup durmaýanlygy barada ygtyýarlandyrlan edaralary kanagatlandyryýan subutnamalar getirilen bolsa, edil şonuň ýaly HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde getirilen maglumatlaryň, we ýol ulag serişdesiniň, ulag serişdeleriniň düzüminiň ýa-da konteýneriň içinde saklanýanlaryň arasyndaky tapawutlar HÝoG kitapçasyny saklaýjy tarapyndan häzirki Konwensiýanyň bozulmasy ýaly seredilmeýär.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

#### **39-njy madda düşündiriş ýazgylary**

0.39 “Geleňsizlik boýunça goýberlen ýalňyşlyklar” söz düzümi diýip bilgeşleýin amala aşyrylmadyk we ýagdaýlary doly bilip ýerine ýetirlen hereketlere düşünmeli, ol her abyk ýagdaýda hakyky maglumatlar bilen üpjün etmek üçin zerur bolan akyllý-başly çäreleriň kabul edilmezligi bilen şertleşilendir.

### **Madda 40**

**Egerde bu tapawutlar görkezilen kitapçany saklaýjynyň hiç hili gatnaşygy bolmasa we HÝoG kitapçasyna çenli we soňky peýdalanylan gümrük režimlerine degişli bolsa, ugradylýan ýurduň we barmaly ýurdunyň gümrük edaralary HÝoG kitapçasyny saklaýjyny bu ýurtlarda kesgitlenip bilinjek tapawutlara jogapkär hasap etmeýärler.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)**

### **Madda 41**

Egerde gümrük edaralary HÝoG kitapçasynyň manifestinde görkezilen ýük ýol-ulag hadysasy netijesinde ýa-da ýeňip bolmaýan güýjüň döreden ýagdaýlarynda ölen ýa-da yzyna dolamasyz ýitirlen, ýa-da doly ýetmezlik ýüküň häsiýeti sebäp netijesinde bolýanlygy baradaky subutnamalary ykrar etseler, onda olar agatça töleg edilmeli paçlardan we ýygymlardan azat edýärler.

### **Madda 42**

Degişli sebäpleri beýan etmek bilen Ylalaşýan tarapdan talap edilmeler alnanda, bu HÝoG daşama gatnaşygy bolan Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralary ýokarda getirilen 39, 40 we 41-nji maddalaryň düzgünlerini peýdalanmak üçin zerur bolan özünde bar bolan hemme maglumatlary olaryň seretmesine berýär.

(ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi)

#### **42-nji madda kommentariýalar**

##### *Gümrük edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk*

*Ýygý-ýygýdan HÝoG operasiýasy tamamlanmanda, gümrük edaralaryna tölege degişli çykarylýan ýa-da girizilýän paýlaryň puluny kesgitlemek örän kyn bolýar, sebäbi HÝoG kitapçasyndaky ýükleriň beýan edilişi örän takyk däl, bahasy kesgitlenen däl. Bu hili ýagdaýlarda, adatça ugradylýan gümrükde ýükler barada goşmaça maglumatlar soralyar. Jebis hyzmatdaşlyk zerur, ýagny diňe Konwensiýanyň 42 we 50-nji maddalarynyň düzgünlerini berk ýerine ýetirmeklik HÝoG-nyň üstaşyr ulgamynyň netijeli işini üpjün edip biler. (TRANS/ WP.30/ 131, 39 we 40-njy bentler)*

### **Madda 42 - bis**

Ygtyýarlandyrlan edarlar birleşikler bilen jebis hyzmatdaşlykda HÝoG kitapçalarynyň degişli ulanmagyny üpjün etmek üçin hemme zerur çäreleri kabul edýär. Bu maksat bilen olar milli we halkara derejelerinde degişli barlag çärelerini peýdalanyp bilerler. Bu kontekstde kabul edilýän barlagyň milli çäreleri ygtyýarlandyrlan edaralar tarapyndan olaryň Konwensiýanyň düzgünlerine laýyklygyny barlaýan HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň dykgatyna bada-bat ýetirilýär. Barlagyň halkara çäreleri Dolandyryň komitet tarapyndan kabul edilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

#### **42-bis madda düşündiriş ýazgylary-**

0.42-bis 42-bis maddada “haýal etmezden” adalgada HÝoG Konwensiýasynyň peýdalanyşyna we/ýa-da HÝoG-nyň funksionirleme ulgamyna täsiri edip biljek milli çäreleri HÝoG ÝÝG 42-bis maddanyň görkezmelerine laýyklykda we HÝoG Konwensiýasynyň 8-nji goşundysynda beýan edilen garamagyna HÝoG Konwensiýasynyň düzgünnamalarynyň bu hili çärelerine laýyklygyny barlamak boýunça özläriniň gözegçilik funksiýalaryny we özüniň borçlaryny netijeli ýerine ýetirer ýaly, **müňkin bolan ýagdaýda çaltdan çalt olar güýje girýänçä**, näçe tiz boldugyndan hat görnüşinde HÝoG-nyň Ýerine ýetirýän geňeşiniň (HÝoG ÝÝG-nyň) dykgatyna ýetirmeli göz önüne tutýar. (ECE/TRANS/17/Amend.33, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

### **Madda 42-ter**

Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralary degişli tertipde 9-njy goşundynyň I bölüminiň 3 iii) bendine laýyklykda öz üstüne alýan borçnamalary ýerine ýetirmek üçin zerur bolup biljek maglumatlary ygtyýarlandyrlan birleşiklere berýärler.

10-njy goşundyda belli bir ýagdaýlarda bermeklige degişli maglumatlar görkezilýär.

(ECE/TRANS/17/Amend. 27, 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi)



## **V BAP**

### **DÜŞÜNDİRİŞ ÝAZGYLARY**

#### **Madda 43**

6 we 7-nji goşundylarda (III bölüm) getirilen düşümdiriş ýazgylarynda häzirki Konwensiýanyň käbir düzgünlerine we onuň goşundylaryna düşündiriş berilýär. Olarda maslahat berilýän praktikanyň birnäçe görnüşleri hem beýan edilendir.

## **VI Bap**

### **Dürli ýagdaýlar**

#### **Madda 44**

Her Ylalaşýan tarap indikilere görä gyzyklanýan kepillendiriji birleşiklere ýeňillikleri berýär:

- a) häzirki Konwensiýanyň 8-nji maddasynyň düzgüniniň güýjüne Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrlan edaralarynyň alban puluny tölemek üçin zerur bolan walýutany geçirmek, we
- B) olaryň korrespondentleri bolup durýan daşary ýurt birleşikleriniň, ýa-da halkara guramalarynyň kepillendiriji birleşiklere ugradýan HÝoG kitapçasynyň blankalaryny tölemek üçin zerur bolan walýutany geçirmek.

#### **Madda 45**

Her Ylalaşýan tarap HÝoG operasiýasynyň önümçiligi üçin niýetlenen ugradylyan ýeriň gümrükleriniň, aralyk gümrükleriniň we barmaly ýeriniň gümrükleriniň sanawyny çap edýär. Çäkleri serhetleşýän ýurtlaryň Ylalaşýan taraplary degişli serhet gümrükleriniň we olaryň iş sagatlarynyň özara ylalaşygyny kesgitlemek üçin maslahatlaşarlar.

#### **45-nji madda düşündiriş ýazgylary**

0.45 Ylalaşýan taraplara HÝoG operasiýasyny amala aşyrmak üçin hem içki, hem-de serhetdäki gümrükleriň mümkin bolan uly sanyny açmak maslahat berilýär.

#### **Madda 46**

1. Häzirki Konwensiýada ýatlanyp geçilen formallyklarynyň gümrükleriň işgärleriniň ýerine ýetirmegi ýygymlaryň tölenmegine hukuk bermeýär,

haçanda bu formallyklar adatyça olaryň önümçiligi üçin göz önüne tutulýan günlerden we sagatlardan we ýerlerden daşgary bolup geçýän ýagdaýlary oňa girmeyär.

**2. Ylalaşýan taraplar çalt zaýalanýan ýükler bilen bagly gümrük operasiýalary ýenilleşdirmek üçin olara hemme bagly çäreleri görerler.**

46-njy madda kommentariýalar

*Daşýjynyň haýyşy boýunça gümrük gözegçiligini (barlagyny) geçirmäge ýygymlar*

*HÝoG Konwensiýanyň 5-njy maddasyna kommentariýada görkezilişi ýaly, daşýjy onuň haýyşy boýunça gümrük edaralarynyň herekedi bilen bagly islendik çykdaýjylary çekýär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/196, 66 we 67-nji bentler we goşundy 3;*

*TRANS/WP.30/AC.2/63, 63-njy bent we 3-nji goşundy)*

**Madda 47**

**1. Häzirki Konwensiýanyň düzgünleri ýygymlaryň bu düzgünleri esasynda degişli tölegi almak üçin bolmadyk, milli düzgünlerden we jemgyýetçilik ahlaklylygyna, jemgyýetçilik howpsuzlygyna, saglygyna ýa-da gigiýenasyna düşüňjelerine, ýa-da weterinar ýa-da fitopatologiki tertibiň düşüňjelerine esaslanýan gelip çykýan çäklendirmeleri we barlaglary peýdalanmak üçin päsgelçilik bolup hyzmat etmeyär.**

**2. Häzirki Konwensiýanyň düzgünleri daşamalary reglamentirleýän başga milli ýa-da halkara düzgünleri peýdalanmaga päsgelçilik döretmeyär.**

47-nji madda kommentariýalar

*Söwdanyň we gümrük barlagynyň proseduralaryny ýenilleşdirmek*

*HÝoG Konwensiýasy gümrük üstaşyr režiminiň funksionirlenmeginiň üpjün edilmegine gönükdirlen gümrük konwensiýasy bolup durýar. 47-nji maddanyň maksady gümrük görkezmeleri bolup durmaýan milli düzgünler esasynda goşmaça çäklendirmeleri we barlagy peýdalanmaga göz önüne tutmakdan durýar. Bu sebäpli, ony goşmaça gümrük talaplaryny esaslandyrmak üçin ulanmak bolmaýar.*

*47-nji maddanyň 1-nji bendi peýdalanylan ýagdaýynda, bu hili çäklendirmeler we barlag adatyça ulag kärhanalary üçin harçlaryň saklanmalaryna we artmagyna getirýär. Ony hsaba almak bilen bu hili çäklendirmeler we barlag minimuma getirilmelidir we haçanda olar ýagdaýlar ýa-da real riskler bilen esaslandyrlan ýagdaýlarynda çäklendirilmelidir.*

*(TRANS/WP.30/204, 58-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/69, 3-nji bent)*

*Ýan resminamasy*

*Degişli ýükler hemişe halkara konwensiýa esasynda talap edilýän resminamalar ýanyna goşulmalydyr (Ýitme howpy astynda bolan ýabany faunanyň we floranyň görnüşleriniň halkara söwdasy barada 1973-nji ýyldaky Konwensiýa ýaly). Bu hili ýagdaýlarda, gümrük barlagy HÝoG kitapçasyndaky bu resminama salgylanma ýüzlenip ýeňilleşdirilip bilner. (TRANS/WP.30/216, 72-nji bent we 2-nji goşundy; TRANS/WP.30/AC.2/77, 54-nji bent we 3-nji goşundy)*

#### **Madda 48**

**Häzirki Konwensiýanyň kararlarynyň biri hem Ylalaşýan taraplara gümrük ýa-da ykdysady birleşikleriniň emele getirme hukugyny aradan aýyрмаýar, olaryň çäkleri bolup durýan ýa-da olaryň çäklerinden üstaşyr amala aşyrylýan daşamalara, ugradylma ýa-da barmaly ýerine ýörä aýratyn düzgünleri peýdalanmaga hukugy berýär, ýöne bu düzgünler häzirki Konwensiýanyň göz önüne tutýan ýeňilliklerini çäklendirmeli däldir.**

#### **Madda 49**

**Häzirki Konwensiýanyň düzgünleri Ylalaşýan taraplaryň hödürleýän ýa-da hödürlemek isleýän, ýa-da bir taraplaýyn düzgünler esasynda, ýa-da iki taraplaýyn ýa-da köp taraplaýyn ylalaşyklar esasynda uly ýeňilliklerden peýdalanmaga päsgelçilik döretmeýär, ýöne ol ýeňillikler häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini peýdalanmaga, hususanda, HÝoG operasiýasyny geçirmäge pesgelçilik döretmeli däldir.**

#### **Madda 50**

**Ylalaşýan taraplar häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini peýdalanmak üçin zerur bolan maglumatlaryna, hususanda ýol ulag serişdelerini ýa-da konteýnerleri goýbermeklige degişli maglumatlaryna, hem-de olaryň konstruksiýasyna tehniki häsiýetnamalaryna degişli haýys bolanda alyşýarlar.**

#### **Madda 51**

**Häzirki Konwensiýanyň goşundylary Konwensiýanyň aýrylmaz bölegi bolup durýarlar.**

**VII BAP****JEMLEÝJI DÜZGÜNLER****Madda 52****Gol çekme, ratifisirleme, kabul etme, tassyklama we birikdirme**

1. Birleşen Milletler Guramasy hemme agza-döwletleri, ýa-da islendik ýöriteleşdirilen guramalaryň ýa-da atom energetikasy boýunça Halkara agentliginiň aýzalary, ýa-da Halkara Kazyýetiniň Statutasynyň gatnaşyjylary, hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asambleýasynyň çagyrlan taraplaryäzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary bolup bilerler:

- a) ratifisirleme, kabul etme ýa-da tassyklama barada öňünden şertleşmezden ony gol çekmek bilen;
- b) ratifisirleme, kabul etme ýa-da tassyklama barada öňünden şertleşme bilen resminama gol çekilenden soň, ratifisirleme, kabul etme ýa-da tassyklama barada resminamany saklamaga tabşyrmak ýoly bilen;
- c) birikdirme barada resminamany saklamaga tabşyrmak ýoly bilen.

2. Häzirki Konwensiýa häzirki maddanyň 1-nji bendinde ýatlanyp geçilýän döwletler tarapyndan gol çekmek üçin Ženewadaky Birleşen Milletler Guramasynyň bölüminde 1976-njy ýykyň 1-nji ýanwaryndan 1976-njy ýylyň 31-nji dekabryna we ony hem öz içine almak bilen açykdyr. Bu seneden soň, ol oňa birikmek üçin açyk bolar.

3. Gümrük ýa-da ykdysady bileleşikler häzirki maddanyň 1 we 2-nji bentleriniň düzgünlerine laýyklykda, olaryň hemme agza-döwletleri bilen bir wagtyň özünde häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary ýa-da olaryň hemme agza-döwletleri islendik wagty häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary hem bolup bilerler. Emma bu bileleşikleriň ses hukugy ýikdur.

4. Ratifisirleme, kabul etme, tassyklama ýa-da birikdirme barada resminamalar Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna saklamaga tabşyrylýar.

**Madda 53****Güýje girmegi**

1. Häzirki Konwensiýa, haçanda 52-nji maddanyň 1-nji bendinde ýatlanyp geçilen döwletleriniň başisi ratifisirleme, kabul etme ýa-da tassyklama barada resminamany öňünden şertleşmezden gol çekende ýa-da ratifisirleme, kabul etme, tassyklama ýa-da birikdirme barada öz resminamalaryny saklamaga tabşyranda alty aýyň dowamynda güýje girýär.



2. Haçanda 52-nji maddanyň 1-nji bendinde ýatlanyp geçilen döwletleriniň başisi ratifisirleme, kabul etme ýa-da tassyklama barada resminamany öňünden şertleşmezden gol çekenden ýa-da ratifisirleme, kabul etme, tassyklama ýa-da birikdirme barada öz resminamalaryny saklamaga tabşyrandan soňra, häzirki Konwensiýa ratifisirleme, kabul etme, tassyklama ýa-da birikdirme barada öz resminamalaryny saklamaga olar tabşyran gününden alty aýyň dowamynda indiki hemme Ylalaşýan taraplar üçin güýje girýär.

3. Häzirki Konwensiýanyň düzedişleri güýje girenden soňra, saklamaga tabşyrlan ratifisirleme, kabul etme, tassyklama ýa-da birikdirme barada islendik resminama häzirki Konwensibanyň üýtgedilen tekstine degişli hasap edilýär.

4. Düzedişler kabul edilenden soňra saklamaga tabşyrlan islendik bu hili resminama, ýöne ol güýje girýänçä, bu düzedişin güýje giren gününden häzirki Konwensiýanyň üýtgedilen tekstine degişli hasap edilýär.

#### **Madda 54**

#### **Denonsasiýa**

1. Ylalaşýan taraplaryň her biri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna salgylabab notifikasiýany üsti bilen häzirki Konwensiýany denonsirlap biler.

2. Denonsasiýa bu notifikasiýany Baş sekretar alan gününden on bäş aý dowamynda güýje girýär.

3. Denonsasiýanyň güýje girme möhledine çenli ugradýan ýurduň gümrüginin resmileşdirmegi üçin kabul edilen HÝOG kitapçasynyň hakykylygy bu denonsasiýa bilen degilmeýär, we kepildirýän birleşikleriniň kepillendirmesi häzirki Konwensiýanyň şertlerine laýyklykda güýjünde galýar.

#### **Madda 55**

#### **Hereket etmegiň bes edilmesi**

Egerde häzirki Konwensiýa güýje girenden soňra, Ylalaşýan taraplar bolup durýan döwletleriň sany haýsydyr bir yzygider on iki aýyň döwrüniň dowamynda azyndan bäş aýy düzýän bolsa, häzirki Konwensiýa görkezilen on iki aýdan ýokary döwrüň geçmegi bilen güýjüni ýitirýär.

#### **Madda 56**

#### **1959-njy ýyldaky HÝOG Konwensiýanyň herekediniň bes etmegi**

1. Häzirki Konwensiýanyň güýje giren pursadyndan 1959-njy ýylyň HÝOG Konwensiýasyna görä häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplarynyň arasynda ol ýatyrylyp we üýtgedilip gelinýär.

2. 1959-njy ýyldaky HÝOG Konwensiýasynyň şertlerine laýyklykda ýol ulag serişdelerine we konteýnerlerine görä berlen goýberilenligi barada şahadatnama, bu hili ulag serişdeleri we konteýnerleri entäk hem daşamaga olar ilki başdan

goýberlen talaplaryna laýyk gelýän şertlerinde, gümrük möhürleri we plombalary astynda ýükleri daşamak üçin onuň islendik uzaldylmagyna ýa-da olaryň täsir edýän möhlediniň dowamynda häzirki Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary tarapyndan kabul edilýär.

### **Madda 57**

#### **Jedelleri sazlamak**

1. Häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini manysyny açmaga ýa-da peýdalanmaga görä iki ýa-da köp Ylalaşýan taraplaryň arasyndaky islendik jedel mümkin boldugyndan jedelleşýän taraplaryň arasyndaky gepleşikleriň ýa-da sazlamagyň başga serişdeleriniň üsti bilen çözülmelidir.

2. Häzirki Konwensiýanyň düzgünlerini manysyny açmaga ýa-da peýdalanmaga görä iki ýa-da köp Ylalaşýan taraplaryň arasyndaky islendik jedel häzirki maddanyň 1-nji bendinde göz önüne tutulan usullar bilen çözüp bolmasa, olaryň biriniň haýyşy boýunça indiki görnüşde düzülen araçy kazyýete berilýär: jedeliň her gatnaşyjysy arbitri belleýärler, we ol arbitrlar başlyk bolýan başga arbitri belleýärler. Egerde haýyşyň alnan gününden üç aýyň dowamynda gatnaşyjylaryň biri arbitri bellemelik bolsa ýa-da arbitrlar başlygy saýlap bilmedik bolsalar, taraplaryň islendik biri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna arbitri ýa-da araçy kazyýetiň başlygyny bellemek barada haýyş bilen ýüz tutup biler.

3. 2-nji bendiň düzgünlerine laýyklykda bellenen araçy kazyýetiň çözgüdi jedelleşýän taraplar üçin hökmany güýje eýedir.

4. Araçy kazyýet öz prosedura düzgünlerini kesgitleýär.

5. Araçy kazyýetiň çözgütleri sesleriň köplügi bilen kabul edilýär.

6. Manysyny açma we araçy çözgütleriň ýerine ýetirilmesine görä, jedelleşýän taraplaryň arasyndaky ýüze çykyp biljek islendik düşünişmezlikler, bu çözgüdi çykaran araçy kazyýetde seredilmäge taraplaryň islendigi tarapyndan berlip bilner.

### **Madda 58**

#### **Öňünden duýdurmalar**

1. Her döwlet bu Konwensiýa gol çekme ýa-da ratifisirleme ýa-da oňa birikme pursadynda häzirki Konwensiýanyň 57-nji maddasynyň 2-6-njy bentleri bilen bagly däl diýip yglan edip biler. Başga Ylalaşýan taraplar bu hili öňünden duýdurmany eden Ylalaşýan taraplara görä bu bentler bilen bagly bolmazlar.

2. Bu maddanyň 1-nji bendine laýyklykda öňünden duýdurmany eden her Ylalaşýan tarap Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna salgylnaan notifiksirleme ýoly arkaly, bu öňünden duýdurmany yzyna alyp biler.

3. Häzirki maddanyň 1-nji bendinde göz önüne tutulan öňünden duýdurmalarдан başga, häzirki Konwensiýa hiç bir başga öňünden duýdurmalara rugsat edilmeýär.

### **Madda 58 - bis**

#### **Dolandyrýan komitet**

Häzirki bilen düzümine hemme Ylalaşýan taraplar girýän Dolandyrýan komitet esaslandyrylýar. Onuň düzümi, funksiýalary we prosedura düzgünleri 8-nji goşundyda beýan edilendir.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

### **Madda 58-ter**

#### **HÝoG-niň ýerine ýetiriji geňesi**

Dolandyrýan komitet kömekçi edara hökmünde HÝoG-niň Ýerine ýetiriji geňesini esaslandyryr, ol onuň adyndan Konwensiýanyň we Komitetiň öz üstüne ýüklän meselelerini ýerine ýetirer. Onuň düzümi, funksiýalary we prosedura düzgünleri 8-nji goşundyda beýan edilendir.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

### **Madda 59**

#### **Häzirki Konwensiýa düzedisleri girizme prosedurasy**

1. Häzirki Konwensiýa düzedişlere, şol sanda olaryň goşundysyna bu maddada kesgitlenen prosedura laýyklykda islendik Ylalaşýan tarapyň teklibi boýunça girizilip bilner.

Häzirki Konwensiýa teklipe edilen islendik düzediş 8-nji goşundyda beýan edilen proseduranyň düzgünlerine laýyklykda hemme Ylalaşýan taraplardan durýan Dolandyrýan komitet tarapyndan seredilýär. Dolandyrýan komitetiň sessiýasynda seredilen ýa-da işlenip taýýarlanan we Komitete gatnaşýanlaryň we ses berýänleriň üçden iki köplügi tarapyndan tassyklanany islendik bu hili düzediş Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary tarapyndan kabul etmek üçin Ylalaşýan taraplara ugradylýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

2. Egerde bu möhlediň dowamynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna Ylalaşýan tarap bolup durýan haýsydyr bir döwledinden teklipe edilen düzedişe garşy hiç hili garşy çykmany almadyk bolsa, 60-njy maddada göz önüne tutulan ýagdaýlary goşmazdan, öňki bende laýyklykda ugradylan islendik düzediş teklipe edilýän düzediş barada habar berlen senesinden soňra on iki aýlyk döwrüň geçmegi bilen üç aýdan hemme Ylalaşýan taraplar üçin güýje girýär.

3. Häzirki maddanyň 3-nji bendiniň düzgünlerine laýyklykda hödürleneni teklipe edilen düzedişlere garşy garşy çykma bolan ýagdaýynda, düzediş kabul edilmedik hasaplanýar we onuň bilen baglylykda hiç hili çäreler kabul edilmeýär.

### **Madda 60**

**1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 we 10-njy gosundylara düzedisleri girizmegiň aýratyn prosedurasy**

1. Ylalaşýan taraplar bolup durýan başdan bir ýa-da baş ýurt, üns merkezine bu iki sanyň kiçisi kabul edilýär, olar düzedişe garşylygy barada Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryny habarly etmeýän bolsa, şol bir wagtda Dolandyrýan komitet tarapyndan kesgitlenen has irki möhlerde çenli, 59-njy maddanyň 1 we 2-nji bentlerine laýyklyda seredilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 we 10-njy goşundylara islendik teklipl edilýän düzediş onuň kabul edilen wagtynda Dolandyrýan komitet tarapyndan kesgitlenen möhletde güýje girýär. Häzirki bentde ýatlanyp geçilýän möhletleriň Dolandyrýan komitet tarapyndan kegitleme gatnaşýanlaryň we ses berýänleriň üçden iki köplüginin üsti bilen amala aşyrylýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.27, 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi)

2. Ýokarda 1-nji bentde beýän edilen prosedura laýyklykda kabul edilen islendik düzediş güýje girende, bu düzedişe degişli hemme Ylalaşýan taraplar üçin, bu düzedişin degişli bolan hemme öňki düzgünleriň ornuny çalyşýar.

### **Madda 61**

#### **Teklipler, habarlar we boýun gacyrmalar**

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary häzirki Konwensiýanyň 52-nji maddasynyň 1-nji bendine ýatlanyp geçilýän hemme Ylalaşýan taraplary we hemme döwletleri 59 we 60-njy ýokarda getirilen maddalara laýyklykda edilen hemme teklipler, habarlar ýa-da garşy gelmeler barada we her düzedişin güýje girme möhleti barada maglumat berýär.

### **Madda 62**

#### **Täzeden seretmek boýunça konferensiýalar**

1. Ylalaşýan tarap bolup durýan islendik döwlet Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna duýdurmak ýoly bilen häzirki Konwensiýa täzeden seretmek maksady bilen konferensiýany çagyrmagy haýyş edip biler.

2. Egerde Baş sekretaryň habar berenden soň alty aýyň dowamynda Ylalaşýan taraplar bolup durýan döwletleriň bolmanda dördten biri bu haýyşa öz razylygyny berýänligi barada maglumat berende, 52-nji maddanyň 1-nji bendinde ýatlanyp geçilýän täzeden seretmek boýunça konferensiýa çagyrylýan hemme Ylalaşýan taraplar we hemme ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary tarapyndan çagyrylýar.

3. 52-nji maddanyň 1-nji bendinde ýatlanyp geçilýän täzeden seretmek boýunça konferensiýa çagyrylýan hemme Ylalaşýan taraplar we hemme ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary tarapyndan Dolandyrýan komitetinden bu hili haýyşy alanda hem çagyrylýar. Dolandyrýan komitet Komitetiň gatnaşýanlarynyň we ses berýänleriniň köplüginin bu haýyş bilen ýüz tutmasy barada çözüdi kabul edýär.

4. Egerde häzirki maddanyň 1-nji ýa-da 3-nji bentlerine laýyklykda konferensiýa çagyrylýan bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary hemme Ylalaşýan taraplara bu barada habar berýär we Konferensiýada seredilmesi islenilýän tekliplere seretmeklige üç aý wagt berip, olara haýys bilen hödürlemek arkaly ýüz tutýar. Konferensiýanyň açylmasyna azyndan üç aý galanda, Baş sekretar hemme Ylalaşýan taraplara Konferensiýanyň önünden gün tertibi, hem-de bu teklipleriň teksti barada habar berýär.

### **Madda 63**

#### **Habar bermeler (duýdurmalar).**

61 we 62-nji maddalarda göz önüne tutulan duýdurmалardan we habar bermelerden başga, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary 52-ni maddada görkezilen hemme döwletlere duýdurýar (habar berýär):

- a) 52-nji madda laýyklykda gol çekme, ratifisirleme, kabul etme, tassyklama we birikdirme barada;
- b) 53-nji madda laýyklykda häzirki Konwensiýanyň güýje giren senesi barada;
- c) 54-nji madda laýyklykda denonsasiýalar barada;
- d) 55-nji madda laýyklykda häzirki Konwensiýanyň bes eden (tamamlanan) senesi barada;
- e) 58-nji madda laýyklykda ýerine ýetirilen önünden duýdurmalar barada.

### **Madda 64**

#### **Hakyky tekst**

1976-njy ýylyň 31-nji dekabryndan soň, häzirki Konwensiýa teksti Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretaryna saklamaga tabşyrylýar, ol Ylalaşýan taraplar bolup durmaýan Ylalaşýan taraplar her birine we 52-nji maddanyň 1-nji bendinde görkezilen döwletleriň her birine tassyklanan nusgasyny degişli görnüşde ýollaýar.

Degişli görnüşde oňa ygtyýarlandyrylan aşakda gol çekenleriň häzirki Konwensiýa gol çekendiklerine GÖZ ÝETIRMEKLIGE.

Bir mün dokuz ýüz ýetmiş başinji ýylyň ondördünji noýabrynda Ženewada bur asyl nusgada inlis, rus we fransuz dillerinde AMALA AŞYRYLDY, hemme üç tekst deň autentiç bolup durýar.



## **2.2. HÝoG KONWENSIÝASYNA, 1975 Ý., GOŞUNDYLAR**

**(düşündiriş ýazgylaryny we kommentarilerini içine almak bilen)**

**Goşundy 1****HÝOG KITAPÇASYNYŇ MODELİ****WARIANT 1**

1. Daşlygyň ýüz tarapyndan başga, HÝoG kitapçasý fransuz dilinde çap edilýär, sözbaşy hem iňlis dilinde çap edilýär; ““HÝoG” kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleri” bu daşlygyň 3-nji sahypasynda iňlis dilinde gaýtadan dikeldilýär. Teswirnama yz tarapynda fransuz dilinden başga zerur bolan islendik dilde hem çap edilýär.

(ECE/TRANS/17/Amend.18; 1995-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

2. Kepillendirmegiň sebitleýin ulgamynyň çäklerinde HÝoG operasiýasy üçin ulanylýan kitapçalar Birleşen Milletler Guramasynyň islendik başga dilinde çap edip bilner, daşlygyň birinji sahypasy, sözbaşy goşmaça iňlis ýa-da fransuz dillerinde çap edilýär. ““HÝoG” kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleri” daşlygyň ikinji sahypasynda Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dilinde, daşlygyň üçünji sahypasynda hem iňlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.7, 1986-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

**WARIANT 2**

3. Alkogol içgilerini we temmäki önümlerini daşamak üçin, olara görä kepillendirme birleşiklerinden 6-njy goşundynyň 0.8.3 düşündiriş ýazgysyna laýyklykda has ýokary kepillendirme talap edilip bilner, gümrük edaralary daşlygynda we hemme kesilip alynýan sahypalarynda “TEMmäKI ÖNÜMLERI/ALKOGOL IÇGILERI” anyk ýazgylary ýazylan HÝoG kitapçalarynyň hödürlenmegini (berilmegini) talap etmelidirler. Ondan başga-da, bu kitapçalarda, bolmanda iňlis we fransuz dillerinde, kitapçanyň dalygynyň 2-nji sahypasyndan soň kitabyň içine goýlan aýratyn sahypada kepillendirmäniň ýaýraýan temmäki önümleriniň we alkogol içgileriniň derejeleri barada anyk maglumatlar saklanmalydyr. (ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)



HÝoG kitapçasynyň modeline düşündiriş ýazgysy

## 1.10. c) HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň düzgünleri

Ýük manifestine goşulan ýükleme listlerini ulanmak

10 c) düzgün HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň düzgünleri, haçanda manifestde hemme daşalýan ýükleri ýazmak üçin ýeterlik ýer bolan ýagdaýynda hem HÝoG kitapça goşundy hökmünde ýükleme listlerini ulanmaga ýol berýär. Emma bu, egerde ýeňil okap bolýan we dürli şekildäki ýükleme listlerinde ýük manifestiniň hemme maglumatlary getirlen we 10 c) düzgüniň hemme beýleki tertipleri ýerine ýetirilýän ýagdaýynda oňa rugsat edilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.2, 1980-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)

HÝoG kitapçasynyň nusgasyna kommentariýalar

*Goşmaça resminamalary goşmagyň usullary*

*Egerde HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleriniň 10 c) ýa-da 11 tertibine laýyklykda goşmaça resminamalary üstüne goýmak zerur bolsa, onda bu resminamalar stepleriň ýa-da başga gurluşlaryň kömegi bilen HÝoG kitapçasy kesilip alynýan listlerine gönüden göni ýa-da daşlygyna berkidilmelidir, resminamalaryň aýrylmasy HÝoG kitapçasynda yz galdyrar ýaly bolmalydyr.*

*(TRANS/WP.30/139, 43-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/29, 3-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-nji bent we 5-nji goşundy)*

*Ýük manifestinde ýükleri beýän etme (kesilip alynýan sahypalaryň 9-11-nji grafalary)*

*Gümrük edaralary we HÝoG kitapçasyny saklaýjylar HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünlerini berk ýerine ýetirmäge borçludyr. Zerur bolan ýagdaýynda, ýükleriň beýanyny saklaýan goşmaça resminamalar HÝoG kitapçasyna çatylyar we kesilip alynýan listiň 8-nji grafasasyna degişli bellik girizilýär. Ýükleriň kommersiýa beýany HÝoG kitapçalaryny ulanmak bilen daşalýan ýükleriň çalşylma mümkinçiligini aradan aýyrýan zerur minium maglumatlary saklamalydyr.*

*(ECE/TRANS/WP.30/45, 12 -15-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/ 59, 46-njy bent we goşundy 5)*

*Ýükleriň bahasyny deklarirleme*

*Ýükleriň bahasynyň görkezilmezlik fakty gümrük edaralary tarapyndan ýükleri saklamak üçin esas bolup hyzmat edip bilmez. (TRANS/GE.30/17, 44-njy bent)*

*HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi*

№ 2 belgili kesilip alynýan listiň 24-28-nji grafalarynda HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi tassyklamak üçin, talap edilyän ýazgylara goşmaça gümrük edaralary wezipeli adamsynyň diňe bir goly we diňe bir gümrük möhürini goýmagy zerurdyr we ýeterlikdir. Gümrükden başga hiç bir başga edaranyň kesilip alynýan listlerde (sahypalarda), koreşoklarda we daşlygyň birinji sahypasynda gol çekmäge we möhür goýmaga hukugy ýokdur. Gümrük edaralarynyň wezipeli adamsynyň bir sany möhüri, senesi we goly goýmagy içine alýan № 2 belgili kesilip alynýan listiň (sahypanyň) koreşogynyň ygtyýarlandyrlan edara tarapyndan doldurylmagy, HÝoG-nyň kitapça saklaýjysy we kepillendiriji birleşik üçin, öňünden düşündirişsiz ýa-da onsuz HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi faktyny tassyklanýanlygyny görkezýär.

(ECE/TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/ 59, 46-njy bent we goşundy 5)

*Koreşokdaky gümrük möhürleri (şamplary)*

Käwagtlar Üstaşyr döwletleriň gümrük edaralarynyň wezipeli adamlary Konwensiýanyň düzgünleriniň talap edişi ýaly HÝoG kitapçasynyň koreşoklaryna möhürleri basmaýarlar. Egerde HÝoG kitapçasyny indiki çykyş gümrügi (aralykdaky gümrükler) tarapyndan resmileşdirmäge kabul edýän bolsa, Bu hili ýagdaýlar örän bir islenilmeýän bolsada, HÝoG daşamalarynyň hakykylygyna howp astyna goýmaýar. (TRANS/WP.30/135, 57-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-nji bent we 5-nji goşundy)

*Kesilip alynmaýan sary sahypalarda gümrük möhürleri (şamplary)*

Käbir ýurtlaryň gümrük edaralary sary kezilip alynmaýan sary sahypalary (listleri) doldurmagy talap edýärler, olar diňe ugradýan ýurtda kitapçalary doldurmagy ýeňilleşdirmek girizilýär we gümrük edaralarynyň ulanmagy üçin niýetlenen däl. Kesilip alynmaýan listleriň (sahypalaryň) 13-15, 17, 23 we 28-nji grafalaryny, hem-de koreşogyň 6-njy grafasyny çyzmak maslahat berilýär, sary listdäki (sahypadakay) bu grafalary doldurmagyň talap edilyänligini anyk görkezýär. (TRANS/ WP.30/ 139, 48 we 49-njy bentler)

*Dürli dillerde HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň düzgünlerini täzedan dikeltmek*

*HÝoG kitapçasynda saklanyan ýük manifestiniň ters tarapynda (gümrük maksatlary üçin bolmadyk) hem HÝoG kitapçalaryny dogry doldurmaga we doldurmaga goldap biljek islendik dilde HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünlerini täzedan dikeltmeli.*  
(TRANS/WP.30/159, 45-njy bent)

*HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginiň başga görnüşleri*

*HÝoG operasiýasynyň degişli derejede bes edilmeginiň alternatiw subutnamasyny almak maksady bilen gümrük edaralaryna, kadadan çykma hökmünde, meselem, egerde ol olary kanagatlandyryan görnüşde berlen bolsa, indiki maglumaty ulanmak maslahat berilýär:*

- *seredilýänden soň gelyän başga Ylalaşýan tarap tarapyndan bu HÝoG daşamanyň dowam edýänligi barada resmileşdirilen ýa-da degişli ýüküň başga gümrük prosedurasyny ýa-da gümrük barlagynyň başga ulgamy şertlerine öwrülmesiniň tassyklanmasy alnan HÝoG operasiýasynyň bes edilmeginiň islendik resmi şahadatnamasy ýa-da tassyklanmasy, meselem, erkin dolanyşyk üçin onuň arassalanmagy;*
- *bu Ylalaşýan tarapyň gümrük edaralarynyň degişli şekilde möhürleri goýlan HÝoG kitapçasyndaky № 1 ýa-da № 2 belgili koreşoklary ýa-da nusganyň asyl nusgadan surata alnanlygyny tassyklamaly Konwensiýanyň 6-njy maddasynda görkezilen halkara guramanyň berýän olaryň nusgalary.*

(TRANS/WP.30/159, 38-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent;  
TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-njy bent we 5-nji goşundy we Corr. 3)

*Ýerine ýetirilen önünden duýdurymalar barada bellik*

*Gümrük edaralary HÝoG operasiýasynyň bes edilmegi barada islendik önünden şertleşilme has anyk beýan etmelidirler we HÝoG kitapçasynyň kesilip alynýan № 2 belgili sahypada 27-nji grafasyny doldurmak we № 2 belgili koreşogyň 5-nji rubrikasynda “R” harpyny goýmak bilen, hem-de degişli ýagdaýlarda HÝoG kitapçasynyň teswirnamasyny doldurmak ýoly arkaly bu önünden şertleşmegiň barlygyny görkezmelidirler*  
(TRANS/GE.30/8, 12-nji bent; TRANS/WP.30/192, 26-njy bent;  
TRANS/WP.30/AC.2/59, 46-nji bent we 5-nji goşundy)

*Tejribede taýýaranýan we ýaýradylýan HÝoG kitapçasynyň nusgasy we HÝoG kitapçasynyň blankasy.*

*HÝoG kitapçasynyň blankasynyň emeli ýasalmasyny kynlaşdyrmak we olary ýaýratmagy we hasaba almagy ýönekeýleşdirmek maksady bilen tejribede ýasalýan we ýaýradylýan görkezilen blankalar, identifikirleme belgisi we listleriň (sahypalaryň) belgisi, ştrih kody we başga ýörite gorag nyşanlary ýaly, HÝoG kitapçasynyň nusgasynda 1-nji goşundyda görkezilmedik goşmaça detallary we nyşanlary saklap biler. Görkezilen goşmaça detallar we nyşanlar HÝoG-nyň Dolandyryýan komiteti tarapyndan tassyklanýar.*

*(ECE/TRANS/WP.30/192, 26-njy bent; TRANS/WP.30/ 59, 46-njy bent we goşundy 5)*

*HÝoG kitapçasyny doldurmak*

*HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleriniň 10 b) bendi, egerde ondaky hemme sahypalardaky maglumatlary okamak ýeňil bolsa, onda el bilen ýa-da islendik başga serişdeleriň kömegi bilen HÝoG kitapçasyny doldurmagy gadagan etmeýär.*

*(TRANS/WP.30/200, 77-nji bent)*

*HÝoG kitapçasynyň № 2 belgili kesilip alynýan sahypasynyň 26-njy grafasyny we № 2 belgili koreşokdaky 3-nji bendi doldurmak*

*Ýokarda ýatlanyp geçilen grafalar ýük düşürlenden soň diňe barmaly ýerindäki gümrüklerde doldurmak maslahat berilýär, çykylýan ýerdäki (aralyk) gümrüklerde doldurmak maslahat berilmeýär.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/69, 61-njy bent we 4-nji goşundy;*

*TRANS/WP.30/AC.2/ 2003/9, 11-nji bent)*

*Birnäçe ugradylma ýerindäki ýa-da barmaly ýerindäki gümrükler bolan ýagdaýda, goşmaça listleri (sahypalary) ulanmak*

*Her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler ýa-da barmaly ýerindäki gümrükler üçin HÝoG kitapçasyny peýdalanmagyň Düzgünleriniň 6-njy bendine laýyklykda goşmaça list (sahypa) talap edilýär. 0.1 b) düşündiriş ýazgysyna laýyklykda, olar statusyna bagly bolmazdan iki yyzgider ýerleşen gümrükleriň arasynda amala aşyrylýan HÝoG daşamanyň her milli bölegi HÝoG operasiýasy hökmünde seredilip bilner. Üznüksiz gümrük barlagyny üpjün etmek üçin, kesilip alynýan № 1/№ 2 listleriniň bir toplumyny ulanmak we her HÝoG operasiýasy üçin aýratyn prosedurasyny tamamlamagy peýdalanmak zerurdyr. Egerde birnäçe ugradylma ýerindäki gümrükler bar bolsa, onda indiki ugradylma (indiki gümrükler) ýerindäki gümrükler diňe bir täze HÝoG operasiýasy başlaman, eýsem degişli HÝoG kitapçasynyň № 2 kesilip alynýan listlerini we № 2 koreşogyny doldurmak arkaly, öňki HÝoG operasiýasyny bes edilenligini tassyklamalydyr. Şeýlelikde, indiki ugradylma ýerindäki gümrükler (indiki gümrükler) öňki ugradylma ýerindäki gümrüklerde ýüklenen ýüklere görä barmaly ýa-da çykylýan (aralykdaky gümrükleriň) ýerindäki gümrükleriň hem roluny oýnaýar. Bu, haçanda birnäçe barmaly ýerindäki gümrükler bolan ýagdaýynda mutatis mutandis hem degişlidir. Öňki barmaly ýerindäki gümrükler (öňki gümrükler) öňki HÝoG operasiýasy bes edilmegini diňe bir tassyklaman, eýsem HÝoG kitapçasynyň № 2 kesilip alynýan listlerini we № 2 koreşogyny doldurmak arkaly, HÝoG-nyň täze operasiýasyny başlaýar. Şeýlelikde, öňdäki barmaly ýerindäki gümrük (öňki gümrükler) indiki barmaly ýerindäki gümrüklere ugradylýan ýüklenen ýüklere görä ugradylma ýa-da girýän (aralykdaky gümrükleriň) ýerindäki gümrükleriň hem roluny oýnaýar.*

*(TRANS/WP.30/2003/13, 25-nji bent we goşundy;*

*TRANS/WP.30/AC.2/71, 68-nji bent we 2-nji goşundy)*

*HÝoG prosedurasyna laýyklykda daşalýan ýükleriň haýsydyr bir Ylalaşýan taraplaryň çägene girizilmesine boýun gaçyrlan ýagdaýynda HÝoG kitapçasyny ulanmak*

*Egerde aýratyn ýagdaýlarda ygtyýarlandyrlan edaralar HÝoG prosedurasyna laýyklykda daşalýan ýükleriň olaryň ýurdunyň çägene girizilmegine boýun gaçyrmak (ret etmek) barada çözgüt edýän bolsalar, onda gümrük edaralaryna “Resmi ulanmak üçin” grafasyna bu hili çözgüdi kabul etmeklige getiren anyk sebäbi hemme galan № 1/2 kesilip alynýan № 1/2 listlerde anyk görkezmegi tutanýerlilik bilen maslahat berýäris, onuň içinde bu çözgüde esaslandyrylan içki ýa-da halkara kanunçylygynyň düzgünlerine anyk salgylanma görkezilmelidir.*

*Ondan başga-da, gümrük edaralaryna degişi № 1 we 2 koreşoklaryň 5-nji grfasynda indiki ýazgyny ýazmaly: “Girizmäge boýun gaçyryldy (ret edildi)”.*

*(ECE/TRANS/WP.30/ AC.2/2011/4 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 35-nji bent)*







**HÝoG kitapçasynyň modeliniň 1-nji warinaty üçin salgylanmalaryň sanawy**

ECE/TRANS/17/Amend.26, 2006-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi,.  
ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi.  
ECE/TRANS/17/Amend.10, 1989-njy ýylyň 23-nji maýynda güýje girdi.  
ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi.  
ECE/TRANS/17/Amend.7 we Corr.1, 1986-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi.  
ECE/TRANS/17/Amend.2, 1980-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi.

**HÝoG kitapçasynyň modeliniň 2-nji warinaty üçin salgylanmalaryň sanawy**

ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi  
ECE/TRANS/17/Amend.26, 2006-njy ýylyň 1-nji aprelinde güýje girdi,.  
ECE/TRANS/17/Amend.21, 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi.  
ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji 1-nji oktyabrynda güýje girdi



**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 1**

Jildiň (daşlygyň) 1-nji sahypasy

Goşundy 1  
3-nji sahypa]

(Halkara guramanyň atlandyrylyşy)

**HÝoG KITAPÇASY\*****..... sahypa****№**

1. Gümrük ýüki kabul edýänçä hakykydyr  
Ugradylma ýeri ..... çenli (içine almak bilen)
  2. Berlen  
\_\_\_\_\_  
9Resminamany beren birleşmäniň atlandyrylyşy)
  3. Saklaýjy  
\_\_\_\_\_  
(Identifikasiýa belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, yurdy)
  4. Bu resminamany beren birleşigiň wekiliniň goly  
we bu birleşigiň möhüri
  6. Halkara guramasynyň sekretarynyň goly
- 9Kitapçany saklaýjy ulanýança doldurylýar0

6. Ugradylýan ýurt (lar)
7. Eltilmeli ýurt (lary)
8. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri)
9. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) ýola goýberlenligi barada  
şahadatnama (lar)  
(belgi we sene)
10. Konteýneriň (leriň) tanama belgisi (leri)

11. Başga bellikler

12. Kitapçany saklaýjynyň goly

- (1) Gerekmejegini çyzmaly

**HÝOĠ kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 1**

Daşlygyň 2-nji sahypasy

(1-nji goşundy,  
4-nji sahypa)**HÝOĠ KITAPÇASYNY PEÝDALANMAGYŇ DÜZGÜNLERI****A. Umumy ýagdaýlar**

1. **Berilme:** HÝOĠ kitapçasý ugradýan ýurtda ýa-da saklaýjynyň ýurdunda ýa-da hemişe bolýan ýerinde berilýär.
2. **Dili:** HÝOĠ kitapçasý daşlygyň ýüz tarapyňy hasaba almazdan fransuz dilinde çap edilýär, rubrikalary hem iňlis dilinde çap edilýär. “HÝOĠ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” iňlis dilinde bu daşlygyň 3-nji sahypasynda berilýär. Ondan başga-da, başga dillere terjime edilen çap edilen tekstli goşmaça sahypalar goşulyp bilner.  
Kepillendirmegiň sebit ulgamlarynyň çäklerinde HÝOĠ daşamalary üçin ulanylýan kitapçalar Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dillerinde çap edilip bilner, daşlygyň 1-nji sahypasyny olara girmeyär, onuň rubrikalary iňlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär. “HÝOĠ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” “HÝOĠ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleriniň” resmi dilinde daşlygyň ikinji sahypasynda, hem-de daşlygyň üçünji sahypasynda iňlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär.
3. **Hereket edýän möhledi:** Egerde HÝOĠ kitapçasý resminamany beren birleşigiň kesgitlän möhledinde ugradylýan gümrük ýerinde resmileşdirlen bolsa, onda barmaly ýerindäki gümrükde HÝOĠ daşamgy tamamlamaga çenli HÝOĠ kitapçasý hakykydyr (daşlygyň ýüz tarapyndaky 1-nji rubrika).
4. **Kitaplaryň sany:** Ýa bir ulag serişdesine, ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenen, ulag serişdeleriniň düzümi (ýörite ulag serişdeleri) üçin ýa-da birnäçe konteýnerler üçin, bir sany HÝOĠ kitapçasý berlip bilner (aşakdaky 10 d) bende seret).
5. **Ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň sany:** HÝOĠ kitapçasýny peýdalanmak bilen daşama ugry (marşrudy) birnäçe ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrüklerden geçip biler; emma ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dördten köp bolmaly däldir. HÝOĠ kitapçasý, egerde onuň kabul edilmesi barada bellikleri diňe hemme ugradylma ýerindäki gümrükler ýerine ýetiren ýagdaýynda barmaly ýeriniň gümrügiňe hödürläp (berip) biler (aşakdaky 10 e) bende seret).
6. **Listleriň sany:** Egerde daşama marşrudy (ugry) diňe bir sany ugradylma ýerindäki gümrükden we bir sany barmaly ýerindäki gümrükden geçýän bolsa, onda HÝOĠ kitapçada azyndan ugradylýan ýurt üçin 2 list, barmaly ýurdy üçin 2 list we çägi boýunça daşamanyň amala aşyrylýan her başga ýurdy üçin 2 list bolmalydyr. Her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler (barmaly ýerindäki gümrükler) 2 goşmaça list talap edilýär.
7. **Gümrüklerde hödürlemek:** HÝOĠ kitapçasý ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň düzümi ýa-da konteýneri (leri) bilen bilelikde her ugradylma ýerindäki gümrükde, her aralyk gümrükde we her barmaly ýerindäki gümrükde hödürmeli (bermeli). Soňky ugradylma ýerindäki gümrükde gümrügiň wezipeli adamsy marşrudyň (ugruň) galan böleginde ulanyp boljak hemme kesilip alynýan listlerinde ýük manifestine gol goýmaly we senesi ýazylan möhüri goýmaly (17-nji rubrika).

**B. HÝOĠ kitapçasýny doldurmagyň usuly**

8. **Arassalamalar, bellik etmeler:** HÝOĠ kitapçasýnda arassalamalar, bellik etmeler bolmaly däldir. Hemme düzedilmeler ýalňyş görkezmeleriň üstüni çyzmak we zerur bolan ýagdaýynda, deňişli görkezmeleri goşmak ýoly bilen amala aşyrylmalydyr. Her bir üýtgeме ony eden adam tarapyndan tassyklanmalydyr we gümrük edaralary tarapyndan tassyklanmalydyr.
9. **Hasaba almaga deňişli maglumatlar:** Egerde milli kanunçylygyň düzgünleri tirkeg we ýarymtirkegler bilen hasaba almaklyk göz önüne tutulmýan bolsa, onda hasaba alma belgisiniň ornuna tanama ýa-da zawod belgisini görkezmek gerek.
10. **Manifest:**
  - a) Egerde gümrük edaralary başga dili ulanmaga rugsat berilmeyän bolsa, manifest ugradylýan ýurduň dilinde doldurylýar. Çäkleri boýunça daşama amala aşyrylýan başga ýurtlaryň gümrük edaralary manifesti öz ýurtlarynyň diline terjime edilmegini talap edip bilerler. Bu talap netijesinde bolup biljek saklanmalardan gaçmak üçin, daşajyýlar öz ygtyýaryna deňişli terjimeleri saklamak maslahat berilýär.
  - b) Manifeste girizilen görkezmeler maşynkada çap edilen bolmalydyr ýa-da olar hemme listlerde amatly okar ýaly düşnükli ýazylan, gektotografirlenen bolmalydyr. Düşnüksiz doldurlan listler gümrük edaralary tarapyndan kabul edilmeyär.
  - c) Kesilip alynýan listlere manifestdäki ýaly şol bir nusganyň goşmaça listleri, ýa-da manifestde getirilýän hemme maglumatlary görkezmek bilen täjirçilik (kommersiýa) resminamalary çatylyp bilner. Bu ýagdaýda hemme kesilip alnan listlere indiki maglumatlary girizmek bolar: i) goşmaça listleriň sany (8-nji rubrika); ii) ýük ýerleriniň ýa-da predmetleriň sany we görnüşi, hem-de bu goşmaça listlerde sanalyp geçilen ýükleriň umumy brutto agramy (9-11-nji rubrikalar).
  - d) Egerde HÝOĠ kitapça ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnerne berlen bolsa, manifestde her ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň içindäkileri aýratyn görkezilmeli. Bu görkezmä ulag serişdesiniň hasab alyş belgisi ýa-da konteýneriň tanama belgisi hem goşulmalydyr (manifestiň 9-njy rubrikasy).
  - e) Egerde daşama marşrudy (ugry) birnäçe ugradylma we barmaly gümrüklerinden geçýän bolsa, onda ýükleri resmileşdirmek üçin kabul edilen ýazgyýlar ýa-da her gümrük üçin niýetlenen ýükler hem biri birinden aýratynlykda manifeste girizilmelidir.
11. **Gaplama listleri, fotosuratlar, shemalar we ş.m.:** Egerde agramly ýa-da gabarasy uly ýükleri tanamak üçin, gümrük edaralary HÝOĠ kitapçasýna çatlan olara meňzeş resminamalary talap edýärler, soňkyýar gümrük edaralary tarapyndan tassyklanmaly we kitapçanyň daşlygynyň 2-nji sahypasyna berkidilen bolmalydyr. Ondan başga-da, 8-nji rubrikadaky hemme kesilip alynýan listlerde bu resminamalary sanap geçmek gerek.
12. **Gol:** Hemme kesilip alynýan listlerde (14 we 15-nji rubrikalar) HÝOĠ kitapçasýny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly we senesi goýlan bolmalydyr.

**C. Ýol-ulag hadysalary**

13. Egerde ýolda gümrük plombalaryna we möhürlerine tötänleýin zeper ýeten bolsa ýa-da ýük ölen ýa-da zeper ýeten bolsa, egerde olar golýada bar bolsa, daşajyý derrew gümrük edaralaryna, garşylykly ýagdaýda, onuň ýerleşen ýurduň başga ygtyýarlandyrylan edaralaryna ýüz tutmalydyr. Olar mümkin bolan gysga wagtyň içinde HÝOĠ kitapçasýnda getirilen teswimamany düzýärler.
14. Egerde ýol-ulag hadysalary netijesinde başga ulag serişdesine ýa-da konteýnerde ýüki täzedan ýüklemek zerur bolsa, onda bu hili tädedan ýüklemeklik ýokarda agzalan 13-nji bende görkezilen edaralaryň biriniň wekiliniň gatnaşmagynda amala aşyrylyp bilner. Bu edara teswimama düzýär. Egerde HÝOĠ kitapçasýnda “agramly ýa-da gabarasy uly ýükler” ýatlanyp geçilmedik bolsa, onda täze ýüklenen ýükleriň ulag serişdesi (leri) ýa-da konteýneri (leri) gümrük möhürleri we plombalary astynda ýükleri daşamaklyga goýberilýär. Emma daşamaga rugsat edilmedik ulag serişde (ler) ýa-da konteýner (ler) ýok bolsa, ýükleri daşamaga rugsat edilmedik ulag serişdesine (lerine) ýa-da konteýnerine (lerine), egerde ol (olar) ýeterlik ygtybarly bolsa, ýüklenip bilner. Bu soňky ýagdaýda mundan beýläk marşrut (ugur) boýunça ýerleşýän ýurtlaryň gümrük edaralary HÝOĠ kitapçasýny peýdalanmak bilen bu ulag serişdesinde ýa-da konteýnerde mundan beýläk ýükleri daşamaga goýbermeklige ýol berýärler.
15. Tutuş ýüki ýa-da onuň bölegini bada-bat düşürmekligi talap edýän gönüden göni howp abanýan ýagdaýynda, daşajyý öz çözgüt tapysyna görä, ýokarda 13-nji bende atlanyp geçilen edaralaryň goşulşymasyna garaşman we soraman zerur bolan çäreleri kabul edip biler. Bu hili ýagdaýda, ol ulag serişdesini ýa-da konteýneri ýa-da ýüki saklamagyň hatyrasyna bu hili hereket etmeli bolanlygyny subut etmelidir we fakty kesgitlemek, ýükleri barlamak, ulag serişdesine ýa-da konteýnerde plomba goýmak we teswimamalary düzmek üçin duýdurýjy häsiýetli gyssagly çäreleri kabul etmek boýunça ýokarda 13-nji bende ýatlanyp geçilen edaralaryň birine derrew habar etmelidir.
16. Teswimama barmaly ýerindäki gümrügi gelyänçä HÝOĠ kitapçasýnyň içinde galmalydyr.
17. Birleşiklere daşajyýlara HÝOĠ kitapçasýnyň içine salnan nusgadan başga-da, daşajyýlaryň marşrudyndan (ugrundan) geçýän ýurtlaryň dillerinde düzülen teswimamalaryň birnäçe blankalaryny bermeklik maslahat berilýär.

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 1**

<b>KESILIP ALYNÝAN 1 SAHYPA № 1</b>		<b>1. HÝoG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (Identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy)	
		5. Ugradýan ýurt (lar)	6. Eltmeli ýurdy
7. Ýol ulag serişdesiniň (teriniň) hasaba alyş belgi (leri)		8. Manifeste çatylyan resminamalar	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümi (leri) ýa-da konteyner (ler)  (b) Yüklýerleriniň ýa-da predmetleriniň tanalma byşanlary we belgileri		10. Yüklýerleriniň ýa-da predmetleriniň; yükleriň, sany we kysymy,  11. Brutto agramy	
12. Manifeste ýazylyan yük yerlerini umumy sany Eltmeli yerleri:  1. Gümrük 2. Gümrük 3. Gümrük		13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýäni 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly  16. Goýlan plombalar ýa-da Tanalma nýsanlary (sany, identifikasiya))  17. Ugradylyan yerin gümrügi Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür	
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük)  19. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar  20. Üstasýr daşalmanyň dowamlylygy  21. Hasaba alan gümrük (haýsy)  22. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.)  23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň		No	
<b>KOREŞOK № 1 Sahypa 1</b>		<b>HÝoG kitapçasy</b>	
1. Gelenligi gümrük tarapyndan kesgittenen (haýsy) _____ 2. № _____ 3. Goýlan plombalar ýa-da tanalma nýsanlary _____ 4. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar 5. Dürli (kesgittenen marşrut, ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) _____		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür	

[Goşundy 1  
Sahypa 5

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 1**

<b>KESILIP ALYNÝAN 2 SAHYPA № 2</b>		<b>1. HÝoG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan ýeriniň gümrügi 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (Identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy)	
		5. Ugradylyan ýurt (lar)	6. Etilmeli ýurdy
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri)		8. Manifeste çatylyan resminamalar	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümi (leri) ýa-da konteyner (ler)  (b) Yük yerleriniň ýa-da predmetleriniň tanalma byşanlary we belgileri		10. Yük yerleriniň ýa-da predmetleriniň; yükleriň, sany we kysymy,	
		11. Brutto agramy	16. Goýlan plombalar ýa-da Tanalma nyşanlary (sany, identifikasiya)
12. Manifeste yazylan yük yerleriniň umumy sany Etilmeli yerleri:  1. Gümrük 2. Gümrük 3. Gümrük		13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärim 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly	17. Ugradylyan ýeriniň gümrügi Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük)		24. HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama ( ) çykylanda aralyk gümrük ýa-da barmaly yerini gümrügi	
<input type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar		<input type="checkbox"/> 25. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy)		26. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany	
22. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.)		27. Resmileşdirilende gepleşilen	
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň		28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we	



<b>KOREŞOK № 2 Sahypa 2</b>		<b>HÝoG kitapçasy №</b>
1. Gelenligini kesgitläň gümrük (haýsy) _____ 2. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkezilişi ýaly) _____ 4. Täze goýlan möhürler plombalar _____ 5. Resmileşdirilende gepleşikler _____		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür

Goşundy 1  
Sahypa 6  
(ýaşyl)

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 1****TESWIRNAMA**

HÝoG-nyň Konwensiýasynyň 25-nji maddasynyň laýyklykda düzülen  
(HÝoG kitapçasyny peýdalanmasyna degişli 13-17 düzgünlere hem seret)

[Goşundy 1  
Sahypa 7  
(sary)]

1. Ugradylyan ýeriň gümrügi		2. HÝoG kitapçasy № 	
		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy	
4. Ýol ulag serişdesiniň (leriň) hasaba alyş belgi (leri) Konteýneriň (leriň) tanalma belgisi (leri)		5. Kitapçany saklaýjy (identifikasiýa belgisi, Atlandyrylyşy, salgy we ýurt)	
6. Gümrük plombasy (lary)      bozulmadyk      bozulan <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div>		8. Bellikler	
7. Gümrük bölümi                      bozulmadyk      bozulan <div style="text-align: center;"><input type="checkbox"/>                      <input type="checkbox"/></div>			
9. <input type="checkbox"/> Yüktüň görnüp duran ýitmesi kesgitlenmedik <input type="checkbox"/> 10-13 rubrikalarynda görkezilen ýükler ýok (O) ýa-da 12 rubrikada görkezilişi ýaly ýok edilen (Y)			
10. a) Yük i bölümi (leri) ýa-da konteýner (leri) b) Yük ýerleriniň ýa-d. predmetleriň markalar, we belgileri	11. Yük ýerleriniň ýa-da predmetleriň sany we kysymy, Yükləriň beýany	12. O ýa-da Y	13. Bellikler (hususan, ýetmeýän mukdaryny ýa-da ýok edilen ýükleri görkezmeli)
14. Ýol ulag hadysasynyň senesi, ýeri we şertleri			
15. HÝoG-nyň operasiýasyny dowam etmek üçin kabul edilen çäreler <input type="checkbox"/> Taze möhürleri we plombalary goýmak: sany _____ beýany _____ <input type="checkbox"/> Yüki täzeden ýüklemek (indiki 16-njy rubrika seret) <input type="checkbox"/> Başgalar			
16. Egerde ýükler aşa ýüklenen bolsa: ýol ulag serişdeleriniň tapawutlanan nyşanlary (-) ýa-da ýüki aşa ýüklenen konteýnerler      şahadatnama №      Sany we beýany Hasaba alyş belgisi      Howwa      Ýok      Möhürleri, plombalary goýmaga rugsat berme barada			
a) Ulag serişdesi		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>_____ / _____</div><div>_____ / _____</div><div>_____ / _____</div></div>
b) Konteýner		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div></div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div>_____ / _____</div><div>_____ / _____</div><div>_____ / _____</div></div>
17. Bu teswirnamany düzen ygtyýarly edara <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____</div><div>_____</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Yeri/sene/möhür</div><div>Goly</div></div>		18. HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen ýükleri daşalan indiki gümrügiň wizasy <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>_____</div><div>Goly</div></div> <div style="text-align: right;"></div>	

☐ Degişli rubrikalarda haçjagaz goýmaly

## HÝOG kitapçasynyň nusgasy: Wariant 1

Daşlygynyň 3-nji sahypasy

(1-nji goşundy,  
8-nji sahypa)

### HÝOG KITAPÇASyny PEÝDALANMAGYŇ DÜZGÜNLERI

#### A. Umumy ýagdaýlar

1. **Berilme:** HÝOG kitapçasyny ugradýan ýurt-da saklaýjynyň ýurdunda ýa-da hemişe bolýan ýerinde berilýär.
2. **Dili:** HÝOG kitapçasyny daşlygynyň ýüz tarapyňy hasaba almazdan fransuz dilinde çap edilýär, rubrikalary hem inlis dilinde çap edilýär. “HÝOG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” inlis dilinde bu daşlygynyň 3-nji sahypasynda berilýär. Ondan başga-da, başga dillere terjime edilen çap edilen tekstli goşmaça sahypalar goşulyp bilner.  
Kepillendirmegiň sebit ulgamlarynyň çäklerinde HÝOG daşamalary üçin ulanylýan kitapçalar Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dillerinde çap edilip bilner, daşlygynyň 1-nji sahypasyny olara girmeyär, onuň rubrikalary inlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär. “HÝOG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” “HÝOG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleriniň” resmi dilinde daşlygynyň ikinji sahypasynda, hem-de daşlygynyň üçünji sahypasynda inlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär.
3. **Hereket edýän möhledi:** Egerde HÝOG kitapçasyny resminamany beren birleşigiň kesgitlän möhledinde ugradylyan gümrük ýerinde resmileşdirilen bolsa, onda barmaly ýerindäki gümrükde HÝOG daşamgy tamamlamaga çenli HÝOG kitapçasyny hakykydyr (daşlygynyň ýüz tarapyndaky 1-nji rubrika).
4. **Kitaplaryň sany:** Ýa bir ulag serişdesine, ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenen, ulag serişdeleriniň düzümi (ýörite ulag serişdeleri) üçin ýa-da birnäçe konteýnerler üçin, bir sany HÝOG kitapçasyny berlip bilner (aşakdaky 10 d) bende seret).
5. **Ugradylyan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň sany:** HÝOG kitapçasyny peýdalanmak bilen daşama ugry (marşrudy) birnäçe ugradylyan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrüklerden geçip biler; emma ugradylyan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dörtiden köp bolmaly däl. HÝOG kitapçasyny, egerde onuň kabul edilmesi barada bellikleri diňe hemme ugradylma ýerindäki gümrükler ýerine ýetiren ýagdaýynda barmaly ýeriniň gümrügiňe hödürlep (berip) biler (aşakdaky 10 e) bende seret).
6. **Listleriň sany:** Egerde daşama marşrudy (ugry) diňe bir sany ugradylma ýerindäki gümrükden we bir sany barmaly ýerindäki gümrükden geçýän bolsa, onda HÝOG kitapçada azyndan ugradylyan ýurt üçin 2 list, barmaly ýurdy üçin 2 list we çägi boýunça daşamanyň amala aşyrylýan her başga ýurdy üçin 2 list bolmalydyr. Her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler (barmaly ýerindäki gümrükler) 2 goşmaça list talap edilýär.
7. **Gümrüklerde hödürlemek:** HÝOG kitapçasyny ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň düzümi ýa-da konteýneri (leri) bilen bilelikde her ugradylma ýerindäki gümrükde, her aralyk gümrükde we her barmaly ýerindäki gümrükde hödürmeli (bermeli). Soňky ugradylma ýerindäki gümrükde gümrügiň wezipeli adamsy marşrudyň (ugruň) galan böleginde ulanyp boljak hemme kesilip alynýan listlerinde ýük manifestine gol goýmaly we senesi ýazylan möhüri goýmaly (17-nji rubrika).

#### B. HÝOG kitapçasyny doldurmagyň usuly

8. **Arassalamalar, bellik etmeler:** HÝOG kitapçasyny arassalamalar, bellik etmeler bolmaly däl. Hemme düzedilmeler ýalňyş görkezmeleriň üstüni çyzmak we zerur bolan ýagdaýynda, deňişli görkezmeleri goşmak ýoly bilen amala aşyrylmalydyr. Her bir üýtgeме ony eden adam tarapyndan tassyklan bolmalydyr we gümrük edaralary tarapyndan tassyklan bolmalydyr.
9. **Hasaba almaga deňişli maglumatlar:** Egerde milli kanunçylygynyň düzgünleri tirkeg we ýarymtirkegler bilen hasaba almaklyk göz önüne tutulmaly bolma, onda hasaba alma belgisiniň ornuna tanama ýa-da zawod belgisini görkezmek gerek.
10. **Manifest:**
  - f) Egerde gümrük edaralary başga dili ulanmaga rugsat berilmeyän bolsa, manifest ugradylyan ýurduň dilinde doldurylýar. Çäkleri boýunça daşama amala aşyrylýan başga ýurtlaryň gümrük edaralary manifesti öz ýurtlarynyň diline terjime edilmegini talap edip bilerler. Bu talap netijesinde bolup biljek saklanmalardan gaçmak üçin, daşajylyar öz ygtyýaryna deňişli terjimeleri saklamak maslahat berilýär.
  - g) Manifeste girizilen görkezmeler masnykada çap edilen bolmalydyr ýa-da olar hemme listlerde amatly okar ýaly düşnükli ýazylan, gektotografirlenen bolmalydyr. Düşnüksiz doldurlan listler gümrük edaralary tarapyndan kabul edilmeyär.
  - h) Kesilip alynýan listlere manifestdäki ýaly şol bir nusganyň goşmaça listleri, ýa-da manifestde getirilýän hemme maglumatlary görkezmek bilen täjirçilik (kommersiýa) resminamalary çatylyp bilner. Bu ýagdaýda hemme kesilip alnan listlere indiki maglumatlary girizmek bolar: i) goşmaça listleriň sany (8-nji rubrika); ii) ýük ýerleriniň ýa-da predmetleriň sany we görnüşi, hem-de bu goşmaça listlerde sanalyp geçilen ýükleriň umumy brutto agramy (9-11-nji rubrikalar).
  - i) Egerde HÝOG kitapça ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnerde berlen bolsa, manifestde her ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň içindäkileri aýratyn görkezilmeli. Bu görkezme ulag serişdesiniň hasab alyş belgisi ýa-da konteýneriň tanama belgisi hem goşulmalydyr (manifestiň 9-njy rubrikasy).
11. **Gaplama listleri, fotosuratlar, shemalar we ş.m.:** Egerde agramy agramly ýa-da gabarasy uly ýükleri tanamak üçin, gümrük edaralary HÝOG kitapçasyna çatylan olara emneçes resminamalary talap edýärler, soňkylyar gümrük edaralary tarapyndan tassyklan we kitapçanyň daşlygynyň 2-nji sahypasyna berkidilen bolmalydyr. Ondan başga-da, 8-nji rubrikadaky hemme kesilip alynýan listlerde bu resminamalary sanap geçmek gerek.
12. **Gol:** Hemme kesilip alynýan listlerde (14 we 15-nji rubrikalar) HÝOG kitapçasyny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly we senesi goýlan bolmalydyr.

#### C. Ýol-ulag hadysalary

13. Egerde ýolda gümrük plomalaryna we möhürlerine tötänleýin zeper ýeten bolsa ýa-da ýük ölen ýa-da zeper ýeten bolsa, egerde olar golyada bar bolsa, daşajyly derrew gümrük edaralaryna, garşylykly ýagdaýda, onuň ýerleşen ýurduň başga ygtyýarlylandyrlan edaralaryna ýüz tutmalydyr. Olar mümkin bolan gysga wagtyň içinde HÝOG kitapçasynyda getirilen teswiramany düzýärler.
14. Egerde ýol-ulag hadysalary netijesinde başga ulag serişdesine ýa-da konteýnerde ýüki täzeden ýüklemek zerur bolsa, onda bu hili täeden ýüklemeklik ýokarda agzalan 13-nji bentde görkezilen edaralaryň biriniň wekiliniň gatnaşmagynda amala aşyrylyp bilner. Bu edara teswiramama düzýär. Egerde HÝOG kitapçasynyda “agramly ýa-da gabarasy uly ýükler” ýatlanyp geçilmedik bolsa, onda täze ýüklenen ýükleriň ulag serişdesi (leri) ýa-da konteýneri (leri) gümrük möhürleri we plomalary astynda ýükleri daşamaklyga goýberilýär. Emma daşamaga rugsat edilmedik ulag serişde (ler) ýa-da konteýner (ler) yok bolsa, ýükleri daşamaga rugsat edilmedik ulag serişdesine (lerine) ýa-da konteýnerine (lerine), egerde ol (olar) ýeterlik ygtybarly bolsa, ýüklenip bilner. Bu soňky ýagdaýda mundan beýläk marşrut (ugur) boýunça ýerleşýän ýurtlaryň gümrük edaralary HÝOG kitapçasyny peýdalanmak bilen bu ulag serişdesinde ýa-da konteýnerde mundan beýläk ýükleri daşamaga goýbermeklige ýol berýärler.
15. Tutuş ýüki ýa-da onuň bölegini bada-bat düşürmeklige talap edýän gönüden göni howp abanýan ýagdaýynda, daşajyly öz çözgüt tapysyna görä, ýokarda 13-nji bentde atlanyp geçilen edaralaryň goşulýşmasyna garaşman we soraman zerur bolan çäreleri kabul edip biler. Bu hili ýagdaýda, ol ulag serişdesini ýa-da konteýneri ýa-da ýüki saklamagyň hatyrasyna bu hili hereket etmeli bolanlygyny subut etmelidir we fakty kesgitlemek, ýükleri barlamak, ulag serişdesine ýa-da konteýnerde plomba goýmak we teswiramalary düzmek üçin duýdurýjy häsiýetli gysagly çäreleri kabul etmek boýunça ýokarda 13-nji bentde ýatlanyp geçilen edaralaryň birine derrew habar etmelidir.
16. Teswiramama barmaly ýerindäki gümrüğe gelýänçä HÝOG kitapçasynyň içinde galmalydyr.
17. Birleşiklere daşajylylara HÝOG kitapçasynyň içine salnan nusgadan başga-da, daşajylylaryň marşrudyndan (ugrundan) geçýän ýurtlaryň dillerinde düzülen teswiramalaryň birnäçe blankalaryny bermeklik maslahat berilýär.



**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 2**

Jildiň (daşlygyň) 1-nji

sahypasy  
[Goşundy 1  
Sahypa 9]

(Halkara guramanyň atlandyrylyşy)

**HÝoG KITAPÇASY\*****..... sahypa****No**1. Gümrük ýüki kabul edýänçä hakykdyr  
Ugradylma ýeri ..... çenli (içine almak bilen)2. Berlen  
(kim tarapyndan)

9Resminamany beren birleşmäniň atlandyrylyşy)

3. Saklaýjy

(Identifikasiýa belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy)

4. Bu resminamany beren birleşmäniň wekiliniň goly  
we bu birleşigiň/guramanyň möhürü

5.Halkara guramasynyň sekretarynyň goly



Kitapçany saklaýjy ulanyňça dolduryň

6. Ugradylýan ýurt (lar)

7. Eltilmeli ýurt (lary)

8. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri)

9. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) ýola goýberlenligi barada şahadatnama (lar)  
(belgi we sene)

10. Konteyneriň (leriň) tanalma belgisi (leri)

11. Başga bellikler

12. Kitapçany saklaýjynyň goly

(1) Gerekejegini çyzmaly

Birleşen Miller Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň işläp taýýarlan Konwensiýa, 1975 ý., Goşunda seret  
Birleşen Milletler Guramasy.

HÝoG kitapçasynyň nusgasy: Wariant 2

Daşlygyň 2-nji sahypasy

<div> <div> HÝoG KITAPÇASYNY PEÝDALANMAGYŇ DÜZGÜNLERI A. Umumy ýagdaýlar </div> <div> <p>1. <b>Berilme:</b> HÝoG kitapçasý ugradýan ýurtda ýa-da saklaýjynyň ýurunda ýa-da hemişe bolýan ýerinde berilýär.</p> <p>2. <b>Dili:</b> HÝoG kitapçasý daşlygyň ýüz tarapyňy hasaba almazdan fransuz dilinde çap edilýär, rubrikalary hem inlis dilinde çap edilýär. “HÝoG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” inlis dilinde bu daşlygyň 3-nji sahypasynda berilýär. Ondan başga-da, başga dillere terjime edilen çap edilen tekstli goşmaça sahypalar goşulyp bilner.</p> <p>Kepillendirmegiň sebit ulgamlarynyň çäklerinde HÝoG daşamalary üçin ulanylýan kitapçalar Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dillerinde çap edilip bilner, daşlygyň 1-nji sahypasyny olara girmeyär, onuň rubrikalary inlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär. “HÝoG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” “HÝoG kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleriniň” resmi dilinde daşlygyň ikinji sahypasynda, hem-de daşlygyň üçünji sahypasynda inlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär.</p> <p>3. <b>Hereket edýän möhledi:</b> Egerde HÝoG kitapçasý resminamany beren birleşigiň kesgitlän möhledinde ugradylýan gümrük ýerinde resmileşdirilen bolsa, onda barmaly ýerindäki gümrükde HÝoG daşamgy tamamlamaga çenli HÝoG kitapçasý hakykydyr (daşlygyň ýüz tarapyndaky 1-nji rubrika).</p> <p>4. <b>Kitaplaryň sany:</b> Ýa bir ulag serişdesine, ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenen, ulag serişdeleriniň düzümi (ýörite ulag serişdeleri) üçin ýa-da birnäçe konteýnerler üçin, bir sany HÝoG kitapçasý berlip bilner (aşakdaky 10 d) bende seret).</p> <p>5. <b>Ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň sany:</b> HÝoG kitapçasýny peýdalanmak bilen daşama ugry (marşrudy) birnäçe ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrüklerden geçip biler; emma ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dörtiden köp bolmaly dälär. HÝoG kitapçasý, egerde onuň kabul edilmesi barada bellikleri diňe hemme ugradylma ýerindäki gümrükler ýerine ýetiren ýagdaýynda barmaly ýeriniň gümrüğine hödürläp (berip) biler (aşakdaky 10 e) bende seret).</p> <p>6. <b>Listleriň sany:</b> Egerde daşama marşrudy (ugry) diňe bir sany ugradylma ýerindäki gümrükden we bir sany barmaly ýerindäki gümrükden geçýän bolsa, onda HÝoG kitapçada azyndan ugradylýan ýurt üçin 2 list, barmaly ýurdy üçin 2 list we çägi boýunça daşamanyň amala aşyrylýan her başga ýurdy üçin 2 list bolmalydyr. Her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler (barmaly ýerindäki gümrükler) 2 goşmaça list talap edilýär.</p> <p>7. <b>Gümrüklerde hödürlemek:</b> HÝoG kitapçasý ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň düzümi ýa-da konteýneri (leri) bilen bilelikde her ugradylma ýerindäki gümrükde, her aralyk gümrükde we her barmaly ýerindäki gümrükde hödürmeli (bermeli). Soňky ugradylma ýerindäki gümrükde gümrügiň wezipeli adamsy marşrudyň (ugruň) galan böleginde ulanyp boljak hemme kesilip alynýan listlerinde ýük manifestine gol goýmaly we senesi ýazylan möhüri goýmaly (17-nji rubrika).</p> </div> <div> <div> B. HÝoG kitapçasýny doldurmagyň usuly </div> <div> <p>8. <b>Arassalamalar, bellik etmeler:</b> HÝoG kitapçasýnda arassalamalar, bellik etmeler bolmaly dälär. Hemme düzedilmeler ýalňys görkezmeleriň üstüni çyzmak we zerur bolan ýagdaýynda, degişli görkezmeleri goşmak ýoly bilen amala aşyrylmalydyr. Her bir üýtgeме ony eden adam tarapyndan tassyklanan bolmalydyr we gümrük edaralary tarapyndan tassyklanan bolmalydyr.</p> <p>9. <b>Hasaba almaga degişli maglumatlar:</b> Egerde milli kanunçylygyň düzgünleri tirkeg we ýarymtirkegler bilen hasaba almaklyk göz önüne tutulmaýan bolsa, onda hasaba alma belgisiniň ornuna tanama ýa-da zawod belgisini görkezmek gerek.</p> <p>10. <b>Manifest:</b></p> <p>k) Egerde gümrük edaralary başga dili ulanmaga rugsat berilmeýän bolsa, manifest ugradylýan ýurduň dilinde doldurylýar. Çäkleri boýunça daşama amala aşyrylýan başga ýurtlaryň gümrük edaralary manifesti öz ýurtlarynyň diline terjime edilmegini talap edip bilerler. Bu talap netijesinde bolup biljek saklanmalardan gaçmak üçin, daşajýylar öz ygtyýaryna degişli terjimeleri saklamak maslahat berilýär.</p> <p>l) Manifeste girizilen görkezmeler masýunkada çap edilen bolmalydyr ýa-da olar hemme listlerde amatly okar ýaly düşnükli ýazylan, gektotografirlenen bolmalydyr. Düşnüksiz doldurlan listler gümrük edaralary tarapyndan kabul edilmeýär.</p> <p>m) Kesilip alynýan listlere manifestdäki ýaly şol bir nusganyň goşmaça listleri, ýa-da manifestde getirilýän hemme maglumatlary görkezmek bilen täjirçilik (kommersiýa) resminamalary çatylyp bilner. Bu ýagdaýda hemme kesilip alnan listlere indiki maglumatlary girizmek bolar: i) goşmaça listleriň sany (8-nji rubrika); ii) ýük ýerleriniň ýa-da predmetleriň sany we görnüşi, hem-de bu goşmaça listlerde sanalyp geçilen ýükleriň umumy brutto agramy (9-11-nji rubrikalar).</p> <p>n) Egerde HÝoG kitapça ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnerne berlen bolsa, manifestde her ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň içindäkileri aýratyn görkezilmeli. Bu görkezme ulag serişdesiniň hasab alyş belgisi ýa-da konteýneriň tanama belgisi hem goşulmalydyr (manifestiň 9-njy rubrikasy).</p> <p>o) Egerde daşama marşrudy (ugry) birnäçe ugradylma we barmaly gümrüklerinden geçýän bolsa, onda ýükleri resmileşdirmek üçin kabul edilen ýazgylar ýa-da her gümrük üçin niýetlenen ýükler hem biri birinden aýratynykda manifeste girizilmelidir.</p> <p>11. <b>Gaplama listleri, fotosuratlar, shemalar we ş.m.:</b> Egerde agramly ýa-da gabarasy uly ýükleri tanamak üçin, gümrük edaralary HÝoG kitapçasyna çatylan olara menşeş resminamalary talap edýärler, soňkyar gümrük edaralary tarapyndan tassyklanan we kitapçanyň daşlygynyň 2-nji sahypasyna berkidilen bolmalydyr. Ondan başga-da, 8-nji rubrikadaky hemme kesilip alynýan listlerde bu resminamalary sanap geçmek gerek.</p> <p>12. <b>Gol:</b> Hemme kesilip alynýan listlerde (14 we 15-nji rubrikalar) HÝoG kitapçasýny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly we senesi goýlan bolmalydyr.</p> </div> </div> <div> <div> C. Ýol-ulag hadysalary </div> <div> <p>13. Egerde ýolda gümrük plombalaryna we möhürlerine tötäleýin zeper ýeten bolsa ýa-da ýük ölen ýa-da zeper ýeten bolsa, egerde olar golýada bar bolsa, daşajýy derrew gümrük edaralaryna, garşylykly ýagdaýda, onuň ýerleşen ýurduň başga ygtyýarlandyrlan edaralaryna ýüz tutmalydyr. Olar mümkin bolan gysga wagtyň içinde HÝoG kitapçasýnda getirilen teswimamany düzýärler.</p> <p>14. Egerde ýol-ulag hadysalary netijesinde başga ulag serişdesine ýa-da konteýnerde ýüki täzedan ýüklemek zerur bolsa, onda bu hili täeden ýüklemeklik ýokarda agzalan 13-nji bende görkezilen edaralaryň biriniň wekiliniň gatnaşmagynda amala aşyrylyp bilner. Bu edara teswimama düzýär. Egerde HÝoG kitapçasýnda “agramly ýa-da gabarasy uly ýükler” ýatlanyp geçilmedik bolsa, onda täze ýüklenen ýükleriň ulag serişdesi (leri) ýa-da konteýneri (leri) gümrük möhürleri we plombalary astynda ýükleri daşamaklyga goýberilýär. Emma daşamaga rugsat edilmedik ulag serişde (ler) ýa-da konteýner (ler) yok bolsa, ýükleri daşamaga rugsat edilmedik ulag serişdesine (lerine) ýa-da konteýnerine (lerine), egerde ol (olar) ýeterlik ygtybarly bolsa, ýüklenip bilner. Bu soňky ýagdaýda mundan beýläk marşrut (ugur) boýunça ýerleşýän ýurtlaryň gümrük edaralary HÝoG kitapçasýny peýdalanmak bilen bu ulag serişdesinde ýa-da konteýnerde mundan beýläk ýükleri daşamaga goýbermeklige ýol berýärler.</p> <p>15. Tutuş ýüki ýa-da onuň bölegini bada-bat düşürmekligi talap edýän gönüden göni howp abanýan ýagdaýynda, daşajýy öz çözgüt tapysyna görä, ýokarda 13-nji bende atlanyp geçilen edaralaryň goşulşymasyna garaşman we soraman zerur bolan çäreleri kabul edip biler. Bu hili ýagdaýda, ol ulag serişdesini ýa-da konteýneri ýa-da ýüki saklamagyň hatyrasyna bu hili hereket etmeli bolanlygyny subut etmelidir we fakty kesgitlemek, ýükleri barlamak, ulag serişdesine ýa-da konteýnerde plomba goýmak we teswimamalary düzmek üçin duýdurýjy häsiýetli gyssagly çäreleri kabul etmek boýunça ýokarda 13-nji bende ýatlanyp geçilen edaralaryň birine derrew habar etmelidir,</p> <p>16. Teswimama barmaly ýerindäki gümrüğe gelýänçä HÝoG kitapçasýnyň içinde galmalydyr.</p> <p>17. Birleşiklere daşajýylara HÝoG kitapçasýnyň içine salnan nusgadan başga-da, daşajýylaryň marşrudyndan (ugrundan) geçýän ýurtlaryň dillerinde düzülen teswimamalaryň birnäçe blankalaryny bermeklik maslahat berilýär.</p> </div> </div> </div>	<div> (1-nji goşundy, 10-nji sahypa) </div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: Wariant 2****Liste des marchandises devant être  
impérativement transportées sous le couvert  
de ce carnet TIR tabac/alcool**

(1-nji goşundy,  
11-njy sahypa)

- 1) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus (code SH: 22.07.10)
- 2) Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons (code SH: 22.08)
- 3) Cigares (y compris ceux à bout coupé) et cigarillos, contenant du tabac (code SH: 24.02.10)
- 4) Cigarettes contenant du tabac (code SH: 24.02.20)
- 5) Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion (code SH: 24.03.11 and 24.03.19)



Häzirki HÝoG kitapçasyny peýdalanmak bilen daşalmaly ýükleriň sanawy  
“Temmäki önümleri/Alkogol içgileri”

- 1) Göwrümi boýunça 80 %-den az bolmadyk arassa spirti saklýan nedennaturirlenen etil spirti (kod CC:22.07.10)
- 2) Göwrümi boýunça 80 %-den az bolan arassa spirti; spirtleri, likýory we başga spirtli içgileri; içgileri taýýarlamak üçin ulanylýan spirt esasy birikmeleri saklýan nedennaturirlenen etil spirti (kod CC: 22.08)
- 3) Sigaralar, manil sigaralary we temmäki saklaýan “sigarilo” görnüşli sigaralar (kod CC: 24.02.10)
- 4) Temmäki saklaýan sigaralar (kod CC: 24.02.20)
- 5) Islendik proporsiýalarda temmäkiniň ornuny çalşyjysyny saklaýan ýa-da olary saklamaýan çilim çekilýän temmäki (kod CC: 24.03.11 we 24.03.19)



**Перечень грузов, которые должны  
перевозиться с применением  
настоящей книжки МДП  
"Табачные изделия/Алкобольные напитки"**

- 1) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему не менее 80% чистого спирта (код CC: 22.07.10)
- 2) Неденатурированный этиловый спирт, содержащий по объему менее 80% чистого спирта; спирты, ликеры и другие спиртные напитки; соединения на спиртовой основе, используемые для изготовления напитков (код CC: 22.08)
- 3) Сигары, манильские сигары и сигары типа "сигарильо", содержащие табак (код CC: 24.02.10)
- 4) Сигареты, содержащие табак (код CC: 24.02.20)
- 5) Курительный табак, содержащий заменители табака в любой пропорции или не содержащий их (код CC:24.03.11 и 24.03.19)

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 2**


<b>KESILIP ALYNÝAN 1 SAHYPA № 1</b>		<b>1. HÝoG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy)	
		5. Ugradyan yurt (lar)	6. Eltirmeli ýurdy
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri)		8. Manifeste çatlyan resminamalar	
<b>YÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerleriniň ya-da predmetleriniň tanalma nyşanlary we belgileri		10. Yüklerniň ya-da predmetleriň; yükleriň, sany we kysymy,  11. Brutto agramy  16. Goýlan plombalar ya-da Tanalma nyşanlary (sany, identifikasiya)	
12. Manifeste yazylan yük yerleriniň umumy sany Eltirmeli yerleri:  1. Gümrük 2. Gümrük 3. Gümrük		Sany  13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärim 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly	17. Ugradylyan yerin gümrügi Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilendigi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük)  <input type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 20. Üstaşyr daşalmalaryň dowamlylygy 21. Hasaba alan gümrük (haýsy) No. 22. Dürli (kesgittenen marşrut, ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.)  23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň  			

---

<b>KOREŞOK № 1 Sahypa 1</b>	<b>HÝoG kitapçasy</b>
	
1. Gelenligi gümrük tarapyndan kesgittenen (haýsy) _____ 2. № _____ 3. Goýlan plombalar ya-da tanalma nyşanlary _____ 4. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 5. Dürli (kesgittenen marşrut, ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) _____	6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  

[Goşundy 1  
Sahypa 12  
(ak)]

**HÝoG kitapçasynyň nusgasy: WARIANT 2**[Goşundy 1  
Sahypa 13  
(ýaşyl)]

<b>KESILIP ALYNÝAN 1 SAHYPA № 1</b>		<b>1. HÝoG kitapçasý №</b>	
2. Ugradylýan ýerň gümrügi 1. _____ 2. _____ 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (Identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy)	
		5. Ugradýan ýurt (lar)	6. Eltilmeli ýurdy
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri)		8. Manifeste çatylyan resminamalar	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ýa-da konteyner (ler) (b) Yüklüleriniň ýa-da predmetleriniň tanalma byşanlary we belgileri		10. Yüklüleriniň ýa-da predmetleriniň; yükleriň, sany we kysymy, 11. Brutto agramy 16. Goýlan plombalar ýa-da Tanalma nyşanlary (sany, identifikasiya)	
12. Manifeste ýazylan yük yerleriň umumy sany Eltilmeli yerleri:		Sany	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýarin 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly
1. Gümrük			17. Ugradylýan ýerň gümrügi Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür
2. Gümrük			
3. Gümrük			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylýan ýerň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük)		24. HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama (zykylanda aralyk gümrük ýa-da barmaly yerň gümrügi)	
<input type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar		<input type="checkbox"/> 25. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy)		No.	26. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany
22. Dürli (kesgitlenen marşrut, ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.)			27. Resmileşdirilende gepleşilen
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň			28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we
<b>KOREŞOK № 2 Sahypa 2</b>		<b>HÝoG kitapçasý</b>	
1. Gelenligini kesgitlän gümrük (haýsy) _____ 2. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkeziliş ýaly) _____ 4. Täze goýlan möhürler plombalar _____ 5. Resmileşdirilende gepleşikler _____		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür 	

[Goşundy 1  
Sahypa 14  
(sary)]

<div>TESWIRNAMA</div> <div>HÝoG-nyň Konwensiýasynyň25-nji maddasynyň laýyklykda düzülen (HÝoG kitapçasyny peýdalanmasyna degişli 13-17 düzgünlere hem seret)</div>					
1.Ugradylýan ýeriň gümrügi		2. HÝoG kitapçasy № <div></div>			
		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy			
4.Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) Konteyneriň (leriň) tanalma belgisi (leri)		5.Kitapçany saklaýjy (identifikasiya belgisi, Atlandyrylyşy, salgy we ýurt)			
6.Gümrük plombasy (lary)      bozulmadyk      bozulan <div><div></div><div></div></div>		8.Bellikler			
7.Gümrük bölümi      bozulmadyk      bozulan <div><div></div><div></div></div>					
9. <input type="checkbox"/> Yükiň görnüp duran ýütmesi kesgitlenmedik <input type="checkbox"/> 10-13 rubrikalarynda görkezilen yükler ýok (O) ýa-da 12 rubrikada görkezilişi ýaly ýok edilen (Y)					
10. a) Yúk i bölümi (leri) ýa-da konteýner (leri) B) Yúk yerleriniň ýa-da predmetleriň markalary we ölçegleri		11. Yúk yerleriniň ýa-da predmetleriň sany we kysymy, Yükleriň beýany		12. O ýa-da Y	
13. Bellikler (hususan, yetmeýän mukdaryny ýa-da ýok edilen yükleri görkezmeli)					
14. Ýol ulag hadyasynyň senesi, ýeri we şertleri					
15. HÝoG-nyň operasiýasyny dowam etmek üçin kabul edilen çäreler <input type="checkbox"/> Taze möhürleri we plomбалary goýmak: sany _____ beýany _____ <input type="checkbox"/> Yüki täzedan yüklemek (indiki 16-njy rubrika seret) <input type="checkbox"/> Başgalar					
16. Egerde yükler aşа yüklenen bolsa: ýol ulag serişdeleriniň tapawutlanan nyşanlary (-) ýa-da yüki aşа yüklenen konteýnerler şahadatnama № Sany we beýany Hasaba alyş belgisi Howwa Yök Möhürleri, plomбалary goýmaga rugsat bermе barada a) Ulag serişdesi _____ <div><div></div><div></div></div> _____ / _____ Tanama belgisi _____ <div><div></div><div></div></div> _____ / _____ b) Konteýner _____ <div><div></div><div></div></div> _____ / _____ _____ <div><div></div><div></div></div> _____ / _____					
17. Bu teswirnamany düzen ygtyýarly edara <div>Yeri/sene/möhür Goly</div>			18. HÝoG-nyň kitapçasyny peýdalanyp getirilen yükleriň indiki gümrügiň wizasy <div>Goly</div> <div></div>		
<input type="checkbox"/> Degişli rubrikalarda hacjagaz goýmaly					

HÝOĞ kitapçasynyň nusgasy: Wariant 2

Daşlygyň 3-nji sahypasy

(1-nji goşundy,  
15-nji sahypa)

<div><p><b>HÝOĞ KITAPÇASYNY PEÝDALANMAGYŇ DÜZGÜNLERI</b></p><p><b>A. Umumy ýagdaýlar</b></p><p>1. <b>Berilme:</b> HÝOĞ kitapçasy ugradýan ýurtda ýa-da saklaýjynyň ýurdunda ýa-da hemişe bolýan ýerinde berilýär.</p><p>2. <b>Dili:</b> HÝOĞ kitapçasy daşlygyň ýüz tarapyňy hasaba almazdan fransuz dilinde çap edilýär, rubrikalary hem iňlis dilinde çap edilýär. “HÝOĞ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” iňlis dilinde bu daşlygyň 3-nji sahypasynda berilýär. Ondan başga-da, başga dillere terjime edilen çap edilen tekstli goşmaça sahypalar goşulyp bilner.</p><p>Kepillendirmegiň sebit ulgamlarynyň çäklerinde HÝOĞ daşamalary üçin ulanylýan kitapçalar Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dillerinde çap edilip bilner, daşlygyň 1-nji sahypasyny olara girmeyär, onuň rubrikalary iňlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär. “HÝOĞ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleri” “HÝOĞ kitapçalaryny ulanmagyň Düzgünleriniň” resmi dilinde daşlygyň ikinji sahypasynda, hem-de daşlygyň üçünji sahypasynda iňlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýär.</p><p>3. <b>Hereket edýän möhledi:</b> Egerde HÝOĞ kitapçasy resminamany beren birleşigiň kesgitlän möhledinde ugradylýan gümrük ýerinde resmileşdirlen bolsa, onda barmaly ýerindäki gümrükde HÝOĞ daşamgy tamamlamaga çenli HÝOĞ kitapçasy hakykydyr (daşlygyň ýüz tarapyndaky 1-nji rubrika).</p><p>4. <b>Kitaplaryň sany:</b> Ýa bir ulag serişdesine, ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenen, ulag serişdeleriniň düzümi (ýörite ulag serişdeleri) üçin ýa-da birnäçe konteýnerler üçin, bir sany HÝOĞ kitapçasy berlip bilner (aşakdaky 10 d) bende seret).</p><p>5. <b>Ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň sany:</b> HÝOĞ kitapçasyny peýdalanmak bilen daşama ugry (marşrudy) birnäçe ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrüklerden geçip biler; emma ugradylýan ýerindäki we barmaly ýerindäki gümrükleriň umumy sany dörtden köp bolmaly däldir. HÝOĞ kitapçasy, egerde onuň kabul edilmesi barada bellikleri diňe hemme ugradylma ýerindäki gümrükler ýerine ýetiren ýagdaýynda barmaly ýeriniň gümrügiňe hödürläp (berip) biler (aşakdaky 10 e) bende seret).</p><p>6. <b>Listleriň sany:</b> Egerde daşama marşrudy (ugry) diňe bir sany ugradylma ýerindäki gümrükden we bir sany barmaly ýerindäki gümrükden geçýän bolsa, onda HÝOĞ kitapçada azyndan ugradylýan ýurt üçin 2 list, barmaly ýurdu üçin 2 list we çägi boýunça daşamanyň amala asyrylýan her başga ýurdy üçin 2 list bolmalydyr. Her goşmaça ugradylma ýerindäki gümrükler (barmaly ýerindäki gümrükler) 2 goşmaça list talap edilýär.</p><p>7. <b>Gümrüklerde hödürlemek:</b> HÝOĞ kitapçasy ýol ulag serişdesi, ulag serişdesiniň düzümi ýa-da konteýneri (leri) bilen bilelikde her ugradylma ýerindäki gümrükde, her aralyk gümrükde we her barmaly ýerindäki gümrükde hödürmeli (bermeli). Soňky ugradylma ýerindäki gümrükde gümrügiň wezipeli adamsy marşrudyň (ugruň) galan böleginde ulanyp boljak hemme kesilip alynýan listlerinde ýük manifestine gol goýmaly we senesi ýazylan möhüri goýmaly (17-nji rubrika).</p><p><b>B. HÝOĞ kitapçasyny doldurmagyň usuly</b></p><p>8. <b>Arassalamalar, bellik etmeler:</b> HÝOĞ kitapçasynda arassalamalar, bellik etmeler bolmaly däldir. Hemme düzedilmeler ýalňyş görkezmeleriň üstüni çyzmak we zerur bolan ýagdaýynda, deňişli görkezmeleri goşmak ýoly bilen amala asyrylmalydyr. Her bir üýtgeме ony eden adam tarapyndan tassyklanar bolmalydyr we gümrük edaralary tarapyndan tassyklanar bolmalydyr.</p><p>9. <b>Hasaba almaga deňişli maglumatlar:</b> Egerde milli kanunçylygyň düzgünleri tirkeg we ýarymtirkegler bilen hasaba almaklyk göz önüne tutulmaýan bolsa, onda hasaba alma belgisiniň ornuna tanama ýa-da zawod belgisini görkezmek gerek.</p><p>10. <b>Manifest:</b></p><p>p) Egerde gümrük edaralary başga dili ulanmaga rugsat berilmeyän bolsa, manifest ugradylýan ýurduň dilinde doldurylýar. Çäkleri boýunça daşama amala asyrylýan başga ýurtlaryň gümrük edaralary manifesti öz ýurtlarynyň diline terjime edilmegini talap edip bilerler. Bu talap netijesinde bolup biljek saklanmalardan gaçmak üçin, daşajýylar öz ygtyýaryna deňişli terjimeleri saklamak maslahat berilýär.</p><p>q) Manifeste girizilen görkezmeler maşynkada çap edilen bolmalydyr ýa-da olar hemme listlerde amatly okar ýaly düşnükli ýazylan, gektotografirlenen bolmalydyr. Düşnüksiz doldurlan listler gümrük edaralary tarapyndan kabul edilmeýär.</p><p>r) Kesilip alynýan listlere manifestdäki ýaly şol bir nusganyň goşmaça listleri, ýa-da manifestde getirilýän hemme maglumatlary görkezmek bilen täjirçilik (kommersiýa) resminamalary çatylyp bilner. Bu ýagdaýda hemme kesilip alnan listlere indiki maglumatlary girizmek bolar: i) goşmaça listleriň sany (8-nji rubrika); ii) ýük ýerleriniň ýa-da predmetleriň sany we görnüşi, hem-de bu goşmaça listlerde sanalyp geçilen ýükleriň umumy brutto agramy (9-11-nji rubrikalar).</p><p>s) Egerde HÝOĞ kitapça ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnerne berlen bolsa, manifestde her ulag serişdesiniň ýa-da konteýneriň içindäkileri aýratyn görkezilmeli. Bu görkezmene ulag serişdesiniň hasab alyş belgisi ýa-da konteýneriň tanama belgisi hem goşulmalydyr (manifestiň 9-njy rubrikasy).</p><p>t) Egerde daşama marşrudy (ugry) birnäçe ugradylma we barmaly gümrüklerinden geçýän bolsa, onda ýükleri resmileşdirmek üçin kabul edilen ýazgylar ýa-da her gümrük üçin niýetlenen ýükler hem biri birinden aýratynlykda manifeste girizilmelidir.</p><p>11. <b>Gaplama listleri, fotosuratlar, shemalar we ş.m.:</b> Egerde agramy ýa-da gabarasy uly ýükleri tanamak üçin, gümrük edaralary HÝOĞ kitapçasyna çatylan olara meňzeş resminamalary talap edýärler, soňkyar gümrük edaralary tarapyndan tassyklanar we kitapçanyň daşlygynyň 2-nji sahypasyna berkidilen bolmalydyr. Ondan başga-da, 8-nji rubrikadaky hemme kesilip alynýan listlerde bu resminamalary sanap geçmek gerek.</p><p>12. <b>Gol:</b> Hemme kesilip alynýan listlerde (14 we 15-nji rubrikalar) HÝOĞ kitapçasyny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly we senesi goýlan bolmalydyr.</p><p><b>C. Ýol-ulag hadysalary</b></p><p>13. Egerde ýolda gümrük plombalaryna we möhürlerine tötänleýin zeper ýeten bolsa ýa-da ýük ölen ýa-da zeper ýeten bolsa, egerde olar golýada bar bolsa, daşajýy derrew gümrük edaralaryna, garşylykly ýagdaýda, onuň ýerleşen ýurduň başga ygtyýarlandyrlan edaralaryna ýüz tutmalydyr. Olar mümkin bolan gysga wagtyň içinde HÝOĞ kitapçasynda getirilen teswiramany düzýärler.</p><p>14. Egerde ýol-ulag hadysalary netijesinde başga ulag serişdesine ýa-da konteýnerde ýüki täzedan ýüklemek zerur bolsa, onda bu hili tädedan ýüklemeklik ýokarda agzalan 13-nji bende görkezilen edaralaryň biriniň wekiliniň gatnaşmagynda amala asyrylyp bilner. Bu edara teswiramama düzýär. Egerde HÝOĞ kitapçasynda “agramy ýa-da gabarasy uly ýükler” ýatlanyp geçilmedik bolsa, onda täze ýüklenen ýükleriň ulag serişdesi (leri) ýa-da konteýneri (leri) gümrük möhürleri we plombalary astynda ýükleri daşamaklyga goýberilýär. Emma daşamaga rugsat edilmedik ulag serişde (ler) ýa-da konteýner (ler) ýok bolsa, ýükleri daşamaga rugsat edilmedik ulag serişdesine (lerine) ýa-da konteýnerine (lerine), egerde ol (olar) ýeterlik ygtybarly bolsa, ýüklenip bilner. Bu soňky ýagdaýda mundan beýläk ýükleri daşamaga goýbermeklige ýol berýärler.</p><p>15. Tutuş ýüki ýa-da onuň bölegini bada-bat düşürmekligi talap edýän gönüden göni howp abanýan ýagdaýynda, daşajýy öz çözgüt tapysyna görä, ýokarda 13-nji bende atlanyp geçilen edaralaryň goşulyşmasyna garaşman we soraman zerur bolan çäreleri kabul edip biler. Bu hili ýagdaýda, ol ulag serişdesini ýa-da konteýneri ýa-da ýüki saklamagyň hatyrasyna bu hili hereket etmeli bolanlygyny subut etmelidir we fakty kesgitlemek, ýükleri barlamak, ulag serişdesine ýa-da konteýnerde plomba goýmak we teswiramalary düzmek üçin duýdurýjy häsiýetli gyssagly çäreleri kabul etmek boýunça ýokarda 13-nji bende ýatlanyp geçilen edaralaryň birine derrew habar etmelidir,</p><p>16. Teswiramama barmaly ýerindäki gümrüğe gelýänçä HÝOĞ kitapçasynyň içinde galmalydyr.</p><p>17. Birleşiklere daşajýylara HÝOĞ kitapçasynyň içine salnan nusgadan başga-da, daşajýylaryň marşrudyndan (ugrundan) geçýän ýurtlaryň dillerinde düzülen teswiramalaryň birnäçe blankalaryny bermeklik maslahat berilýär.</p></div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**Goşundy 2****GÜMRÜK MÖHÜRLERİ WE PLOMBALARY ASTYND A HALKARA ÝÜK  
GATNAWLARYNY AMALA AŞYRÝAN ÝOL ULAG SERİŞDELERINE  
PEÝDALANYLYAN TEHNIKI ŞERTLERINE DEGIŞLI DÜZGÜNLER****Madda 1****Esasy prinsipler**

Gümrük möhürleri we plombalary astynda ýükleriň halkara daşamasyna indiki görnüşde diňe ýük bölümi gurnalan we enjamlaşdyrılan ulag serişdeleri goýberlip bilner:

- a) gümrük möhürlerine we plombalarynyza zeper ýetirmezden ýa-da görnüp duran döwülme yzlaryny galdyrmazdan ulag serişdesiniň möhürlenlen ýerinden ýüki alyp bilmez ýaly ýa-da ýüklemes ýaly;
- b) gümrük möhürleri we plombalary ýönekeý we ygtybarly usullar bilen goýlar ýaly;
- c) olarda ýükleri gizlemek üçin hiç hili gizlin ýerleri bolmaz ýaly;
- d) ýükleriň ýerleşdirilip bilinjek hemme ýerleri gümrük gözden geçirilmesine elýetrli bolar ýaly.

**1-nji madda kommentariýalar***Ulag serişdeleri silindr şekilli baklary*

Goşmaça ýük baklary, egerde olar ýangyç guýmak üçin ulanylýan bolsa, olar ýük bölümi hökmünde seredilip bilinmez. Başga ýükleri daşamak üçin ulanylýan goşmaça göwrümler hem bu göwrümler ýangyç baklary bolýarmy ýa-da ýoklygy kesgitlenende we olar giýberlende ýüze çykýan tehniki kynçylyklar sebäpli ýük bölümleri hökmünde seredilip bilinmez.  
(TRANS/GE.30/39, 51 -54-nji bent)

*Ýük bölümlerindäki nyşanlar*

Ýük bölümleriniň diwaryndan ýa-da brezentinden aýryp bolmaýan ýazgylar, trafaretler, ýagtylyk serpidiriji materialdan zolaklar we olara başga meňzeş nyşanlar, egerde olar diwaryň strukturasyny ýa-da brezentiniň yapmaýan bolsa we açyk tapawutlandyryp bolýan bolsa, olar rugsat berilýär.

. Ýük bölümündäki deşikleri ýapyp biljek üstünden ýelimlenýäni we başga meňzeş nyşanlary ulanmaga rugsat edilmeyär.

(TRANS/WP.30/151, 39-njy bent; TRANS/GE.30/57, 45-nji bent;

## **Madda 2**

### **Ýük bölümleriniň konstruksíasy**

#### **1. Häzirki Düzgünleriň 1-nji maddasyny kanagatlandyrmak üçin talaplar:**

- a) ýük bölümüniň düzüm elementleri (diwarlar, pol, gapylar, üçekler, diregler (sütünler), ramalar (çarçuwalar), keseleýin elementleri we ş.m.) daşyndan aýryp bolmaýan we täzedden görnüp duran yz gaýmazdan ýerine goýup bolmaýan gurluşlaryň kömegi bilen ýa-da göze görnüp duran yz goýmazdan üýtgedip bolmaýan bu hili konstruksíany üpjün edýän usullaryň kömegi bilen birikdirilmelidir. Haçanda diwarlar, pol, gapylar we üçek dürli elementlerden ýasalan bolsalar, olar şol bir talaplara jogap bermelidiri we ýeterlik berk bolmalydyr;

2-nji maddanyň 1 a) bendine düşündiriş ýazgysy

#### **2.2.1. a) Düzüm elementlerini ýygnamak**

- a) Berkidiji detallar (berçin çüýleri, şuruplar, boltlar, gaýkalar we ş.m.) peýdalanylýan ýagdaýynda, bu hili detallaryň (şaýlaryň) ýeterlik sany daşky tarapyndan goýulmalydyr, berkidilýän elementleriň içinden geçmelidir, iç ýüzünden çykmalydyr we ol ýerde ykjam edip berkidilmelidir (meselem, berçin çüýleriniň, kebşirlemeleriň, wtulkalaryň, boltlaryň, berçinlemäniň ýa-da gaýkalary kebirmek bilen). Emma adaty berçin çüýleri (ýagny goýlanda ýygnalýan düwüniň iki tarapynda amala aşyrylýan berçin çüýleri) hem içki tarapdan goýlup bilner.


Ýokarda áýdylanlara bagly bolmazdan, ýük bölümi parlaýjy maddalaryň zarýadynyň kömegi bilen goýulýan özi kesýän şuruplaryň ýa-da özi köwleýän berçin çüýleriň kömegi bilen ýa-da egerde, şpilkalaryň birnäçesiniň ahyry kese goýlan söýegiň daşky üstünde deň tekiz bolup ýerleşen ýa-da olara kebşirlenen bolsa, içinden goýulýan we poldan we aşakky metal keseligine goýlan söýegden parran geçýän gysylan howanyň kömegi bilen goýulýan şpilkalaryň kömegi bilen berkidilip bilner.

(ECE/TRANS/17/Amend.3, 1981-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi)

- b) Ygtyýarlandyrlan edarahaýsy berkidiji detallar (şaýlar) we näçe mukdarda häzirki ýazgynyň a) bendiniň talaplaryna laýyk gelmelidigini kesgitleýär; onda ol düzüm elementlerini göze görnüp duran yzlar goýmazdan aýyrmak we täzedan goýmak mümkin bolmadyk görnüşde ýygnaýan bolmagyna göz ýetirmelidir. Beýleki berkidiji detallary saýlap almak we ýerleşdirmek hiç hili çäklendirmelere degişli däldir.
- c) Göze görnüp duran yzlary goýmazdan bir tarapyndan aýryp bolýan ýa-da çalşyp bolýan berkidiji detallar peýdalanmak, ýagny goýulyşy diňe ýüygnaýan düzümiň bir tarapyndan amala aşyrylýan detallar häzirki ýazgynyň a) şertleri boýunça rugsat edilmeýär. Bu hili detallaryň mysallary söýeg berçin çüýleri, petik berçin çüýleri we ş.m. bolup durýar.
- d) Ýygnamagyň ýokarda beýan edilen usullary ýörite ulag serişdelerine ýaýraýar, meselem, izotermiki ulag serişdelerine, refrižerator ulag serişdelerine we awtosisternalara, olar tehniki talaplara haýsy derejede garşy gelmeýän bolsa, öz niýetlenişine laýyklykda bu hili ulag serişdelerini kanagatlandyrmalydyr. Haçanda tehniki sebäpler boýunça häzirki ýazgylaryň a) bendinde beýan edilen usullaryň düzüm elementlerini berkitmek mümkin bolmadyk ýagdaýlarynda, egerde diwaryň içki tarapynda ulanylýan berkidiji detallara daşky tarapdan elýeterli bolmaz ýaly şertde, düzüm elementleri häzirki ýazgylaryň c) bentde beýan edilen detallaryň kömegi bilen birikdirilip bilner.

Düşündiriş ýazgysy 2.2.1 a) kommentariýalar**1. Berkidiji gurluş**


Aşakda şekillendirilen berkidiji gurluş, bu hili gurluşlaryň ýeterlik sany daşyndan berkidilen we 6-njy goşundynyň 2.2.1 a) düşündiriş ýazgysynyň düzgünlerine laýyklykda içki tarapyndan berkidilen şertinde, 2-nji goşundynyň 2-nji maddasynyň 1 a) bendiniň düzgünlerine jogap berýär. (ECE/TRANS/WP.30/123, 34-36-nji bentler; TRANS/WP.30/127, 45-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/23, goşundy 3)

Oturtma yzygiderligi

## 2. Berkidiji gurluş

Mysallary aşakda getirilen berkidiji gurluş 6-njy goşundynyň 2.2.1. a) düşündiriş ýazgysynyň düzgünlerine laýyk gelýär. Onuň tehniki häsiýetnamalaryna özboluşly degişliligi hasaba alyp, meselem, uly diametrli tekiz kellejik, kellejigiň içki tarapyndaky nakatkaly podgolownik ýa-da inedördil podgolownik we üstüne atylýan gaýkaly ýapyjy (gulplayjy) bolt (plastiki tutujyly) ýaly, bu gurluş gük bölemleriniň içinde haýsydyr bir kebşirlemezen, berçinlemezen we ş.m. Jebis berkidilip bilner. Emma bu berkidiji gurluşyň ýygnaýyşy ýygnama degişli düzüm elementleriniň iki taraplaryndan güýjüň goýulmagyny talap edýär, bu gurluş diňe üstünden geýdirilýän gaýka tarapyndan, ýagny ýük bölümüniň içinden sökülip bilner. Inedördil podgolownikli bu gurluş adatça ýük bölümlerine petläni berkitmek üçin peýdalanylýar. (TRANS/WP.30/135, 43 we 44-nji bentler; TRANS/WP.30/137, 59-61-nji bentler; TRANS/WP.30/AC. 2/27, goşundy 3)

Berkidiji gurluşyň mysaly



*Ýük bölüminiň pollaryny berkitmek üçin oturdylýan pnevmatiki şpilkalar*

*Konstruksiýalaryň birindegelikoidal hyrly şpilkalar ulanylýar, ol özi kesýän şuruplaryň hyrlaryna köp derejede meňzeş bolup. Haçanda pol otnositel ýuka bolanda birikmäniň berkiligini ýokarlandyrýar. Bu hili usulda şpilkany oturtma prosesinde poluň keseleýin söýeginiň materialy bilen şpilkanyň hromsinkli örtügininiň biri-biriniň içine ornaşmasy bolup geçýär, netijede olaryň arasynda birikmäniň ýeterlik berkligine ýetilýär. (TRANS/GE.30/33, 125-njy bent; TRANS/GE.30/10, 52-54-nji bent)*

*Özi köwüji we özi kesýän şuruplar*


*1-nji suratda şekillendirilen özi kesýän, özi köwüji şurup Konwensiýanyň 6-njy goşundysynyň 2.2.1 a) a) düşündiriş ýazgysy manysy boýunça özi kesýän şurup hökmünde seredilmeyär. 6-njy goşundynyň 2.2.1 a) a) we b) düşündiriş ýazgylarynyň düzgünlerine laýyklykda, bu hili özi kesýän, özi köwleýän şuruplar metal kese söýegleriň aşakky bölegine kebşirlenmelidir. Garşylykly ýagdaýda, bu şuruplaryň çykyp duran käbirleri 2-nji suratda görkezilişi ýaly 45 gradusdan kiçi bolmadyk burç astynda egreldilip bilner. Emma poluň konstruksiýasy bilen bilelikde ulanylan ýagdaýynda, nusgalary 3 we 4-nji suratda görkezilen şuruplaryň kebşirlenmesi ýa-da egreldilmesi hökmany hasap edilmeyär. (ECE/TRANS/WP.30/135, 48-51-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/27, 3-nji goşundy)*

Surat 1



oturtma prosedurasý

1. Agajyň içine towlap
2. Agaç gaty we polat gaty geçilen (kesiji ýelegi metal bilen galtaşanda bölünip aýrylýar)
3. Hyry kesmegiň tamamlanmasy (1 we 2 strukturaly komponentler berkidilen)



Strukturaly komponent I (agaç)  
Strukturaly komponent II (polat)




Kese kesik

Surat 2

Görnü

Surat 3

Pol we goşmaça  
Sürtülmä durnukly örtük özi  
köwleýän şuruplaryň kömegi  
bilen şassä berkidilýär.

Surat 4

Bruslardan eltilip sazlanan pol özi  
köwleýän şuruplaryň kömegi  
bilen şassä berkidilýär.

Petik berçin çüýleriniň ygtybarlygy

*Umuman häzirki Konwensiýanyň düzgünlerine laýyklykda, petik berçin çüýüni ulanmaklyk gadagan edilýär (6-njy goundy, 2.2.1 a) c) düşündiriş ýazgysy). Başga tarapdan, prinsipde petik berçin çüýleri, düzümleri 6-njy goşundynyň 2.2.1 a) a) düşündiriş ýazgysynyň talaplaryna kogap berýän berkidiji gurluşynyň ýeterlik sany bilen berkidilýär.*

*(ECE/TRANS/WP.30/137, 54-58-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/29, 3-nji goşundy)*

- b) gapylar we ýapmagyň başga ulgamlary (ýapyjy kranlary, lazlaryň gapaklary, flanesleri we ş.m.) gümrük möhürleri we plombalary goýlan bolmagy mümkin bolan gurluşy bardyr. Bu gurluş göze görünüp duran yzlary goýmazdan daşyndan aýryp we täzedan goýup bolmaly dälär we gapylary we ýapyjy gurluşlary gümrük möhürleri we plombalary bozmazdan açyp bolmaly dälär. Soňkular deňişli görnüşde goralan bolmalydyr. Açylýan gapaklary etmäge rugsat edilýär;**

2-nji maddasynyň 1 b) bendine düşündiriş ýazgysy

**2.2.1 b) Gapylar we ýapmagyň başga ulgamlary**

**a) Gümrük möhürleri we plombalary goýlup bilinjek gurluş bolmalydyr:**

- i) 2.2.1 a) düşündiriş ýazgysynyň a) bendiniň talaplaryny kanagatlandyryýan azyndan iki berkidiji detallaryň ýa-da kebşirlemäniň kömegi bilen berkidilýär; ýa-da**
- ii) ýük bölümi ýapylandan we möhürlenenden soň, göze görünüp duran yzlary goýmazdan bu gurluşy aýryp bolmaýan konstruksiýasy bolmaly.**



Onuň ýene-de bolmaly:

- iii) 11 mm-den kiçi bolmadyk diametrli deşikleri ýa-da 3 mm inlikde 11 mm-den kiçi bolmadyk uzynlyly kesigi (diligi) bolmaly; we
  - iv) ulanylýan möhürlere we plombalara bagly bolmazdan deň derejede howpsuzlyk derejesi üpjün edilmeli.
- b) Petleler, asgyçlar, şarnirler we gapylary asmak üçin başga detallar we ş.m. Häzirki ýazgynyň a) bendiniň i) we ii) kiçi bentleriniň talaplaryna laýyklykda berkidilip bilner. Ondan başga-da, egerde olar ýük bölüminiň gümrük howpsuzlygyny kepillendirmegi üpjün etmek üçin zerur bolsa, bu gurluşlaryň dürli düzüm bölekleri (meselem, petleler, şkworenler ýa-da şarnirler) ýapyk we möhürlenlen ýük bölümde olary göze görünüp duran yzlary goýmazdan aýyrmak ýa-da söküp bolmaz ýaly berkidýärler; (6-njy goşundynyň 1 a) surata seret).

Egerde, haçanda bu gurluşa daşky tarapdan elýetrilik bolmadyk ýagdaýynda, ýapyk we möhürlenlen gapyny ýa-da oňa meňzeş gurluşlary göze görünüp duran yzlary goýmazdan aýyrmagyň mümkin bolmazlygyny üpjün etmek ýeterlikdir. Egerde gapy ýa-da ýapylma ulgamy ikiden köp petleleri bar bolan ýagdaýynda, onda diňe iki sany golaý gýralarynda ýerleşen gapy petleleri ýokarda getirlen a) bendiň i) we ii) kiçi bentleriň talaplaryna laýyklykda berkidilmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)


(Düşündiriş ýazgysy 2.2.1 b) b) kommentariler

*Iki petleden köp bolan gapy ýa-da gapylary ýapma ulgamy.*

*Bu hili ýagdaýda, egerde gapynyň ýa-da gapylary ýapma ulgamyň ikiden köp petleleri bar bolsa, onda ygtyýarlandyrlan edaralar Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 1-nji maddasynyň talaplaryny ýerine ýetirmek maksady bilen goşmaça petleler bilen berkidilmegi talap edilip bilner. (TRANS/WP.30/AC.2/35, 6-nji goşundy; TRANS/WP.30/ 155, 45-nji bent)*

*Iki gabsaly tores petleleri*

*Aşakda şekilledirlen gurluş 6-njy goşundynyň 1.1.1 düşündiriş ýazgysynyň a) ii) kiçi bendiniň we b) bendiniň talaplaryna jogap berýär.*



*Beýany*

*Sterženiň we daýanjyň aýratyn şekili bardyr, olar bu detallary ýapyk petlede aýyrmaga mümkinçilik bermeyär. Ondan başga-da, bu konstruksiýada steržen astyndan geçýän altygranly kellejik bilen bolty ulanmaly däldir. Haçanda petle ýapyk wagty, boltuň kellejigi bilen daýanjyň arasyndaky giňişlik göze görünüp duran yzlary goýmazdan bolty towlap çykarma mümkinçiliginiň önüni almak ýeterlik az bolmalydyr. Bu ýagdaýda bolty kebsirlemezlik mümkindir.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/123, 46 we 47-nji bentler we goşundy 2;  
TRANS/WP.30/AC.2/23, goşundy 3)*

- c) Kadadan çykma hökmünde, egerde ulag serişdeleri gümrük möhürleri we plombalary oturtmak üçin gurluşy bolan izotermiki ýül bölümleri bar bolsa, aýrylanda ýük bölüminiň içine elýeterli bolmaga mümkinçilik berýän ýa-da ýükleri gizlemäge ýaramly petleler we başga detallar indiki ulgamlaryň kömegi bilen bu ýük bölümleriniň gapylaryna berkidilip bilner.
- i) 2.2.1 a) düşündiriş ýazgysynyň ýokarsynda getirilen a) kiçi bendiň talaplaryny kanagatlandyрмаýan başga ýagdaýlarda, daşyndan goýulýan towlanýan boltlar ýa-da şuruplar şertlerde:
- towlanýan boltlaryň ýa-da towlanýan şuruplaryň sterženi hyr deşikli listlere ýa-da daşky paneliň içinde ýa-da gapynyň daşky paneliniň içinde ýerleşen oňa meňzeş gurluşa berkidilýär, we
- towlanýan boltlaryň ýa-da towlanýan şuruplaryň degişli mukdaryndaky kellejikler, olar doly deformirlener ýaly görnüşde petlelere we ş.m. gümrük plombasy üçin gurluşa kebşirlenýär, we
- towlanan boltlar ýa-da uruplar göze görnüp duran yzlary goýmazdan aýyrmak mümkin däl (6-njy goşundynyň 1-nji suradyna seret);
- ii) izotermiki konstruksiýada gapysynyň içki tarapynda berkidiji gurluş goýulýar, ýagny indiki şertde:
- pnewmatiki ýa-da gidrawliki gurallaryň kömegi bilen berkidiji bolt we gurluşyň berkidiji gaýkasy bilen birikdirilen we plastinanyň ters tarapyndan ýa-da gapy bilen izolýasiýanyň konstruksiýanyň daşky gatynyň arasynda gurnalan oňa meňzeş gurluş bilen berkidilýär;we
- ýük bölüminiň içinden berkidiji boltunyň kellejigine elýetrlik ýok; we berkidiji gaýkalaryň we berkidiji boltlaryň ýeterlik mukdary kebşirlemäniň kömegi bilen berkidilen, we gurluy göze görnüp duran yzlary goýmazdan aýyrmak mümkin däl (6-njy goşundynyň 5-nji suradyna seret).
- (ECE/TRANS/17/Amend.13, 1991-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)
- “Izotermiki ýük bölümi” adalgasy hem refrižerator, hem-de ýylylyk izolirleme ýük bölümüne girýänligi düşünilýär.

Düşündiriş ýazgysy 2.2.1 b) c) ii) kommentariýalar

*Bu paragraf, egerde tekstde “pnewmatiki ýa-da gidrawliki gurallaryň kömegi bilen birikdirilen” we “berkidilýär” sözlerinden soň “bolтуň kellejigini berkidýärler” sözler bilen çalşylsa has takyk bolýar bilen manysyna düşünilmeli.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/29, 25-nji bent)*

- d) Klapanlar, stopor kranlary, lýuklaryň gapaklary, flanesler we ş.m. Ýaly ýapyjy gurluşlaryň köp sanlysy bilen ulag serişdeleriniň gümrük möhürleriniň we plombalarynyň mümkin bolan sanynyň çäklendirýän konstruksiýasy bolmalydyr. Bu maksat bilen gňşy ýapyjy gurluşlar diňe bir gümrük möhürleriň we plombalaryň goýulmagyny talap edýän umumy gurluşyň kömegi bilen baglanyşdyrylmalydyr ýa-da şol talaplara jogap berýän gapak bilen üpjün edilen bolmalydyr.
- e) Açylýan gapakly ulag serişdeleri olary gümrük möhürleriniň we plombalarynyň minimal sanynyň kömegi bilen gurnalan bolmalydyr.
- f) Haçanda gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birden köp bolan gümrük plombasyny goýmak talap edilýän ýagdaýlarynda, bu plombalarynyň mukdary ulag serişdesini goýbermek barada şahadatnamanyň 5-nji grafasynda görkezilen bolmalydyr (1975-nji ýyldaky HÝoG Konwensiýasynyň 4-nji goşundysy). Goýbermek barada şahadatnama gümrük plombalarynyň takyk ýerleşme shemasy bilen ýol ulag serişdesiniň surady ýa-da fotosurady ýanyna çatylmalydyr.

*(ECE/TRANS/17/Amend.23, 2003-nji ýylyň 7-nji noýabrynda güýje girdi)*

Düşündiriş ýazgysy 2.2.1 b) f) kommentariler

*Haçanda birden köp gümrük plombasy talap edilýän ýagdaýynda, möhürleri we plombalary goýmagyň mukdary we ýeri barada maglumat goýbermek barada şahadatnama girizmegiň amala aşyрма döwri.*

*2003-Nji ýylyň 7-nji awgustynda güýje girýän 2.2.1 b) f) düşündiriş ýazgysynyň düzgünleri, zerur bolanda ilkinji gezek goýberilmä degişli ýa-da 2.2.1 b) f) düşündiriş ýazgysynyň güýje girenden soň goýberilmäniň täzelenmegi we iki ýylda bir gezek gözden geçirilme bilen baglanyşykly ýol ulag serişdelerine görä peýdalanylýar.*

*Netijede 2005-nji ýylyň 7-nji awgustyndan başlap, gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin hemme ýol ulag serişdelerinde birden köp gümrük plombasyny goýmak talap edilýän 2.2.1 b) f) düşündiriş ýazgysyna laýyk gelyän goýberilenligi barada şahadatnamasy bolmalydyr. (TRANS/WP.30/206, 62-nji bent we 2-nji goşundy; TRANS/WP.30/AC.2/69, 59-njy bent we 2-nji goşundy we; TRANS/WP.30/AC.2/69/ Corr.1)*

*2-nji maddanyň 1 b) bendine kommentariýalar*

*Gapylaryň howpsuzlygy*

*Egerde ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň gapylary izotermiki bolmadyk ýagdaýynda, ýöne içki jähegi, petleleri berkidmegi üpjün edýän detallary (şäylary) we gümrük plombasy üçin gurluşlary bar bolsa gapylaryň tutuş galyňlygynyň içinden (jähegi hem içine almak bilen) geçmelidir we görnüp duran şekilde içinden berkidilmelidir. (TRANS/GE.30/14, 101-njy bent)*

*Gümrük plombalarynyň mukdary Aýrylan.  
(TRANS/WP.30/AC.2/69, goşundy 2)*

*Gümrük plombalaryny goýmak üçin gurluşlaryň nusagalary*

*Konteynerleriň we ulag serişdeleri ýük bölümleriniň gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, gümrük plombalaryny goýmak üçin gurluşlar 6-njy goşundynyň 2.2.1 b) düşündiriş ýazgysynyň a) bendiniň talaplaryny kanagatlandyrmalydyr (1-4-nji suratlara seret). Ondan başga-da, gümrük plombalary goýlanda indiki talaplary ýerine ýetirmek zerurdyr:*

*berkidi ýüp gerek boldugyndan has uzyn we has güýçli çekdirlen bolmalydyr;*

*berkidi ýüp HÝoG-nyň halkasynyň içinden geçirilen bolmalydyr;*

*gümrük plombalary has dykyz gýulýar;*

*Ýapyjy (gulplajy) ulgamyň beýleki bölekleriniň howpsuzlygy (ýapyjy mehanizmleriň saplary, kulaçogy oturtmak üçin gurluş, ýapyjy ştyryň girişiniň öýjügi) 6-njy goşundynyň 2.2.1 a) düşündiriş ýazgysynyň a) bendinde beýan edilen usullar arkaly üpjün edilýär (1-4-nji suratlara seret).*


*Egerde ýapyjy ştyrlar, petleler ýa-da kulaçogy oturtmak üçin gurluşlar iýlen ýa-da zeperlenen bolsa, gümrük plombalarynyň ygtybarlygy düýpli gowşap biljekdigini ýada salmak zerurdyr. Görkezilen ýetmezçilikleri ýüze çykarmak zerurdyr.*

*(TRANS/WP.30/145, 17-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/31, 3-nji bent)*


*Surat 1*

*Ýük bölüminiň we konteýnerleriň yzky gapysyny ýapmak üçin  
ygtybarly gümrük ulgamynyň mysaly*


*Yzky gapy*




*Gapynyň ýapyjy*



Surat 2  
*Gümrük möhürleýji gurluşlaryň mysaly*




Hususanda, № 1 belgili möhürleýji gurluş, egerde ýokarda ýatlanyp geçilen talaplar ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda, sanksionirlenmedik açylma sezewar edilýär. Onuň bilen baglanyşykda, aşakda şekillendirilen gurluşlary ulanmaga artykmaçlyk berilýär, sebäbi olar gümrük möhürini goýmaga çenli sanksionirlenmedik açylmadan goragy gowy üpjün edýärler.




№ 3 we 4 belgili gümrük möhürleýji gurluşlar hem sowadyjy we izotermiki konteýnerleriň we ýük bölümleriniň gapylaryny möhürlemek üçin ulanylyp bilner. Bu ýagdaýda, möhürleýji gurluşlar gapy örtügiňiň daşky gatynyň daşynda ýerleşýän içki hyrly metal plastina tovlanyp salynýan azyndan iki stoporlaýjy şuruplaryň ýa-da nurbatlaryň kömegi bilen berkidilmelidir. Bu hili ýagdaýlarda, stopor nurbatlarynyň ýa-da stopor şuruplarynyň kellejikleri doly deformirlenýänçä kebşirlenmelidir (6-njy goşundynyň 1-nji suradyna seret).  
{TRANS/GE.30/6, 35-nji bent}





*Surat 4*  
*Gümrük möhürleýji gurluşlaryň mysaly*



Gümrük möhürleýji gurluşyň bu görnüşi izotermiki konteýnerleriň we ýük bölümleriniň gapylaryna plombalary goýmak üçin ulanylýar. Dürli konstruksiýaly gurluşlarda plombalary goýma nokady plombalaryň gorizontaly ýa-da wertikal goýluşyna görä deşikleriň ýerleşişine baglylykda üýtgeýär. Haçanda gümrük nukdar nazaryndan ygtybarlygy üpjün etmek üçin gorizontaly deşikli gurluş ulanylanda dyklyz plombalama talap edilende, gümrük nukday nazaryndan wertikal deşikleri bilen gurluş uly ygtybarlygy üpjün edýär.

- c) **howalandyrma we drenaž deşikler ýük bölüminiň içine elýeterli bolmaga päsgel berýän gurluş bien üpjün edilen bolmalydyr. Bu gurluş, ony daşyndan aýryp bolmaz ýaly we göze görünüp duran yzlary goýmazdan ýerine goýmak mümkin bolmaz ýaly konstruksiýada bolmalydyr.**

2-nji maddasynyň 1 (c) bendine düşündiriş ýazgysy

2.2.1 c)-1 Howalandyrma deşikleri

a) Olaryň maksimal ölçegi umuman 400 mm-den ýokary bolmaly däldir.

b) Ýük bölümüne gönüden göni elýeterligi berýän deşikleriň önü germelen (ýapylan) bolmalydyr:


- i) simli tor ýa-da perforirlenen metal ekran bilen (iki ýagdaýda-da deşikleriň maksimal ölçegi 3 mm) we kebşirlenen metal gözenek bilen goralan bolmalydyr (deşikleriň maksimal ölçegi 10 mm); ýa-da
- ii) ýeterlik berklikli bir sany perforirlenen metal ekran bilen (deşiginiň maksimal ölçegi 3 mm we galyňlygy 1 mm-den kiçi bolmadyk).

(ECE/TRANS/17/Amend.12, 1990-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

Düşündiriş ýazgysy 2.2. 1(c) -1 kommentariýalar

*Izotermiki ýük bölümlerinde howalandyрма deşikleri*

*Izotermiki ýük bölümleriniň içki we daşky üstleriniň arasyndaky ekranyň nusgasy (TRANS/WP.30/127, 43-nji bent; TRANS/WP.30/AC.2/25, 3-nji bent)*




- (c) Ýük bölümüne göni elýeterli bolmagyna ýol bermeyän deşikler (meselem, tirsek ýa-da deflektor ulgamynyň bar bolmagy netijesinde) b) kiçi bentde aýdylýan gurluşlar bilen enjamlaşdyrylmalydyr, ýöne 10 mm-e çenli (simli tor ýa-da metal ekran üçin) we 20 mm çenli (metal gözenek üçin) deşikleriň ölçegleriniň bolmagyna rugsat edilýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend.12, 1990-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)
- d) Haçanda deşikler brezentde gurnalan ýagdaýynda, häzirki ýazgynyň bendinde ýatlanyp geçilýän gurluşlarynyň bar bolmagynyň göz önüne tutulmalydyr.
- b). Emma daşynda ýerleşdirilýän perforirlenen metal ekran we içki tarapdan ýerleşdirilýän simli ýa-da başga torlar görnüşinde ýapylýan gurluşlaryň goýulmagyna rugsat edilýär.

- e) Deşikleriň ölçegleri saklanan we bu ölçegleriň göze görünüp duran zeperlenmeleri goýmazdan bu ölçegleri has ulaldylmagy mümkin bolmadyk ulanylýan material ýeterlik berk bolan şertinde olara meňzeş metaldan bolmadyk gurluşlaryň bolmagyna rugsat edilýär. Ondan başga-da, howalandyrma gurluşyň diňe brezentiň bir tarapynda işläp, ony çalşyp bolmaýan görnüşde konstruktirlenen bolmalydyr.
- f) Howalandyrma deşigi gorag gurluşy bilen enjamlaşdyrlan bolup biler. Bu gurluş gümrük gulluklarynyň işgärleriniň howalandyrma deşiklerinden seretmegini kynlaşdyrmaz ýaky şeýle brezente berkidilmelidir. Brezente gorag gurluşyny berkidilme ýeri howalandyrma deşikleriniň ekranýndan azyndan 5 sm aralykda ýerleşmelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.5, 1984-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi.)

Düşündiriş ýazgysy 2.2. 1(c) -1 kommentariýalar

Gorag gurluşynyň nusgasy



*Ýük bölümlerinde howalandyrma deşikleri*

*Emma howalandyrma deşikleriň ölçegi 400 mm-den ýokary bolmaly däldir, gümrük edaralary 400 mm-den uly ölçegli howalandyrma deşikleri bilen ulag serişdeleri oňa berlende, hemme galan talaplaryň ýerine ýetirlen şertinde daşamaga bu hili ulag serişdesine ýol berip biler. (TRANS/GE.30/14, 102-nji bent; TRANS/GE.30/143, 36 we 37-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/31, goşundy 3)*

2-nji maddasynyň 1 (c) bendine düşündiriş ýazgysy

## 2.2.1 (c)-2 Drenaž deşikleri

- a) Olaryň maksimal ölçegi umuman 35 mm-den ýokary bolmaly däldir;
- b) Ýük bölümüne gönüden göni elýeterli bolmagyna ýol berýän deşikler howalandyrma deşikler üçin 2.2.1(c)-1 düşündiriş ýazgysynyň b) kiçi bendinde ýazylyan gurluşlar bilen enjamlaşdyrylmalydyr;
- c) Haçanda drenaž deşikleri gurluşyň häzirki ýazgysynyň b) kiçi bendinde görkezilen ýük bölümüne göni elýeterli bolmagyna ýol berilmeýär ýagdaýlarda, ýük bölümüniň içki tarapyndan ýeňil elýeterli deşikler deflektorlaryň ygtybarly ulgamy bilen enjamlaşdyrylan şertinde talap edilmeýär.

**2. Häzirki Düzgünleriň 1-nji maddasynyň c) kiçi bendiniň düzgünlerine seretmezden, praktiki taýdan düşünilişine görä boşluk giňişligini öz içine almaly (meselem, iki gat diwaryň düzümi bölekleriniň arasynda) ýük bölümüniň düzümi elementleriniň bolmagyna rugsat edilýär. Bu giňişligi ýükleri gizlemek maksady bilen ulanmak mümkin bolmaz ýaly:**

- i) **haçanda içki jähek ýük bölümü onuň poldan potologa çenli tutuş beýikligini ýapýan ýagdaýlarynda ýa-da haçanda jähek bilen daşky diwaryň arasyndaky giňişlik ýapyk bolan ýagdaýlarynda, içki jähegi aýyrmak we göze görnüp duran yzlary goýmazdan ýerine goýmak mümkin bolmaz ýaly görnüşde berkidilmegini üpjün etmek zerurdyr; we**

- ii) Haçanda jähek ýük bölüminiň tutuş beýikligini ýapmaýan bolsa we haçanda jähek bilen daşky diwaryň arasyndaky giňişlik doly ýapylmadyk ýagdaýynda, we haçanda ýük bölüminiň konstruksiýasy boş giňişligi bolan hemme başga ýagdaýlarynda, görkezilen giňişlikleriň mukdaryny minimuma çenli çäklendirmek we bu giňişlikleriň gümrük barlagy üçin ýeňil elýeterli bolmagy zerurdyr.

2-nji maddanyň 2-nji bendine kommentariýalar

*Boşluk düzüm komponentlerini aýyrmak*

*Ýük bölümleriniň boşluk düzüm komponentleriniň mukdary täze ýük bölümleriniň konstruksiýasynda içi boşluk balkalar minimuma çenli çäklendirilen bolmalydyr, we mümkin boldugyndan, olar aýyk profilli balkalary ulanmak arkaly ýuwaş-ýuwaşdan aýrylan bolmalydyr. Egerde ýük bölümlerde konstruktiv sebäpler boýunça paklawuk (içi boşlukly) düzüm komponentleri bar bolsa, onda bu hili içi boş komponentleriň gümrük edaralary tarapyndan gözden geçirilmegi üçin niýetlenen deşikleri ulanmaga rugsat edilýär. Bu hili seredilýän deşikleriň barlygy barada bellik awtoulag serişdelerini goýberme barada şahadatnamanyň 12-nji bendinde görkezilýär (Konwensiýanyň 4-nji goşundysy). (ECE/TRANS/WP.30/135, 63-65-nji bentler; TRANS/WP.30/137, 65-67-nji bentler; TRANS/WP.30/AC.2/27, 3-nji goşundy; TRANS/WP.30/151, 33 -36-njy bentler)*

**3. Penjireleriň gurluşy, olar ýeterlik berk materiallardan edilen we daşyndan aýryp we göze görnüp duran yzlary goýmazdan täzeden dikeltmek mümkin bolmadyk şertlerde rugsat edilýär. Egerde howpsuz aýnanyň deregine başga aýna ulanylýan bolsa, aýna daşyndan aýryp bolmaýan berk berkidilen metal gözenek bilen enjamlaşdyrlanda, olardan pes bolmadyk aýnalaryň oturdylmagyna rugsat edilýär; gözenekde öýjükleriň ölçegi 10 mm-den ýokary bolmaly däldir. (ECE/TRANS/17/Amend.7, 1986-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)**

2-nji maddasynyň 3-nji bendine düşündiriş ýazgysy

## 2.2.3 Howpsuz aýna

Ulag serişdeleriniň kadaly ulanma şertlerinde adaty bar bolan, egerde islendik faktoryň täsiri netijesinde aýnanyň döwürleme howpy ýok bolsa, aýna howpsuz hasaplanýar. Bu hili aýna bu aýnanyň howpsuzlygyny görkezýän markalama (belgileme) ýazylyan bolmalydyr.  
(ECE/TRANS/17/Amend.7, 1986-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

**4. Ýaglama, hyzmat etme, çäge saklaýanyň doldurylmagy ýaly, tehniki maksatlar polda edilen deşikleriň bolmagyna diňe olar gapak bilen enjamlaşdyrylan şertinde ýol berilýär, gapak daşyndan ýük bölümüne girmek mümkin bolmaz ýaly görnüşde oturdylyan bolmalydyr.**

2-nji maddanyň 4-nji bendine kommentariýalar

*Tehniki maksatlar üçin niýetlenen deşikleri goramak*

*Egerde daşyndan ýük bölümüne girmäge (barmaga) päsgel berýän gorag gurluşy ýük bölümüniň içinde ýerleşýän bolsa, ulag serişdeleriniň ýük bölümleriniň poldaky gapaklary ýeterlik goralan hasap edilýär.  
(TRANS/GE.30/AC.2/14, 35 -39-nji bentler)*

**Madda 3****Brezent bilen ýapylyan ulag serişdeleri**

**1. Häzirki Düzgünleriň 1 we 2-nji maddalarynyň düzgünleri, düzgünleriň brezentlere peýdalanmak mümkin bolan derejesinde ulag serişdeleriniň ýapyk brezentlerine ýaýraýar. Ondan başga-da, bu ulag serişdeleri häzirki maddanyň düzgünlerine jogap bermelidir.**

**2. Brezent ýa kendir matadan, ýa-da süýnmeýän, ýeterlik berk, plastmassa bilen örtülen ýa-da rezinlenen matadan ýasalan bolmalydyr. Brezent abat ýagdaýda bolmalydyr we ýük bölümüne girmek (barmak) ýapmak üçin gurluşy berkitmek boýunça göze görünüp duran yzlary goýmazdan mümkin bolmadyk görnüşde taýýarlanan bolmalydyr.**



**3.** Egerde brezent birnäçe böleklerden ybarat düzlen bolsa, bu bölekleriň gyalary biri-birine eplenlen bolmalydyr we 15 mm biri-birinden azyndan yza galýan iki tikin edip tikilen bolmalydyr. Bu tikinler häzirki Düzgünlere goşulan 1-nji suratda görkezilişi ýaly ýerine ýetirlen bolmalydyr; emma, egerde brezentiň käbir böleklerinde (meselem, serpilip açylýan eteklerde we güýçlendirilen burçlarda) görkezilen görnüşde birikdirmek mümkin bolmasa, brezentiň ýokarky böleginiň gyrasyny eplemek we häzirki Düzgünlere goşulan 2 ýa-da 2 a) suratda görkezilişi ýaly zolagy tikmek ýeterlikdir. Tikinleriň biri diňe içinden görünýän bolmalydyr we bu tikin üçin ulanylýan tikinleriň reňki brezentiň özüniň reňkinden, hem-de başga tikin üçin ulanylýan sapagyň reňkinden belli bir derejede tapawutlanmalydyr. Hemme tikinler maşynda hatar tikin edilip tikilen bolmalydyr.

3-nji maddasynyň 3-nji bendine düşündiriş ýazgysy

2.3.3 Birnäçe böleklerden düzülen brezent

- a) Bir brezenti düzýän aýratyn bölekler 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 2-nji bendiniň düzgünlerini kanagatlandyryýan dürli materiallardan ýerine ýetirli bilner.
- b) 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň talaplaryna laýyklykda bölekler birikdirilen şertlerinde, brezent taýýarlananda howpsuzlyg üpjün edýän ýeterlik derejesinde bölekleriniň islendik ýerleşişine rugsat edilýär.

**4.** Egerde brezent plastmassa bilen örtülen matanyň birnäçe böleklerinden düzülen bolsalar, bu bölekler häzirki Düzgünlere goşulan 3-nji surada laýyklykda seplemäniň (ýapyşdyrmanyň) üsti bilen hem birikdirip bolar. Her bölegiň gyrasy beýleki bölegiň gyrasynyň azyndan 15 mm üstüni ýapmalydyr. Bölekleri birikdirmek tutuş ini boýunça üpjün edilen bolmalydyr. Birikdirmeleriň daşky gyrasy sepleme (ýapyşdyrma) usuly bilen üstüne goýulýan azyndan 7 mm inlikde plastmassadan zolaklar bilen örtülen bolmalydyr. Bu zolakda, hem-de onuň her tarapyndan azyndan 3 mm inlikde ýeke-täk görnüşde anyk relýef bilen möhürlenlen bolmalydyr. Sepleme (ýapyşdyrma), bölekler bölünmez (aýratynlanmaz) we göze görünüp duran yzlary goýmazdan täzeden birikdirmek mümkin bolmaz ýaly görnüşde amala aşyrylýar.

3-nji maddanyň 4-nji bendine kommentariýalar*Plastmassadan zolaklar*

*Plastmassadan zolaklaryň hökmany bar bolmaly talaplar örän düýplidir, netijede, olary hasap etmezlik bolmajar. (TRANS/GE.30/17, 99-njy bent)*

*Brezentiň gyralaryny biri-biriniň üstüne mündürüp birikdirmek*

*Gümrük howpsuzlygy maksady üçin brezentiň gyralaryny biri-biriniň üstüne mündürüp birikdirmegiň ini 15 mm-den kiçi bolmazlygy ýeterlik bolýanlygyna seretmezden biri-biriniň üstüne mündürüp birikdirmegiň 20 mm we ondan uly inlikde bolmagyna rugsat edilyär, onuň zerurlygy brezent haýsy materialdan taýýarlanan we onuň sepleme usulyna baglylykda tehniki sebäpler bilen şertlenip biler.*

*(TRANS/WP.30/162, 64 we 65-nji bentler, TRANS/WP.30/AC.2/37, 6-njy goşundy)*

*Brezent böleklerini seplemegiň (ýapyşdyrmagyň) usullary*

*Egerde brezent Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň düzgünlerine laýyklykda peýdalanylýan bolsalar, gümrük nukdaý nazaryndan howpsuz hökmünde ykrar edilyän brezentiň böleklerini seplemegiň (ýapyşdyrmagyň) usullary, haçanda brezentiň seplenmesi ýokary temperaturalaryň kömegi bilen amala aşyrlanda “seplemegiň (ýapyşdyrmagyň) ýylylyk usullaryna” we haçanda brezentiň seplemesi ýokary ýyglylygyň we basyşyň kömegi bilen amala aşyrlanda “ýokary ýyglylykly sepleme usullaryna” degişlidir.*


*(TRANS/WP.30/162, 64 we 65-nji bentler, TRANS/WP.30/AC.2/37, 6-njy goşundy)*

**5. Bejerme häzirki Düzgünlerine goşulan 4-nji suratda görkezilen usul bilen amala aşyrylýar; tikilyän gyralar biri birine eplenlen we biri borondan azyndan 15 mm yza galýan açyk görnüp duran iki tikinler bilen birikdirilen bolmalydyr; içinden görünýän sapagyň reňki daşyndan görünýän sapagyň reňkinden we brezentiň öz reňkinden tapawutlanmalydyr; hemme tikinler maşyndan hatar edip tikilen bolmalydyr. Haçanda gyralarynda zeper ýeten brezent zeper ýeten bölegini ýamamak bilen çalşyp abatlanýan ýagdaýlarynda, tikin (sep) häzirki maddanyň 3-nji bendiniň we häzirki Düzgünlere goşulan 1-nji suradyň düzgünlerine laýyklykda hem hatar tikin edip tikilip bilner. Plastmassa bilen örtülen matadan brezenti bejermeklik häzirki maddanyň 4-nji bendinde beýan edilen usula laýyklykda hem amala aşyrylýar, ýöne bu ýagdaýda zolak brezentiň iki tarapyndan üstüne goýulmalydyr, ýamak iç ýüzünden üstüne goýulýar.**

3-nji maddanyň 5-nji bendine kommentariýalar*Ýagtylyk serpikdiriji materialdan zolaklar*

*Egerde ýagtylyk serpikdiriji materiallar plastmassa bilen örtülen matadan düzülen brezente doly seplenen we Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 3-nji maddasynyň 5-nji bendiniň (aşakdaky surada seret) talaplaryna laýyklykda berkidilen bolsa, aýryp bolýan we brezentiň düzümini ýapýan ýagtylyk serpikdiriji materialdan zolaklary ulanmaga rugsat berilýär.*

*(TRANS/WP.30/151, 40-njy bent)*



*Plastmassa bilen örtükli matadan brezenti abatlamak*

*Bu hili brezneti abatlamak üçin indiki usuly ulanmaga rugsat berilýär. Ýamagy seplemek üçin temperaturanyň we basyşyň täsiri astynda eredilen winil ulanylýar. Plastiki nagyşlanan materialdan zolak brezentiň iki tarapyndan ýamagyň gyrasynyň üstüne goýulýar.  
(TRANS/GE.30/6, 40-njy bent; TRANS/GE.30/GRCC/4, 33-nji bent)*

**6. Brezent häzirki Düzgünleriň 1 a) we b) maddasynda beýan edilen şertlere takyk laýyklykda ulag serişdelerine berkidilýär. Berkidilmeleriň indiki görnüşlerini peýdalanmak göz önüne tutulýar:**

**a) Brezent indikileriň kömegi bilen berkidilip bilner:**

- i) ulag serişdesine berkidilýän metal halkalar,**
- ii) brezentiň gyralary boýunça gulaklar;**
- iii) tutuş uzynlygy boýunça daşky tarapdan görünýän we breznetiň aşagynda halkanyň üsti bilen geçýän ýüp ýa-da tros.**

**Haçanda ylgam ulag serişdesiniň konstruksiýasyna öz-özünden ýük bölümüne barmaklyga (elýeterlige) päsgel berýän ýagdaýlaryndan başga ýagdaýlarda, berkidiji halkalaryň merkezinden ölçenen azyndan 250 mm inlikde ulag serişdesiniň gaty böleginde brezent ýerleşmelidir.**

3-nji maddanyň 6 a) bendine düşündiriş ýazgysy

**2.3.6 a)-1 Tyrpýan halka bilen enjamlaşdyrılan ulag serişdeleri.**

Ulag serişdelerinde berkidilen metal ştangalar boýunça tyrpýan brezenti berkitmek üçin metal halkalar häzirki bendiň maksatlary üçin rugsat bererlikdir (6-njy goşundynyň 2-nji suradyna seret), indiki şertde eger:

- a) ştangalar ulag serişdesine maksimum 60 mm aralykdan berkidilýär we şeýlelikde, olary göze görnüp duran yzlary goýmazdan aýyrmak we ýerine goýmak bolmaz ýaly bolmalydyr;**
- b) halkalar goşa bolar ýa-da merkezi sterženi bolar we kebşirlemäni peýdalanmazdan bütewiligine ýasalan bolar;**

- c) brezent ulag serişdesine häzirki Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 1-nji maddasynyň a) kiçi bendinde getirlen talaplara berk laýyklykda berkidilýär.

### 2.3.6 a)-2 Aýlanma halka bilen enjamlaşdyrylan ulag serişdeleri.


Her biri ulag serişdesine berkidilen metal berkidiji skobadaky metal aýlanma halkasy häzirki bendiň maksady bilen indiki şertlerde rugsat bererlikdir (6-njy goşundynyň 2a suradyna seret):

- a) her skoba ulag serişdesine göze görünüp duran yzlary goýmazdan ony aýyrmak we täzeden ýerine goýmak mümkin bolmaz ýa;ý görnüşde berkidilýär; we
- b) her skoba astynda ýerleşýän pružina jaň görnüşindäki metal daşlyk bilen doly ýapykdyr.
- (ECE/TRANS/17/Amend.4, 1982-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi.)

### 3-nji maddanyň 6 a) bendine kommentariýalar

#### *Ýapyjy sterženiň konstruksiýasynyň mysaly*

Aşakda şekillendirilen gurluş 2-nji goşundynyň 1-nji maddasynyň a) bendiniň we 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 6 a) we 8-nji bentleriniň talaplaryna jogap berýär.



*Ýokarda getirilen suradyň beýany*

Gurluş bortda adaty görnüşli HÝoG-nyň halkanyň şol bir ýerleşişde oturdylýar; onda gurluşlaryň HÝoG-nyň halkasy diregiň orta çyzygyndan 150 mm-den uly bolmadyk aralykda ýerleşer. Gurluş HÝoG-nyň adaty halka ýaly iki berçin çüýüň kömegi bilen borta berkidiler. Ol üç sany düzümlük metal böleklerden durýar: HÝoG -nyň süýşürilýän halkasynyň esas-plastinalar we ýapyjy (gulplajjy) sterženo içine almak bilen tyrpýan öňdäki platinalar. Haçanda öňdäki plastina ýapyk ýagdaýda ýerleşýän bolsa, ýapyjy (gulplajjy) steržen diregde deşigiň üsti bilen geçýär we ony kuzowyň bortuna gysýar. Emma ýapyjy (gulplajjy) steržen azyndan 20 mm direge girmelidir. Şol bir wagtyň özünde HÝoG-nyň halkasy awtomatiki süýşýär. Süýşürilen ýagdaýda, haçanda berkidiji tros brežentiň astyndaky halkanyň içi bilen geçýän bolsa, tyrpýan öňdäki plastina ýapylýar we ony açyk ýagdaýynda yzyna (tersine) süýşürmek mümkin bolmadyk görnüşde berkidilýär.

(TRANS/WP.30/125, 40-nji bent; TRANS/GE.30/127, 46 we 47-nji bentler; TRANS/ WP.30/ AC. 2/23, goşundy 3)

*Gulaklaryň şekili*

Brežentdäki gulaklar süýrtgült ýa-da tegelek şekilde bolup bilerler, halkalar ulag serişdeleriniň deňişli böleklerinden zerur bolandan uly bolmadyk derejede öňe çykyp durmalydyr. Brežentiň deňişli derejede berkidilenine göz ýetirmek üçin, gümrük edarasynyň wezipeli adamsy ulag serişdesine möhüri we plombany gaýmazdan öňünçä, birikdiriji ýüpüň berkidilişini barlamalydyr.

(TRANS/GE.30/57, 35-nji bent)

*Ulag serişdesine breženti berkitmek üçin metal halkanyň nusgasy*

Bortlary ýapýan mehanizmleriň goldajjy we saýlajjy keňşirlenen metal direglerinde (sütünlerinde) bir sanydan metal ýygnaýan HÝoG halkasy gurnalan bolmalydyr. HÝoG-nyň halkasy diregiň daşky tarapynda uly bolmadyk deşigiň üsti bilen elde süýşürilip bilner. HÝoG halkasy pružinanyň täsiri astynda yza süýşürilen ýa-da öňe süýşürilen ýagdaýda ýerleşýär. Ol indiki görnüşde hereket edýär.

*Borty ýapmak üçin niýetlenen her steržene metal çäklendiriji kebşirlenendir, ol ýapyjy sterženleriň wertikal süýşmesini (ornuny üýtgetmesini) çäklendirýär we haçanda HÝoG halkasy öňe süýşürlen ýagdaýynda bortlaryň açylmasyna ýol bermeyär. Şol bir wagtyň özünde bu metal çäklendirijileriň konfiguraiýasy we ýerleşşi açyk bort gulplarynda HÝoG-nyň halkasyna açylmaga mümkinçilik bermeyär.*


*Bu öňe süýşürlen ýagdaýda onuň içinden birikdiriji ýüp geçirlende, halka direge bortuň berkidilmesini, hem-de ýük bölüminiň poluna diregleriň berkidilmesini halka üpjün edýär.*

*Ondan başga-da, bortlaryň ýapyjy (gulplajy) sterženleriň birine kebşirlenen ýokarky diregiň ýapyjy (gulplajy) steržen bir wagtyň özünde bortlara berkitmek bilen üçegiň berkidilmegini üpjün edýär.*

*HÝoG halka öňe sürülen ýagdaýda ýerleşýän bolsa, ony borty ýa-da üçegi açmak üçin dolylygyna diregi (sütüni) ýok etmek zerurdyr.*

*(TRANS/GE.30/AC.2/12, 15-nji bent; TRANS/GE.30/35, 109-nji bent we goşundy 2; TRANS/GE.30/GRCC/11, 27-29-nji bentler; aşakdaký surada seret)*

Örtüge metal halkalary berkitmegiň nusgasy



- b) Egerde ulag serişdesine brezente gýralaryny petik berkitmeklik zerur bolanda, birikme üznüksiz bolmalydyr we berk detallaryň kömegi bilen amala aşyrylýar.

3-nji maddasynyň 6 b) bendine düşündiriş ýazgysy

2.3.6 b) Brezentiň petikleýin berkidilişi

Haçanda brezentiň bir ýa-da birnäçe gýralary ulag serişdeleriniň kuzowyna petik berkdilen ýagdaýynda, brezent bu goşundynyň 2.2.1 a) ýazgysynyň a) kiçi bendiniň talaplaryny kanaglandyryýan berkidiji detallaryň ulag serişdesiniň kuzowyna berkidilýän metaldan ýa-da başga gabat gelýän materialdan lentanyň kömegi bilen saklanmalydyr.

3-nji maddanyň 6 b) bendine kommentariýalar

6-njy goşundynyň 4-nji suradynda şekillendirilen berkidiji detal 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 6 a) we 6 b) kiçi bentleriň talaplaryna jogap berýär.

(TRANS/GE.30/55, 41-nji bent)

- c) Brezenti berkitme ulgamy ulanylanda, ol ýük bölüminiň daşky bölegine brezenti ýapyk ýagdaýynda jebis gysmalydyr (nusga hökmünde 6-njy surata seret).  
(ECE/TRANS/17/Amend.7, 1986-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

7. Brezent degişli konstruksiýa (diregler, gapdal söýegler, arkalar, kese söýegler we ş.m.) daýanmalydyr.

3-nji maddanyň 7-nji bendine kommentariýalar

*Brezenti saklaýjy diregler*

*Brezenti goldaýan dugalar käwagtlar içi boş bolýar we ýüki ýapmak üçin ulanylyp bilner. Emma ulag serişdesiniň köp başga bölekler bilen ýagdaýda, olar hemişe barlanmalydyr. Bu şertlerde içi boş dugalary ulanmaga rugsat edilýär. (TRANS/GE.30/14, 90-njy bent; TRANS/GE.30/12, 100 we 101-nji bentler; TRANS/GE.30/6, 41-nji bent)*



**8. Halkalaryň arasyndaky aralyk we gulaklaryň arasyndaky aralyk 200 mm-den ýokary bolmaly däldir. Egerde ulag serişdesiniň konstruksiýasy we brezent ýük bölümüne elýeterligi doly aradan aýyrýan bolsa, emma halkalar we gulaklar arasyndaky aralyk uly bolup biler, ýöne diregiň islendik tarapyndan 300 mm ýokary bolmaly däldir. Gulaklar berk bolmalydyr.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.1, 1979-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)**

3-nji maddasynyň 8-nji bendine düşündiriş ýazgysy

**2.3.8 Halkalar bilen gulaklaryň arasyndaky aralyk**

Diregleriň astynda aralygyň 200 mm-den uly bolmagyna rugsat edilýär, ýöne 300 mm-den uly bolmaly däldir, egerde halka bortlaryň içine girizilen we gulaklar süýrgült şekili bar we şeýle bir kiçidir welin yşsyz halka geýdirilip bilner. (ECE/TRANS/17/Amend.1, 1979-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

**9. Berkitmegiň indiki görnüşleri peýdalanylmalýdyr: a)**

**diametri 3 mm-den kiçi bolmadyk polat tros; ýa-da**

**b) dury süýnmeýän plastmassa daşlygyň içine salnan (jemlenen) 8 mm-den kiçi bolmadyk diametrli kendirden ýa-da sizaldan ýüp; ýa-da**

**c) dury süýnmeýän plastmassa daşlygyň içine salnan (jemlenen) towlanan spiral polat daşlygyň içinde süýüm-optiki sapaklaryň desselerinden durýan tros; ýa-da**

**d) trosyň diametri 3 mm-den kiçi bolmadyk şertinde (dury daşlygyny hasaba almazdan, egerde onuň ýaly bar bolsa), serdeçnigi doly ýapýan polat simden azyndan dört strenga bilen saralan tekstil tanapy bolan tros.**

**Häzirki maddanyň 9 a) ýa-da d) bendine laýyk gelýän troslar plastmassadan dury süýnmeýän daşlygyň içine ýerleşdirilip bilner.**

**Haçanda brezent bu maddanyň 6 a) bendiniň talaplaryna jogap berýän haýsydyr bir konstruksiýanyň içinde rama (çarçuwa) berkidilen ýagdaýynda, berkidiji hökmünde kemer ulanylyp bilner (bu hili konstruksiýanyň mysaly häzirki goşundynyň 7-nji suradynda getirlendir). Kemeriniň özi materiala, ölçeglere we şekile görä, 11 a) iii) bendiň görkezmelerine jogap bermelidir. (ECE/TRANS/17/Amend.11, 1989-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi)**

3-nji maddasynyň 9-nji bendine düşündiriş ýazgysy

2.3.9

Aýrylan.

(ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)

(Düşündiriş ýazgysy 2.3.9 kommentariler*Neylon troslar**Plastiki daşlykly neýlon troslaryny ulanmak gadagan, sebäbi olar 2-nji goşundynyň 3-njy maddanyň 9-nji bendiniň talaplaryna jogap bermeyärler.**(TRANS/GE.30/AC.2/12, 16-njy bent; TRANS/GE.30/ GRCC/ 30-33-nji bentler, ECE/ TRANS/WP.30/232, 34-nji bent we goşundy; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, 24-nji bent)**Berkidiji ýüp**Haçanda brezenti ulag serişdesiniň ramasyňa (çarçuwasyna) brezent berkidilen ýagdaýynda, kemerleriň ornuna iki bölekden durýan ýüp bilen ulanylyp bilner. (TRANS/WP.30/125, 33-nji bent)*

**10.** Her tros ý-da ýüp bir bölekden durmalydyr we iki gyalarynda metal nakoneçnikleri bolmalydyr. Gümrük möhürler we plombalar üçin inçe ýüpüň ýa-da lentanyň her metal nakoneçniginiň üsti bilen çekmek mümkinçiligini üpjün etmelidir. Häzirki maddanyň 9 a), b) we d) bentleriniň düzgünlerine laýyklykda troslaryň her nakoneçnigini berkitmek üçin gurluş içi boşlukly berçinläp birikmäni içine almalydyr, ol trosuň ýa-da ýüpüň içinden geçýär we onuň üsti bilen gümrük möhürleri we plombalary üçin inçe ýüp ýa-da lenta çekilip bilner. Tros ýa-da ýüp içi boşlukly berçiniň iki tarapyndan görünýän ýagdaýda galmalydyr, ol hakykatdan bir bölekden ybaratdygyna göz ýetirip bolmalydyr (häzirki Düzgünlerine goşulan 5-nji surada seret).  
(ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)

**11.** Brezentde ýükleri ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan penjiräniň bar ýerinde, brezentiň iki etegi (syny) bilelikde birikdirilýär. Onuň üçin indiki ulgam ulanylyp bilner:

a) brezentiň iki gyrasy degişli görnüşde ýapylmalydyr. Olar indikileriň kömegi bilen hem berkidilmelidir:

- i) häzirki maddanyň 3 we 4-nji bentlerine laýyklykda tikilen ýa-da kebsirlenen serpilyän etekler;

- ii) häzirki maddanyň 8-nji bendiniň şertlerine jogap berýän halkalar we gulaklar; halka metaldan ýasalan bolmalydyr; we
- iii) 20 mm-den kiçi bolmadyk inlikli we 3 mm-den kiçi bolmadyk galyňlykly degişli süýnmeýän materialyndan bütewi böleginden ýasalan halkanyň içinden geçýän we brezentiň iki gyrasyny we serpilyň pol birikdirýän kemer; kemer brezentiň içki tarapyndan berkidilýär we bolmalydyr ýa-da:

häzirki maddanyň 9-njy bendinde ýatlanyp geçilýän trosy ýa-da ýüpi geçirmek üçin gulak, ýa-da

häzirki maddanyň 6-njy bendinde ýatlanylýan meal halka berkidilip bilinjek gulak we ol häzirki maddanyň 9-njy bendinde ýatlanylýan trosyň ýa-da ýüpüň kömegi bilen berkidilýär.

Egerde ýörite gurluş bar bolsa, serpilyň pol talap edilmeyär, meselem, göze görünüp duran yzlary goýmazdan ýük bölümüne elýeterli bolmagyna päsgel berýän gorag germew. Serpilyň etek tyrpýan etekler bilen bilelikde ulag serişdeler üçin hem talap edilmeyär. (

ECE/TRANS/17/Amend.14, 1992-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi;  
ECE/TRANS/17/ Amend.20 we Add.1, 2001-nji ýylyň 12-nji iýunynda güýje girdi)

#### 3-nji maddanyň 11-nji bendine düşündiriş ýazgysy

##### 2.3.11 a)-1 Brezentden serpilyň çekdirilen etekler

Köp sanly ulag serişdelerinde brezent ulag serişdesiniň gapdal tarapyňyň ugrundan geçýän gulaklar bilen gorizonta serpikme eteginiň daşyndan üpjün edilen bolmalydyr. Çekdirilen etekler diýlip atlandyrylýan bu hili serpilyň etekler trosalaryň ýa-da oňa meňzeş gurluşlaryň kömegi bilen brezenti çekdirmek üçin ulanylýar. Bu etekler ulag serişdesinde daşalýan ýüklere rugsat berilmedik elýeterlige mümkinçilik berýän brezentde edilýän edilýän gorizonta kesigi örtmek üçin ulanyldy. Bu sebäpli bu görnüşli serpilyň etekleri ulanmaga rugsat etmezlik maslahat berilmeyär. Olaryň ýerine, hususanda, indiki gurluşlar ulanylyp bilner:

- a) örtügiň içki tarapyndan berkidilýän meňzeş konstruksiýaly çekdirilýän serpilyň etekler; ýa-da
- b) biri- birinden brezentiň degişli çekdirilmesi (dartylmasy) üpjün edilýän aralykda ýerleşen we brezentiň daşynda berkidilýän her biri bir gulakly uly bolmadyk aýratyn serpilyň etekler.

Alternatiwa hökmünde, käbir ýagdaýlarda, brezentde çekdirilen etegi ulanmakdan boýun gaçyryp bolar.

#### 2.3.11 a)-2 Kemerler


Kemerleri taýýarlamak üçin indiki materiallar peýdalanylyp bilner:

a) deri;

b) plastik ýa-da rezinlenen matany hem öz içine almak bilen süýnmeýän tekstil materiallar, bu materiallar zeper ýetenden soň, göze görnüp duran yzlary goýmazdan kebşirmek ýa-da dikeltmek bolmaýan bolmalydyr. Ondan başga-da, kemerleri örtmek üçin ulanylýan plastmassa dury bolmalydyr we ýylmanak üsti bolmalydyr.

*(Düşündiriş ýazgysy 02.03.11) -2 kommentariýalar*

*Örtükleri berkitmek üçin kemerleriň nusgasy*




*Dolandyryňan komitet kemerlerdäki gulaklar berkidilen bolmaly diýip hasap edýär.*

*(TRANS/GE.30/AC.2/21, 16-nji bent)*

*Kemerleriň berkidilişi*

*Aşakda şekillendirilen gurluş 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 11 a) iii) bendiniň talaplaryna jogap berýär.*

*Beýany*

*Kemer brezentiň ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan penjiresi ýerleşýän ýerindäki ýokarky gulagyň (1) içinden geçmeidir, ýük bölüminden aşakky gulagyň (2) üsti bilen çykmalydyr we soňra kemerliň ahyrynda ýokary berklikli gulagyň (3) içinden geçirilmelidir.*

*(TRANS/WP.30/AC.2/123, 45-47-nji bentler we goşundy 3; TRANS/WP.30/AC.2/23, goşundy 3)*

- 2.3.11 a)-3 Häzirki goşundynyň 3-nji suradynda görkezilen gurluş 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 11 a) bendiniň soňky abzasynyň talaplaryna jogap berýär. Ol 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 6 a) we 6 b) bentleriniň talaplaryna hem jogap berýär.  
(ECE/TRANS/17/Amend.15, 1993-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji ýylyň 1-nji oktyabrynda güýje girdi)

b) Brezentdäki ýapylýan penjireleriň ýörüte ulgamy ýapylandan soň brezentiň gyralarynyň dykyz ýapylmasyny we ýük bölüminiň möhürlenmesini üpjün edýär. Ulgamda içinden häzirki maddanyň 6-njy bendinde ýatlanylýan metal halka geçip biljek deşik bar we ol häzirki maddanyň 9-njy bendinde ýatlanylýan trosyň ýa-da ýüpüň kömegi bilen berkidilýär. Bu ulgam häzirki goşundyda saklanýan 8-nji suratda getirilýär.

(ECE/TRANS/17/Amend.14, 1992-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

#### **Madda 4**

##### **Tyrpýan etekli ulag serişdeleri**

1. Häzirki Düzgünleriň 1, 2 we 3-nji maddalarynyň düzgünleri, düzgünleriň olary peýdalanmak mümkin bolan derejesinde tyrpýan etekli ulag serişdelerine ýaýraýar. Ondan başga-da, bu ulag serişdeleri häzirki maddanyň düzgünlerine jogap bermelidir.

2. Ýük bölüminiň tyrpýan etekleri, poly, gapylary we hemme başga düzüm bölümleri ýa häzirki Düzgünleriň 3-nji maddasynyň 6, 8, 9 we 11-nji bentlerinde saklanýan talaplara, ýa-da i) we aşakky kiçi bentlerde beýan edilen talaplara jogap bermelidir.

vi) .

- i) Tyrpýan etekler, pollar, gapylar we başga ýük bölüminiň düzüm elementleri daşyndan aýryp bolmaýan we täzedan görünüp duran yz gaýmazdan ýerine goýup bolmaýan gurluşlaryň kömegi bilen ýa-da göze görünüp duran yz goýmazdan üýtgedip bolmaýan bu hili konstruksiýany üpjün edýän usullaryň kömegi bilen birikdirilýär. .
- ii) Etek (syý) çekdirlen (dartylan) kemerleriň arasyndaky azyndan 1/4 hakyky aralykda ulag serişdeleriniň gaty bölekleriniň üstünden ýapylmalydyr. Etek azyndan 50 mm aralykda ulag serişdeleriniň gaty böleklerini aşakdan ýapmalydyr. Haçanda ýük bölümi gümrük maksatlary üçin ýapylan we möhürlenlen bolanda, etek bilen gümrük bölüminiň gaty bölekleriniň arasyndaky gorizontaly ýş islendik ýerde ulag serişdesiniň boý okuna perpendikulýar boýunça 10 mm-den ýokary bolmaly däldir.

- iii) Tyrpýan etegiň ugrukdyryjy elementi, tyrpýan etegiň dartylma gurluşlary we başga süýşýän bölekleri gümrük plombalary bilen ýapylan we möhürlenlen gapylary we başga süýşýän bölekleri göze görnüp duran yzlary goýmazdan açmak ýa-da daşyndan ýapmak mümkin bolmaz ýaly edilip birikdirilmelidir. Tyrpýan etegiň ugrukdyryjy elementi, tyrpýan etegiň dartylma gurluşlary we başga süýşýän bölekleri ýapyjy gurluşlar ýapylandan soň, göze görnüp duran yzlary goýmazdan ýük bölümüne barmak (girmek, elýeterli bolmak) mümkin bolmaz ýaly birikdirilmelidir. Konstruksiýanyň meňzeş ulgamynyň mysaly häzirki Düzgünlere çatylan 9-njy suratda görkezilendir. .
- iv) Gümrük maksatlary üçin ulanylýan halkalaryň arasyndaky gorizonta boýunça aralyk ulag serişdesiniň gaty böleklerinde 200 mm-den ýokary bolmaly däldir. Egerde ulag serişdesiniň konstruksiýasy we etek ýük bölümüne girmekligiň doly önüni alýan bolsa, onuň netijesinde bu aralyk uly bolup biler, ýöne diregiň (sütüniň) islendik tarapyndan halkalaryň arasy 300 mm-den ýokary bolmaly däldir. Islendik ýagdaýda ýokardaky ii) kiçi bentde beýan edilen şertler ýerine ýetirilmelidir.
- v) Çekdiriji kemerleriň arasyndaky aralyk 600 mm-den ýokary bolmaly däldir.
- vi) Ulag serişdesiniň gaty böleklerine etegi berkitmek üçin ulanylýan berkidijileriň görnüşi häzirki Düzgünleriň 3-nji maddasynyň 9-njy bendinde göz önüne tutulan talaplara jogap bermelidir.  
(ECE/TRANS/17/Amend.33, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

### **Madda 5**

#### **Üçegi süýşürilýän brezent bilen ýapylan ulag serişdeleri**

1. Häzirki Düzgünleriň 1, 2, 3 we 4-nji maddalarynyň düzgünleri, düzgünleriň olary peýdalanmak mümkin bolan derejesinde süýşürilýän brezent bilen ýapylan ulag serişdelerine ýaýraýar. Ondan başga-da, bu ulag serişdeleri häzirki maddanyň düzgünlerine jogap bermelidir.

2. Brezent bilen ýapylan süýşürilýän gapak aşakdaky i)-iii) kiçi bentlerde beýan edilen talaplara jogap bermelidir.

i) Brezent bilen ýapylan süýşürilýän gapak ýa göze görnüp duran yzlary goýmazdan daşyndan aýryp bolmaýan we täzedden ýerine goýmak mümkin bolmadyk gurluşyň kömegi bilen, ýa-da göze görnüp duran yzlary goýmazdan üýtgedip bolmaýan bu konstruksiýany üpjün edýän usullar bilen birikdirilmelidir.

ii) Üçegiň etegi ony ýokarky zolagyň üstki gyrasyndan çekip almak ýaly, ýük bölüminiň önünde üçegiň gaty bölegini ýapmalydyr. Üçegiň eteginiň ujunda iki tarapdan ýük bölüminiň tutuş uzynlygy boýunça göze görnüp duran yzlary goýmazdan ony çekip alyp bolmýan we täzedden ýerine goýup bolmaýan görnüşde önünden dartgynly polat tros bilen beklenilýär. . Üçegiň etegi göze görnüp duran yzlary goýmazdan aýyrmak we täzedden berkitmek mümkin bolmaz ýaly şekilde salazkalara ygtybarly berkidilmelidir.


iii) Tyrpýan etegiň ugrukdyryjy elementi, tyrpýan etegiň dartylma gurluşlary we başga süýşýän bölekleri gümrük plombalary bilen ýapylan we möhürlenlen gapylary, üçekleri we başga süýşýän bölekleri göze görnüp duran yzlary goýmazdan açmak ýa-da daşyndan ýapmak mümkin bolmaz ýaly edilip birikdirilmelidir. Tyrpýan etegiň ugrukdyryjy elementi, tyrpýan etegiň dartylma gurluşlary we başga süýşýän bölekleri ýapyjy gurluşlar ýapylandan soň, göze görnüp duran yzlary goýmazdan ýük bölümüne barmak (girmek, elýeterli bolmak) mümkin bolmaz ýaly edilip birikdirilmelidir.

Konstruksiýanyň meňzeş ulgamynyň mysaly häzirki Düzgünlere çatylan 10-njy duratda görkezilendir.

(ECE/TRANS/17/Amend.33, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)


.



**Surat 1****TIKINLERIŇ KÖMEGI BILEN BIRIKDIRLEN MATALARYŇ BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN ÝASALAN BREZENT**

**Surat 2**


**TIKINLERIN KÖMEGI BILEN BIRIKDIRLEN MATALARYN BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN YASALAN BREZENT**




\*/ Bu surat 2-nji goşundynyň 3-nji maddasynyň 3-nji bendine laýyklykda eplenlen brezentiň ýokarky bölegi görkezilen


**Surat 2 (a)**

**TIKINLERIŇ KÖMEGI BILEN BIRIKDIRLEN MATALARYŇ BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN ÝASALAN BREZENT**



*\*/ Bu surat 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 3 bendine laýyklykda eplenlen brezentiň ýokarky bölegi görkezilen*

**Surat 3****SEPLEME ÝOLY BILEN BIRIKDIRLEN MATALARYŇ BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN ÝASALAN BREZENT**


**Surat 4****BREZENDI BEJERMEK**


*\*Içinden görüňýän sapaklar reňki boýunça daşyndan görüňýän sapaklardan tapawutlanýar we ol brezendiň reňkinde*


**Surat 5**

**UÇLUGYŇ NUSGASY**


*1. Gapdalyndan görnüş: ön tarapy*



**Surat 6****BREZENDI BERKITMEGIŇ ULGAMYNYŇ NUSGASY**


**Surat 7****ESASY GÖRNÜŞLİ ÇARÇUVALARA BREZENDİ BERKITMEGİŇ MYSALY**

*Gapdalyndan görnüş*

**Beýany**

Brezendiň munuň ýaly berkidilmesi, eger-de halkalar çarçuwanyň gapdall görnüşiniň çuňlugyna goýberilen we onuň çuňlugynyň iň ýokary ululygyndan çykmaýan bolsa, ulag serişdeleri üçin elýeter bolýar. Çarçuwanyň gapdal görnüşiniň ini mümkin boldugyça iň kiçi ululykda bolmaly.



**Surat 8****ÝÜKLEME-DÜŞÜRME IŞLARI ÜÇIN NIÝETLENEN DEŞIKLERI ÝAPMAGYŇ  
ULGAMY**


Beýany

Brezentde penjireleri ýapýan bu ulgamda ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan brezentdäki penjireleriň iki gyrasy alýuminiý ýapylýan okuň kömegi bilen birleşdirilýär. Brezentdäki penjireleriň oýjagazy bolýar, oňa tutuş uzynlygy boýunça ýüp tikileb (8.1 surata ser.). Bu, ýapýan okuň gapawjygyndan brezendi çykarmaga mümkinçilik bermeýär. Oýjagaz daşky tarapda bolmaly we Konwensiýanyň 2 goşundysynyň 3 maddasynyň 4 bendiniň düzgünlerine laýyklykda kebşirlemeleriň kömegi bilen birleşdirilmeli.

Brezendiň gyalary alýuminiý ýapylýan okda açyk gapawjyklaryň üsti bile geçirilmeli we olaryň aşaky böleginde ýapyk bolan iki parallel uzynlygyna geçýän ýol boýunça geçmeli. Ýapýan ok özüniň ýokarky ýagdaýynda ýerleşende, brezendiň gyalary birleşdirilen bolýar.


Penjiräniň ýokarky ujynda ýapýan ok brezendiň berçinlemesiniň kömegi bilen bellige alynýar (8.2 surata ser.). Ýapýan ok berçinlemede bolan halkanyň kömegi bilen birleşdirilen iki bölekden durýar, halka hem gurnamany we aýrymany ýenilleşdirmek üçin ony epmäge mümkinçilik berýär. Bu halka, ulgam ýapylandan soň aýlawly demir oky aýyryp bolmaz ýaly görnüşde gurnalan bolmaly (8.3 surata ser.).

Ýapýan okuň aşaky böleginde deşik bolýar, onuň üsti bilen halka geçýär. Bu deşigiň süýnmek görnüşi bolýar we ondan halka geçer ýaly ýeterlik ululykda ölçegi bolýar (8.4 surata ser.). Ýapýan oky berkitmek üçin bu halkadan HÝoG talaplaryna laýyk gelýän berkidiji ýüp geçirilýär.

**Surat 9****TYPÝAN etekli ULAG SERIŞDELERINIŇ DÜZÜTLERINIŇ NUSGASY**



**Surat 9.2**  
**UGRUKDYRYJY DÜZÜM BIRLIK WE**  
**TYPÝAN ETEGIŇ ÖRTMESI - ÝOKARY**

**Surat 9.3**  
**TYPÝAN ETEGIŇ ÖRTMESI - aşak**





**Surat 9 (dowamy)****Surat 9.4**

Typýan etekleri kese ugurda çekdirmek üçin hrap mehanizmi (adatça konteýneriň yzky tarapynda) ulanylýar. Suratda iki mysal – a) we b) – hrapowikany ýa-da hrap mehanizmi beklemegiň mümkin bolan usullary görkezilen.

**a) Hrapowikany beklemek****b) Hrap mehanizmi beklemek**


**Surat 9 (dowamy)****Surat 9.5**

Typýan etekleri başga tarapdan (adatça ulag serişdesiniň önünden) berkitmek üçin aşakdaky a) ýa-da b) ulgamlary ulanylyp bilinýär.


**a) Metal gapak****b) Inçe süýnmek prouşına: çekdiriji turbanyň galmagyna päsgel berýän ulgam**

**Surat 10****SÜÝŞÜRILÝÄN ÜÇEKLI BREZENT BILEN ÝAPYLAN ULAG SERIŞDESINIŇ DÜZÜDINIŇ NUSGASY**

Bu suratda ulag serişdesiniň nusgasy we şu Düzgünleriň 6 maddasynda beýan edilen wajyp talaplar getirilen.

**Surat 10.1**


Gyrada gurnalan iki önünden dartylan polat tanapy ýük bölüminiň iki tarapyndan berkidilýär. Bu önünden dartylan polat tanapy kuzowyň önünden (10.2 surata ser.) we yzyndan (10.3 surata ser.) berkidilýär. Dartylmanyň güýji, şeýle hem her bir salazkanyň birleşdiriji flanesi gurnalan önünden dartylan polat tanap bilen gyranyň ýokarky guşakdan ýokary galmak mümkinçiligini aradan aýyrýar.



Surat 10 (dowamy)

Surat 10.2



Üçegin etekleri ýokarky kemerin ýokarky gyrasynyň üsti bilen üçegin eteginiň çekilmezligi üçin ýük bölüminiň önünden üçegin berk bölegini ýapýar.



Surat 10 (dowamy)


## Suraty 10.3

Üçek yzyndan gapylar ýapyk ýa-da möhürlenlen ýagdaýynda göze görüňýän yzlary goýmazdan ýük bölümine bolan elýeterlilik aradan aýyrýan deflektor ýaly esasy gurluş bilen enjamlaşdyrylan.




Gyrada ýerine ýapylan  
önünden çekdirilen polat  
tanap

Önünden çekdirilen polat tanapyň  
berkidilme nokady doly ýapyk, metal  
gapagy bolsa, keşirlemäniň ýa-da  
berçinlemäniň (zowwam geçýän  
berçinleme) kömegi bilen berkidilen



Ryçag gurluşynda çekdiriji  
gurluş. Çekdiriji gurluşyň  
gurnalan üçegin bölegi  
ýygналанда, önünden çekdirilen  
polat tanapyň çekdirilmegi  
üpjün edilýär

Ulgamlaýyn beklemeli  
(içinden) üçegin  
etekleriniň salazkileri  
(ýapyk ýagdaýda)



Gapylar ýapylandan we  
möhürlenenden soň  
ulgamlar gümrük  
howpsuzlygy  
nukdaýnazaryndan ykjam



**Goşundy 3****2 GOŞUNDYDA GETIRILEN DÜZGÜNLERDE GÖZ ÖŇÜNDE TUTULAN  
TEHNIKI TALAPLARA JOGAP BERYÄN ÝOL ULAG SERIŞDELERINI  
GOÝBERMEK IŞLERI****UMUMY DÜZGÜNLER**

1. Ýol ulag serişdeleri aşakdaky işleriň birine laýyklykda gatnawa goýberilip bilinýär:

- a) ýa-da hususy tertipde,
- b) ýa-da düzümleriň görnüşi boýunça (ýol ulag serişdeleriniň tapgyry).

2. Gatnawa goýberilen her bir ulag serişdesine 4 goşundyda getirilen nusga laýyk gelýän goýbermek hakyndaky şahadatnama berilýär. Bu şahadatnama berýän ýurduň dilinde we fransuz ýa-da iňlis dilinde neşir edilmeli. Şahadatnamany beren ygtyýarlandyrylan edara muny zerur hasaplan ýagdaýynda, şahadatnama bu edara tarapyndan tassyklanylýan surat ýa-da şekil goşulýar. Bu ýagdaýda bu resminamalaryň sany şahadatnamanyň 6 bölümünde bu edara tarapyndan görkezilýär.

*2 bende kommentariýalar*

*Şahadatnamanyň eýesiniň ady*

*Eýesi çalşylan ýagdaýynda, «Eýesi» 8 bölümünde görkezilen at täze eýesiniň adyndan tapawutlanar. Bu islendik jedellere getirmeli däl.  
(TRANS/GE.30/12, 37 bent)*

*Ulag serişdesiniň ady*

*Şahadatnama goşulýan ulag serişdesiniň suratlary görkezilýän ulag serişdesini doly takyk görkezip bilmeyär. Bu ýagdaýda döwletiň çäğine ulag serişdesiniň girmegini gadagan etmek maslahat berilmeyär, sebäbi suratyň ýeke-täk maksady ulag serişdesiniň daşky görkezmekden durýar.*

*(TRANS/GE.30/12, 38 we 39 bentleri)*

*Şahadatnamanyň 5 bölümünde ýerleriň ýetmezçiligi*

*Eger-de «Gaýry maglumatlar» 5 öýjüginde ýerler ýetmezçilik etmeyän bolsa, maglumatlar şahadatnamanyň ters tarapynda çykytda görkezilip bilinýär.*

*(TRANS/GE.30/12, 40 we 41 bentler)*

**3. Şahadatnama ýol ulag serişdeleri bilen ugradylmaly.***3 bende kommentariýalar*

*Bu surat nusgasy däl-de, şahadatnamanyň asyl nusgasy bolmaly.*

*(TRANS/GE.30/33, 52 bent)*

**4.** Ýol ulag serişdeleri barlag üçin we zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, şahadatnamany dikeltmek üçin her iki ýyldan bir gezek olaryň bellige alnan ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna, eger-de bellige alynmadyk ulag serişdesi hakynda gürrüň bolsa, - onuň eýesiniň ýa-da ulanyjynyň ýaşaýan ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasyna berilmeli.

**5.** Eger-de ýol ulag serişdesi goýbermek işi tarapyndan görkezme berlen tehniki talaplara jogap bermeyän bolsa, onda HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin ony ulanmazdan öň, ol bu tehniki talaplara täzedan jogap berer ýaly görnüşde ony goýbermek üçin esas bolup durýan ýagdaýa getirilmeli.

**6.** Eger-de ýol ulag serişdeleriniň esasy häsiýetnamalary üýtgedilen bolsa, bu ulag serişdesiniň goýberilmesi öz güýjüni ýitirýär we ol HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin ony ulanmazdan öň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan täze goýberme işine degişli bolýar.

7. Ulag serişdesini bellige alýan ýurduň ygtyýarlandyrylan edarasy ýa-da eger-de degişlilikde bellige almak talap edilmeyän ulag serişdeleri barada gürrüň gitse, onda ulag serişdesiniň eýesiniň ýa-da ulanyjynyň ýaşaýan ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasy degişli ýagdaýda goýbermek hakyndaky şahadatnamany alyp ýa-da täzeläp ýa-da şu Konwensiýanyň 14 maddasynda we şu goşundynyň 4, 5 we 6 bentlerinde beýan edilen ýagdaýlarda täze goýbermek hakyndaky şahadatnamany berip bilýär.

#### **HUSUSY GOÝBERMEK ISI**

8. Ulag serişdesini hususy goýbermek üçin arza ygtyýarlandyrylan edara eýesi, ulag serişdesini ulanýan tarap ýa-da ol ýa-da beýlekiniň wekili tarapyndan berilýär. Ygtyýarlandyrylan edara berlen ýol ulag serişdesiniň barlagyny ýokarda görkezilen 1-7 bentlerinde göz önünde tutulan umumy düzgünlere laýyklykda amala aşyrýar, onuň 2 goşundyda görkezme berlen tehniki şertleri kanagatlandyryandygyna göz ýetirýär we soňra 4 goşundyda getirilen nusga laýyk gelýän goýbermek hakyndaky şahadatnamany berýär.

#### **DÜZÜDİŇ GÖRNÜSI (ÝOL ULAG SERIŞDELERINIŇ TAPGYRY) BOÝUNCA GOÝBERMEK ISI**

9. Şol bir düzüt boýunça ýol ulag serişdesi tapgyrlaýyn taýýarlanylýan bolsa, öndüriji-zawod olaryň düzüdi boýunça olary goýbermek babatynda olaryň öndürilýän ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasyna ýüzlenip bilýär.

10. Öndüriji-zawod özüniň arzasynda onuň arzasynyň mazmuny bolup durýan ýol serişdesiniň görnüşine onuň degişli edýän görkezme sanlaryny ýa-da harplaryny görkezmeli.

11. Munuň ýaly arza goýbermäge degişli bolan ýol ulag serişdesiniň çyzgylary we onuň düzüdiniň takyk beýany goşulmaly.

12. Öndüriji-zawod ýazmaça aşakdakylara borçlanylmaly:

- a) ygtyýarlandyrylan edara bu görnüşli ulag serişdeleriniň bu edaranyň seretmäge isleg bildirýän görnüşini bermäge;
- b) ygtyýarlandyrylan edara bu görnüşli tapgyrlaýyn önümçiliginiň barşynda islendik pursatda beýleki nusgalara seretmäge rugsat bermäge;

- c) ygtyýarlandyrylan edara bu üýtgetmeler öndürilmezden öň çyzgylardaky ýa-da düzüdiň beýanyndaky islendik, hat-da ownuk üýtgetmeler barada habar bermäge;
- d) ýol ulag serişdesiniň görnüşiniň ýerinde düzüdiň görnüşiniň görkezme sanlaryny ýa-da harplaryny, şeýle hem bu görnüşiniň her bir tapgyrlyýyn öndürilýän ulag serişdesiniň tertip belgisini (zawod belgisini) bellemäge;
- e) goýberilen görnüşe laýyklykda taýýarlanylýan ulag serişdeleriniň hasabyny ýöretmäge.

13. Ygtyýarlandyrylan edara zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, gatnawa goýbermek üçin düzüdiň göz önünde tutulan görnüşine girizilmeli üýtgetmeleri görkezýär.

14. Hiç bir ulag serişdesi, eger-de ygtyýarlandyrylan edara bu görnüş boýunça taýýarlanylýan bir ýa-da birnäçe ulag serişdesiniň barlagynyň esasynda bu görnüşli ulag serişdesiniň 2 goşundyda göz önünde tutulan tehniki şertlere jogap berýändiginiň hakyndaky netijenamany bermese, düzüdiň görnüşini boýunça goýbermek işine laýyklykda goýberilmeyär.

15. Ygtyýarlandyrylan edara ýazmaça görnüşde öndüriji-zawoda düzüdiň görnüşini boýunça goýbermek hakyndaky öz çözgüdi barada habar berýär. Bu çözgütde sene, belgisi we ony kabul eden edaranyň takyk ady bolmaly.

16. Ygtyýarlandyrylan edara düzüdiň goýberilen görnüşine laýyklykda taýýarlanylýan her bir ulag serişdesini goýbermek hakyndaky olaryň göwnejaý tassyklan şahadatnamasyny bermek üçin zerur çäreleri görýär.

17. HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen, ýükleri daşamak üçin ulag serişdesini ulanmazdan öň goýbermek hakyndaky şahadatnamany saklaýjy, eger-de bu talap edilýän bolsa, goýbermek hakyndaky şahadatnamada aşakdakylary görkezýär:

- ulag serişdesine degişli edilen bellige alyş belgisini (1 bölüm) ýa-da
- bellige almaga degişli bolmadyk ulag serişdesine degişlilikde, özüniň familiýasyny we gulluk salgysyny (8 bölüm).

17 bende düşündiriş ýazgysy

## 3.1.17 Goýbermek işi

1. 3 goşundy, Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasynyň onuň çäginde taýýarlanylýan ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamany berip bilýändigini we munuň ýaly ulag serişdesine degişlilikde onuň bellige alnan ýurtda ýa-da onuň eýesiniň hemişelik ýaşaýan ýeri bolan degişli ýagdaýda goýbermek üçin hiç hili goşmaça işleriň talap edilmeýändigini göz önünde tutýar.

2. Bu düzgünler ulag serişdesiniň bellige alnan çäginde ýa-da onuň eýesiniň hemişelik ýaşaýan ýeri bolan çäkde Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasynyň hukuklaryny çäklendirmek, getirilende ýa-da ulag serişdesini bellige almak ýa-da beýleki muňa meňzeş resmililikler bilen bagly bolan maksatlaryň netijesinde goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň görkezilmegini talap etmek üçin gönükdirilmeýär.

**18. Düzüdiň görnüşini boýunça gatnawa goýberilen ulag serişdesi şu Konwensiýa boýunça Ylalaşýan tarap bolup durýan beýleki ýurda eksport edilen ýagdaýynda, bu ýurtda getirmek bilen baglylykda hiç hili goşmaça işler talap edilmeýär.**

**GOÝBERMEK HAKYNDAKY SAHADATNAMA BELLIKLERI**  
**GIRIZMEK ISLERI**

**19. Eger-de HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşaýan goýberilen ulag serişdesinde düýpli kemçilikler ýüze çykarylan bolsa, Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasy HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ulag serişdesiniň geljekki ugramasyny gadagan edip bilýär ýa-da gözegçilik boýunça zerur çäreleri görmek bilen, öz çägi boýunça HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ulag serişdesiniň geljekki ugramasyna rugsat berilýär. Goýberilen ulag serişdesi mümkin bolan gysga möhletde kanagatlanarly ýagdaýa getirilmeli we islendik ýagdaýda HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin onuň täzeden ulanylmazyndan öň.**

**20.** Bu ýagdaýlaryň her birinde gümrük edaralary ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 10 bölümünde degişli bellikleri edýär. Abatlamanyň netijesinde ulag serişdesi goýbermegiň şertlerini kanagatlandyryan ýagdaýa getirilenden soň ol Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna berilýär, olar 11 bölüme ozalky bellikleri ýatyrýan bellikleri girizmek arkaly şahadatnamanyň hakykylygyny täzeleýärler. Görkezilen düzgünlere laýyklykda degişlilikde 10 bölümüne bellikler girizilen islendik ulag serişdesi degişli abatlama işi geçirilýänçä we 10 bölümdäki bellikler ýokarda görkezilişi ýaly ýatyrylýança, HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin täzedan ulanylyp bilinmeýär.

20 bende düşündiriş ýazgysy

3.0.20 Goýbermek hakyndaky şahadatnama bellikleri girizmek işleri

Kemçilikler hakyndaky bellikler ulag serişdesi kanagatlanarly ýagdaýa getirilenden soň ýatyrylmaly ýagdaýynda, bu maksat üçin göz önünde tutulan “Kemçilikleri aýyrmak” 11 bölümde degişli ygtyýarlandyrylan edaranyň adyny, onuň goluny we möhürini goýmak ýeterlik.

20 bendine kommentariýalar

*Ulag serişdesiniň gatnawyň howpsuzlygyny üpjün edýän örtüginde ýa-da şaýynda ýüze çykarylan islendik näsazlyklar goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 10 bölümünde görkezilip bilner.  
(TRANS/GE.30/33, 46-49 bentleri)*

**21.** Şahadatnama girizilen her bir bellik gümrük edarasynyň tarapyndan tassyklanylmalý we onuň girizilen senesi goýulmalý.

**22.** Eger-de ulag serişdesiniň gümrük edarasynyň pikirine görä düýpli häsiýeti bolmadyk we kontrabanda mümkinçilikleri döretmeýän näsazlyklary bolsa, onda HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin bu ulag serişdesini geljekde ulanmaga rugsat berilýär. Goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň eýesine bu näsazlyklar barada habar berilýär we ol degişli görnüşde öz ulag serişdesini ýerlikli möhletde abatlamaly.

**Goşundy 4****ÝOL ULAG SERIŞDESINI GOÝBERMEK HAKYNDAKY ŞAHADATNAMANYŇ  
NUSGASY***Kommentariýalar**Goýbermek hakyndaky şahadatnama*

*Goýbermek hakyndaky şahadatnama ikä eplenen A3 görnüşli bir kagyza ýa-da A4 görnüşli birnäçe kagyzlarda çap edilýär. Soňky ýagdaýda ähli sahypalarda ygtyýarlandyrylan edaralaryň möhüri bolmaly ýa-da ähli sahypalar hiç bir sahypany görüňän yzlary goýmazdan aýyryp bolmaz ýaly görnüşde sahypalanan bolmaly.*

*(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125, para. 11)*

*Suratlar ýa-da çyzgylar*

*Eger-de şu Konwensiýanyň 4-nji goşundysyna laýyklykda goýbermek hakyndaky şahadatnama suratlar ýa-da çyzgylar goşulýan bolsa, onda olar şahadatnamanyň berlen pursatynda ulag serişdesiniň ýagdaýyna takyk laýyk gelmeli. (TRANS/WP.30/157, 31 bent)*

*Çalşyrylýan kuzowlary goýbermek*

*Konwensiýanyň 1 j) maddasyna laýyklykda çalşyrylýan kuzowlar konteýnerler hökmünde seredilýär. Munuň bilen baglylykda kesgitlemesi 6-njy goşundy, 0.1 j) düşündiriş ýazgysynda getirilen çalşyrylýan kuzowlar üçin 4-nji goşundyda göz öňünde tutulan goýbermek hakyndaky şahadatnama talap edilmeyär. Muňa garamazdan, 7-nji goşundynyň II bölümüniň düzgünlerine laýyklykda çalşyrylýan kuzowlaryň goýbermek hakyndaky kiçi tablisalary bolmaly. (TRANS/WP.30/157, 59 bent)*

*Gümrük plombalarynyň goýulýan ýeri we sany*

*Gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birden köp gümrük plombalarynyň goýulmagy talap edilýän ýagdaýynda munuň ýaly plombalaryň sany ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 5-nji öýjüginde görkezilmeli (1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýanyň 4-nji goşundysy). Goýbermek hakyndaky şahadatnama gümrük plombalarynyň takyk ýerleşýän ýerini görkezmek bilen, ýol ulag serişdesiniň şekili ýa-da suraty goşulmaly. 2003-nji ýylyň 7-nji awgustynda güýje girýän bu düzgün zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda birinji gezek ýa-da iki ýyldan bir gezek geçirilýän barlag we 2.2.1 b) f) düşündiriş ýazgysy güýje girenden soň goýbermegi dikeltmek bilen baglylykda goýberilmäge degişli bolan ýol ulag serişdelerine degişlilikde ulanylmaly. Netijede, 2005-nji ýylyň 7-nji awgustyndan başlap, gümrük howpsuzlygyny üpjün etmek üçin birden köp bolan gümrük plombalarynyň goýulmagyna degişli bolan ähli ýol ulag serişdeleriniň goýbermek hakyndaky şahadatnamasy, 2.2.1 b) f) degişli düşündiriş ýazgysy bolmaly.*

*(TRANS/WP.30/206, 62 bent; TRANS/WP.30/AC.2/69, goşundy 2; TRANS/WP.30/AC.2/69/Corr.1)*

*Täze nusgada şahadatnamalary girizmek üçin geçiş döwri*

*Birinji gezek ýa-da degişlilikde, iki ýyldan bir gezek geçirilýän başga ulag serişdeleriniň barlagynda we olaryň şahadatnamalary dikeldilende goýberilmäge degişli bolan ýol ulag serişdeleri üçin 1995-nji ýylyň 1-nji awgustyndan güýje giren täze nusgada ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnama talap edilýär, (TRANS/WP.30/AC.2/35, goşundy 4). Netijede, 1997-nji ýylyň 1-nji awgustyndan ähli ýol ulag serişdeleriniň bortunda täze nusgada şahadatnama bolmaly (TRANS/WP.30/164, 46-48 bentleri; TRANS/WP.30/R.158; TRANS/WP.30/AC.2/37, 42 bent we goşundy 6)*



**Ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy \*/-**

Gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleri  
daşamaga ýol ulag serişdesini

**GOÝBERMEK HAKYNDAKY  
ŞAHADATNAMA**

Şahadatnamanyň belgisi.....

**1975-nji ýylyň 14-nji noýabryndan HÝoG Konwensiýasy**

Kim tarapyndan berildi: .....

(ygtyýarlandyrylan edaranyň ady)

---

\*/ (ECE/TRANS/17/Amend.18, 1995-nji ýylyň 1-nji awgustyndan güýje girdi)

**Ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy**  
**(dowamy)**

<b>KYBAPLAŞDYRMA</b>		Şahadatnamanyň belgisi
1. Bellige alyş belgisi..... 2. Ulag serişdesiniň görnüş..... 3. Şassi belgisi..... 4. Söwda belgisi (ýa-da öndüriji-zawodyň ady)..... 5. Gaýry maglumatlar..... 6. Goşundylaryň sany.....		
<b>7. GOYBERMEK</b>		Tedýän möhleti
<input type="checkbox"/> HUSUSY GOÝBERME <sup>2/</sup> <input type="checkbox"/> DÜZÜDİŇ GÖRNÜŞI BOÝUNÇA GOÝBERME <sup>2/</sup>		Möhür
Rugsatnamanyň belgisi (degişli ýagdaýlarda)..... Ýeri..... Sene..... Gol.....		
<b>8. Eýesi (öndüriji-zawod, eýesi ýa-da operator) (diňe bellige alynmadyk ulag serişdeleri üçin)</b> Ady we salgysy.....		
<b>9. UZALTMAK</b>		
Hereket edýän möhleti		
Ýeri		
Sene		
Gol		
Möhür		

<sup>2/</sup> Degişli öýjükde "x" belligi goýmaly

4-nji sah. «Görkezmelere» ser..  
[sah. 2]

**Ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy**  
**(dowamy)**

<b>BELLIK</b> (ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan doldurylýar)		Şahadatnamanyň belgisi	
10. Ýüze çykarylan bozulmalar		11. Bozulmalary aradan aýyrmak	
Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür	Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür
Gol		Gol	
10. Ýüze çykarylan bozulmalar		11. Bozulmalary aradan aýyrmak	
Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür	Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür
Gol		Gol	
10. Ýüze çykarylan bozulmalar		11. Bozulmalary aradan aýyrmak	
Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür	Ygtyýarlandyrylan edara	Möhür
Gol		Gol	
12. Gaýry bellikler			

4-nji sah. «Görkezmelere» ser..  
[sah. 3]

**Ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň nusgasy**  
**(dowamy)**

**GÖRKEZME**

1. Eger-de goýbermek hakyndaky şahadatnamany beren ygtyýarlandyrylan edara muny zerur hasaplaýan bolsa, şahadatnama bu edara tarapyndan tassyklanylýan surat ýa-da şekil goşulýar. Munuň ýaly ýagdaýda bu resminamalaryň sany şahadatnamanyň 6-njy ýagdaýynda bu edara tarapyndan görkezilýär.
2. Şahadatnama ulag serişdesiniň bortunda bolmaly. Ol surat nusga däl-de, asyl nusgada bolmaly.
3. Ýol ulag serişdeleri barlag üçin we zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, bu ulag serişdesiniň bellige alnan ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasy ýa-da bellige alynmadyk ulag serişdesine degişlilikde – eýesiniň ýa-da ulanyjynyň ýaşaýan ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan şahadatnamanyň hereket edýän möhletini uzaltmak üçin her iki ýyldan berilýär.
4. Eger-de ýol ulag serişdesi goýbermek hakyndaky işiň görkezme berýän tehniki talaparyna jogap bermeyän bolsa, onda ony HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin ulanmazdan öň, ol onuň bu tehniki talaplara täzeden jogap bermegi üçin ony goýbermek üçin esas bolup durýan ýagdaýa getirilmeli.
5. Eger-de ýol ulag serişdesiniň esasy häsiýetnamalary üýtgedilen bolsa, onda bu ulag serişdesiniň goýberilmegi öz güýjünü ýitirýär we ol HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri daşamak üçin ulanmazdan öň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan täzeden goýbermek işlerinden geçirilmeli.

**Goşundy 5****TIR KIÇI TABLISASY**

1. **Kiçi tablisanyň ölçegi: 250 mm x 400 mm.**
2. **TIR literleri baş latyn harplary bilen, beýikligi 200 mm we çyzygyň ini azyndan 20 mm bolmaly. Literler gök esasyda ak reňkde bolmaly.**

**Kommentariýalar**

5-nji goşunda laýyk gelyän HÝoG kiçi tablisanyň nusgasy aşakda getirilen. Gök esasyda ak baş harplar (RAL 5017) (Harplar: beýikligi – 200 mm; harplaryň ştrih galyňlygy – azyndan 20 mm).

5-nji goşunda laýyk gelyän HÝoG kiçi tablisasyny özünde saklaýan elektron faýl (“inkapsulirlenen postskript” görnüşde (EPS)), ýokarda görkezilişi ýaly, HÝoG websaýtda ýerleşýär (<http://tir.unece.org>) ýa-da HÝoG Kätibinden alynýar.



(TRANS/WP.30/204, 62 bent; TRANS/WP.30/AC.2/69, goşundy 3)



**Gosundy 6****DÜŞÜNDİRİŞ ÝAZGYLARY****Düşündiriş ýazgylaryna giriş**


- i) Şu Konwensiýanyň 43 maddasynyň düzgünlerine laýyklykda düşündiriş ýazgylarynda şu Konwensiýanyň we onuň goşundylarynyň käbir düzgünleriniň düşündirişi berilýär. Şeýle hem, olar maslahat berilýän tejribäniň käbir görnüşlerini beýan edýär.
- ii) Düşündiriş ýazgylary şu Konwensiýanyň ýa-da onuň goşundylarynyň düzgünlerini üýtgetmän, eýsem olaryň mazmunyny, manysyny we ulanylýan çygryny takyklaýar.
- iii) Hususanda, şu Konwensiýanyň 12 maddasynyň we gümrük möhürleri we plombalary bilen gatnawa ýol ulag serişdelerini goýbermegiň tehniki şertlerine degişlilikde onuň 2-nji goşundysynyň düzgünleri bilen baglylykda düşündiriş ýazgylarynda degişli ýagdaýlarda bu düzgünlere jogap berýän hökmünde Ylalaşýan taraplar tarapyndan seredilmeli düzüt aýratynlyklary hakyndaky görkezmeler bar. Şeýle hem, düşündiriş ýazgylarynda degişli ýagdaýlarda haýsy düzüt aýratynlyklarynyň bu düzgünlere jogap berýändigini görkezilmeli.
- iv) Düşündiriş ýazgylary tehniki öňe gidişlikleri we ykdysady tertibiň talaplaryny hasaba almak bilen, şu Konwensiýanyň we onuň goşundylarynyň düzgünlerini ulanmak mümkinçiligini üpjün edýär.

**Bellik:**

*(6-njy goşundyda görkezilen düşündiriş ýazgylary olaryň degişli edilen Konwensiýanyň düzgünleri bilen ýerleşdirilen. Düşündiriş ýazgylaryna degişli bolan şekiller şu düzgüne goşulan).*

**Surat 1**

**IZOTERMIKI ÝÜK BÖLÜMLERİ BOLAN ULAG SERİŞDELERİNİŇ  
GAPYLARYNA GÜMRÜK MÖHÜRLERİNİ WE PLOMBALARYNY  
GOÝMAK ÜÇİN HALKANYŇ WE GURLUŞLARYŇ MYSALY**





**Gümrük möhürlerini we plombalaryny goýmak üçin gurluş**




**Surat 1a****ÝÖRITE BERKIDILMEGI TALAP ETMEÝÄN HALKANYŇ, DEMIR  
GÖBEGINIŇ MYSALY**

Aşakda görkezilen halka 2.2.1 b) düşündiriş ýazgysynyň b) kiçi bendiniň ikinji sözlemeniň düzgünlerine laýyk gelýär. Plastinanyň we skobanyň düzüdi demir göbeginiň ýörite berkidilme zerurlygyny aradan aýyrýar, sebäbi plastinanyň ökjesi skobanyň gyrasyna girýär. Şeýlelik bilen, ökjeler görünýän yzlary goýmazdan berkidilmedik demir göbek aýrylandan soň onuň asylýan ýerinde möhürlenlen gümrük plombasynyň açylmagyna päsgel berýär.




**Surat 2****TYPÝAN HALKALARY BOLAN BREZENT BILEN ÝAPYK ULAG**  
**SERİŞDELERI**

**Surat 2a****AÝLANÝAN HALKANYŇ (ÝARYM HALKANYŇ) MYSALY**

**Surat 3****ULAG SERIŞDESINE BREZENDI BERKITMEK ÜÇIN GURLUŞYŇ NUSGASY**


Aşakda görkezilen gurluş 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 11 a) bendiniň ahyrky ak setiriniň düzgünlerine jogap berýär. Şeýle hem, ol 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 6 bendiniň a) we b) kiçi bentleriniň düzgünlerine jogap berýär.

(ECE/TRANS/17/Amend.17; 1994-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)







**Surat 4****ÖRTÜGI BERKITMEK ÜÇİN GURLUŞ**

Aşakda görkezilen gurluş 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 6 bendiniň a) we b) kiçi bentleriniň düzgünlerine jogap berýär.

*Kommentariýalar*

Aşakdaky suratda 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 6 bendiniň a) we b) kiçi bentlerine laýyklykda örtügi berkitmek üçin gurluş görkezilen (TRANS/WP.30/147, 32 bent)



**Surat 5****IZOTERMIKI DÜZÜDİŇ GAPYSYNYŇ IÇKI TARAPYNDAN GOÝULÝAN  
BERKIDIJI ESBABYŇ MYSALY***Gapy tarapdan görnüşi**Surat. 5.1**Surat 5.2**Surat. 5.3*

**Goşundy 7****KONTEÝNERLERI GOÝBERMÄGE DEGIŞLI BOLAN GOŞUNDY****Bölüm I****GÜMRÜK MÖHÜRLERI WE PLOMBALARY BILEN HALKARA  
GATNAWLARA GOÝBERILIP BILINJEK KONTEÝNERLERE DEGIŞLILIKDE  
ULANYLYAN TEHNIKI ŞERTLERE DEGIŞLI BOLAN DÜZGÜNLER****Düşündiriş ýazgylary**

Şu Konwensiýanyň 6-njy goşundysynda getirilen 2-nji goşunda düşündiriş ýazgylary şu Konwensiýanyň düzgünlerini berjaý etmek üçin gümrük möhürleri we plombalary bilen gatnawa goýberilen konteýnerleriň degişli üýtgetmelerine degişlilikde ulanylýar.

**Madda 1****Esasy ýörelgeler**

Gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleriň halkara daşamalaryna diňe aşakdaky görnüşde düzülen we enjamlaşdyrylan konteýnerler goýberilýär:

- a) ýükleri gümrük möhürleriniň ýa-da plombalarynyň görünýän döwülme ýa-da bozulma yzlary goýmazdan, konteýneriň möhürlenlen böleginden aýyrmak ýa-da ol ýere ýüklemek üçin;
- b) gümrük möhürleri we plombalary ýönekeý we ykjam usul bilen goýmak üçin;
- c) olarda ýükleri gizlemek üçin gizlin ýerleriň bolmazlygy üçin;
- d) ýükleri ýükläp boljak ähli ýerleriň gümrük barlagy üçin ýeňil elýeterli bolmagy üçin.

1 madda kommentariýalar*Konteynerlerde nyşanlama*

*Konteynerleriň diwaryndan ýa-da brezendinden aýrylmaýan ýazgylara, trafaretlere, ýagtylygy serpikdiriji çyzyklara we beýleki muňa meňzeş belliklere, eger-de olar aýdyň düşüňikli bolup galmaly diwaryň ýa-da brezendiň gurluşyny ýapmaýan bolsa, rugsat berilýär. Konteynerde deşikleri ýapýan ýelim kagyzlarynyň we beýleki muňa meňzeş bellikleriň ulanylmagyna rugsat berilmeýär.*

*(TRANS/GE.30/57, 45 bent; TRANS/WP.30/141, 35 bent;*

*TRANS/WP.30/AC.2/31, goşundy 3)*

**Madda 2****Konteynerleriň düzüdi****1. Şu Düzgünleriň 1 maddasynyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin:**

- a) konteyneriň düzüm birlikleri (diwary, poly, gapylary, üçegi, sütünleri, çarçuwalary, atanak düzüm birlikleri we ş.m.) görünýän yzlary goýmazdan, daşyndan aýyryp we ýerine täzedden goýup bolmaýan esbaplaryň kömegi bilen ýa-da görünýän yzlary goýmazdan, üýtgedip bolmaýan düzüdi üpjün edýän usullaryň kömegi bilen birleşdirilmeli. Diwary, poly, gapylary we üçegi dürli serişdelerden taýýarlanan bolsa, olar bu talaplara jogap bermeli we ýeterlik derejede berk bolmaly.
- b) gapylaryň we ýapmagyň gaýry ulgamlaryň (şol sanda dyky çarhlaryň, lazyň üçekleriniň, flanesleriň we ş.m.) gümrük möhürlerini we plombalary goýup bolýan esbaplary bolmaly. Bu esbap, ony görünýän yzlary goýmazdan, daşyndan aýyryp we ýerine täzedden goýup bolmaýan we gapylary hem-de bekleýji gurluşlary gümrük möhürlerini we plombalaryny bozmazdan açyp bolmaýan görnüşde bolmaly. Soňkylar degişli görnüşde goralan bolmaly. Açylýan üçekleriň bolmagyna rugsat berilýär;



2 maddanyň 1 b) bendine kommentariýalar*Konteynerlerde gümrük möhürleriniň we plombalarynyň goragy*

Şu Konwensiýanyň gümrük möhürlerini we plombalaryny goramak üçin islendik ýörite talaplary göz önünde tutmaýandygy sebäpli, munuň ýaly plombalary ýörite gorag gurluşlary bilen gorap bolýar ýa-da gapynyň düzüdi ýükler daşalanda gümrük möhürleriniň we plombalarynyň tötänleýin bozulmak mümkinçiliklerini aradan aýyrmaly.

(TRANS/GE.30/17, 93 bent)

- c) şemalladyjy we drenaž deşikleri konteyneriň içine bolan elýeterlilige päsgel berýän gurluş bilen enjamlaşdyrylmaly. Bu gurluş, ony görünýän yzlary goýmazdan daşyndan aýyryp we ýerine goýup bolmaýan düzütde bolmaly.**

2 maddanyň 1 c) bendine kommentariýalar*Konteynerlerde şemalladyjy deşikler*

Şemalladyjy deşikleriň ölçegi umuman 400 mm ýokary bolmaly däldigine garamazdan, gümrük edarasy, oňa 400 mm uly bolan şemalladyjy deşigi bolan konteyner berlende, ähli galan talaplary berjaý etmek şerti bilen munuň ýaly konteynere rugsat berip bilýär.

(TRANS/GE.30/14, 102 bent; TRANS/WP.30/143, 36 we 37 bentler)

- 2. Şu Düzgünleriň 1 maddasynyň c) kiçi bendiniň düzgünine garamazdan, tejribe nukdaýnazaryndan etek giňişliklerini (mysal üçin, jübüt diwaryň düzüm bölekleriniň arasynda) öz içine alýan konteyneriň düzüm birlikleriniň bolmagyna rugsat berilýär. Bu giňişlikleriň ýükleri ýaşyrmak maksady bilen ulanmyp bolmazlygy üçin:**

- i) içki jähekleme poldan üçege çenli konteyneriň ähli beýikligi boýunça ony ýapýan ýagdaýlarynda ýa-da jäheklemäniň we daşky diwaryň arasyndaky giňişlik dolulygyna ýapyk bolan ýagdaýlarynda – içki jäheklemäniň, ony görünýän yzlary goýmazdan aýyryp we ýerine goýup bolmaýan görnüşde berkidilmegi zerur; we**

- ii) **jähekleme konteýneri onuň ähli beýikligi boýunça ýapmaýan we jäheklemäniň we daşky diwaryň arasyndaky giňişlik doly ýapyk bolmadyk ýagdaýlarynda we konteýneriň düzüdinde etek giňişlikleri bolan ähli beýleki ýagdaýlarda – görkezilen giňişlikleriň sanynyň iň az sana çenli çäklendirilmegini we bu giňişlikleriň gümrük barlagy üçin ýeňil elýeterli bolmagyny üpjün etmek zerur.**  
**(ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi.)**

2 maddanyň 2 bendine kommentariýalar

*Etek gurluşlaýyn düzüüm bölekleri aýyrmak*

*Etek pürsleri ýaly konteýnerleriň etek gurluşlaýyn düzüüm bölekleriniň sany täze konteýneriň düzüdinde iň az sana çenli çäklendirilmeli we olar mümkin boldugyça, açyk gapdal pürslerini ulanmak bilen yzygiderli aýrylmaly. Eger-de düzüüm sebäpleri bilen konteýnerlerde etek gurluşlaýyn düzüüm bölekleri bar bolsa, onda munuň ýaly etek düzüüm bölekleriniň gümrük edarasý tarapyndan geçirilýän barlagyny ýeňilleşdirmek üçin niýetlenen deşikleriň ulanylmagyna rugsat berilýär. Munuň ýaly barlag deşikleriniň bar bolmagy hakyndaky bellik konteýnerleri goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň II nusganyň 9 bendinde ýa-da III nusganyň 7 bendinde edilmeli (Konwensiýanyň 7-nji goşundysynyň II bölümi)  
(TRANS/WP.30/151, 33-37 bentler; TRANS/WP.30/AC.2/33, goşundy 7)*

**Penjireleriň bar bolmagyna, olaryň ýeterlik derejede berk serişdeden taýýarlanan we görüňän yzlary goýmazdan olary daşyndan çykaryp ýa-da çalşyryp bolmaýan şerti bilen, Konwensiýanyň 6-njy goşundysynyň 0.1 j) düşündiriş ýazgysynda kesgitlenilen çalşyrylýan kuzowlarda rugsat berilýär. Muňa garamazdan, aýnalaryň ulanylmagyna rugsat berilýär, emma galyndysyz, gaýry aýna ulanylan ýagdaýynda, penjireler daşyndan täzedan gurnap bolmaýan, berk berkidilen metal gözenek bilen enjamlaşdyrylmaly; gözenekdäki öýjükleriň ölçegi 10 mm uly bolmaly däl. Penjireleriň bolmagyna Konwensiýanyň 1 j) maddasynda kesgitlenilen, Konwensiýanyň 6-njy goşundysynyň 0.1 j) düşündiriş ýazgysynda kesgitlenilişi ýaly, çalşyrylýan kuzowlara degişli bolmadyk konteýnerlerde rugsat berilmeyär.**  
**(ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)**

### **Madda 3**

#### **Ýygnalýan we sökülýän konteýnerler**

Ýygnalýan we sökülýän konteýnerler şu Düzgünleriň 11 we 2 maddalarynyň düzgünlerine jogap bermeli; mundan başga, olaryň konteýner ýygnalandan soň dürli bölekleri bellige alýan esbaplary bolmaly. Bu bellige alyjy esbaplar, eger-de olar ýygnalan konteýneriň daşky tarapynda ýerleşýän bolsa, olara gümrük möhürlerini we plombalaryny goýup bolýan düzütde bolmaly.

### **Madda 4**

#### **Brezent bilen ýapylan konteýnerler**

1. Şu Düzgünleriň 1, 2 we 3 maddalarynyň düzgünleri brezent bilen ýapylan konteýnerlere degişlilikde, olaryň ulanylyp bilinjek derejesinde ulanylýar. Mundan başga, bu konteýnerler şu maddanyň düzgünlerine jogap bermeli.

2. Brezent berk kendirden ýa-da süýnmeýän, ýeterlik derejede berk, plastmassa bilen ýapylan ýa-da süýngüç matadan taýýarlanan bolmaly. Brezent gurat ýagdaýda bolmaly we ýüklere bolan elýeterlilik ýapmak üçin esbap berkidilenden soň görünýän yzlary goýmazdan mümkin bolmaz ýaly görnüşde taýýarlanan bolmaly.

3. Eger-de brezent birnäçe böleklerinden durýan bolsa, bu bölekleriň gyrasy biri-birine epilen bolmaly we azyndan 15 mm biri-birinden daşlykda bolan iki tikin bilen tikilmeli. Bu tikinler şu Düzgünere goşulan 1-nji suratda görkezilişi ýaly bolmaly, emma eger-de brezentin käbir böleklerinde (mysal üçin, aýrylýan eteklerde we güýçlendirilen burçlarynda) görkezilen usul bilen çyzyklary birleşdirip bolmaýan bolsa, brezendiň ýokarky böleginiň gyrasyny epmek we şu Düzgünere goşulan 2-nji suratda görkezilişi ýaly çyzyklary tikmek ýeterlik. Tikinleriň biri dipe içinden görünýär we bu tikin üçin ulanylýan sapagyň reňki brezentin öz reňkinden, şeýle hem beýleki tikin üçin ulanylýan sapagyň reňkinden düýpli tapawutlanmaly. Ähli tikinler maşynda tikilmeli.

**4. Eger-de brezent plastmassa bilen örtülen matanyň birnäçe böleklerinden ybarat bolsa, bu bölekleri hem şu Düzgünlere goşulan 3-nji surata laýyklykda sepleriň kömegi bilen birleşdirmek bolýar. Her bir bölegiň gyrasy azyndan 15 mm beýleki bölegiň gyrasyny ýapmaly. Bölekler ähli bu in boýunça birleşdirilmeli. Birleşdirmäniň daşky gyrasy seplemäniň şol usuly bilen goýulýan azyndan 7 mm boýunça inlikde plastmassadan taýýarlanan çyzyk bilen ýapylmaly. Bu çyzykda, şeýle hem onuň her bir gyrasynda azyndan 3 mm boýunça inlikde bir görnüşli takyk güberrçek nagyş goýulmaly. Sepler, bölekleri görünýän yzlary goýmazdan aýyryp bolmaz ýaly we täzedan birleşdirip bolmaz ýaly görnüşde ýerine ýetirilmeli.**

*4 maddanyň 4 bendine kommentariýalar*

*Plastmassadan çyzyklar*

*Plastmassadan çyzygyň hökmany bolmagy hakyndaky talap örän wajyp, netijede oňa biperwaý garamaly däl.*

*(TRANS/GE.30/17, 99 bent; TRANS/WP.30/141, 35 bent; TRANS/WP.30/AC.2/31, goşundy 3)*

*Brezendiň gyralaryny ildirip birleşdirmek*

*Gümrük howpsuzlygynyň maksatlary üçin brezendiň gyralaryny ildiriň birleşdirmegiň ininiň azyndan 15 mm bolmagy ýeterlikdigine garamazdan, ildirmegiň ininiň 20 mm we ondan uly bolmagyna rugsat berilýär, onuň zerurlylygy breznediň nähili serişdeden we ony seplemegiň usulyna baglylykda tehniki sebäpler bilen şertlendirilýär.*

*(TRANS/WP.30/162, 64 we 65 bentler; TRANS/ WP.30/AC.2/37, goşundy 6)*

*Brezendiň böleklerini seplemegiň usullary*

*Gümrük nukdaýnazaryndan howpsuz diýip ykrar edilýän brezendiň böleklerini seplemegiň usullaryna, eger-de olar Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň düzgünlerine laýyklykda ulanylýan bolsa, “seplemegiň ýylylyk usuly” degişli, munda brezent ýokary temperaturanyň kömegi bilen seplenilýär we “ýokary ýygyllykly sepleme usuly” degişli, munda brezent ýokary ýygyllygyň we basyşyň kömegi bilen seplenilýär.*

*(TRANS/WP.30/162, 64 we 65 bentler; TRANS/ WP.30/AC.2/37, goşundy 6)*

5. Şu Düzgünlere goşulan 4-nji suratda görkezilen usul bilen bejerilýär; tikilýän gyralar biri-birine epilmeli we azyndan 15 mm biri-birinden daşlykda bolan iki tikin bilen birleşdirilmeli; içinden görünýän sapagyň reňki daşyndan görünýän sapagyň reňkinden we brezendiň öz reňkinden tapawutlanmaly; ähli tikinler maşynda tikilmeli. Gyrazy bozulan brezent bozulan bölegi ýamamak arkaly bejerilýän bolsa, tikin hem şu maddanyň 3 bendiniň düzgünlerine we şu Düzgünlere goşulan 1-nji surata laýyklykda tikilýär. Plastmassa bilen örtülen matadan brezent şu maddanyň 4 bendinden beýan edilen usula laýyklykda bejerilip bilinýär, emma bu ýagdaýda plastmassa lentasy brezendiň iki tarapyndan goýulmaly, ýama bolsa brezendiň içki tarapyna goýulmaly.

(ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)

4 maddanyň 5 bendine kommentariýalar

*Plastmassa bilen örtülen matadan brezendi abatlamak*


*Munuň ýaly brezendi abatlamak üçin indiki usuly ulanmaga rugsat berilýär. Ýamany kebşirlemek üçin temperaturanyň we basyşyň täsiri astynda eredilen winil ulanylýar. Plastik nagyşlanan serişdeden çyzyklar brezendiň iki tarapyndan ýamanyň gyralaryna goýulýar.*

*(TRANS/GE.30/6, 40 bent; TRANS/GE.30/GRCC/4, 33 bent;  
TRANS/WP.30/141, 35 bent; TRANS/WP.30/AC.2/31, goşundy 3)*

*Ýagtylygy serpikdiriji serişdeden çyzyklar*

*Aýrylýan we brezendiň gurluşyny ýapýan ýagtylygy serpikdiriji serişdeden çyzyklar, eger-de olar plastmassa bilen örtülen matadan brezende dolý kebşirlenen we Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 3 maddasynyň 5 bendiniň talaplaryna laýyk berkidilen bolsa, rugsat edilýär (aşakdaky sur. ser.).*

*(TRANS/WP.30/151, 40 bent)*



**6. Brezent şu Düzgünleriň 1 a) we b) maddalarynda beýan edilen şertlere takyk laýyklykda konteýnere berkidilmeli. Munuň üçin aşakdaky ulgamlar ulanylyp bilinýär:**

**a) brezent aşakdakylaryň kömegi bilen berkidilip bilinýär:**

**i) konteýnere berkidilýän metal halka,**

**ii) brezendiň gyralary boýunça prouşin we,**

**iii) ähli uzynlygy boýunça daşky tarapyndan görünmeýän örtügiň üstünden halkadan geçýän ýüpler ýa-da tanaplar.**

**Brezent, eger-de konteýneriň düzüt ulgamy ýüklere bolan elýeterlilige päsgel bermeýän bolsa, berkidiji halkalaryň merkezinden ölçenilen azyndan 250 mm inlikde konteýneriň gaty bölegini ýapmaly.**

4 maddanyň 6 a) bendine düşündiriş ýazgysy

Gümrük nukdaýnazaryndan ýerlikli bolan konteýneriň burç fittinglerine brezendiň berkidiji ulgamlarynyň mysaly 7-nji goşundynyň III bölümüne goşulan suratda görkezilen.

**b) Eger-de konteýnere brezendiň gyralarynyň biriniň ýapyk berkidilmesini üpjün etmek zerur bolsa, onda iki üst hem yşyksyz birikdirilmeli we berk şaýlaryň kömegi bilen saklanylmaly.**

**c) Eger-de brezendiň berkidiji ulgamy ulanylýan bolsa, onda ýapyk görnüşde ol brezendiň konteýneriň daşky üstüne ýapyk birikdirilmesini üpjün etmeli. (ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)**

**7. Brezent degişli düzüt (sütünler, gapdal taraplar, arkalar, atanak taraplar we ş.m.) bilen saklanylmaly.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)**

4 maddanyň 7 bendine kommentariýalar*Brezendi saklaýan sütünler*

*Brezendi saklaýan dugalar käwagt boş bolup durýarlar we ýüki ýaşyrmak üçin ulanylyp bilinýär. Emma, konteýneriň köp başga böleklerine degişli bolan ýagdaýlarda ýaly, olary hemişe barlap bolýar. Bu şertlerde boş dugalaryň ulanylmagyna ýol berilýär.*

*(TRANS/GE.30/14, 90 bent; TRANS/GE.30/12, 100 we 101 bentler;  
TRANS/GE.30/6, 41 bent; TRANS/WP.30/141, 35 bent;  
TRANS/WP.30/AC.2/31, goşundy 3)*

**8. Halkalaryň arasyndaky aralyk we prouşinleriň arasyndaky aralyk 200 mm ýokary bolmaly дәl. Emma, halkalaryň we prouşinleriň arasyndaky aralyklar uly bolup bilýär, muňa garamazdan, eger-de konteýneriň we brezendiň düzüdi konteýnere bolan elýeterliligi doly aradan aýyrýan bolsa, sütünleriň islendik tarapyndan 200 mm ýokary bolmaly дәl. Prouşinler berk bolmaly.  
(ECE/TRANS/17/Amend.8, 1987-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi)**

**9. Berkitmäniň aşakdaky görnüşleri ulanylmaly:**

- a) diametri azyndan 3 mm bolan polat tanap; ýa-da,
- b) diametri azyndan 8 mm bolan, açyk süýnmeýän plastmassa örtügi bilen ýapylan kendirden ýa-da sizaldan ýüp; ýa-da
- c) açyk süýnmeýän plastmassa örtügi bilen ýapylan, spiral bilen towlanan polat gutynyň içinde süýüm-optiki sapaklaryň topbagyndan durýan tanap; ýa-da
- d) tanapyň diametri (eger-de munuň ýaly bar bolsa, açyk örtügi hasaba almazdan) azyndan 3 mm bolmak şerti bilen, okjagazy dolulygyna ýapýan polat simden azyndan dört strengler bilen örtülen dokma ýüpden tanap.

**Şu maddanyň 9 a) ýa-da d) bentlerine laýyk gelýän tanaplar plastmassadan süýnmeýän örtüğe örtülen bolup bilýär.**



Brezent şu maddanyň 6 a) bendiniň talaplaryna jogap berýän islendik düzüdiň çarçuwasyna berkidilmeli bolsa, berkitme hökmünde kemeri ulanmak bolýar (munuň ýaly düzüdiň mysaly şu goşundynyň 7-nji suratda getirilen). Kemerin özi serişdä, ölçeglere we görnüşine degişlilikde 11 a) iii) bendiň görkezmelerine jogap bermeli.

(ECE/TRANS/17/Amend.11, 1989-njy ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi;  
ECE/TRANS/17/Amend.17, 1994-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi;  
ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)

4 maddanyň 9 bendine kommentariýalar

*Berkidiji ýüp*

*Brezendi konteyneriň çarçuwasyna berkitmek zerur bolsa, kemeriň ýerine iki bölekden durýan ýüp ulanylýar.*

*(TRANS/WP.30/125, 33 bent; ECE/TRANS/WP.30/232, 34 bent we goşundy; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, 24 bent)*

**10. Her bir tanap ýa-da ýüp bir bölekden durmaly we iki ujunda metal uçluk bolmaly. Her bir metal uçlugyň üsti bilen gümürk möhürleri we plombalary üçin işilen ýüpleri ýa-da lentalary çekmek mümkinçiligini üpjün etmeli. Şu maddanyň 9 a), b) we d) bentleriniň düzgünlerine laýyklykda tanaplaryň her bir uçlugyny berkitmek üçin esbapda tanapyň ýa-da ýüpüň üsti bilen geçýän we degişlilikde üstünden gümürk möhürleri we plombalary üçin işilen ýüpleri ýa-da lentalary çekip bolýan berçinleme bolmaly. Tanap ýa-da ýüp, olaryň hakykatdan hem bir bölekden durýandygyna göz ýetirmek üçin boş berçinlemäniň iki tarapyndan görünýän bolmaly (şu Düzgünlere goşulýan 5-nji surata ser.).**

(ECE/TRANS/17/Amend.25, 2005-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda güýje girdi)

**11. Brezentiň ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan penjireleri bar bolan ýerlerinde brezendiň iki etegi birleşdirilýär. Munuň üçin aşakdaky ulgam ulanylýar:**

**a) breznediň iki gyrasy degişli görnüşde ýapylmaly. Şeýle hem, olar aşakdakylaryň kömegi bilen berkidilmeli:**

- i) şu maddanyň 3 we 4 bentleriniň düzgünlerine laýyklykda tikilen ýa-da kebsirlenen açylýan etek;**
- ii) şu maddanyň 8 bendiniň şertlerine jogap berýän halkalar we prouşinler; halkalar metaldan ýasalmaly; we**

- iii) halkalaryň üstünden geçýän we brezendiň iki gyrasyny we açylýan etegi birleşdirýän, ini azyndan 20 mm we galyňlygy azyndan 3 mm bolan degişli süýünmeýän serişdeden bitewi bölekden taýýarlanan kemer; kemer brezendiň içki tarapyndan berkidilmeli we aşakdakylary bolmaly:

şu maddanyň 9 bendinde görkezilen tanapy ýa-da ýüpi geçirmek üçin prouşin, ýa-da

şu maddanyň 6 bendinden görkezilen metal halka berkidilýän we şu maddanyň 9 bendinde görkezilen tanapyň ýa-da ýüpüň kömegi bilen berkidilýän prouşin.

Eger-de ýörite gurluş, mysal üçin, görünýän yzlary goýmazdan konteýnere bolan elýeterlilige päsgel berýän gorag haýaty bar bolsa, açylýan etek talap edilmeýär. Şeýle hem, açylýan etek typýan etekleri bolan konteýnerler üçin talap edilmeýär. (ECE/TRANS/17/Amend.14, 1992-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.20, 2001-nji ýylyň 12-nji iýunynda güýje girdi)

- b) Brezentde penjireleri ýapýan ýörite ulgam konteýner ýapylandan we möhürlenenden soň brezendiň gyralarynyň berk ýapylmasyny üpjün edýär. Ulgamda şu maddanyň 6 bendinde görkezilen metal halkanyň geçýän we şu maddanyň 9 bendinde görkezilen tanapyň ýa-da ýüpüň kömegi bilen berkidilýän deşik bolýar. Munuň ýaly ulgam şu goşundyda bar bolan 8-nji suratda görkezilýär. (ECE/TRANS./17/Amend.14, 1992-nji ýylyň 1-nji awgustynda güýje girýär)

12. Konteýnere goýulmaly görkezme bellikleri we şu düzgüniň ikinji bölümünde göz önünde tutulan goýbermek hakyndaky kiçi tablisa hiç bir ýagdaýda brezent bilen ýapylmaly däl.

### **Madda 5**

#### **Typýan etekli konteýnerler**

1. Şu Düzgünleriň 1, 2, 3 we 4 maddalarynyň düzgünleri typýan etekli konteýnerlere degişlilikde, olaryň ulanylyp bilinjek derejesinde ulanylýar. Mundan başga, bu konteýnerler şu maddanyň düzgünlerine laýyk gelmeli.

**2. Typýan etekler, gapylar we konteýneriň beýleki düzümlük bölekleri şu Düzgünleriň 4 maddasynyň 6, 8, 9 we 11 bentlerinde görkezilen talaplara ýa-da aşakdaky i)-vi) kiçi bentlerde beýan edilen talaplara jogap bermeli.**

**i) Typýan etekler, gapylar we konteýneriň beýleki düzümlük bölekleri görüňän yzlary goýmazdan aýyryp we täzedan ýerine goýup bolmaýan esbapyň kömegi bilen ýa-da görüňän yzlary goýmazdan üýtgedilip bilinmeýän düzüdi üpjün edýän usullaryň kömegi bilen birleşdirilmeli.**

**ii) Etegi çekdiriji kemerleriň arasyndaky azyndan  $\frac{1}{4}$  hakyky aralyk boýunça konteýneriň gaty böleginiň ýokarsyny ýapmaly. Etegi azyndan 50 mm boýunça konteýneriň gaty böleginiň aşagyny ýapmaly. Konteýner ýapyk we gümrük maksatlary üçin möhürlenlen ýagdaýynda, konteýneriň eteginiň we islendik ýerdäki gaty bölekleriniň arasyndaky aralyk konteýneriň dik okuna perpendikulýar boýunça 10 mm uly bolmaly däl.**

**iii) Typýan eteginiň ugrukdyryjy düzümlük birligi, typýan etegi çekdiriji gurluş we beýleki hereket edýän bölekleri, gümrük plombalary bilen ýapylan we möhürlenlen gapylary we beýleki hereket edýän bölekleri görüňän yzlary goýmazdan daşyndan açyp ýa-da ýapyp bolmaz ýaly görnüşde birikdirilmeli. Typýan eteginiň ugrukdyryjy düzümlük birligi, typýan etegi çekdiriji gurluş we beýleki hereket edýän bölekler, dyky gurluşlary ýapylandan soň görüňän yzlary goýmazdan konteýner bolan elýeterlilik aradan aýyrrar ýaly görnüşde birikdirilmeli. Düzüdiň munuň ýaly ulgamynyň mysaly şu Düzgünlere goşulýan 9-njy suratda şekillendirilen.**

**iv) Gümrük maksatlary üçin ulanylýan halkalaryň arasynda kese boýunça aralyk ulag serişdesiniň gaty böleklerinde 200 mm uly bolmaly däl. Munuň bilen birlikde bu aralyk uly bolup bilýär, emma eger-de ulag serişdesiniň düzüdi we etegi ýük bölümüne elýeterlilik doly aradan aýyryň bolsa, sütüniň islendik tarapyndan halkalaryň arasyndaky aralyk 300 mm ýokary bolmaly däl. Islendik ýagdaýda ýokardaky ii) kiçi bentde beýan edilen şertler berjaý edilmeli.**

**v) Çekdiriji kemerleriň arasyndaky aralyk 600 mm uly bolmaly däl.**

**vi) Etegi ulag serişdesiniň gaty böleklerine berkitmek üçin ulanylýan berkitmeleriň görnüşleri şu Düzgünleriň 3 maddasynyň 9 bendinde göz önünde tutulan talaplara jogap bermeli.  
(ECE/TRANS/17/Amen.33, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)**

## **Madda 6**

### **Brezent bilen ýapylýan hereket edýän üçekli konteýnerler**


1. Şu Düzgünleriň 1, 2, 3, 4 we 5 maddalarynyň düzgünleri brezent bilen ýapylýan hereket edýän üçekli konteýnerlere degişlilikde, olara degişlilikde ulanylyp bilinjek derejede ulanylýar. Mundan başga, bu konteýnerler şu maddanyň düzgünlerine laýyk gelmeli.


2. Brezent bilen ýapylan hereket edýän üçek aşakdaky i)-iii) kiçi bentlerde beýan edilen talaplara jogap bermeli.

- i) Brezent bilen ýapylan hereket edýän üçek görüňýän yzlary goýmazdan aýyryp we täzedan ýerine goýup bolmaýan esbabyň kömegi bilen ýa-da görüňýän yzlary goýmazdan üýtgedilip bilinmeýän düzüdi üpjün edýän usullaryň kömegi bilen birleşdirilmeli.
- ii) Üçegiň etegi üçegiň etegini ýokarky guşagyň ýokarky gyrasyndan çekip bolmaz ýaly görnüşde ýük bölümiň önünden üçegiň gaty bölegini ýapmaly. Konteýneriň ähli uzynlygy boýunça iki tarapdan üçegiň eteginiň gyrasyna önünden dartylan polat tanapy, ony görüňýän yzlary goýmazdan çykaryp we täzedan ýerine goýup bolmaz ýaly görnüşde, gurnalýar. Üçegiň etegi, ony görüňýän yzlary goýmazdan aýyryp we täzedan ýerine berkidip bolmaz ýaly görnüşde salazkalara ykjam birikdirilmeli.
- iii) Typýan etegiň ugrukdyryjy düzüm birligi, typýan etegi çekdiriji gurluş we beýleki hereket edýän bölekleri, gümrük plombalary bilen ýapylan we möhürlenlen gapylary we beýleki hereket edýän bölekleri görüňýän yzlary goýmazdan daşyndan açyp ýa-da ýapyp bolmaz ýaly görnüşde birikdirilmeli. Typýan etegiň ugrukdyryjy düzüm birligi, typýan etegi çekdiriji gurluş we beýleki hereket edýän bölekler, dyky gurluşlary ýapylandan soň görüňýän yzlary goýmazdan konteýnere bolan elýeterlilik aradan aýyrar ýaly görnüşde birikdirilmeli.

Düzüdiň munuň ýaly ulgamynyň mysaly şu Düzgünlere goşulýan 10-njy suratda görkezilen.

(ECE/TRANS/17/Amend.33, 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)


**Surat 1****TIKINLERIŇ KÖMEGI BILEN TIKILEN MATALARYŇ BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN TAYÝARLANAN BREZENT**

**Surat 2****MATANYŇ BIRNÄÇE BÖLEKLERINDEN TAÝÝARLANAN BREZENT**


<sup>\*/</sup> Bu surat 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 3 bendine laýyklykda eplenlen brezendiň ýokarky bölegi görkezilen

Kommentariýalar


«BILE TIKILEN BIRNÄÇE BÖLEKLERDEN DURÝAN ÖRTÜKLER» 2-nji goşundynyň 2 a) suraty ýokarda getirilen bellige laýyklykda burçlaýyn sepleri tikmegiň nusgasy hökmünde 7-nji goşundyda amala aşyrylýar. (TRANS/WP.30/147, 32 bent)



<sup>\*/</sup> Bu surat 2-nji goşundynyň 3 maddasynyň 3 bendine laýyklykda eplenlen brezentiniň ýokarky bölegi görkezilen

**Surat 3****SEPLEME ÝOLY BILEN BIRIKDIRLEN MATALARYŇ BIRNÄÇE  
BÖLEKLERINDEN ÝASALAN BREZENT**




**Surat 4****BREZENDI BEJERMEK**

<sup>\*/</sup> - Içinden görünyän sapaklar reňki boýunça daşyndan görünyän sapaklardan tapawutlanýar we ol brezendiň reňkinde


**Surat 5**


**UCLUGYŇ NUSGASY**

*1. Gapdaldan görnüş: öňki tarapy*




*2. Gapdaldan görnüş: yzky tarapy*




**Surat 6****BREZENDI BERKITMEGIŇ ULGAMYNÝŇ NUSGASY**

**Surat 7**

**ESASY GÖRNÜŞLİ ÇARÇUVALARA BREZENDİ BERKITMEĞİN  
MYSALY**




*Gapdalyndan görnüşi*





Beýany

Brezendiň munuň ýaly berkidilmesi, eger-de halkalar çarçuwanyň gapdall görnüşiniň çuňlugyna goýberilen we onuň çuňlugynyň iň ýokary ululygyndan çykmaýan bolsa, ulag serişdeleri üçin elýeter bolýar. Çarçuwanyň gapdal görnüşiniň ini mümkin boldugyça iň kiçi ululykda bolmaly.

**Surat 8****ÝÜKLEME-DÜŞÜRME IŞLARI ÜÇİN NİYETLENEN DEŞİKLERİ  
YAPMAGYŇ ULGAMY**



8.1-nji surat

8.3-nji surat



8.2-nji surat

8.4-nji surat



Daşyndan görnüşi

Içinden görnüşi


Beýany

Brezendiň ýapylýan penjireleriniň bu ulgamynda ýüklemek we düşürmek üçin ulanylýan brezentdäki penjiräniň iki gyrasy alýuminiý ýapylýan okuň kömegi bilen birleşdirilýär. Brezentdäki penjireleriň oýjagazy bolýar, onuň ähli uzynlygy boýunça ýüp tikilen (8.1-nji sur. ser.). Bu brezendi bekleýji okuň gapawjygyndan brezendi çykarmaga mümkinçilik bermeýär. Oýjagaz daşky tarapda bolmaly we Konwensiýanyň 2-nji goşundysynyň 3 maddasynyň 4 bendiniň düzgünlerine laýyklykda seplemäniň kömegi bilen birleşdirilen bolmaly.

Brezendiň gyalary alýuminiý ýapylýan okda açyk gapawjygyň üsti bilen geçirilen bolmaly we olaryň aşaky böleginde iki ýapyk parallel dik ýollary boýunça geçmeli. Ýapylýan ok özüniň yokarky ýagdaýynda bolanda, brezendiň gyalary birleşdirilen bolýar.


Penjiräniň yokarky uýynda bekleýji ok brezendiň berçinlemeleriniň kömegi bilen bellige alynýar (8.2-nji sur. ser.). Bekleýji ok gurnamany we aýyrmany ýeňilleşdirmek maksady bilen ony epmäge mümkinçilik berýän berçinlemelerdäki halkalaryň kömegi bilen birleşdirilen iki bölekden durýar. Bu halka ulgam ýapylandan soň aýlanýan demir göbegi aýyryp bolmaz ýaly görnüşde gurnalan bolmaly (8.3-nji sur. ser.).

Bekleýji okuň aşaky böleginde halkanyň geçbän deşigi bolýar. Bu deşigiň süýnmek görnüşi we ondan halkany geçirmek üçin ýeterlik bolan ölçegleri bolýar (8.4-nji sur. ser.). Bekleýji oky berkitmek üçin bu halkadan HÝoG talaplaryna laýyk gelýän berkidiji ýüp geçirilýär.

**Surat 9****TYPÝAN ETEKLER BILEN KONTEÝNERIŇ DÜZÜDINIŇ NUSGASY**

Surat 9.2  
**UGRUKDYRYJY DÜZÜM BIRLIK WE  
TYPÝAN ETEGIŇ ÖRTMESI - ÝOKARY**

Surat 9.3  
**TYPÝAN ETEGIŇ ÖRTMESI - aşak**




**Surat 9 (dowamy)**


Surat 9.4

Typýan etekleri kese ugurda çekdirmek üçin hrap mehanizmi (adatça konteýneriň yzky tarapynda) ulanylýar. Suratda iki mysal – a) we b) – hrapowikany ýa-da hrap mehanizmi beklemegiň mümkin bolan usullary görkezilen.

a) Hrapowikany beklemek





b) Hrap mehanizmi beklemek






**Surat 9 (dowamy)****Surat 9.5**

Typýan etekleri başga tarapdan (adatça ulag serişdesiniň önünden) berkitmek üçin aşakdaky a) ýa-da b) ulgamlary ulanylyp bilinýär.

**a) Metal gapak****b) Inçe süýnmek prouşına: çekdiriji turbanyň galmagyna päsgel berýän ulgam**


**Surat 10**  
**СҮҮШҮРІЛҮҢ ҮЧЕКЛІ BREZENT БІЛЕН ҲАҲЫЛАН УЛАГ**  
**СЕРІШДЕСІНІН ДҮЗҮДІНІН НУСГАСЫ**

Бу suratda ulag serişdesiniň nusgasy we şu Düzgünleriň 6 maddasynda beýan edilen wajyp talaplar getirilen.




**Surat 10.1**

Gyrada gurnalan iki önünden dartylan polat tanapy үк бөлүмнің iki tarapyndan berkidilýär. Bu önünden dartylan polat tanapy kuzowyň önünden (10.2 surata ser.) we yzyndan (10.3 surata ser.) berkidilýär. Dartylmanyň güýji, şeýle hem her bir salazkanyň birleşdiriji flanesi gurnalan önünden dartylan polat tanap bilen gyranyň ýokarky guşakdan ýokary galmak mümkinçiligini aradan aýyrýar.



**Surat 10 (dowamy)****Surat 10.2**


Üçegin etekleri ýokarky kemerin ýokarky gyrasynyň üsti bilen üçegin eteginiň çekilmezligi üçin ýük bölüminiň önünden üçegin berk bölegini ýapýar.




**Surat 10 (dowamy)**

Suraty 10.3


Үчөк yзындан gapylar ýapyk ýa-da möhürlenen ýagdaýynda göze görünýän yzlary goýmazdan ýük bölümine bolan elýeterliligi aradan aýyryýan deflektor ýaly esasy gurluş bilen enjamlaşdyrylan.



Gyrada ýerine ýapylan  
öňünden çekdirilen polat  
tanap




Öňünden çekdirilen polat tanapyň  
berkidilme nokady doly ýapyk, metal  
gapagy bolsa, kebsirlemäniň ýa-da  
berçinlemäniň (zowwam geçýän  
berçinleme) kömegi bilen berkidilen



Ryçag gurluşynda çekdiriji gurluş.  
Çekdiriji gurluşyň gurnalan üçeginiň  
bölegi ýygналанда, öňünden  
çekdirilen polat tanapyň  
çekdirilmegi üpjün edilýär

Ulgamlaýyn beklemeli  
(içinden) üçeginiň etekleriniň  
salazkileri (ýapyk  
ýagdaýda)



Gapylar ýapylandan we  
möhürlenenenden soň ulgamlar  
gümrük howpsuzlygy  
nukdaýnazaryndan ykjam



**Bölüm II****LBÖLÜMDE GETİRİLEN DÜZGÜNLER BİLEN GÖZ ÖŇÜNDE TUTULAN  
TEHNIKI TALAPLARA JOGAP BERÝÄN KONTEÝNERLERI GOÝBERMEK  
ISI****Umumy düzgünler**

1. Konteýnerler gümrük möhürler we plombalary bilen ýükleri daşamak üçin aşakdaky ýagdaýlarda goýberilip bilinýär:
  - a) ý a - d a önümçilik tapgyrynda – düzüdiň görnüşi boýunça (önümçilik tapgyrynda goýbermek işi);
  - b) ý a - d a islendik indiki tapgyrda – hususy tertipde ý a - d a şol bir görnüşli konteýnerleriň kesgitli tapgyrlary bilen (taýýarlanylandan soň islendik tapgyrda goýbermek işi).

**Goýbermegiň iki isi üçin umumy düzgünler**

2. Goýbermek işini amala aşyrýan ygtyýarlandyrylan edara goýberilenden soň arza beren kärhana ýagdaýa baglylykda hereket edýän ý a - d a goýberilen görnüşli konteýnerleriň çäklendirilmedik sany üçin ý a - d a konteýnerleriň kesgitli sany üçin goýbermek hakyndaky şahadatnamany berýär.
3. Gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleri daşamaga başlamazdan öň, goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň eýesi goýberilen konteýnere (goýberilen konteýnerlere) goýbermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmeli.
4. Goýbermek hakyndaky kiçi tablisa resmi maksatlar bilen berilýän islendik başga kiçi tablisalaryň ýanynda görünýän ýerde gowy berkidilmeli.

4 bende kommentariýalar

*Goybermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmek*

*Goybermek hakyndaky kiçi tablisany onuň ýeňil aýrylmagyny aradan aýyrar ýaly görnüşde berkitmek we Konwensiýanyň 7-nji goşundysynyň II bölüminiň talaplaryny berjaý etmek şerti bilen, plastmassa konteýnerlerine kiçi tablisalary berkitmek üçin güýçli ýelimleri ulanmaga ýol berilýär. (TRANS/GE.30/10, 35-36 bentleri)*

*Goybermek hakyndaky kiçi tablisalary toparlamak*

*Konwensiýanyň 7-nji goşundysynyň II bölüminiň talaplaryny berjaý etmek şerti bilen, degişlilikde üstüne goýbermek hakyndaky ähli talap edilyän kiçi tablisalary ýerleşdirilyän göteriji plastinanyň ulanylmagyna rugsat berilýär.*

*Goybermek hakyndaky kiçi tablisalaryň daşajjylar tarapyndan ýeňil kybaplaşdyrylmagy üçin konteýnerlerde kiçi tablisalaryň ýanynda we olara goşmaça ýelim kagyzlaryny ulanmaga rugsat berilýär. Muňa garamazdan, ýelim kagyzlary hiç bir ýagdaýda Konwensiýanyň 7-nji goşundysynyň II bölümünde göz önünde tutulan goýbermek hakyndaky kiçi tablisanyň ornuny tutup bilmeýär. (TRANS/WP.30/133, пункты 18-24; TRANS/WP.30/135, 15-19 bentler; TRANS/WP.30/AC.2/27, goşundy 3)*

**5. Şu bölümiň 1 goşmasynda getirilýän I nusga laýyk gelýän goýbermek hakyndaky kiçi tablisa 20 sm x 10 sm ölçegde bolan metal plastina bolup durýar. Onuň üstünde aşakda getirilýän ýazgylar azyndan fransuz ýa-da iňlis dillerinde kesgiç bilen oýulup ýazylmaly, güberçek bilen basylmaly ýa-da islendik başga usul bilen takyk we berk goýulmaly:**

- a) «Gümrük möhürleri we plombalary bilen daşamaga goýberilen» ýazgysy;**
- b) konteýneriň goýberilen ýurdunyň ady dolulygyna ýa-da awtoulag serişdesini halkara awtomobil hereketinde bellige alan ýurduň görkezmesi üçin ulanylýan tapawutlandyryjy bellik görnüşinde we goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň belgisi (mysal üçin, “NL/26/73”: “Niderland, 1973-nji ýylda berlen 26 belgili goýbermek hakyndaky şahadatnamany aňladýar”);**
- c) öndüriji-zawod tarapyndan berlen konteýneriň tertip belgisi (zawod belgisi);**

- d) eger-de düzüdiň görnüşi boýunça goýberilen bolsa, onda kiçi tablisada konteýneriň bu görnüşiniň görkezme sanlary ýa-da harplary hem bellenilmeli.

5 d) bendine düşündiriş ýazgysy

Eger-de gümrük möhürleri we plombalary bilen daşamaga goýberilen brezent bilen ýapylan iki konteýner, bir brezent bilen ýapylan ikisi bir konteýneri emele getirýän görnüşde jübütleyin birleşdirilen we gümrük möhürleri we plombalary bilen daşamakda bildirilýän talaplary kanagatlandyryýan bolsa, onda konteýnerleriň munuň ýaly utgaşmasy üçin aýratyn goýbermek hakyndaky şahadatnama ýa-da aýratyn goýbermek hakyndaky kiçi tablisa talap edilmeýär.

6. Eger-de konteýner goýbermek işi bilen görkezme berlen tehniki talaplara jogap bermeýän bolsa, onda gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ol ilki bilen bu tehniki talaplaryna täzedan jogap berer ýaly görnüşde ony goýbermek üçin esas boljak ýagdaýa getirilmeli.

7. Eger-de konteýneriň esasy häsiýetnamalary üýtgedilen bolsa, bu konteýneriň goýberilmegi öz güýjüni ýitirýär we ol gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan täze goýbermäniň mazmuny bolmaly.

**Önümçilik tapgyrynda düzüdiň görnüşi boýunça goýberilmäge degisli bolan esasy düzgünler**

8. Düzüdiň şol bir görnüşindäki konteýnerler tapgyrlyýyn öndürilýän bolsa, öndüriji-zawod onuň öndürilýän ýurdunyň ygtyýarlandyrylan edarasyna düzüdiň görnüşi boýunça olary goýbermek haýyşy bilen ýüzlenip bilýär.

8-nji bende kommentariýalar

*Önümçilik döwletinden tapawutlanýan döwletde goýberme*

*7-nji goşundynyň II bölümüniň 8-nji bendinde islendik başga düşündirişe ýol berilmeýändigini sebäpli, önümçilik döwletinden tapawutlanýan döwletde konteýnerleri goýbermek işine degişli bolan meseleler konteýnerler öndürilenden soň olaryň goýberilmegine rugsat berýän 7-nji goşundynyň II bölümüniň 15-17 bentleriniň düzgünlerini tejribede ulanmak arkaly çözülmeli. (TRANS/GE.30/43, 27 bent)*



**9. Öndüriji-zawod özüniň arzasynnda onuň arzasynyň mazmuny bolup durýan konteýnerleriň görnüşine degişli ediljek görkezme sanlaryny we harplaryny görkezmeli.**

**10. Bu arza goýberilmäge degişli bolan konteýneriň düzüdiniň görnüşiniň çyzgylary we takyk beýany goşulmaly.**

**11. Öndüriji-zawod ýazmaça aşakdakylara borçlanylmaly:**

- a) ygtyýarlandyrylan edara bu edaranyň seretmäge isleg bildirýän görnüşli konteýnerlerini bermäge;**
- b) ygtyýarlandyrylan edara bu görnüşüň tapgyrlaýyn önümçiliginiň barşynda islendik pursatda beýleki nusgalaryna seretmäge rugsat bermäge;**
- c) ygtyýarlandyrylan edara bu üýtgetmeler öndürilmezden öň, olaryň wajyplyk derejesine bagly bolmazdan, düzüdiň çyzgylaryndaky we beýanlaryndaky islendik üýtgetmeler hakynda habar bermäge;**
- d) konteýnerleriň goýbermek hakyndaky kiçi tablisalar üçin göz önünde tutulan ýerden başga görüňýän ýerinde düzüdiň görnüşiniň görkezme sanlaryny we harplaryny, şeýle hem bu görnüşde tapgyrlaýyn çykarylýan her bir konteýneriň tertip belgisini (zawod belgisini) bellemäge**
- e) goýberilen görnüşe laýyklykda gurulan konteýnerleriň hasabyny ýöretmäge.**

**12. Ygtyýarlandyrylan edara zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, daşamaga goýbermek üçin göz önünde tutulan düzüdiň görnüşine girizilmeli üýtgetmeleri görkezýär.**

**13. Hiç bir konteýner, eger-de ygtyýarlandyrylan edara konteýnerleriň bu görnüşü boýunça gurulan bir ýa-da birnäçe konteýnerleriň barlagynyň esasynda olaryň I bölümde göz önünde tutulan tehniki talaplara jogap berýändigini hakyndaky netijenamany çykarmasa, düzüdiň görnüşü boýunça goýberme işine laýyklykda goýberilip bilinmeýär.**


**14. Konteýneriň islendik görnüşü goýberilenden soň, arza beren kärhana ýeketaäk nusgada şu bölümiň 2 goşulmasynda getirilen II nusga laýyk gelýän we goýberilen görnüşüň ýöriteleşmesine laýyklykda guruljak ähli konteýnerler üçin hakyky boljak goýbermek hakyndaky şahadatnama berilýär. Bu şahadatnama öndüriji-zawoda bu görnüşli her bir tapgyrlaýyn konteýneriň şu bölümiň 5-nji bendinde göz önünde tutulan goýbermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmek hukugyny berýär.**


**Öndürilenden soňky tapgyrda goýberilmäge degisli bolan esasy düzgünler**

15. Eger-de önümçilik tapgyrynda konteýnerleri goýbermek hakyndaky arzalar berilmedik bolsa, eýesi, konteýnerleri ulanmak boýunça kärhana ýa-da ol ýa-da beýlekiniň wekili goýberilmäge hödürlenilýän konteýneri ýa-da konteýnerleri görkezip bolýan ygtyýarlandyrylan edara haýyş bilen ýüzlenip bilýärler.

16. Şu bölümiň 15-nji bendinde göz önünde tutulan ýagdaýda goýbermek hakyndaky islendik arzada her bir konteýnere öndüriji-zawod tarapyndan bellenilýän tertip belgi (zawod belgisi) görkezilmeli.

17. Ygtyýarlandyrylan edara onuň zerur hasaplaýan mukdaryndaky konteýnerleri barlamak arkaly bu konteýneriň ýa-da bu konteýnerleriň I bölümde göz önünde tutulan tehniki şertlere jogap berýändigine göz ýetirse, ol şu bölümiň 3 goşulmasynda getirilen III nusga laýyk gelýän we diňe konteýnerleriň goýberilen sany üçin hakyky bolan goýbermek hakyndaky şahadatnamany berýär. Olaryň degişli bolan öndüriji-zawod tarapyndan konteýnere ýa-da konteýnerlere berlen tertip belgisi ýa-da tertip belgileri görkezilen bu şahadatnama arza beren kärhana her bir goýberilen konteýnere şu bölümiň 5-nji bendinde göz önünde tutulan goýbermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmäge hukuk berýär.

**Gosulma 1****Nusga I****GOÝBERMEK HAKYNDAKY KIÇI TABLISA**  
**(iňlis nusgasy)**

**Gosulma 1****Nusga I****GOÝBERMEK HAKYNDAKY KIÇI TABLISA**  
**(fransuz nusgasy)**

**Gosulma 2****Nusga II**

**HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen, ýükleriň halkara gatnawy hakyndaky gümrük konwensiýasy, 1975 ý.**

**Düzüdiň görnüşini boýunça goýbermek hakyndaky şahadatnama**

1. Şahadatnamanyň belgisi<sup>\*/</sup> .....
2. Aşakda beýan edilen konteýneriň görnüşiniň daşamaga goýberilýändigini we bu görnüşe laýyklykda taýýarlanan konteýnerleriň gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleri daşamaga goýberilýändigini tassyklanylýar.
3. Konteýneriň görnüşini .....  
.....
4. Düzüdiň görnüşiniň görkezme sanlary ýa-da harplary.....
5. Çyzgylaryň görkezme belgisi .....
6. Beýan edilen düzüdiň görkezme belgisi .....
7. Gabyň agramy.....
8. Daşky ölçegleri, sm .....
9. Düzüdiň esasy häsiýetnamalary (serişdäniň görnüşini, düzüdiň görnüşini we ş.m.)  
.....  
.....
10. Şu şahadatnama ýokardaky çyzgylaryň we düzüdiň beýanlarynyň görkezmesine laýyklykda taýýarlanan ähli konteýnerler üçin hakyky.
11. Goýberilen görnüşde ol tarapyndan taýýarlanan her bir konteýneriň goýbermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmäge rugsat berilen  
..... ,  
(öndüriji-zawodyň ady we salgysy)  
berildi  
.....  
(ýeri) ..... (sene)  
.....  
(şahadatnamany berýän edaranyň ýa-da guramanyň goly we möhüri)

—  
\*/ Goýbermek hakyndaky kiçi tablisany goýuljak harplary we sanlary görkezmeli (HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň 7-nji goşundysynyň II bölüminiň 5 b) kiçi bendine ser., 1975 ý.)

**ÜNS BERIN**

**(HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň 7-nji goşundysynyň II bölümüniň 6 we 7 bentleri, 1975 ý.)**

**6. Eger-de konteýner goýberme işi bilen görkezme berlen tehniki talaplara jogap bermeyän bolsa, onda gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ol ilki bilen bu tehniki talaplaryna täzeden jogap berer ýaly görnüşde ony goýbermek üçin esas boljak ýagdaýa getirilmeli.**

**7. Eger-de konteýneriň esasy häsiýetnamalary üýtgedilen bolsa, bu konteýneriň goýberilmegi öz güýjüni ýitirýär we ol gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan täze goýbermäniň mazmuny bolmaly.**

**Gosulma 3****Nusga III**

**HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen, ýükleriň halkara gatnawy hakyndaky gümrük konwensiýasy, 1975 ý.**

**Öndürilenden soňky islendik tapgyrda berlen goýbermek hakyndaky şahadatnama**

1. Şahadatnamanyň belgisi<sup>\*/</sup> .....
2. Aşakda görkezilen konteýneriň (leriň) gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleri daşamaga goýberilýändigini tassyklanylýar.
3. Konteýneriň görnüşi .....
4. Öndüriji-zawod tarapyndan konteýnere (lere) berlen tertip belgi (ler)  
.....
5. Gabyň agramy.....
6. Daşky ölçegleri, sm .....
7. Düzüdiň esasy häsiýetnamalary (serişdäniň görnüşi, düzüdiň görnüşi we ş.m.)  
.....  
.....
8. Goýberilen görnüşde ol tarapyndan taýýarlanan her bir konteýnere goýbermek hakyndaky kiçi tablisany berkitmäge rugsat berilen  
..... ,  
(öndüriji-zawodyň ady we salgysy)  
berildi  
.....  
(ýeri) ..... (sene)  
.....  
(şahadatnamany berýän edaranyň ýa-da guramanyň goly we möhüri)

<sup>\*/</sup> Goýbermek hakyndaky kiçi tablisa goýuljak harplary we sanlary görkezmeli (HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň 7-nji goşundysynyň II bölümüniň 5 b) kiçi bendine ser., 1975 ý.)

**ÜNS BERIŇ**

**(HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň 7-nji goşundysynyň II bölüminiň 6 we 7 bentleri, 1975 ý.)**

**6. Eger-de konteýner goýberme işi bilen görkezme berlen tehniki talaplara jogap bermeyän bolsa, onda gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ol ilki bilen bu tehniki talaplaryna täzedan jogap berer ýaly görnüşde ony goýbermek üçin esas boljak ýagdaýa getirilmeli.**

**7. Eger-de konteýneriň esasy häsiýetnamalary üýtgedilen bolsa, bu konteýneriň goýberilmegi öz güýjüni ýitirýär we ol gümrük möhürleri we plombalary bilen ulanmazdan öň ygtyýarlandyrylan edara tarapyndan täze goýbermäniň mazmuny bolmaly.**



**Bölüm III****Düşündiris ýazgylary****Düşündiris ýazgylary**

Şu Konwensiýanyň 6-njy goşundysynda görkezilen 2-nji goşundynyň düşündiriş ýazgylary şu Konwensiýanyň düzgünlerini ýerine ýetirmek üçin gümrük möhürleri we plombalary bilen daşamaga goýberilen konteýnerleriň üýtgetmelerine laýyklykda ulanylýar.


**Bellik:**

*(III bölümiň düşündiriş ýazgylary olaryň degişli bolan düzgünleri bilen bilelikde görkezilen. Düşündiriş ýazgylaryna degişli bolan suratlar III bölüme goşulan)*

**BREZENDI KONTEÝNERIŇ BURÇ DÜZÜM BIRLIKLERINE BERKITMEK**  
**ÜÇIN GURLUŞ**

Aşakda görkezilen gurluş I bölümiň 4 maddasynyň 6 bendiniň a) kiçi bendiniň düzgünlerine jogap berýär


*Burç sütünlerine berkitmek*



Üçek brezendi

Brezendi berkitmek üçin tanap

*Kesimde görnüşi*



**Gosundy 8****HÝoG DOLANDYRYS KOMITETINIŇ WE ÝERINE ÝETIRIJI  
GEŇESINIŇ DÜZÜMI, WEZIPELERI WE IS DÜZGÜNLERI**<sup>\*/</sup>**Madda 1**

- i) Ylalaşýan taraplar Dolandyryş komitetiniň agzalary bolup durýar.
- ii) Komitet şu Konwensiýanyň 1 bendiniň 52 maddasynda agzalan, Ylalaşýan tarap ýa-da halkara guramalaryň wekilleri bolup durmaýan döwletleriň ygtyýarlandyrylan dolandyryş edaralaryna olarda gyzyklanma döredýän meseleler ara alnyp maslahatlaşylanda gözegçi hökmünde Komitetiň sessiýalaryna gatnaşmaga rugsat berýär.

**Madda 1-bis**<sup>\*/</sup>

1. Komitet 59 maddanyň 1 we 2 bentlerine laýyklykda Konwensiýanyň islendik teklipe edilen düzedişlerine seredýär.
2. Komitet Konwensiýanyň ulanylyşyna gözegçilik edýär we Konwensiýanyň çäklerinde Ylalaşýan taraplaryň, birleşmeleriň we halkara guramalaryň kabul edýän islendik çärelerini öwrenýär we olaryň onuň düzgünlerine laýyklygyny barlaýar.
3. HÝoG Ýerine ýetiriji geňesiniň üsti bilen Komitet milli we halkara derejede Konwensiýanyň ulanylyşyna gözegçilik edýär we onuň amala aşyrylmagyna ýardam berýär.
4. Komitet 9-njy goşundynyň III bölümi boýunça borçlary ýerine ýetirmek üçin halkara guramalar tarapyndan berilýän barlanylan ýyllyk maliýe hasabatlary we auditorçylyk netijenamalary alyar we derňeýär. Özüniň derňewiniň barşynda we çäklerinde Komitet halkara guramadan ýa-da garaşsyz daşky auditorlardan goşmaça maglumaty, düşündirişi ýa-da resminamany sorap bilýär.
5. 4-nji bentde görkezilen barlaga zyýan ýetirmezden, Komitet töwekgelçiliklere berilýän bahanyň esasynda goşmaça barlagy geçirmäge hukukly.

---

<sup>\*/</sup> (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)  
(ECE/TRANS/17/Amend.34, 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda güýje girdi)

Komitet HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine tabşyrýar ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna töwekgelçilikleriň bahalandyrmasyňy geçirmek babatynda ýüzlenýär. Goşmaça barlaglaryň gerimi HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşi ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň ygtyýarlandyrylan edaralary tarapyndan geçirilen töwekgelçilikleriň bahalandyrmasyňy göz önünde tutmak bilen, Komitet tarapyndan kesgitlenilýär. Şu maddada göz önünde tutulan ähli barlaglaryň netijeleri HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşinde saklanylýar we göwnējaý seretmek üçin ähli Ylalaşýan taraplara berilýär.

**6. Goşmaça barlaglary geçirmek üçin iş Komitet tarapyndan tassyklanylýar.**

6-njy bende düşündiriş ýazgylary

8.1-bis6 Komitet Birleşen Milletler Guramasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna goşmaça barlagy geçirmek babatynda ýüzlenip bilýär. Saýlam nusga hökmünde Komitet garaşsyz daşky auditory hakyna tutup bilýär we HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine Komitet tarapyndan kesgitlenilen auditoryň mazmunynyň we maksadynyň esasynda auditory geçirmegiň toparyny taýýarlamagy tabşyryp bilýär. Garaşsyz daşky auditor tarapyndan geçirilýän goşmaça barlagyň netijeleri boýunça Komitete berilmeli hasabat we gulluk haty düzülýär. Munuň ýaly ýagdaýda, garaşsyz daşky auditory hakyna tutmak, şol sanda degişli satyn alyş işi üçin maliýe çykdajylary HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň býujetiniň hasabyna ýapylýar.

**Madda 2**

**Birleşen Milletler Guramasynyň Baş kätibi Komitete Sekretariat hyzmatlaryny ýerine ýetirýär.**

**Madda 3**

**Her ýylda özüniň birinji sessiýasynda Komitet Başlygy we başlygyň orunbasaryny saýlaýar.**

**Madda 4**

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş kätibi Komiteti her ýylda Ýewropa ykdysady iş toparynyň ýolbaşçylygynda, şeýle hem Ylalaşýan tarap bolup durýan azyndan baş döwletiniň ygtyýarlandyrylan dolandyryş edaralarynyň haýyşy boýunça çagyryýar.

**Madda 5**

Teklip sese goýulýar. Ylalaşýan tarap bolup durýan sessiýada görkezilen her bir döwlet bir sese eýe. Şu Konwensiýa düzedişleri girizmek hakyndaky teklip bolup durmaýan teklipler gatnaşýanlaryň we ses berýänleriniň köplük sesi bilen kabul edilýär. Şu Konwensiýa düzedişler we şu Konwensiýanyň 59 we 60 maddalarynda görkezilen çözgütler gatnaşýanlaryň we ses berýänleriniň üçden iki böleginiň köplügi bilen kabul edilýär.

**Madda 6**

Çözgüdi kabul etmek üçin Ylalaşýan tarap bolup durýan döwletleriniň azyndan üçden bir bölegini düzýän kworum talap edilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.16, 1994-nji ýylyň 25-nji iýunynda güýje girdi).

**Madda 7**

Sessiýany ýapmazdan öň Komitet özüniň nutugyny tassyklaýar.

**Madda 8**

Şu düzgünde deňişli düzgünler ýok bolan ýagdaýynda, eger-de Komitet gaýry çözgüdi kabul etmese, Ýewropa ykdysady iş toparynyň iş düzgünleri ulanylýar.

## **HÝoG ÝERINE ÝETIRIJI GEÑEŞINIŇ DÜZÜMI, WEZIPELERI WE IŞ DÜZGÜNLERI \*/**

### **Madda 9 \*/**

**1. 58-ter madda laýyklykda Dolandyryş komiteti tarapyndan esaslandyrylan HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşi Konwensiýanyň dürli Ylalaşýan taraplary bolup durýan dokuz agzadan ybarat. Geňeşiň sessiýasynyň işine HÝoG Kätibi gatnaşýar.**

9 maddanyň 1-nji bendine düşündiriş ýazgysy

8.9.1 HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalary ygtyýarlandyrylan bolmaly we gümrük işleriniň, hususanda milli, şeýle hem halkara derejede HÝoG üstaşyr işleriniň ulanylyş çygrynda tejribesi bolmaly.

Geňeşiň agzalary Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary bolup durýan özüniň degişli hökümetleri ýa-da guramalary bilen öňe sürülýärler. Olar islendik hususy hökümetiň ýa-da guramanyň takyk gyzyklanmalaryny däl-de, Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplarynyň gyzyklanmalaryna wekilçilik edýärler. (ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi)

**2. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalary Dolandyryş komiteti tarapyndan agzalaryň ses bermesinde bolan we gatnaşýan sesleriň köplügi bilen saýlanylýar. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň her bir agzasynyň ygtyýarlandyrylan möhleti iki ýyla deň. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalary täzeden saýlanylyp bilinýär. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşini alyp barýan topar HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan kesgitlenilýär.**

9 maddanyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

8.9.2 Eger-de HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň islendik agzasy hereket edýän möhleti tamamlanmazdan öň öz üstünden ygtyýarlyklary aýyrýan bolsa, HÝoG Dolandyryş komiteti ornuny tutýan agzany saýlap bilýär. Bu ýagdaýda saýlanan agza özüniň ygtyýarlyklaryny ondan öňki agzanyň ygtyýarlyklarynyň möhletiniň diňe galan bölegine saklap galýar. Eger-de HÝoG Ýerine ýetiriji komitetiniň agzasy işden çykmak sebäplerinden daşary başga sebäpler bilen özüniň ygtyýarlandyrylan möhletini tamamlap bilmeýän bolsa, degişli agzanyň milli dolandyryş edarasy bu baradaky maglumaty ýazmaça görnüşde HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine we HÝoG sekretariatyna geçirýär. Bu ýagdaýda Dolandyryş komiteti ygtyýarlyklaryň möhletiniň galan bölegine ornuny tutýan agzany saýlap bilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi)

---

\*/ (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girýär)

**Madda 10** <sup>\*/</sup>

**HÝoG Ýerine ýetiriji komiteti:**

- a) Konwensiýanyň ulanylyşyna, şol sanda kepillendirme ulgamynyň hereketine gözegçilik edýär we Konwensiýa we Dolandyrys komiteti tarapyndan üstüne ýüklenilen wezipeleri ýerine ýetirýär;**
- b) 6 maddada agzalan ygtyýarlandyrylan halkara guramalaryň biri tarapyndan ýerine ýetirilip bilinýän birleşmeleriň arasynda HÝoG kitapçasyny merkezleşdirilen görnüşde çap etmek we ýaýratmak boýunça işleri barlaýar;**

10 maddanyň b) bendine düşündiriş ýazgysy

8.10 (b) Şeýle hem, 6.2-bis maddanyň düşündiriş ýazgysynda agzalan ylalaşyk bu maddanyň b) kiçi bendinde agzalan halkara guramalaryň jogapkärçiligine degişlilikde, eger-de HÝoG kitapçasynyň merkezleşdirilen görnüşde çap edilmegi we ýaýradylmagy ýokarda görkezilen halkara gurama tarapyndan amala aşyrylýan bolsa, ulanylýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.27, 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi)

- c) Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň arasyndaky gyssagly we beýleki maglumatlaryň alyş-çalyşygyny ugrukdyrýar we onuň ösüşine ýardam berýär;**
- d) Ylalaşýan taraplaryň, birleşmeleriň we halkara guramalaryň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň arasyndaky gyssagly we beýleki maglumatlaryň alyş-çalyşygyny ugrukdyrýar we onuň ösüşine ýardam berýär;**
- e) Ylalaşýan taraplaryň, birleşmeleriň, ätiýaçlandyrys kompaniýalarynyň we halkara guramalarynyň arasyndaky jedelleriň kadalaşdyrylmagyna jedelleri kadalaşdyrmak hakyndaky 57 madda üçin zyýan ýetirmesiz ýardam berýär;**
- f) HÝoG işine gatnaşygy bolan gümrük edaralarynyň we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplaryň işgärlerini taýýarlamakda goldaw berýär;**
- g) Ylalaşýan taraplaryň arasynda 6 maddada agzalan halkara guramalar tarapyndan berilýän olaryň 9-njy goşundyda beýan edilen iň az şertlere we talaplara gatnaşýan derejesine laýyklykda birleşmelere HÝoG kitapçasynyň berilmegini düzgünnamalaşdyrýan ähli görkezme berlen düzgünler we işler hakyndaky maglumaty ýaýratmak maksady bilen merkezleşdirilen bellige alyşy ýöredýär;**
- h) HÝoG kitapçasynyň bahalaryna gözegçilik edýär.**

**Madda 11** <sup>\*/</sup>

1. Geňeşiň sessiýasy Dolandyryş komitetiniň ýa-da Geňeşiň azynda üç agzasynyň haýyşy boýunça HÝoG Kätibi tarapyndan çagyrylýar.
2. Geňeş konsensумыň esasynda çözütleri kabul etmäge çalyşýar. Eger-de konsensusy gazanmak mümkin bolmasa, olar ses bermä çykarylýar we ses bermä gatnaşýan agzalaryň sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär. Çözütleri kabul etmegiň maksatlary üçin baş agzadan ybarat bolan kworum talap edilýär. HÝoG kätibiniň ses bermek hukugy ýok.
3. Geňeş Başlygy saýlaýar we işiň hususy düzgünlerini kabul edýär.
4. Geňeş öz işi hakynda hasabat berýär, şol sanda ýylda azyndan bir gezek ýa-da Dolandyryş komitetiniň haýyşy boýunça Dolandyryş komitetiniň önünde barlanylýan maliýe hasabatlaryny berýär. Geňeş Dolandyryş komitetinde özüniň Başlygy bilen çykyş eder.
5. Geňeş Dolandyryş komiteti, Ylalaşýan taraplar, HÝoG Kätibi, Konwensiýanyň 6 maddasynda agzalan milli birleşmeler we halkara guramalar tarapyndan oňa ugradylýan islendik maglumatlar we talaba seredýär. Bu halkara guramalaryň, eger-de onuň Başlygy gaýry çözüdi kabul etmese, gözegçi hökmünde HÝoG Ýerine ýetiriji geňesiniň sessiýalaryna gatnaşmak hukugy bar. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, Başlygyň çakylygy bilen Geňeşiň sessiýalaryna gözegçi hukugy bilen islendik başga gurama gatnaşyp bilýär.

**Madda 12** <sup>\*/</sup>

HÝoG Kätibi bolup, Geňesi alyp barýan toparyň çäklerinde HÝoG Ýerine ýetiriji geňesiniň çözüdini ýerine ýetirýän Ýewropa ykdysady iş toparynyň sekretariatynyň işgärleriniň biri çykyş edýär. HÝoG Kätibine sany HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan kesgitlenilýän HÝoG sekretariaty ýardam berýär.

---

<sup>\*/</sup> (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýji girdi)



**Madda 13**<sup>\*/</sup>

**1. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalarynyň we HÝoG sekretariatynyň işi 6 maddada agzalan halkara gurama tarapyndan berilýän HÝoG her bir kitapçasynyň möçberi arkaly maliýeleşdirmegiň saýlam çeşmeleri tapylýança maliýeleşdirilýär. Bu möçber HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan tassyklanylýar.**

**(ECE/TRANS/17/Amend.28, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)**

13 maddanyň 1-nji bendine düşündiriş ýazgysy<sup>\*/</sup>

8.13.1-1 Maliýeleşdirmegiň şertleri

Ilkibaşdaky iki ýyllyk döwri tamamlanandan soň Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplary, HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň we HÝoG sekretariatynyň işiniň Birleşen Milletler Guramasynyň býujetini kadalaşdyrmak ugry boýunça maliýeleşdiriljekdigi göz önünde tutýar. Bu, eger-de Birleşen Milletler Guramasynyň hasabyna ýa-da beýleki çeşmelerden maliýeleşdirmе üpjün edilmese, maliýeleşdirmegiň ilkibaşdaky şertleriniň ulanylmagyny uzaltmak mümkinçiligini aradan aýyрмаýar.

8.13.1-2 HÝoG Ýerine ýetiriji agzalarynyň işi

HÝoG Ýerine ýetiriji agzalarynyň işi olaryň degişli ýurtlarynyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdiriler.

8.13.1-3 Möçber

1-nji bentde agzalan möçber a) HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan tassyklanylýan HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň we HÝoG sekretariatynyň çykdajylarynyň býujetine we çenligine we b) beriljek HÝoG kitapçalarynyň sany hakyndaky halkara guramalaryň çaklamasyna esaslanýar.

(ECE/TRANS/17/Amend.28, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

---

<sup>\*/</sup>(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

<sup>\*/</sup>Iş ECE/TRANS/WP.30/AC.2/89 resminamada, 38 bendinde we II goşundyda jikme-jik beýan edilen.

**2. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň we HÝoG sekretariatynyň maliýeleşdirme işini amala aşyrmak işi HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan tassyklanylýar\*/. (ECE/TRANS/17/Amend.28, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)**

13 maddanyň 2-nji bendine düşündiriş ýazgysy

8.13.2 6 maddada agzalan halkara guramalar bilen maslahatdan soň 2-nji bentde agzalan iş BMG ÝYIT, ygtyýarlandyrylan ylalaşýan taraplaryň we olaryň adyndan hereket edýänleriň we 6 maddada agzalan halkara guramalaryň arasyndaky Ylalaşykda görkezilmeli. Ylalaşyk HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan tassyklanylýar.  
(ECE/TRANS/17/Amend.28, 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

**Goşundy 9 \*/****HÝoG ISLERINE ELÝETERLILIK****Bölüm I****BIRLEŞMELER ÜÇIN HÝoG KITAPÇALARYNY BERMEK WE  
KEPILLENDIRIJI HÖKMÜNDE ÇYKYŞ ETMEK ÜÇIN RUGSATNAMA****Iň az sertler we talaplar**

1. Konwensiýanyň 6 maddasyna laýyklykda HÝoG kitapçalaryny bermek we kepillendiriji hökmünde çykyş etmek üçin Ylalaşýan taraplaryp rugsatnama almagy üçin birleşmeler tarapyndan berjaý edilmeli iň az şertler we talaplar:

a) Rugsatnamanyň berlen Ylalaşýan tarapynda bellige alnan birleşme hökmünde azyndan bir ýylyň dowamynda bar bolmak hakykatyny tassyklaýan subutnamalar.

1 a) bende düşündiriş ýazgysy \*/

9.I.1.a) Aýryldy  
(ECE/TRANS/17/Amend.29, 2012-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

b) Konwensiýa boýunça birleşmeler tarapyndan borçlary ýerine ýetirmek üçin durnukly maliýe ýagdaýyny we guramaçylyk mümkinçilikleriniň barlygyny tassyklaýan subutnamalar.

c) Gümrük düzgünleriniň ýa-da salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy.

---

\*/(ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi, ECE/TRANS/17/Amend.29, 2012-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)  
(ECE/TRANS/17/Amend.34, 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda güýje girdi)

- d) Birleşmäniň we degişlilikde onuň esaslandyrylan Ylalaşýan tarapynyň ygtyýarlandyrylan edarasynyň arasynda ýazmaça ylalaşygyň ýa-da islendik başga hukuk resminamasynyň baglaşylmagy, şol sanda birleşme tarapyndan 3-nji bendinde beýan edilen öz borçlarynyň kabul edilmegi.

2. 1 d) bendinde agzalýan ýazmaça ylalaşygyň ýa-da islendik başga resminamanyň tassyklanylan nusgasy, şol sanda zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, onuň iňlis, rus ýa-da fransuz dillerine terjimesiniň tassyklanylan ýazgysy HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine saklamak üçin tabşyrylýar. Bu ýazmaça ylalaşygyň ýa-da islendik başga hukuk resminamanyň islendik üýtgetmeleri gaýry goýulmasyz HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine habar edilýär.

3. Birleşmäniň borçlary:

- i) Konwensiýanyň 8 maddasynda göz önünde tutulan borçlaryň berjaý edilmegi;
- ii) Ylalaşýan taraplaryň kesgitleýän, Konwensiýanyň 8 maddasynyň 3 bendine laýyklykda birleşmelerden HÝoG bir kitapçasy boýunça talap edilip biliniýän möçberiniň ýokary möçberiniň ykrar edilmegi;
- iii) taraplaryň HÝoG işine elýeterlilikine hemişelik we hususanda talaba çenli rugsatnama, munuň ýaly taraplaryň şu goşundynyň II bölümünde beýan edilen iň az şertleri we talaplary berjaý etmegini barlamak;
- iv) onuň esaslandyrylan ýurdunda olaryň özüne we onuň özüniň degişli bolan halkara guramasyna girýän daşary ýurt birleşmelerine berlen HÝoG kitapçalaryny ulanmak bilen geçirilýän amallar bilen baglylykda doly göwrümlü jogapkärçilikde öz kepillendirmelerini üpjün etmek;
- v) onuň esaslandyrylan Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasynda, ätiýaçlandyryş kompaniýasynda, ätiýaçlandyryjylaryň meýletin birleşiginde ýa-da maliýe edarasynda öz jogapkärçiliginiň kanagatlandyrylmagyny üpjün etmek. Ätiýaçlandyryş şertnamasy (lary) ýa-da maliýe kepillendirmeleri olaryň özüne we onuň özüniň degişli bolan halkara guramasyna girýän daşary ýurt birleşmelerine berlen HÝoG kitapçalaryny ulanmak bilen geçirilýän amallar bilen baglylykda onuň jogapkärçiligini doly ýapýar (ýapýarlar).

Ätiýaçlandyryş ýa-da maliýe kepillendirme şertnamasynyň (şertnamalarynyň) hereketini bes etmek hakyndaky habarnamanyň möhleti 1 d) bendinde agzalýan ýazmaça ylalaşygyň ýa-da islendik başga hukuk resminamanyň hereketini bes etmek hakyndaky habarnamanyň möhletinden az bolmaly däl.

Ätiyaçlandyryş ýa-da maliýe kepillendirme şertnamasynyň (şertnamalaryň) tassyklanylan nusgasy, şeýle hem onuň ähli indiki üýtgetmeleri, zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda bolsa, iňlis, rus ýa-da fransuz dillerine terjimesiniň tassyklanylan ýazgysy HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine saklamak üçin tabşyrylýar.

1 f) v) bendine kommentariýalar

Aýryldy

(ECE/TRANS/W.30/2010/3/Rev.1; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/4/Rev.1 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 32 bent)

- vi) her ýylda, 1-nji martdan gijä galman, HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine berilýän HÝoG kitapçasynyň her bir görnüşiniň bahasy hakynda habar bermek.

(ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

- vii) HÝoG işlerini ulanmak bilen bagly bolan ähli hasabat resminamalaryny we hasaplaryny barlamak mümkinçiligini ygtyýarlandyrylan edaralara bermek;
- viii) HÝoG kitapçasyny bikanun ýa-da galp ulanmak bilen ýüze çykan jeddeleri mümkin boldugyça kazyýete ýüzlenmesiz netijeli kadalaşdyrmak işini ykrar etmek;
- ix) Konwensiýanyň 6 maddasyna we şu düzgünnamanyň II bölümüne laýyklykda rugsatnamalary elinden almaklyga ýa-da yzyna gaýtarmaklyga ýa-da Konwensiýanyň 38 maddasyna laýyklykda taraplary hukuklaryndan mahrum etmeklige degişlilikde onuň esaslandyrylan Ýlalaşýan tarapynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryň kararlaryny berjaý etmegi;
- x) Bu birleşmäniň esaslandyrylan Ýlalaşýan tarapynyň ygtyýarlandyrylan edaralary tarapyndan ykrar edilýän derejede HÝoG Dolandyryş komiteti we HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşi tarapyndan kabul edilýän ähli kararlaryň wyždanly amala aşyrylmagyna bildirilen öz razylygy.

4. 11 maddada göz önünde tutulan işlere laýyklykda kepillendirme birleşmesine 8 maddanyň 1 we 2 bentlerinde agzalan möçberi tölemektekli edilse, ol 6 maddanyň 2-bis bendine 0.6.2-bis-1 düşündiriş ýazgysynda görkezilen ýazmaça ylalaşyga laýyklykda talaby alandygy hakynda halkara gurama habar bermeli.

**5. Bu birleşmäniň esaslandyrylan Ylalaşýan tarapy bu şertler we talaplar berjaý edilen ýagdaýynda ondan HýoG kitapçalaryny bermäge we kepillendiriji hökmünde çykyş etmäge rugsatnamasyny yzyna alýar. Eger-de Ylalaşýan tarap rugsatnamany yzyna almak hakynda çözgüt kabul etse, onda bu rugsatnama yzyna alnan senesinden üç (3) aý geçenden soň güýje girýär.**

**6. Ýokarda beýan edilen şertlere laýyklykda ol ýa-da beýleki birleşmä berlen rugsatnama Konwensiýanyň esasynda bu birleşmäniň jogapkärçiligine we borçlaryna degişli bolmaýar.**

**7. Ýokarda beýan edilen şertler we talaplar her bir Ylalaşýan tarapyň mümkin bellemäge isleg bildirýän goşmaça şertlerine we talaplaryna degişli bolmaýar.**

**Bölüm II****HÝoG KITAPCALARYNY ULANMAK ÜCIN FIZIK WE ÝURIDIK SAHSLARA  
BERILÝÄN RUGSATNAMA****Iň az şertler we talaplar**

**1. HÝoG işine elýeterlilik alмага isleg bildirýän taraplaryň berjaý etmeli iň az şertleri we talaplary:**

- a) Yzygiderli halkara gatnawlar bilen meşgullanmakda tejribesiniň ýa-da azyndan mümkinçilikleriniň barlygyny tassyklaýan subutnamalar (halkara gatnawlary amala aşyrmak üçin ygtyýarnamanyň eýesi we ş.m.).**
- b) Durnukly maliýe ýagdaýy.**
- c) HÝoG Konwensiýasyny ulanmak çygyrynda biliminiň barlygyny tassyklaýan subutnamalar.**
- d) Gümrük düzgünleriniň ýa-da salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy.**
- e) Bu tarapyň aşakdakylary ýerine ýetirmegini göz önünde tutýan birleşmeleriň önündäki borçlar hakynda ýazmaça beýannamada düzgün**
  - i) ugratma ýeriň gümrüklerinde, aralyk gümrüklerinde we bellenilen ýeriň gümrüklerinde Konwensiýa laýyklykda talap edilýän ähli gümrük resmililikleri berjaý eder;**
  - ii) eger-de muny Konwensiýanyň 11 maddasynyň 2 bendine laýyklykda ygtyýarlandyrylan edaralar talap etse, Konwensiýanyň 8 maddasynyň 1 we 2 bentlerine görkezilen degişli bolan möçberi tölä; (ECE/TRANS/17/Amend.30, 2012-nji ýylyň 13-nji sentýabrynda güýje girdi)**
  - iii) milli kanunçylygy tarapyndan rugsat berilýän çäklerde birleşmelere ýokarda görkezilen iň az şertler we talaplar hakyndaky maglumaty barlamaga rugsat berer.**

**2. HÝoG işine elýeterlilik üçin goşmaça we has çäklendiriji şertler we talaplar eger-de ygtyýarlandyrylan edaralar gaýry çözgüdi kabul etmese, Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edaralary we birleşmeler tarapyndan giriziler.**

**Is**

**3. Milli kanunçylyga laýyklykda Ylalaşýan tarap 1 we 2 bentlerinde beýan edilen iň az şertleriň we talaplaryň esasynda HÝoG işine elýeterliligi almak üçin berjaý edilmeli tertibi kesgitleýär.**

**3 bende düşündiriş ýazgysy**

9.II.3 Rugsatnamany bermek boýunça komitet

Ygtyýarlandyrylan edaralaryň, milli birleşmeleriň we beýleki gyzyklanma bildirýän guramalaryň wekilleriniň düzüminde rugsatnamany bermek boýunça milli komitetleri esaslandyrmak maslahat berilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.19, 1999-njy ýylyň 17-nji fewralynda güýje girdi)

**4. Ygtyýarlandyrylan edaralar HÝoG kitapçasyny ulanmak üçin rugsatnamanyň berlen ýa-da rugsatnamanyň ret edilen senesinden başlap bir hepdäniň dowamynda her bir tarap hakyndaky jikme-jik maglumatlary goşulýan rugsatnamanyň (RMRK) nusgasyna laýyklykda HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşne ugradýar.**

**4 düşündiriş ýazgysy**

9.II.4 4 bentde beýan edilen maglumatlary bermek üçin hukuk düzgünleri HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň gözegçiligi astynda HÝoG sekretariaty tarapyndan bu maksat üçin işlenip düzülen elektron düzgünleri dogry ulanylan ýagdaýynda, ýerine ýetirilen hasaplanylýar. (ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

**5. Birleşme her ýylda 31-nji dekabır ýagdaýyna täzelenen rugsatnama alan ähli taraplaryň, şeýle hem rugsatnamalary elinden alnan taraplaryň sanawyny geçirýär. Bu sanaw 31-nji dekabrdan soň bir hepdäniň dowamynda ygtyýarlandyrylan edara berilýär. Ygtyýarlandyrylan edara bu sanawyň nusgasyny HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine ugradýar.**

**5 bende düşündiriş ýazgysy**

9.II.5 9.II.4 düşündiriş ýazgysy 5 bende degişlilikde ulanylýar. (ECE/TRANS/17/Amend.32, 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi)

**6. HÝoG işine elýeterlilige bolan rugsatnama birleşmeden HÝoG kitapçasyny almak üçin hukuk bolup durmaýar.**



**7. Ýokarda beýan edilen iň az şertlere we talaplara laýyklykda HÝoG kitapçasyny ulanmak üçin ol ýa-da beýleki tarapa rugsatnama Konwensiýa boýunça bu tarapyň jogapkärçiligine we borçlaryna degişli bolmaýar.**

*II bölüme kommentariýalar (Iş)*

*Ygtyýarlandyrylan edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk*

*Tarapy Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň II bölümine laýyklykda HÝoG kitapçasyny ulanmaga goýbermeklige degişlilikde bu tarapyň hemişelik ýerleşýän ýeri bolan ýa-da esaslandyrylan Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edaralary bu tarapyň amala aşyran düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan gümrük kanunçylygynyň bozulmalaryna degişlilikde 38 maddanyň 2 bendine laýyklykda başga Ylalaşýan tarapa berlen islendik maglumaty hasaba almaly. Şeýlelik bilen, bu tarapyň hemişelik ýerleşýän ýeri bolan ýa-da esaslandyrylan Ylalaşýan tarapyň işe netijeli seretmegi üçin munuň ýaly habarnamada mümkin boldugyça köp maglumat bolmaly.*

*(TRANS/WP.30/196, 76 bent; TRANS/WP.30/200, 68 bent)*

*Milli daşajjyny HÝoG tertibinden aýyrmak*

*Hemişelik ýerleşýän ýeri bolan ýa-da esaslandyrylan ýurdunyň çäginde amala aşyrylan gümrük düzgünleriniň düýpli bozulmasyna günäkär bolan milli daşajjyny HÝoG tertibinden aýyrmak üçin gümrük edarasy tarapyndan diňe bir 38 maddanyň 1 bendiniň düzgünleri däl-de, eýsem 6 maddanyň 4 bendiniň we 9-njy goşundynyň II bölüminiň 1 d) bendiniň düzgünlerini hem ulanmak maslahat berilýär. (TRANS/WP.30/196, 77 bent; TRANS/WP.30/200, 68 bent)*

**RUGSATNAMANY BERMEGIŇ MYSALY RESMI KAGYZY (RMRK)**

Ýurt: .....

Birleşmäniň ady: .....

Ygtyýarlandyrylan edara: .....

Milli birleşmeler we/ýa-da ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan doldurylýar								
Kybaplaşdyrma belgisi	Tarapyň (taraplaryň) familiýasy, kärhananyň ady	Kärhananyň ady	Habarlaşmak üçin nokat we belgisi (tel., faks we elektron poçta)	Kärhananyň ýa-da ygtyýarnamanyň bellige alyş belgisi we ş.m.*/	Rugsatna many elinden almagyň ozalky ýagdaýy**	Rugsatna manyň berlen senesi**/	Rugsatna manyň elinden alnan senesi**/	Möhür/gol
...								
...								
...								

\*/ Eger-de bar bolsa.

\*\*/ Değişli ýagdaýlarda.

**Rugsatnama alan birleşmäniň rugsatnama sorayan her bir tarapyna değışlilikde ygtyýarlandyrylan edara azyndan aşakdaky maglumatlar berilmeli:**

- ylalaşylan görnüşe laýyklykda kepillendirme birleşme tarapyndan tarapa berlen hususy kybaplaşdyrma belgisi (KB) (değışlilikde onuň düzümine girýän halkara gurama bilen hyzmatdaşlykda);  
(ECE/TRANS/17/Amend.26, 2006-njy ýylyň 1-nji apreleden güýje girdi)
- tarapyň (taraplaryň) familiýasy (familiýalary) we salgysy (salgylary) we kärhananyň (birleşme ýagdaýynda kärhanalaryň – şeýle hem jogapkär ýolbaşçylaryň familiýalary we atlary) salgysy (salgylary);
- habarlaşmak üçin nokat (telefon, faks belgilerini we elektron poçtalaryny doly görkezmek bilen, gümrük edaralaryna we birleşmelere HÝoG amallary hakyndaky maglumatlary bermäge ygtyýarlandyrylan fizik tarap);
- halkara gatnawa bolan täjirçilik bellige alyş belgisi ýa-da ygtyýarnamanyň belgisi ýa-da başga maglumat (eger-de munuň ýaly bar bolsa);

- (degişli ýagdaýlarda) rugsatnamanyň elinden alnan senesini, dowamlylygyny we häsiýetini görkezmek bilen, rugsatnamanyň elinden alnan ozalky ýagdaýy (ýagdaýlary).

Rugsatnama bermegiň mysaly resmi kagyzyna (RMRK) kommentariýalar

*Hususy kybaplaşdyrmak belgisiniň (KB) görnüşi*

*Dolandyryş komiteti HÝOG Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň II bölümine laýyklykda HÝOG kitapçasyny ulanmaga ygtyýarlandyrylan taraplar bolup durýan HÝOG kitapçalaryny saklaýjylar üçin kybaplaşdyrma belgisiniň aşakdaky görnüşi kesgitledi:*

*"AAA/BBB/XX...X",*

*"AAA" – bu, Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň (ISO) toparlandyrmak ulgamyna laýyklykda tarapyň HÝOG kitapçalaryny ulanmaga elýeterlilik alan ýurdunyň üç harply kody. HÝOG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplary bolup durýan ýurtlaryň kodlarynyň doly sanawy Dolandyryş komitetiniň gün tertibine we resmi nutuklaryna goşundy hökmünde yzygiderli neşir edilýär,*

*"BBB" – bu, degişlilikde üstünden HÝOG kitapçasyny saklaýjynyň agzasy bolup birleşmäniň çykyş edýän degişli halkara guramasy tarapyndan kesgitlenilen we her bir milli birleşmäni gönümel kybaplaşdyrmaga mümkinçilik berýän toparlandyrmak ulgamyna laýyklykda elýeterlilik alan milli birleşmäniň üç derejeli kody. Milli birleşmelere berlen üç derejeli kodlaryň doly sanawy Dolandyryş komitetiniň gün tertibine we resmi nutuklaryna goşundy hökmünde yzygiderli neşir edilýär,*

*"XX...X" – bu, HÝOG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň II bölümine laýyklykda HÝOG kitapçasyny ulanmaga ygtyýarlandyrylan tarapy kybaplaşdyrýan tertip belgisi (iň ýokary 10 san). Kybaplaşdyrma belgisi berlenden soň ol, hat-da eger-de degişlilikde onuň berlen tarapy HÝOG kitapçasyny saklaýjy bolmagyny bes eden hem bolsa, täzedan ulanylyp bilinmeýär.*

*(TRANS/WP.30/218, 36 bent we 2-nji goşundy;*

*TRANS/WP.30/AC.2/77, 51 bent we 3-nji goşundy)*



**Bölüm III****6 MADDADA GÖRKEZILEN HALKARA GURAMA TARAPOYNDAN  
KEPILLENDIRMELERIN HALKARA ULGAMYNYN NETIJELI  
GURALMAGYNA WE HEREKET ETMEGINE, SEÝLE HEM HÝoG  
KITAPÇALARYNYN ÇAP EDILMEGINE WE ÝAÝRADYLMAGYNA  
JOGAP BERMEK ÜÇIN RUGSATNAMANYN BERILMEGI****Sertler we talaplar**

1. Dolandyrys komitetinden kepillendirmelerini halkara ulgamynyň netijeli guralmagyna we hereket etmegine, şeýle hem HÝoG kitapçalarynyň çap edilmegine we ýaýradylmagyna jogap bermek üçin rugsatnamany almak üçin halkara gurama aşakdaky şertlere we talaplara laýyk gelmeli:

- a) halkara ykrar edilen garaşsyz audotorlar tarapyndan degişli görnüşde barlanan konsolidirlenen maliýe hasabatlaryny her ýylda bermek arkaly Konwensiýa boýunça öz borçlaryny ýerine ýetirmek üçin halkara kepillendirme ulgamyny we guramaçylyk mümkinçiliklerini netijeli guramak we hereket etmegi üçin hünär başarnygynyň we durnukly maliýe ýagdaýynyň subutnamasy;
- b) gümrük düzgünleriniň ýa-da salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy.

2. Rugsatnama laýyklykda halkara gurama:

- a) HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplaryna halkara guramanyň düzümine girýän milli birleşmeleriň üsti bilen ähli zady öz içine alýan ätiýaçlandyrys şertnamasynyň we kepillendirme tölemesiniň subutnamasynyň tassyklanylýan nusgalaryny berýär;
- b) HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna milli birleşmelere HÝoG kitapçalaryny bermegiň görkezme berlen düzgünleri we işleri baradaky maglumatlary berýär;
- c) HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna her ýyllyk esasyda bildirilen, kadalaşdyrylmadyk, tölenilen ýa-da tölegsiz kadalaşdyrylan nägilelikler baradaky maglumatlary berýär;
- d) HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna HÝoG ulgamynyň hereketi baradaky doly göwrümde ähli maglumaty, hususanda we gaýrylardan daşary, HÝoG tamamlanmadyk amallarynyň sanyna,

HÝoG ulgamynyň göwnejaý hereket etmegine degişlilikde meseleleriň ýüze çykmagynyň sebäbi bolup biljek ýa-da onuň halkara kepillendirme ulgamynyň üznüksiz hereketi üçin kynçylyklara getirip biljek bildirilen, kadalaşdyrylmadyk, tölenilen ýa-da tölegsiz kadalaşdyrylan nägileliklere degişli bolan depginler baradaky öz wagtyndaky we gowy esaslandyrylan maglumatlary berýär;

- e) HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna görnüşlere bölmek bilen her bir Ylalaşýan tarapa berlen HÝoG kitapçalarynyň sany baradaky statistik maglumatlary berýär;
- f) HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine ol tarapyndan berilýän HÝoG kitapçasynyň her bir görnüşi üçin halkara guramadan alynýan baha baradaky jikme-jik maglumaty berýär;
- g) HÝoG kitapçalarynyň galplyk howpuny azaltmak maksady bilen, ähli mümkin bolan çäreleri kabul edýär;
- h) HÝoG kitapçalary bilen bagly bolan bozulmalar ýa-da kemçilikler ýüze çykarylan ýagdaýynda, degişli düzediş çärelerini görbär we bu barada HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine habar berýär;
- j) HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşiniň ýardamy soralyan ýagdaýlarynda jedelleriň kadalaşdyrylmagyna doly göwrümde gatnaşýar;
- k) HÝoG Konwensiýasyny ulanmaklyga degişlilikde hilegärçilik işi ýa-da beýleki kynçylyklar bilen bagly bolan islendik meseläniň HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşine gaýry goýulmasyz ýetirilmegini üpjün edýär;
- l) halkara guramanyň düzümine girýän milli kepillendirme birleşmeleri bilen we gümrük gulluklary bilen bilelikde Konwensiýanyň 10-njy goşundysynda göz önünde tutulan HÝoG kitapçalaryna gözegçilik ulgamyny dolandyrýar we bu ulgamyň çäginde ýüze çykýan meseleler hakynda Ylalaşýan taraplara we Konwensiýanyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna habar berýär;
- m) HÝoG Konwensiýasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna 10-njy goşundyda göz önünde tutulan gözegçilik ulgamy bilen baglylykda Ylalaşýan taraplaryň işi baradaky statistik maglumatlary we habarlary berýär;
- n) Konwensiýanyň 6.2-bis maddasyna laýyklykda berlen rugsatnamanyň güýje girýän ýa-damöhleti uzaldylyan deslapky senesinden azyndan iki aý ön guramanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň sekretariatynyň, ygtyýarlandyrylan Dolandyryş komitetiniň we onuň adyndan hereket edýäniň arasynda, şol sanda

**halkara gurama tarapyndan bu bentde beýan edilen öz borçlaryny ykrar etmek bilen, ýazmaça ylalaşygy baglaşýar.**

- o) halkara kepillendirme ulgamyny guramaklyga we hereket etmeklige, şeýle hem HÝoG kitapçalaryny çap etmeklige we ýaýratmaklyga dgeişli bolan maglumatlary we resminamalary öz içinde saklaýan aýratyn hasabatlylygy we hasaplary ýöredýär;**
- p) doly we öz wagtynda, şol sanda, emma mundan daşary Birleşen Milletler Guramasynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna ýa-da degişli görnüşde ygtyýarlandyrylan islendik başga ygtyýarlandyrylan edara ýokarda görkezilen hasabatlylyklara we hasaplara elýeterliligi bermekde ýardam berýär we 8-nji goşundynyň 1-bis maddasynyň 5 we 6 bentlerine laýyklykda Ylalaşýan taraplaryň adyndan olar tarapyndan geçirilýän goşmaça gözegçiliklere we auditor barlaglaryna hemişe ýardam berýär;**
- q) 0) bentde görkezilen hasabatlylyklaryň we hasaplaryň her ýylda auditor barlaglaryny geçirmek üçin garaşsyz daşky auditory belleýär. Daşky audit Halkara auditorçylyk standartlaryna (ISA) laýyklykda geçirilýär we Dolandyryş komitetine ugradylýan ýyllyk auditorçylyk hasabaty we gulluk haty munuň ýaly auditor barlagynyň netijesi bolmaly.**

**3. Halkara gurama degişli möçberi tölemek hakyndaky talaba degişlilikde kepillendirme birleşmesi tarapyndan habarly edilen ýagdaýynda, ol bu talaba degişlilikde ñzüniň ýagdaýy barada kepillendirme birleşmesine üç (3) aýlyk döwrüň içinde habar bermeli.**

**4. Konwensiýanyň çäklerinde halkara gurama tarapyndan göni ýa-da gyýtaklaýyn ýol bilen alynýan we öz häsiýeti boýunça ýaşyryn bolup durýan ýa-da ýaşyrynlyk esasyda berilýän islendik maglumat hünär syryny ýaýratmazlyk hakyndaky borja düşýär we bu maglumatyň berlen maksadyndan daşary täjirçilik ýa-da islendik gaýry maksatlarda ulanylmaga ýa-da gaýtadan işlenilmäge ýa-da ony beren tarapyň ýa-da edaranyň göni rugsady bolmazdan, islendik üçünji tarapa berilmäge degişli bolmaýar. Muňa garamazdan, munuň ýaly maglumat degişli ygtyýarlyklar ýa-da borçlar milli ýa-da halkara hukuk düzgünleri bilen kesgitlenilen ýagdaýlarda ýa-da kazyýet önümçiligi bilen baglylykda şu Konwensiýanyň Ylalaşýan taraplarynyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna rugsatsyz geçirilip bilinýär. Maglumat maglumatlary goramak hakynda hereket edýän düzgünnama berk laýyklykda ýaýradylýar ýa-da geçirilýär.**

**5. Dolandyryş komiteti bu şertler we talaplar bozulan ýagdaýynda, Konwensiýanyň 6.2-bis maddasyna laýyklykda berlen rugsatnamany yzyna almaga hukukly. Eger-de Dolandyryş komiteti rugsatnamany yzyna almakçy bolsa, onda bu çözügüt yzyna alnan senesinden alty (6) aý geçenden soň güýje girýär.**

**6. Ýokarda beýan edilen şertlere laýyklykda berilýän halkara guramanyň rugsatnamasy Konwensiýa boýunça bu guramanyň jogapkärçiligine we borçlaryna zyýan ýetirmesiz berilýär. (ECE/TRANS/17/Amend.31, 2013-nji ýylyň 10-njy oktyabrynda güýje girdi; ECE/TRANS/17/Amend.34, 2018-nji ýylyň 1-nji iýulynda güýje girdi)**







**Goşundy 10 <sup>\*/</sup>**  
**YLALAŞÝAN TARAPLAR TARAPYNDAN YGTYÝARLANDYRYLAN**  
**BIRLEŞMELERE (42-TER MADDA LAÝYKLYKDA) WE HALKARA**  
**GURAMALARA (6.2-BIS MADDA LAÝYKLYKDA) BERILMÄGE DEGIŞLI**  
**BOLAN MAGLUMAT**

Şu Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň I bölüminiň 6 maddasynyň 1 bendine we 1) f) iii) bendine laýyklykda ygtyýarlandyrylan birleşmeler HÝoG işine elýeterliligi bolan taraplaryň Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň II bölümünde beýan edilen in az şertleri we talaplary berjaý etmegine yzygiderli barlamak borjuna öz üstüne alýarlar.

Özüniň agza-birleşmeleriniň adyndan we 6 maddanyň 2-bis bendiniň esasynda ygtyýarlandyrylan halkara gurama hökmünde öz borçlaryny berjaý etmek tertibinde halkara gurama gümrük edaralary tarapyndan berilýän we birleşmeler hem-de gümrük gulluklary üçin elýeter bolan bellenen gümrük ýerlerinde HÝoG amallaryny bes etmek baradaky maglumatlary saklamak üçin HÝoG kitapçalarynyň ulanylmagy üçin gözegçilik ulgamyny döredýär. Birleşmelere öz borçlaryny netijeli ýerine ýetirmek mümkinçiligini bermek üçin Ylalaşýan taraplar aşakdaky işlere laýyklykda maglumaty gözegçilik ulgamyna geçirýär:

- (1) Gümrük edaralary halkara guramalaryna ýa-da milli kepillendirme birleşmelerine, mümkin boldugyça merkezi ýa-da sebitleýin bölümleriň üsti bilen, bar bolan in çalt aragatnaşyk serişdeleriň (faks, elektron poçta we ş.m.) kömegi bilen we mümkin boldugyça, Konwensiýanyň 1 (1) maddasynda kesgitlenen bellenen gümrük ýerinde berilýän ähli HÝoG kitapçalaryna degişlilikde standart görnüş boýunça azynan aşakdaky maglumatlary gündelik esasyda berýär:
  - a) HÝoG kitapçalarynyň kadalary,
  - b) Gümrügiň bellige alyş kitabyndaky ýazgynyň senesi we belgisi,
  - c) Bellenen gümrük ýeriniň ady ýa-da belgisi,
  - d) Bellenen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen sene we belgi (2-nji bölünip aýrylýan jagyzyň 24-28 öýjükleri) (eger-de olar b) getirilen maglumatlar tapawutlanýan bolsa),

---

<sup>\*/</sup> (ECE/TRANS/17/Amend.27, 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda güýje girdi)

- e) HÝoG amallaryny bölekleyin ýa-da gutarnykly tamamlamak,
  - f) Konwensiýanyň 8 we 11 maddalary üçin zyýan ýetirmesiz – bellenen gümrük ýerinde HÝoG amallarynyň bes edilmegi bellikli ýa-da belliksiz tassyklanyldy,
  - g) berk maglumatlar ýa-da resminamalar (hökman däl),
  - h) sahypanyň belgisi.
- (2) milli birleşmeler ýa-da halkara guramalar gümrük edaralaryna goşmada getirilen maglumatlary barlamak üçin aşakdaky ýagdaýlarda mysaly resmi kagyzyny (BMRK) ugradyp bilýär:
- a) geçirilen maglumatlaryň we HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen koreşokda görkezilen maglumatlaryň arasynda aratapawut ýüze çykan ýagdaýynda
  - b) eger-de maglumatlar geçirilmedik bolsa, emma ulanylan HÝoG kitapçasyny milli birleşmä gaýtarylan ýagdaýynda.
- Gümrük edaralary göwnejaý görnüşde doldurylan BMRK mümkin boldugyça çalt ugratmak bilen, maglumatlaryň deňeşdirmesi boýunça talaba jogap bermeli;
- (3) gümrük edaralary we milli kepillendirme birleşmeleri milli kanunçylyga laýyklykda ýokarda görkezilen maglumatlaryň alyş-çalyşygyny öz içine alýan ylalaşygy baglaýarlar;
- (4) halkara gurama gümrük edaralaryna HýoG ýapyk kitapçalary boýunça maglumatlar binýadyna we hakyky däl HÝoG kitapçalary boýunça maglumatlar binýadyna elýeterlilik berýär.

**Gosma**

<b>Maglumatlary barlamak üçin mysaly resmi kagyz</b>							
<b>Maglumatlaryň barlagy hakynda talabyň başlaýjysy tarapyndan doldurylýar</b>							
Bellenilen ýeri:							
Sebitleýin gümrük (hökman däl):				Bellenilen gümrük ýeri:			
Ady:				Ady:			
Alyndy:				Alyndy:			
Sene:				Sene:			
Möhür				Möhür			
<b>Tassyklanylmağa degişli bolan maglumatlar</b>							
Maglumatlaryň çeşmesi: <input type="checkbox"/> HÝoG kitapçasy <input type="checkbox"/> Ulgamyň maglumatlary							
HýoG kitapçasynyň belgisi	Bellenilen gümrük ýeriniň ady ýa-da kody <sup>u</sup>	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen belgi (2-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň 24-28 öýjükleri) <sup>z</sup> -	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen sene <sup>y</sup>	Bölünip aýrylýan kagyzynyň sahypasynyň belgisi	HÝoG amallarynyň bölekleyin / gutarnykly tamamlanmagy	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallarynyň bes edilmegi bellikli ýa-da belliksiz tassyklanyldy	Yük yerleriniň sany (hökman däl)
Goşundy: <input type="checkbox"/> HÝoG kitapçalarynyň koreşoklarynyň nusgasy Gaýry: _____							
<b>Bellenilen gümrük ýeriniň jogaby</b>							
<input type="checkbox"/> Tassyklama <input type="checkbox"/> Düzetme (haýyş, düzetmeleri aşakda görkeziň) <input type="checkbox"/> HÝoG amallaryny bes etmek hakynda maglumatlar ýüze çykarylady							
HýoG kitapçasynyň belgisi	Наименование Bellenilen gümrük ýeriniň ady ýa-da kody <sup>y</sup>	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen belgi (2-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň 24-28 öýjükleri)	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen sene <sup>y</sup>	Bölünip aýrylýan kagyzynyň sahypasynyň belgisi	HÝoG amallarynyň bölekleyin / gutarnykly tamamlanmagy	Bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallarynyň bes edilmegi bellikli ýa-da belliksiz tassyklanyldy	Yük yerleriniň sany (hökman däl)
Bellikler:							
Sene:				Bellenilen gümrük ýeriniň möhüri we goly:			
<b>Merkezi gümrük edarasy (hökman däl)</b>							
Bellikler:							
Sene:				Möhür we/ýa-da gol:			

<sup>u</sup>/ Görkezilen maglumatlaryň HÝoG amallarynyň bes edilýän bellenilen gümrük ýerine degişli bolup durýandygyny göz önünde tutmagyňyzy sorajarys.



### 3 HÝoG KONWENSIÝANYŇ YLALAŞÝAN TARAPLARY, 1975 ý.

#### Ylalaşýan taraplar

Owganystan  
Awstriýa  
Azerbeýjan  
Albaniýa  
Alžir  
Ermenistan  
Belarusiýa  
Belgiýa  
Bolgariýa  
Bosniýa we Gersegowina  
Makedoniýanyň ozalky Ýugoslaw Respublikasy  
Wengriýa  
Germaniýa  
Palestina döwleti  
Gresiýa  
Gruziýa  
Daniýa  
Yzraýyl  
Hindistan  
Indoneziýa  
Iordaniýa  
Eýran (Yslam Respublikasy)  
Irlandiýa  
Ispaniýa  
Italiýa  
Gazagystan  
Kanada  
Katar  
Kipr  
Gyrgyzstan  
Hytaý Halk Respublikasy  
Küweýt  
Latwiýa  
Liwan  
Liberiýa  
Litwa  
Lyuksemburg  
Malta  
Marokko  
Moldowa  
Mongoliýa  
Niderland  
Norwegiýa

#### HÝoG işlerini ulanmak bilen çäginde daşama işleri amala aşyrylyp bilinjek döwletler <sup>\*/</sup>

Owganystan  
Awstriýa  
Azerbeýjan  
Albaniýa  
-  
Ermenistan  
Belarusiýa  
Belgiýa  
Bolgariýa  
Bosniýa we Gersegowina  
Makedoniýanyň ozalky Ýugoslaw Respublikasy  
Wengriýa  
Germaniýa  
-  
Gresiýa  
Gruziýa  
Daniýa  
Yzraýyl  
-  
-  
Iordaniýa  
Eýran (Yslam Respublikasy)  
Irlandiýa  
Ispaniýa  
Italiýa  
Gazagystan  
-  
-  
Kipr  
Gyrgyzstan  
-  
Küweýt  
Latwiýa  
Liwan  
-  
Litwa  
Lyuksemburg  
Мальта  
Marokko  
Moldowa  
Mongoliýa  
Niderland  
Norwegiýa

---

<sup>\*/</sup> HAUB maglumatlary boýunça

**Ylalaşýan taraplar**

**НҲоГ işlerini ulanmak bilen çäginde  
daşama işleri amala aşyrylyp bilinjek  
döwletler <sup>\*/</sup>**

Birleşen Arap Emiratlary

Birleşen Arap Emiratlary

Päkistan

Päkistan

Polşa

Polşa

Portugaliýa

Portugaliýa

Koreýa Respublikasy

-

Russiýa Federasiýasy

Russiýa Federasiýasy

Rumyniýa

Rumyniýa

Serbiýa

Serbiýa

Siriýa Arap Respublikasy

Siriýa Arap Respublikasy

Slowakiýa

Slowakiýa

Sloweniýa

Sloweniýa

Birleşen Patyşalyk

Birleşen Patyşalyk

ABŞ

-

Täjigistan

Täjigistan

Tunis

Tunis

Türkmenistan

Türkmenistan

Türkiýe

Türkiýe

Özbekistan

Özbekistan

Ukraina

Ukraina

Urugwaý

-

Finlýandiýa

Finlýandiýa

Fransiýa

Fransiýa

Horwatiýa

Horwatiýa

Çernogoriýa

Çernogoriýa

Çeş Respublikasy

Çeş Respublikasy

Çili

-

Şweýsariýa

Şweýsariýa

Şwesiýa

Şwesiýa

Estoniýa

Estoniýa

Ýewropa birleşigi

---

<sup>\*/</sup> HAUB maglumatlary boýunça



## **4 HÝoG KONWENSIÝASYNA DEGIŞLI BOLAN ÇÖZGÜTLER WE MASLAHATLAR, 1975 ý**

### **HÝoG ÜSTAŞYR TERTIBINI HOWPSUZ WE NETIJELI HEREKET ETMEGINI ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA GYSGA MÖHLETLI ÇÄRELER**

#### **49-njy ÇÖZGÜT**

##### **1995-nji ýylyň 3-nji martynda ulag bilen bagly bolan gümrük meseleleri boýunça BMG ÝYIT Iş topary tarapyndan kabul edildi**

Ulag bilen bagly bolan gümrük meseleleri boýunça Iş topary

Halkara gatnawlary we söwdany ýeňilleşdirmek üçin HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýany (HÝoG Konwensiýasy, 1975 ý.) üznüksiz we netijeli amala aşyrmagyň wajyplygyny bellemek bilen,

1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynda göz önünde tutulan gatnawlary ýeňilleşdirmek boýunça çäreleri howp astynda goýup biljek HÝoG üstaşyr ulgamynyň çäginde gümrük tertibiniň bozulmalarynyň we kontrabanda ýagdaýlarynyň ozal görülmedik sany boýunça aladasyny bildirmek bilen,

Söwdanyň ösüşini, hususanda ýükleriň halkara daşamasyny ýeňilleşdirjek HÝoG üstaşyr ulgamyny saklap galmak babatynda berk çözgüt bilen geljekde höweslenmek bilen,

HÝoG üstaşyr ulgamynyň diňe degişlilikde amala aşyrylmagy üçin bu ulgamyň ähli jähtleri boýunça açyk maglumat çalyşygynyň wajyplygy uly bolan HÝoG üstaşyr ulgamynyň ähli gatnaşyjylarynyň (gümrük edaralarynyň, milli birleşmeleriň we HýoG kitapçalaryny berýän assosiasiýalaryň, HAUB we ätiýaçlandyryş kompaniýalarynyň) bilelikdäki we maksada gönükdirilen hereketleri bilen saklanyp biljekdigine göz ýetirmek bilen,

1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasyna täzeden seredilmegine garaşmak bilen, 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplarynyň ygtyýarlandyrylan edaralary tarapyndan mümkin boldugyça çalt amala aşyrylmaly aşakdaky gysga möhletli çäreler hakynda biragyzdan çözgüdi kabul edýär:

1. Aldaw usuly bilen resmileşdirilen HÝoG kitapçalarynyň ýüze çykarylmagyny ýeňilleşdirmek üçin we gümrük resmileşdirmiş işlerini çaltlandyrmak üçin Ylalaşýan taraplar mümkin bolan derejede we milli görkezmelere laýyklykda HÝoG kitapçalaryna gözegçilik etmek üçin merkezleşdirilen edaralary ýa-da işleri döredip bilerdiler;
2. Ylalaşýan taraplar esasy ünsi talap edýän ýükleri daşamagyň barşynda ulanmak üçin resmileşdirmegiň we gözlegiň çaltlandyrylan işlerini döretmeli;
3. Ylalaşýan taraplar we HAUB potensial ätiýaçlandyryş ýygymlaryny görkezýän bellige alnan möçbere degişlilikde kepillendirmeler bilen bilelikde “Temmäki önümleri/Alkogol içgileri” HÝoG kitapçalary mümkin boldugyça çalt girizmek üçin zerur ähli çäreleri kabul ederler;
4. Ylalaşýan taraplar bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeriniň HÝoG kitapçasynyň 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryny HÝoG amaly tamamlanandan soň baş iş günün dowamynda merkezleşdirilen edara ýa-da gelip çykýan ýa-da çykýan gümrük ýerine gaýtaryp bermegini degişli milli düzgünleriň kömegi bilen üpjün ederler;
5. Temmäki önümleriň we alkogol içgileriniň tapgyryna gümrük gözegçiligini ýeňilleşdirmek üçin Ylalaşýan taraplar milli dolandyryş tejribesine laýyklykda “Temmäki önümleri/Alkogol içgileri” HÝoG kitapçalary kabul etmäge ygtyýarlandyrylan gümrükleriň sanyny düýpli çäklendirip bilerler;
6. Ylalaşýan taraplar, temmäki önümleri we alkogol içgilerini daşamak üçin üçin, şeýle hem ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan kesgitlenilýän esasy ünsi talap edýän beýleki ýükler üçin ugratma ýa-da girýän gümrükleriniň munuň ýaly ýükleri daşamasy baradaky deslapky maglumaty gaýry goýmasyz gümrük möhürleri bilen bellenen ýa-da çykýan gümrüğe geçirmegini üpjün edýär;
7. 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň 20 maddasyna laýyklykda Ylalaşýan taraplar gümrük möhürleri bilen temmäki önümler we alkogol içgileri, şeýle hem ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan kesgitlenýän esasy ünsi talap edýän ýükler daşalan ýagdaýynda, gatnawyň kesgitli möhletlerini we mümkin boldugyça, ýol ulag serişdeleriniň we konteýnerleriniň ugrajak ugruny bellärler. Ylalaşýan taraplara munuň ýaly görkezmeler berjaý edilmedik ýagdaýynda milli kanunçylyga laýyklykda çäklendirmeleri ulanmak maslahat berilýär;

8. Ylalaşyan taraplar 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň 38 maddasynyň düzgünleriniň ulanylmagyny üpjün eder, ol ýükleriň halkara daşamasynda ulanylyan milli gümrük kanunlaryň ýa-da düzgünleriň düýpli bozulmasyna günäkär bolan islendik tarapy 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýa laýyklykda amallary amala aşyrmak hukugyndan wagtlaýyn ýa-da hemişelik mahrum etmäge mümkinçilik berýär;
9. Ylalaşyan taraplar gümrük möhürleriniň ogurlugyny we olaryň hyýanatçylykly ulanylmagyny duýdurmak üçin ähli zerur çäreleri görerler we gümrük möhürleriniň galplaşdyrylmagyna päsgel bermek maksady bilen, täze tehnologiýalaryň, mysal üçin galplaşdyrmakdan goraýan ýörite syýanyň ulanylmagyny göz önünde tutup bilýär;
10. Ylalaşyan taraplar HAUB we milli kepillendirme birleşmelerinden mümkin bolan derejede ulag operatorlarynyň ygtybarlygyny we wyždanlylygyny üpjün etmek maksady bilen HÝoG kitapçasý berlende dolandyrys gözegçiliginiň ylalaşylan ölçütlerini we usullaryny berk ulanmagy soraýarlar;
11. HÝoG üstaşyr tertibini ulanýan Ylalaşyan taraplar milli kanunçylygyna laýyklykda HÝoG üstaşyr ulgamy baradaky adaty we ýaşyryn maglumatyň ikitaraplaýyn alyş-çalyşygyny işjeňleşdirýärler. Bu maksat bilen, olar özüniň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň çäginde bozulmalar bilen göreşmek üçin gönükdiriji merkezleri dörederler. Munuň ýaly gönükdiriji merkezleriň salgylary, şol sanda telefon we telefaks belgileri halkara maglumat berijini düzmek üçin BMG ÝYIT sekretariatyna mümkin boldugyça çalt geçiriler;

Ylalaşyan taraplara HÝoG kitapçalarynyň berilişini dolandyrmak üçin maglumatlaryň elektron alyş-çalyş ulgamynyň girizilmegine degişli bolan we olaryň mümkin kabul edilmegi üçin BMG ÝYIT sekretariaty tarapyndan olara beriljek MSAT teklipleri jikme-jik öwrenmegi teklip edýär;

1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşyan taraplardan 1995-nji ýylyň 1-nji iýunyna çenli Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň Ýerine ýetiriji kätibine olaryň bu çözgüdi kabul edýändigini barada aýtmagy soraýar;

Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş toparynyň (BMG ÝYIT) Ýerine ýetiriji kätibinden 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň ähli Ylalaşyan taraplaryna bu çözgüdi kabul etmek barada habar bermegi soraýar.

49-njy çözgüdi kabul eden ýurtlar:

Awstriýa  
Belarusiýa  
Belgiýa  
Bolgariýa  
Wengriýa  
Germaniýa  
Gresiýa  
Daniýa  
Iordaniýa  
Eýran (Ýslam Respublikasy)  
Irlandiýa  
Ispaniýa  
Italiýa  
Latwiýa  
Litwa  
Lýuksemburg  
Niderland  
Norwegiýa  
Polşa  
Portugaliýa  
Russiýa Federasiýasy  
Rumyniýa  
Slowakiýa  
Sloweniýa  
Birleşen Patyşalyk  
Türkiýe  
Finlýandiýa  
Fransiýa  
Horwatiýa  
Çeş Respublikasy  
Şweýsariýa  
Şwesiýa  
Estoniýa  
Ýewropa birleşigi

## MASLAHATLAR

### ÝÜKLERIŇ SU KODLARYNY HÝoG KITAPÇASYNA GOŞMAK

#### Dolandyryş komiteti tarapyndan kabul edilen maslahatlar

#### 2008-nji ýylyň 31-nji ýanwaryndan 1975-nji ýyl HÝoG Konwensiýasy <sup>\*/</sup>

Dolandyryş komiteti,

üstaşyr ýüklere degişlilikde töwekgelçilikleri dolandyrmak we töwekgelçiliklere baha bermek boýunça çäreleri netijeli amala aşyrmak zerurlygyny bellemek bilen,

HÝoG gatnawlarynyň harytlary beýan etmegiň we kod goýmagyň sazlanýan ulgamy hakynda Halkara konwensiýa laýyklykda ýüküň haryt koduny (SU kody diýip atlandyrylýan) öz içinde saklaýan bilermenleriň beýannamasynyň önünden amala aşyrylýandygyny göz önünde tutmak bilen,

howpsuzlyk üçin töwekgelçilikleri ýüze çykaryp biljek ýükleri ýüze çykarmakdan, şeýle hem beýleki ýükleri daşamakdan durýan jübüt maksada ýetmegiň wajyplygyny ykrar etmek bilen;

SU koduna bolan elýeterlilik bolan ýagdaýynda, onuň ýükleri beýan etmegiň adaty ýazgysyna goşmaça HÝoG kitapçasynda ulanylmagynyň bu maksada ýetmekde ýardam berjekdigine ynanmak bilen;

mundan başga, SU kodunyň HÝoG kitapçasyna goşulmagynyň maglumatlaryň elektron gaýtadan işlenilmesini ýenilleşdirjekdigini göz önünde tutmak bilen;

HÝoG täzeden seredilmesiniň III prosesiniň tapgyrynda taýýarlanylýan HÝoG Konwensiýasyna degişli düzedişleriň güýje girmegi üçin birnäçe wagtyň talap ediljekdigini ykrar etmek bilen,

1. HÝoG kitapçasyny saklaýjylara ýa-da olaryň adyndan HÝoG kitapçasyny doldurýan islendik başga taraplara ýükleri beýan etmegiň adaty ýazgysyna goşmaça HÝoG kitapçasynyň gümrük ulanylyşy üçin niýetlenilmedik bölünip aýrylýan kagyzynda (sary sahypada) ýük manifestiniň 10-njy öýjüginde ýükleriň SU görkezmegi maslahat bermegi karar edýär;

2. ugratma gümrük ýerinde gümrük edaralaryna, bu ýerlikli bolan ýagdaýynda, ýük manifestinde görkezilen SU kodunyň bilermenleriň gümrük beýannamasynda we/ýa-da gaýry söwda ýa-da ulag resminamalarynda görkezilen SU koduna laýyk gelýändigini barlamagy berk maslahat berýär.

---

<sup>\*/</sup>{ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, 27-28 bentler we goşundy II}

Eger-de HÝoG kitapçasy SU koduny görkezmezden ugratma gümrük ýerinde resmileşdirmek üçin kabul edilen bolsa, onda indiki aralyk gümrüginde, bellenen gümrük ýerinde SU kodunuň görkezilmegini talap etmeli däl.

HÝoG kitapçasynda SU kodunyň ýok bolmagy HÝoG gatnawynyň barşynda saklanma getirmeli däl we HÝoG kitapçalaryny resmileşdirmek üçin päsgelleri döretmeli däl. SU kodunyň ýok bolmagy Konwensiýanyň bozulmagy hökmünde seredilmeýär we HÝoG kitapçasyny hiç hili jogapkärçilige çekmeýär.

Bu, gümrük edaralary SU kodunyň mümkin hakyky dälligine şübhelenen ýa-da ýükleri beýan etmegiň adaty ýazgysynyň we SU kodunyň arasynda deň gelmezlikler bolan ýagdaýlaryna degişli.

Ýükleri beýan etmegiň adaty ýazgysy we SU kody tarapyndan göz önünde tutulan ýazgy deň gelmedik ýagdaýynda HÝoG Konwensiýasynyň 8 maddasynyň 6 bendi üçin zyýan ýetirmezden, ýükleri beýan etmegiň adaty ýazgysy dogry hasaplanylýar.

Şu maslahatlary tejribede ulanmak babatyndaky sorag onda goýulan maksatlaryň laýyklygyny üpjün etmek maksady bilen onuň güýje giren senesinden soň 12 aýdan täzeden seredilýär.

Şu maslahatlar 2008-nji ýylyň 1-nji maýynda güýje girer.

## MASLAHATLAR

### GOÝBERMEK HAKYNDAKY ŞAHADATNAMA NÄSAZLYKLAR BARADAKY BELLIKLERI GIRIZMEK ÜÇIN KOD ULGAMYNÝ GIRIZMEK

#### 2015-nji ýylyň 11-nji iýunyndan 1975-nji ýyl HÝoG Konwensiýasynyň Dolandyryş komiteti tarapyndan kabul edilen maslahatlar <sup>\*/</sup>

*Dolandyryş komiteti,*

HÝoG Konwensiýanyň düzgünleriniň ylalaşylan we bir görnüşde ulanylmak zerurlygyny *bellemek bilen,*

kod ulgamynyň girizilmeginiň daşajylara, dürli Ylalaşýan taraplaryň gümrük edaralaryna we HÝoG ulgamyna gatnaşýan beýleki edaralara HÝoG işini ulanmak bilen ulanmaga goýberilen ulag serişdeleriniň ýük bölümleriniň näsazlyklary hakynda habar bermegi ýeňilleşdirmäge we prosesi bir nusga getirmäge mümkinçilik berjekdigine *ynam bildirmek bilen,*

HÝoG işini ulanmak bilen ulanmaga goýberilen ulag serişdeleriniň ýük bölümleriniň näsazlyklarynyň takyk we gönümel beýan edilmeginiň wajyplygyny *ykrar etmek bilen,*

köp ýagdaýlarda näsazlyklar baradaky bellikleri abatlamadan soň näsazlyklaryň aradan aýrylandygy hakyndaky hakykaty tassyklamak üçin jogapkär bolan edaralar üçin tejribede peýdasyz bolan goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 10-njy bölümünde gümrük edaralary tarapyndan girizilýän ýazylyşyň aýratynlyklary, milli diliniň ýa-da ýazgylaryň ulanylmagy sebäpli okamak mümkinçilikleriniň ýoklugyna *düşünmek bilen,*

1. ygtyýarlandyrylan edaralara näsazlyklaryň el bilen ýazylan ýazgysyny goýbermek hakyndaky şahadatnamada her bir ýüze çykarylan näsazlyklaryň ýerini we görnüşini görkezýän kod ulgamy bilen doldurmagyň maslahat berilmegini *karar edýär;*

2. ygtyýarlandyrylan edaralara şu maslahatlaryň ulanylyşynda ýardam bermegi we mümkin boldugyça, goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 10-njy bölümünde görkezilen kodlaryň şu maslahatyň koduna laýyklygyny barlamagy *berk maslahat berýär.*

Goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň 10-njy bölümünde islendik koduň ýok bolmagy 3-nji goşundynyň ähli düzgünleri berjaý edilen ýagdaýynda, goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň resmileşdirilmäge kabul edilmegine päsgel döretmeli däl.

Şu maslahatlaryň tejribede ulanylyşyna onuň bellenilen maksatlara laýyklygyny üpjün etmek üçin maslahatlaryň güýje giren senesinden soň iki ýyldan serediler.

Şu maslahatlar 2015-nji ýylyň 1-nji oktyabryndan güýje girer.

---

<sup>\*/</sup> {ECE/TRANS/WP.30/AC.2/125, ii paragraflary we goşundy 3}

## **Goýbermek hakyndaky şahadatnama näsazlyklar baradaky bellikleri girizmek üçin kod ulgamy**

Bir görnüşli ulgam dört derejeli (4) koddan durýar.


Kod belgilemesi üçin ýük bölümi alty aýry böleklere bölünen: çep tarap, sag tarap, pol, üçek, öňki diwar we yzky diwar. Mundan başga, ýük bölümi dik ugurda (hereketiň ugry) üç aýry böleklere bölünen: öňki bölek, merkezi bölek, yzky bölek. Öňki we yzky diwarlaryň goşmaça bölünmeleri göz önünde tutulmadyk, sebäbi gözegçilik meýdançasy örän kiçi.

### **A. Birinji san**

Birinji san ýük bölüminiň degişli bölegini görkezýär:

1xxx	çep tarap (eger-de ulag serişdesine yzyndan seredilse)
2xxx	sag tarap (eger-de ulag serişdesine yzyndan seredilse)
3xxx	üçek
4xxx	pol
5xxx	öňki diwar
6xxx	yzky diwar
7xxx	näsazlyk umumy ýük bölümüne degişli
8xxx	näsazlyk HÝoG tanapy bilen bagly
9xxx	meseleler goýbermek hakyndaky şahadatnama bilen bagly
0xxx	gaýry görkezilmedik meseleler





## B. İkinji san

İkinji san dik ugurda degişli bölge degişli:


x0xx ulanylmaýar (mysal üçin, goýbermek hakyndaky şahadatnama bilen bagly bolan meseleler)

x1xx öñki bölüm (mysal üçin, 11xx = çep tarapdan öñde)

x2xx merkezi bölüm

x3xx yzky bölüm

x4xx mesele umumy üst bilen bagly



### C. Soňky iki san

Soňky iki san näsazlyklaryň jemini görkezýär. Aşakda tejribede ýüze çykarylan giňden ýaýran näsazlyklar getirilen:

#### 1.Üçek bilen bagly bolan mesele

- 11 Poluň berkidilmesi içinden berkidilmedik
- 12 Pol özi burawlaýan ýa-da özi kesýän hyrly çüýler ýa-da berçinlemeler bilen berkidilmedik
- 13 Poluň düşemesiniň bölekleriniň arasyndaky boşluk
- 19 Gaýry mesele

#### 2.Gapylar we gaýry ýapma ulgamlary (şol sanda kilt çarhlary, lazlaryň üçekleri, flanesler we ş.m.) bilen bagly bolan meseleler

- 21 Halka ýeterlik derejede ýa-da ykjam berkidilmedik
- 22 Ýapýan gurluş ýeterlik derejede ýa-da ykjam berkidilmedik
- 23 Değişlilikde gümrük möhürleri we plombalar goýulýan gurluş berkidilmedik ýa-da onuň düzüdi gümrük möhürlerini we plombalaryny bozmazdan gapyny açmaga mümkinçilik berýär
- 24 Değişgi emele getirýän egrilmeler ýa-da ýemşikler
- 25 Halkalar bozulan/döwülen/aýrylan
- 26 Gapylar ýa-da gaýry ýapma ulgamlary dogurlanylmadyk
- 29 Gaýry mesele

3. Gaty üstli, sisternli (metal gaply) ulag serişdeleri bilen bagly bolan meseleler

- 31 Berkidiji şaýlar özi burawlaýan ýa-da özi kesýän hyrly çüý ýa-da berçinleme däl we kebşirleme arkaly berkidilmedik
- 32 Berkidiji şaýlar döwülen
- 33 Jäheklemede deşigi emele getiriýän egrilmeler ýa-da ýemşikler
- 34 Deşik
- 39 Gaýry mesele

4. Brezent örtükli ýük bölümleri bilen bagly bolan meseleler

- 41 Metal ýa-da berkidiji halkalaryň/prouşinleriň ýok bolmagy ýa-da gurat dälligi
- 42 Prouşinyň nädogry görnüşi
- 43 Hili pes abatlama işi (sepler öräk kiçi ölçegde, abatlamak üçin laýyk däl serişde ulanyldy...)
- 44 Brezendiň gyalary biri-birini ýeterlik derejede ýapmaýar
- 45 Brezentde üzülme/deşik
- 46 Brezent laýyk däl serişdeden
- 49 Gaýry mesele

5. Typýan polly ulag serişdeleri bilen bagly bolan mesele

- 51 Deşigi emele getirýän metal diregleriň egrilmesi
- 52 Typýan pollaryň pili pes abatlama işi (sepler öräk kiçi ölçegde, abatlamak üçin laýyk däl serişde ulanyldy...)
- 53 Typýan pollar laýyk däl serişdeden ýerine ýetirilen
- 54 Typýan pollarda üzülme/deşik
- 55 Typýan pollaryň we gaty bölekleriň arasyndaky kese deşikleri 10 mm uly
- 59 Gaýry mesele

6. Açylýan üçek bilen bagly bolan mesele

Geljek üçin ätiýaçlandyrylan

7. Çekdiriji esbaplar, brezendi berkidiji ulgamlar we berkidiji gurluşlar bilen bagly bolan mesele

- 71 Laýyk däl esbaplar
- 72 Brezendiň laýyk däl berkidiji gurluşlary
- 73 Brezendiň laýyk däl berkidiji ulgamlary

- 74 Çekdiriji esbaplar, brezendi berkidiji ulgamlar we berkidiji gurluşlar HÝoG tanapy bilen ýeterlik derejede berkidilmedik
- 75 Kemberi ýok, örän gowşak çekdirilen, bozulan ýa-da laýyk däl serişdeden ýerine ýetirilen
- 76 Gaýry mesele


8. Berkidiji tanap (HÝoG tanapy) bilen bagly bolan mesele

- 81 Berkidiji tanap (umumy) gurat däl
- 82 Berkidiji tanapyň uçlugy gurat däl
- 83 Berkidiji tanap laýyk däl serişdeden ýerine ýetirilen (süýnüp bilýär)
- 84 Berkidiji tanapyň uzynlygy örän uzyn
- 85 Berkidiji tanap iki (ýa-da ondan köp) bölekden durýar
- 89 Gaýry mesele

9. Goýbermek hakyndaky şahadatnama bilen bagly bolan mesele

- 91 Goýbermek hakyndaky şahadatnamany ulanmak mümkin däl (ýagny, şahadatnama kesilen, ýyrtylan ýa-da ýazgysyny/şriftini okap bolanok...)
- 92 Goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň möhleti geçen
- 93 Ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň kömegi bilen kybaplaşdyrmak mümkin däl (ýagny, suraty, bellige alyş belgisi ýa-da şassi belgisi berlen ulag serişdesine laýyk gelmeýär)

99 Gaýry mesele







## 5 OPTIMAL TEJRIBÄNİŇ MYSALLARY <sup>\*/</sup>

### 5.1. GIRIŞ

Ulag bilen bagly bolan (WP.30) we HÝoG Dolandyryş komiteti tarapyndan ykrar edilen gümrük meseleleri boýunça BMG ÝYIT Iş topary tarapyndan taýýarlanylýan optimal tejribäniň mysallaryny görkezilen edaralar tarapyndan kabul edilen kommentariýalardan ýa-da maslahat berlen tejribäniň beýleki görnüşlerinden tapawutlandyrmaly (TRANS/WP.30/AC.2/59, 47 bent). Bu mysallar ýakyn wagtda HÝoG amallary amala aşyrylyp başlanan HÝoG ýakyn wagtda goşulan ýurtlara we/ýa-da döwletlere HÝoG Konwensiýasyny ulanmakda ýardam bermek maksady bilen HÝoG maglumat berijisine goşulan.

### 5.2. HÝoG AMALLARYNY BES ETMEK IŞLARI

1. Degişli HÝoG kitapçasy bilen harytlar bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerlerinde (aralyk gümrüginde) olaryň iş sagatlarynda berilýär. Muňa garamazdan, ýokarda agzalan gümrük edaralary gyzyklanma bildirýän tarapyň haýyşy boýunça we hasabyna işiň adaty däl wagtynda resminamalaryň berilmegine rugsat berip bilýärler.
2. Bellenilen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi):
  - resminamalaryň, ýük bölümleriniň we olarda saklanylýan ýükleriň degişli gözegçiligini geçirýär;
  - HÝoG kitapçasyny bellige alýar;
  - HÝoG kitapçasynyň 2-nji bölünip aýrylýan kagyzynda 24-28 öýjüklerini doldurmak bilen, HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamany resmileşdirýär;
  - 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň koreşogyny doldurýar we ony HÝoG kitapçasyndan aýyrýar;
  - HÝoG kitapçasyny oňa beren tarapa gaýtarýar;

---

<sup>\*/</sup> Ylalaşýan taraplaryň HÝoG Maglumat berijisiniň 5 babında beýan edilen maslahatlaryň berjaý edilmegi üçin hiç hili hukuk jogapkärçiligini çekmeýändigini bellemek gerek (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/4, 9 bent).



- HÝoG amallarynyň bes edilmegi hakyndaky ýazgyny Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna we Konwensiýanyň 42-ter maddasyna laýyklykda HAUB tarapyndan dolandyrylýan «SafeTIR» ulgamy ýaly hereket edýän halkara gözegçilik ulgamyna girizýär.

3. HÝoG 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyndan we 2-nji koreşogyndan daşary bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi) HÝoG kitapçasyny beren tarapa deňişlilikde goşmaça resminamalary (mysal üçin, gyzyklanma bildirýän tarapyň haýyşy boýunça – onuň öňünden doldurýan töleg hatyny) resmileşdirip we berip bilýär hem-de HÝoG kitapçasyna goýulan gümrük möhürleriniň galplygynyň ýüze çykarylmagyny ýeňilleşdirýän goşmaça kybaplaşdyrma serişdelerinden peýdalanylýar. Bozulmalary çalt ýüze çykarmak üçin gümrük edaralarynyň wezipeli taraplary HÝoG kitapçasynyň 2-nji koreşogynyň we beýleki goşmaça resminamalaryň dogrulygyny ulag serişdesiniň yzyna gaýdýan gatnawy wagtynda we/ýa-da ol ýurtdan çykanda barlap bilýär. Munuň ýaly barlaglar mümkin boldugyça gyssagly geçirilmeli.

#### **Bellikler:**

Daşajyjlarda köplenç HÝoG amallaryny bes etmeklige deňişlilikde gümrük edaralarynyň talaplaryna jogap berlende meseleler ýüze çykýar. 3-nji bentde agzalan goşmaça resminamalar HÝoG amallarynyň bes edilmeginiň subutnamasy bolup durmaýar, emma talaba jogap berlende peýdaly bolup bilýär. HÝoG işine laýyklykda daşajy 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň koreşogyny alýar, emma soňra ol ony milli birleşmä ugradýar, netijede onda derňew ýagdaýynda bermek üçin resminama galmaýar. Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna we Konwensiýanyň 42-ter maddasyna laýyklykda HAUB tarapyndan dolandyrylýan «SafeTIR» ulgamy ýaly hereket edýän halkara gözegçilik ulgamynda bar bolan HÝoG amallarynyň bes edilmegine şaýatlyk edýän ýazgylar hem HÝoG amallarynyň bes edilmeginiň subutnamasy hökmünde ulanylyp bilinýär.

### **5.3. HÝoG AMALLARYNY BES ETMEK IŞLERI**

1. HÝoG resmileşdirilýän gümrükleriň bellige alyş kitaplarynda HÝoG kitapçalary üçin aýratyn ýazgylar ýöredilýär.

2. Ugratma ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) HÝoG kitapçasynyň 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň özünde saklap galýar. 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň gaýtarylmagyny üpjün etmek üçin, onuň bilen 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň “Resmi ulanylyş üçin” öýjüğine: 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň gaýtarylmaly gümrüginin adyny we salgysyny (ulanylýan ýerinde – merkezi edara ýa-da onuň üsti bilen) görkezmek bilen, “.... gaýtarylmaga deňişli” ýazgysy girizilýär. Bu bellik mümkin boldugyça, möhürçe görnüşinde goýulmaly we düşüňikli bolmaly.

3. Derňew işini ýeňilleşdirmek üçin ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrügi) 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň 22-nji öýjüginde bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeriniň (aralyk gümrügiň) adyny görkezýär.
4. HÝoG amallarynyň göwnejaý däl ýa-da ýalan tamamlanmagynyň önüni almak üçin ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrügi) HÝoG işlerini ulanmak bilen daşalyan ýükleriň ugradylýandygy hakynda bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüge) önünde habar berip bilýär.
5. Bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi) 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň “Resmi ulanylyş üçin” öýjüginde görkezilen 18-23 öýjüklü bölegini aýyrýar we gümrüge (ulanylýan ýerinde – merkezi edara ýa-da onuň üsti bilen) gaýry goýulmasyz ugradýar (HÝoG amallary bes edilenden soň 5 iş gününň dowamynda).
6. HÝoG amallary bes edilenden soň, bellenen gümrük ýeri HÝoG amallarynyň bes edilmegine degişli bolan ähli maglumaty Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna we Konwensiýanyň 42-ter maddasyna laýyklykda HAUB tarapyndan dolandyrylýan «SafeTIR» ulgamy ýaly hereket edýän halkara gözegçilik ulgamyna gaýry goýulmasyz geçirýär.
7. Bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerinden (aralyk gümrüginde) ugratma ýa-da girýän gümrük ýerine (aralyk gümrüginde) HÝoG amallarynyň bes edilmeginiň subutnamasy hökmünde HÝoG 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyny (ýa-da gaýtarma talonyny) poçta arkaly ugratmagyň ýerine elektron poçta ýa-da teletaýp boýunça ugradylýan we HÝoG 2-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň maglumatlaryny özünde saklaýan ýörite habarnama ulanylyp bilinýär.
8. Ýokarda 5-nji bentde agzalan 2-nji bölünip aýrylýan kagyz ýa-da elektron poçta ýa-da teletaýp boýunça ugradylan we ýokarda 7-nji bentde agzalan habarnama alnandan soň, ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrügi) alnan maglumatlary gümrükde bar bolan ýokarda 2-nji bentde agzalan HÝoG 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň maglumatlaryny gaýry goýulmasyz deňeşdirýär.
9. Birnäçe ugratma ýa-da bellenen gümrük ýerleri ýagdaýynda ýokarda görkezilen iş yzygiderlikde ulanylýar.
10. Eger-de hakyky bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrük) HÝoG kitapçasynyň 2-nji bölünip aýrylýan kagyzynda görkezilenden tapawutlanýan bolsa, onda görkezilen gümrükleriň birinjisi bu barada ikinjä gaýry goýulmasyz habar berýär.
11. Galplygy ýüze çykarmak we önüni almak maksady bilen, ugratma we çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrük) (ulanylýan ýerinde – merkezi edara), jedelli ýagdaýlardan daşary ýagdaýlarda, özbaşdak saýlanan gaýtarylyp berlen 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryň indiki 0,1%, emma aýda azyndan 6 gözegçiligini geçürýär.

12. Gümrük edaralarynyň wezipeli taraplary özünip aragatnaşyk serişdelerini, bellige alyş kitaplaryny, arhiwlerini we ş.m. çäklendirilmedik elýeterlilikden goramak üçin we HÝoG amallarynyň bes edilmegi hakyndaky galp tassyklamalarynyň ugradylmak mümkinçiliginiň önüni almak üçin zerur çäreleri görýärler.

#### **5.4. TÖLEGLERİŇ DERŇEW WE TUTMAK IŞLERI\***

1. Gysylan görnüşde aşakda görkezilen tablisalarda maslahat berilýän ugratma ýa-da çykýan gümrük ýerleri (aralyk gümrügi), bellenen ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) ýa-da merkezi gümrük edaralary tarapyndan tölegleriň derňew we tutmak işleri beýan edilen.
2. 1a tablisada umumy görnüşde, eger-de bellenen ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) degişli elektron habarnamasyna jogap bermedik bolsa, Ýewropa birleşigi tarapyndan ulanylýan tölegleriň derňew we tutmak işleri getirilen. 1 b tablisada, maglumatlary gaýtadan işlemegiň ýokarda görkezilen usuly mümkin bolmadyk ýagdaýynda we daşamak üçin diňe HÝoG kagyz kitapçasy ulanylan ýagdaýynda ulanylýan ätiýaçlyk işleri beýan edilen.
3. 2-nji tablisada, eger-de ugratma ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerinden (aralyk gümrükden) HÝoG amallarynyň bes edilmegi hakyndaky elektron tassyklamany almadyk bolsa, Russiýa Federasiýasynda ulanylýan tölegleriň derňew we tutmak işleri beýan edilýär.

---

\*/ (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/4 ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, 40 bent)

**1a tablisa (Ýewropa birleşigi)**

<b>Ugratma ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) tarapyndan görülyän çäreler</b>	<b>Şertleri</b>	<b>Möhleti</b>
(1) Maglumaty almak üçin «ýagdaýy hakynda maglumat almak üçin talap» talabyny (IE904 habarnama) bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüge) ugratmaly	Derňew işi başlamazdan	Eger-de “ýüküň gelendigi hakyndaky habarnama” (IE006 habarnama) alynmadyk bolsa ýa-da “ýüküň gelendigi hakyndaky habarnama” alnandan soň “barlagyň netijeleri hakyndaky habarnama” (IE018 habarnama) alynmadyk bolsa, bellenen gümrük ýerine ýüki bermek üçin kesgitlenilen möhlet geçenden soň
(2) HÝoG Konwensiýasynyň 10-njy goşundysyna laýyklykda hereket edýän halkara gurama tarapyndan dolandyrylýan hereket edýän halkara gözegçilik ulgamynda ulag amalyynyň bes edilmegi hakyndaky ýazgyny barlamaly	Ýokarda görkezilen (1) öýjüğine meňzeş we muňa goşmaça mümkin bolan bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüğine) ýüzlenmek üçin zerur bolan maglumaty almaly	Ýokarda görkezilen (1) öýjüğine meňzeş
(3) Derňew işine başlamaly: “derňew üçin maglumat almagyň talaby” (IE142 habarnama) bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüğine)	Inkär ediji jogap berlen ýagdaýynda	(1) öýjüginde görkezilen möhlet tamamlanandan soň 7 günden gijä galman. Bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi) 28 günüň dowamynda jogap berýär
(4) “Ýüküň gelmedigi hakyndaky maglumat almak üçin talaby” (IE140 habarnama) ýa-da HÝoG kitapçasyny saklaýja habarnama ugratmaly we kepillendirme birleşmesine HÝoG amallarynyň bes edilendiginiň subutnamalaryny bermeli (deslapky habarnama)	Bellenilen ýa-da çykýan gümrük ýerinden (aralyk gümrüginde) jogap bolmadyk ýagdaýynda ýa-da ýeterlik derejede doly bolmadyk jogaap berlen ýagdaýynda	(3) soň 28 günden gijä galman
(5) Kepillendirme birleşmesine we HÝoG kitapçasyny saklaýja HÝoG amallarynyň bes edilen däldigi barada habar bermeli		(4) öýjükde görkezilen habarnama jogap bermek üçin göz önünde tutulan möhlet tamamlanandan soň (bu möhlet 28 güne deň we HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň haýyşy bilen ýene 28 güne uzaldylyp bilinjär)

(6) Bümruk bergisini tutmak üçin gönümel jogapkärçiligi çekýän tarapy (taraplary) we/ýa-da ygtyýarlandyrylan gümrük edarasyny kesgitlemeli	Gümrük bergisi bolan ýagdaýynda	(5) soň
(7) Mümkün boldugyça, gönümel jogapkärçiligi çekýän tarapdan (taraplardan) tölegi talap etmeli	Gümrük bergisi bolan ýagdaýynda	(6) soň
(8) Kepillendirme birleşmesine töleg hakynda talaby ugratmaly	Eger-de bergidar/bergidarlar bir aýyň dowamynda bergini tölemeýän bolsa	(5) soň üç aýdan soň

### 1b tablisa (Ýewropa birleşigi) – Ätiýaçlyk işi

Ugratma ýa-da girýän gümrük ýerleri (aralyk gümrügi) tarapyndan görülyän çäreler	Şertleri	Möhleti
(1) HÝoG Konwensiýasynyň 10-njy goşundysyna laýyklykda hereket edýän halkara gurama tarapyndan dolandyrylýan hereket edýän halkara gözegçilik ulgamynda ulag amalyynyň bes edilmegi hakyndaky ýazgyny barlamaly	Derňew işi başlamazdan	2-nji bölünip aýryllýan kagyzy bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüge) berilmeli möhleti tamamlanandan soň onuň degişli bölegi 8 günün dowamynda alynmadyk
(2) “HÝoG kitapçasý - talap” talabyny bellenen ýa-da çykýan gümrük ýerine (aralyk gümrüge) ugratmaly	HÝoG amaly bes edilmedik	2-nji bölünip aýryllýan kagyzyň degişli bölegi iki aýdan gaýtarylmadyk (iş (degişli çözgüt boýunça) (1) soň dessine abşalnyp bilýär). Bellenen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi) 28 günün dowamynda jogap berýär
(3) Kepillendirme birleşmesine we HÝoG kitapçasyny saklaýja HÝoG amalarynyň mümkin bolan bes edilmezligi barada habar bermeli we HÝoG amalarynyň bes edilen dældiginiň subutnamalaryny bermeli (deslapky habarnama)	HÝoG amaly bes edilmedik	(2) talabyna jogap bermek üçin möhlet tamamlanandan soň
(4) Kepillendirme birleşmesine we HÝoG kitapçasyny saklaýja HÝoG amalarynyň bes edilen dældigi barada habar bermeli	Bellenilen ýa-da çykýan gümrük ýerinden (aralyk gümrüginde) jogap bolmadyk ýagdaýynda ýa-da ýeterlik derejede doly bolmadyk jogaap berlen ýagdaýynda	(3) öýjükde görkezilen habarnama jogap bermek üçin göz önünde tutulan möhlet tamamlanandan soň (bu möhlet 28 güne deň we HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň haýyşy bilen ýene 28 güne uzaldylyp bilinýär)

**Iki tablisa degişlilikde ulanylýan bellikler:**

Derňew üçin jogapkär bolan gümrük edarasy üç aýyň dowamynda HÝoG kitapçasyny saklaýja we kepillendirme birleşmesine, onuň HÝoG tamamlanmagynyň saýlam subutnamalaryny kabul edendigi barada habar bermeli, şeýle hem HÝoG kitapçasyny saklaýja bu işi amala aşyrmagyň barşynda alnan tamamlanmagyň islendik subutnamalary barada habar bermeli.

Eger-de derňew işini amala aşyrmagyň barşynda, HÝoG amalynyň dogry tamamlanandygy kesgitlenilse, onda derňew üçin jogapkär bolan gümrük edarasy bu barada HÝoG kitapçasyny saklaýja we kepillendirme birleşmesine, şeýle hem degişli ýagdaýlarda tölegi tutmak işine başlap biljek islendik gümrük edarasyna gaýry goýulmasyz habar berýär.

**2-nji tablisa (Russiýa Federasiýasy)**

<b>Gümrük edaralary tarapyndan görülyän çäreler</b>	<b>Ulanmagyň şertleri</b>	<b>Jogapkär gümrük edarasy</b>
(1) Bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýerine (aralyk gümrüğe) HÝoG amalyňy bes etmek hakyndaky maglumaty almak üçin talaby ugratmaly	Bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýerinden (aralyk gümrüginden) HÝoG amalyňyň bes edilmeginiň elektron tassyklaşmasyňyň gümrük üstaşyr işiniň kesgitlenilen möhleti tamamlanandan soň baş iş günüň dowamynda alynmazlygy	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)
(2) HÝoG kitapçasyny saklaýja ýükleriň getirilendigi baradaky maglumatyň ýoklugy we hakykatlaryň barlagynyň başlanandygy hakynda habar bermeli	Bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýerinden (aralyk gümrüginden) HÝoG amalyňyň bes edilmeginiň elektron tassyklaşmasyňyň gümrük üstaşyr işiniň kesgitlenilen möhleti tamamlanandan soň 5 iş günüň dowamynda alynmazlygy	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)
(3) Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna we Konwensiýanyň 42-ter maddasyna laýyklykda HAUB tarapyndan dolandyrylýan «SafeTIR» ulgamy ýaly hereket edýän halkara gözegçilik ulgamynda HÝoG amallarynyň bes edilmegine degişli bolan maglumatlaryň barlygyny barlamak	Bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýerinden (aralyk gümrüginden) ýükleriň getirilmedigi hakyndaky habarnamanyň (elektron ýa-da ýazmaça) alynmagy	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük) ýa-da merkezi gümrük edarasy
(4) Gümrük düzgünleriniň bozulma hakykaty boýunça derňew işine başlamaly	Bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýerinden (aralyk gümrüginden) ýükleriň getirilmedigi hakyndaky habarnama (elektron ýa-da ýazmaça) alnandan soň dessine	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)
(5) HÝoG amalyňyň göwnejaý tamamlanmagynyň subutnamalary hökmünde berilip bilinjek resminamalara üns bermeli	Gyzyklanma bildirýän taraplar munuň ýaly resminamalary berdiler	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük) bellenilen ýa-da çykýa gümrük ýeri (aralyk gümrügi) bilen bilelikde

(6) Mümkün boldugyça, töleg hakyndaky talaby HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň ygtyýarlandyrylan wekiline bermeli ýa-da bu talaby poçta arkaly ugratmaly	Gümrük paçalarynyň tölenilmezligi ýa-da doly tölenilmezligi ýüze çykarylan senesinden 10 iş gününden gijä galman	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)
(7) Töleg talaplaryny we beýleki deňişli resminamalary bu ýurtda HÝoG işiniň ulanylyşyna gözegçilik edýän merkezi edara ugratmaly	Bu talap alnandan soň 20 senenama günün dowamynda HÝoG kitapçasyny saklaýjy tarapyndan töleg hakyndaky talap tölenilmedi	Ugratma ýa-da girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)
(8) HÝoG amalyňy bes etmek ýa-da onuň bellikli bes edilmegi hakynda milli kepillendirme birleşmesine habar bermeli, soňra töleg hakyndaky talaby HÝoG Konwensiýasynyň düzgünlerine laýyklykda ugratmaly	HÝoG kitapçasyny saklaýjy tarapyndan töleg hakyndaky talap tölenilmedi	Merkezi gümrük edarasy
(9) Habarnamany ýa-da hak isleg arzasyny, eger-de soňky eýýäm ugradylan bolsa, yzyna almaly	Merkezi edara özüni kanagatlandyrmasy üçin HÝoG amalyňyň göwnejaý tamamlanandygynyň subutnamalaryny aldy	Merkezi gümrük edarasy

### Bellik:





Derňew üçin jogapkär bolan gümrük edarasy üç aýyň dowamynda HÝoG kitapçasyny saklaýja we kepillendirme birleşmesine, onuň HÝoG tamamlanmagynyň saýlam subutnamalaryny kabul edendigi barada, şeýle hem gümrük edarasy HÝoG amalyňyň barlagyny özbaşdak aýyran (bes etmek hakyndaky şahadatnama tapylan ýagdaýynda we ş.m.) ýagdaýynda habar bermäge borçlanýar.

4. Aşakda gümrük edaralary tarapyndan ulanmak üçin talabyň we ýazmaça ýatlatmalaryň resmi kagyzlarynyň mümkin bolan nusgalary getirilen.



## Talabyň nusgasy

### HÝoG kitapçasý – talap

<b>I. Ugratma/girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük) tarapyndan doldurylýar</b>		
<b>A.</b> HÝoG kitapçasynyň belgisi 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň nusgasy goşulýar <b>C.</b> Ugratma/girýän gümrük ýer (aralyk gümrük) (ady we doly salgysy)	<b>B.</b> Bellenilýän/çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrük) <b>D.</b> Ulag serişdesiniň bellige alyş belgisi ýa-da gäminiň ady, ege-de mälim bolsa	
<b>E.</b> Bu gümrükde bar bolan maglumata laýyklykda ýük		
<input type="checkbox"/> 1. Berildi (kime) ..... (sene)		
<input type="checkbox"/> 2. Getirildi (kime) ..... (sene) (tarapyň ýa-da şereketiň ady we salgysy)		
<input type="checkbox"/> 3. HÝoG kitapçasyny saklaýjyda ýüküň ýerleşýän ýeri baradaky maglumat ýok		
Ýeri we sene:	Gol:	Möhür:
<b>II. Bellenilen/çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrük) tarapyndan doldurylýar</b>		
<b>III. Goşmaça maglumatlary bermek hakyndaky talap</b>		
Derňewi geçirmek maksady bilen, ugratma/girýän gümrük ýerinden (aralyk gümrüginde) aşakdakylary ugratmagy soraýarys:		
<input type="checkbox"/> 1. ýüküň takyk beýanyny <input type="checkbox"/> 2. CMR ýük üst-hatynyň nusgasyny <input type="checkbox"/> 3. aşakdaky resminamalary ýa-da maglumatlary:		
Ýeri we sene:	Gol:	Möhür:
<b>III. Ugratma/girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük) tarapyndan doldurylýar</b> Goşmaça maglumatlary bermek hakyndaky talaba jogap		
<input type="checkbox"/> 1. Soralan maglumatlar, nusgalar ýa-da resminamalar goşulýar	1    2    3 	
<input type="checkbox"/> 2. Belgilenen maglumatlar, nusgalar ýa-da resminamalar ýok		
Ýeri we sene:	Gol:	Möhür:
<b>IV. Bellenilen/çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrük) tarapyndan doldurylýar</b>		
<input type="checkbox"/> 1. 1-nji bölünip aýrylýan kagyz gaýtaryldy  ; 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň göwnejaý tassyklanylan nusgasy goşulýar		
<input type="checkbox"/> 2. 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň göwnejaý tassyklanylan nusgasy bu talaba goşulýar		
<input type="checkbox"/> 3. Barlag geçirilýär we 2-nji bölünip aýrylýan kagyz ýa-da 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň nusgasy mümkin boldugyça gaýtarylar		
<input type="checkbox"/> 4. Ýük degişli resminamasyz bu ýerde berildi		
<input type="checkbox"/> 5. Bu ýerde ýük, şeýle hem HÝoG kitapçasý berilmedi we bu baradaky maglumatlar alynmady		
Ýeri we sene:	Gol:	Möhür:

**Ýazmaça ýatlatmanyň nusgasy****HÝoG kitapçasý – ýazmaça ýatlatma**

I. Ugratma/girýän gümrük ýeri (aralyk gümrük)	II. Salgysyna ugradylýan tarap (ady we salgysy)
III. Maglumat beriş belgisi	
IV. HÝoG kitapçasý (belgisi we sene)	
V. Talap (belgisi we sene)	
VI. Bellenilen/çykýan gümrük ýeri (aralýk gümrük) baradaky ähli jikme-jik maglumatlar	
VII. Ähli gaýry maglumatlar	
- Arka tarapyna ser. -	
VIII. Ýokarda görkezilen talaba jogap men tarapyndan henzi alynmady.  Haýys, jogabyň haýsy taýýarlyk tapgyryndadygy barada habar beriň.	
IX. Salgysyna ugradylýan tarapa jogap	
- Arka tarapyna ser. -	
Ýeri ....., .....	
Gol	Möhür

Goşundy:

HÝoG kitapçasynyň 1-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň nusgasy  
Talabyň nusgasy

**5.5. HÝoG AMALYNY TAMAMLAMAZLYK BOÝUNÇA  
NÄGILELIKLERI ESASLANDYRMAK ÜÇIN RESMINAMALARYŇ  
SANAWY**

1. Töleg hakyndaky talaplary esaslandyrmak üçin kesgitli tassyklaýjy resminamalar zerur. Umuman, munuň ýaly resminamalar iki esasy soraga degişli bolmaly:

- a) degişlilikde netijesinde milli kepillensirme birleşmesiniň maliýe jogapkärçiligi ýüze çykan sebäplere;
- b) milli kepillendirme birleşmesiniň tölemeli import ýa-da eksport paçlarynyň we salgytlarynyň möçberine.

2. Aşakdaky resminamalar nägilelikleri bildirmegiň sebäplerini esaslandyrmak üçin laýyk hasaplanylýar:

- gümrük edaralary tarapyndan göwnejaý doldurylan we möhür goýulan 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň nusgasy – Konwensiýanyň 8 maddasynyň 4 bendine laýyklykda milli kepillendirme birleşmesiniň borçlarynyň ýüze çykmagynyň subutnamasy hökmünde;
- gümrük edaralary tarapyndan Konwensiýanyň 11 maddasynyň 2 bendiniň düzgünlerini ýerine ýetirilmeginiň hakykatyny tassyklaýan islendik resminama, mysal üçin, HÝoG kitapçasyny saklaýja ugradylan we töleg hakyndaky talaby özünde saklaýan sargyt hatynyň nusgasy;
- goýberilen bozulmalaryň esasy alamatlarynyň beýany we degişlilikde gyzyklanma bildirýän taraplaryň beren HÝoG amalyny göwnejaý bes etmegiň subutnamalaryny kanagatlandyрмаýan hökmünde ykrar etmegiň sebäpleriniň beýany bilen gümrük edaralarynyň ýazmaça arzasy (haty).

3. Gümrük paçlarynyň we salgytlarynyň takyk hasaplamasy, şeýle hem harytlaryň gümrük gymmatynyň we ulanylýan tarif möçberleriniň kesgitlemesi 1 b) kiçi bentde görkezilen möçberleri esaslandyrmak üçin ýeterlik hasaplanylýar.

## **5.6. HÝoG GATNAWLARY BILEN BAGLYLYKDA ARALYK GÜMRÜKLERİ TARAPYNDAN TALAP EDILIP BILINJEK HÝoG KITAPÇALARYNDAN DAŞARY MAGLUMATLAR WE RESMINAMALAR**

Barlag maksatlary üçin aralyk gümrüklerine esasan üstaşyr gümrük beýannamasy bolup çykyş edýän HÝoG kitapçalaryny ulanmak maslahat berilýär. Aralyk gümrükleri HÝoG gatnawlary bilen baglylykda goşmaça resminama talap edilen ýagdaýynda, bu resminamada ýüki we ýol ulag serişdelerini kybaplaşdyrmak üçin zerur bolan maglumatyň göwrüminden artyk maglumatyň bolmagyny talap etmeli däl. Gümrük edaralary, mysal üçin, 1956-njy ýylyň 19-njy maýyndan Yüklereň halkara daşamalarynyň şertnamasy hakyndaky Konwensiýasy (ÝDŞK) ýaly deňişli halkara ulag ylalaşyklarynda beýan edilen görkezmelerdäki öz talaplaryny esaslandyrmaly we daşýjylaryň adaty resminamalarynda (ÝDŞK üst-haty, gaplama kagyzy, eger-de munuň ýaly bar bolsa we ş.m.) bar bolan maglumatlara deňişlilikde öz talaplaryny çäklendirmeli (TRANS/WP.30/212, 21 bent we goşundy 2).

## **5.7. MILLI YGTYÝARLANDYRYLAN EDARALARYŇ WE MILLI KEPILLENDIRME BIRLEŞMELERİŇ ARASYNDAKY HAT ALYŞMALARY GOWULANDYRMAK BOÝUNÇA MASLAHATLAR**

1. Milli kanunçylygynyň düzgünlerine we bar bolan tejribä laýyklykda Ylalaşýan tarap nägileligi bildirmek işiniň barşynda milli kepillendirme birleşmesine ugradylýan hat alyşmalaryň mazmunyny kesgitlemäge hukukly. Muňa garamazdan, Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralary we milli kepillendirme birleşmesi tarapyndan islendik çaklanylýan bozulmasynyň häsiýetine, göwrümüne we esasyna deňişlilikde islendik ýalňyşlyklary aradan aýyrmak üçin islendik resminamanyň azyndan HÝoG Konwensiýasy tarapyndan ykrar edilen tapgyra deňişli bolmagy we/ýa-da optimal tejribäniň mysallarynda beýan edilmegi we mümkin boldugyça, azyndan aşakdaky maglumatlary özünde saklamagy üçin hat alyşmalaryň barşynda olara täzedan seredilmek we täzelemek göz önünde tutulýar (aşakdaky tablisa ser.).

2. HÝoG Konwensiýasynyň ykrar edilen tapgyrlary aşakdakylar:

- a) habarnama: resmileşdirmek üçin HÝoG kitapçasynyň kabul edilen senesinden başlap, bir ýyllyk möhletini dowamynda HÝoG kitapçasy boýunça amallar bes edilmedik Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylna edaralary kepillendirme birleşmesine gümrük resmileşdirilmesiniň ret edilmegi barada ýazmaça habar bermeli (Konwensiýanyň 11 maddasynyň 1 a) bendi);
- b) töleg hakyndaky talap: töleg hakyndaky talap kepillendirme birleşmesine bu birleşmä HÝoG amallarynyň bes edilen dälidigi barada (ýa-da HÝoG amallarynyň bes edilmegi hakyndaky şahadatnamanyň bikanun ýa-da aldaw ýoly bilen alnandygy barada) habar berlen senesinden üç aý soň we iki ýyldan gijä galman ugradylýar.

3. Bu hukuk taýdan borçlandyryýan düzgünlere deslapky tepgyr hökmünde dürli Ylalaşýan taraplar optimal tejribe hökmünde hukuk talaby bolup durmaýandygyna garamazdan, HÝoG amallarynyň bes edilmeginiň subutnamasyny bermegi talap etmek bilen, ugratmak ýa-da girýän gümrük ýerine (aralyk gümrüge) 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň gaýtarylyp berilmändigi barada kepillendirme birleşmelerine çalt habar bermek üçin dürli Ylalaşýan taraplarda giňden ulanylýan deslapky habarnamany girizdiler. Bu, “deslapky habarnama” diýip atlandyrylýan habarnama Konwensiýanyň 11 maddasynyň 1 bendine laýyklykda goýberilýän habarnama üçin zyýan ýetirmezden ugradylýar. Muňa garamazdan, ähli Ylalaşýan taraplaryň bu konsepsiýany şol bir nusgada we/ýa-da şol bir wagtda ulanmaýandy sebäpli, maslahat berilýän düzüm birliklerine laýyklyk derejesi dürli ýurtlarda düýpli tapawutlanyp bilýär. Ylalaşýan taraplara we milli birleşmelere 5.7 bapdan optimal tejribäniň bu ulanylyşyny göz önünde tutmak maslahat berilýär.

4. Ylalaşýan taraplaryň 5.7 bapda beýan edilen maslahatlaryň berjaý edilmegi üçin hiç hili borçlary çekmeýändigini bellemek gerek. Ylalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň we milli kepillendirme birleşmeleriniň arasynda ugradylýan islendik hat alyşmalaryň deň hukuklylygy hakyndaky çözgüt diňe HÝoG Konwensiýasynyň we milli kanunçylygyň düzgünleriniň esasynda kabul edilýär.

5. Umuman, Ylalaşýan taraplaryň gümrük edaralaryna we milli kepillendirme birleşmelerine aşakdakylar maslahat berilýär:

- islendik ýazmaça habarnamany diňe bir HÝoG kitapçasy bilen çäklendirmek;
- mümkin boldugyça we islendik tapgyrda, emma esasan derňew geçirilmezden öň Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna we Konwensiýanyň 42-ter maddasyna laýyklykda HAUB tarapyndan dolandyrylýan «SafeTIR» ulgamy ýaly umumy ykrar edilen halkara gözegçilik ulgamynda bar bolan islendik maglumaty ulanmak.

**Tablisa I****Ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan milli kepillendirilen birleşmelere ugradylýan netijeli hat alysma üçin maslahat berilýän düzümler**

	Goşulmaga degişli bolan maglumatlar, eger-de olar habarnamanyň ugradylýan pursatynda bar bolsa	Resmileşdirmezlik hakynda kepillendirme birleşmesiniň <u>deslapky habarnamasy</u> ( <i>optimal tejribe</i> )	Resmileşdirmezlik hakynda kepillendirme birleşmesiniň <u>habarnamasy</u> ( <i>11.1 b) madda</i> )	Kepillendirme birleşmesine töleg hakyndaky <u>talap</u> (11.3 madda)
1	Senäniň we salgylanmanyň takyk we düşüňikli görkezilmegi	✓ <sup>1/</sup>	✓	✓
2	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň familiýasy, salgysy we KB ýeke-täk belgisi (HÝoG kitapçasynda görkezilen)	✓	✓	✓
3	HÝoG kitapçasynyň belgisi (2 harp we 8 san)	✓	✓	✓
4	Gümrük tarapyndan HÝoG kitapçasynyň kabul edilen senesi	✓	✓	✓
5	Esasy bozulmalar we hukuk salgylanmalary (esaslandyrmalar)	✓	✓	✓
6	Jogap ugratmak üçin salgylar we jogap bermek üçin maslahat berilýän möhlet (zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda)	✓	✓	✓
7	1-nji bölünip aýrylýan kagyz	✓	✓	✓
8	II tablisanyň 5 bendinde görkezilen milli birleşmelere berilip bilinjek mümkin bolan/maslahat berilýän resminamalaryň, şol sanda mümkin boldugyça, gönümel bu möçber alynmaly beýleki tarapa (beýleki taraplara) degişlilikde resminamalar	✓	✓	-
9	Berlen resminama jogap, ýagny kabul etmek, işi yapmak ýa-da ret etmek, eger-de bu ýerlikli bolsa <sup>2/</sup>	-	✓	-
10	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň habarnamasyna salgylanma we/ýa-da bu habarnamanyň nusgasy (0.11.1 we 0.11-2 düşündiriş ýazgysy)	-	✓	✓
11	Bu möçber alynmaly tarapa (taraplara) möçberi tölemek babatynda talaba salgylanma we/ýa-da bu talabyň nusgasy (8.7 madda)	-	✓	✓
12	Kepillendirme birleşmesiniň deslapky habarnamasyna salgylanma, eger-de bar bolsa we/ýa-da bu deslapky habarnamasyň nusgasy	-	✓	-
13	Kepillendirme birleşmesiniň habarnamasyna salgylanma we/ýa-da bu habarnamanyň nusgasy	-	-	✓
14	Kepillendirmeler hakynda hereket edýän ylalaşyklara ýa-da islendik başga görnüşli hukuk resminamalaryna salgylanma	-	-	✓
15	Potensial talabyň takmynan möçberine salgylanma	-	✓	-
16	Gümrük paçalarynyň we salgylarynyň takyk hasaplamasy, şol sanda ýükleriň gümrük gymmatynyp, ulanylýan tarifleriň we gijä galma üçin puşmana tölegleriň kesgitlenmesi	-	-	✓
17	Tölegleriň möhleti (11.3 madda)	-	-	✓
18	Tölegler üçin rekwizitler	-	-	✓
19	Nägilelik bildirmegiň mümkin bolan işleri hakynda maglumat	-	-	✓

<sup>1/</sup> ✓ - Maslahat berilýän düzümler.<sup>2/</sup> Kabul etmek – ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan ozal birleşmelere berlen maglumatyň seredilmäge kabul edilmeginiň tassyklamasy; işi yapmak – ygtyýarlandyrylan edaralaryň göz önünde tutulýan bozulmanyň barlagyny dowam etmezlik hakynda çözgüdi kaabul etmegi we işi yapmagy; ret etmek – birleşmelere ozal berlen maglumatlaryň ret etmegiň sebäplerini görkezmek bilen, ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan kabul edilmändigini baradaky maglumat.

**Tablisa II**

**Milli kepillendirilen birlesmeleri tarapyndan ygtyýarlandyrylan edaralara  
ugradylýan netijeli hat alysma üçin maslahat berilýän düzümleri**

	Goşulmaga degişli bolan maglumatlar, eger-de olar habarnamanyň ugradylýan pursatynda bar bolsa	Resmileşdirmezlik hakynda kepillendirme birleşmesiniň <u>deslapky habarnamasy</u> (optimal tejribe)	Resmileşdirmezlik hakynda kepillendirme birleşmesiniň <u>habarnamasy</u> (11.1 b) madda)	Kepillendirme birleşmesine töleg hakyndaky <u>talap</u> (11.3 madda)
1	Senäniň we salgylanmanyň takyk we düşüňikli görkezilmegi	√	√	√
2	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň familiýasy, salgysy we KB ýeke-täk belgisi (HÝoG kitapçasynda görkezilen)	√	√	√
3	HÝoG kitapçasynyň belgisi (2 harp we 8 san)	√	√	√
4	Ugratmak üçin salgı	√	√	√
5	HÝoG degişli amalyň dogry bes edilmegini görkezýän resminama, ýagny: <ul style="list-style-type: none"> <li>başga Ýlalaşýan tarapda şol bir gatnawyň dowamyny amala aşyryan HÝoG amalyň bes edilmeginiň islendik resmi şahadatnamasy ýa-da tassyknamasy ýa-da bu ýüküň başga gümrük işine ýa-da gümrük gözegçilik ulgamyna, mysal üçin erkin dolandyryşyk üçin resmileşdirilmäge geçirilmeginiň tassyklamasy;</li> <li>degişli Ýlalaşýan tarapyň göwnejaý möhür goýan HÝoG kitapçasynyň degişli 1-nji ýa-da 2-nji koreşoklary ýa-da halkara gurama tarapyndan berlen olaryň nusgalary;</li> <li>Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna laýyklykda «HAUB SafeTIR ulgamynda» bar bolan HÝoG amalyň bes edilmegi hakyndaky maglumat;</li> </ul>	√	√	√
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bellenilen ýa-da çykýan gümrük ýeri (aralyk gümrügi) tarapyndan HÝoG kitapçasyny berlen tarapa berlen islendik goşmaça resminama (mysal üçin, gyzyklanma bildirýän tarapyň önünden taýýarlaýan dil haty);</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gönümel töleg möçberi alynmaly tarapy (taraplary) kybaplaşdyrmaga mümkinçilik berýän islendik resminama<sup>*/</sup>.</li> </ul>			
6	Kepillendirme birleşmesiniň deslapky habarnamasyna salgylanma, eger-de bu ýerlikli bolsa	√	-	-
7	Kepillendirme birleşmesiniň habarnamasyna salgylanma	-	√	-
8	Birleşmä bildirilýän töleg hakyndaky talabyň salgylanmasy	-	-	√
9	Töleg hakyndaky talaba bolan jogap (kabul etmek ýa-da ret etmek)	-	-	√
10	Kepillendirmeler hakyndaky hereket edýän ylalaşyklaryň ýa-da islendik başga görnüşli hukuk resminamalaryň takyk düzgünlerine salgylanmalar	-	-	√

<sup>\*/</sup> 5 bende laýyklykda resminamalaryň berilmegi görkezilen üç tapgyryň biri bilen hem çäklenmeýär we bu resminamalar gelenden soň islendik wagtda dessine amala aşyrylyp bilinýär.

**Tablisa III \*/****Hatyň – deslapky habarnamanyň nusgasy**

*HÝoG kepillendirme birleşmesine we HÝoG kitapçasyny saklaýja  
ugradylýan maglumat haty*

.....

(Değişli gümrügiň/gümrügiň dolandyryş edarasynyň  
doly ady)

(Ýeri we sene)

**Predmet:..... HÝoG kitapçasyna değişli maglumat**

**№** .....

**Alyjy** .....

(HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň doly ady, salgysy we  
kybaplaşdyrma belgisi)

.....

(kepillendirme birleşmesiniň doly ady)

Hormatly hanymlar/jenaplar,

..... gümrügi ..... çägene (Ylalaşýan tarapyň ady)  
girende ..... belgili HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýerine  
ýetirilen HÝoG amalyňy bellige aldy (1-nji bölünip aýrylýan  
kagyzyň nusgasy goşulýar).

Biz, biziň gümrük edaramyzyň ..... çäginde (Ylalaşýan  
tarapyň ady) ..... belgili HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýerine  
ýetirilen HÝoG amalyňyň göwnejaý ýerine ýetirilmeginiň  
tassyklamasyny almandygy barada Size habar berýär.

Mundan başga, biz HÝoG kitapçasynyň ulanylyşyna gözegçilik  
ulgamynda bu HÝoG kitapçasynyň ýagdaýyny barladyk:

- 1) ..... çäginde (Ylalaşýan tarapyň ady) bu HÝoG amalyňyň  
bes edilmegi baradaky maglumat ýok,
- 2) bu HÝoG amalynda değişlilikde ýazgy bar.

\*/ (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/15 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, 43 bent)



Biz eýýäm HÝoG kitapçasynyň ulanylyşyna gözegçilik ulgamynda bar bolan maglumaty tassyklamak üçin ..... bellenilen gümrük ýeri (Ylalaşýan tarapyň ýeri, ady) bilen habarlaşdyk, emma heniz hiç hili tassyklama almadyk.

Bu sebäpli HÝoG Konwensiýasynyň 11 maddasynyň 1 bendine laýyklykda ugradylmaga degişli bolan habarnama zyýan ýetirmezden, biz bu hatyň senesinde 28 günň dowamynda ..... çäginde (Ylalaşýan tarapyň ady) HÝoG amalynyň göwnejaý bes edilendigine şaýatlyk edýän degişli resminamany bize ugratmagyňyzy Sizden sorajarys.

Munuň ýaly tassyklama ýükleri görkezmek bilen, aşakdaky resminamalaryň bir görnüşinde berilmeli:

- beýleki Ylalaşýan tarapyň bellenilen ýa-da çykýan gümrük ýeriniň gümrük edaralary (aralyk gümrük) tarapyndan tassyklanylan, ýüküň bu gümrükde berilendigini tassyklaýan resminama ýa-da
- beýleki Ylalaşýan tarapyň beren, ýüküň degişli gümrük işlenilmesi ýa-da ulanmak üçin onuň gümrük çäginde getirilendigini tassyklaýan resminama ýa-da
- beýleki Ylalaşýan tarapyň beren, bu Ylalaşýan tarapyň gümrük edarasy tarapyndan makullanylan we ýüküň bu Ylalaşýan tarapda erkin dolanyşyk üçin goýberilendigini tassyklaýan resminama ýa-da
- degişli Ylalaşýan tarapyň edaralary bilen ýokarda görkezilen resminamalaryň asyl nusgalaryny makullan edara tarapyndan ýa-da 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň beýleki Ylalaşýan tarapynyň edarasy tarapyndan tassyklanylan bu resminamalaryň nusgalary ýa-da surat nusgalary.

Ýokarda görkezilen islendik resminama ugradylmaly (kime)

.....  
(gümrügiň möhüri/jogapkär tarapyň goly)

Goşundy: HÝoG kitapçasynyň 10nji bölünip aýrylýan  
kagyzynyň nusgasy

## 5.8 38 MADDANY ULANMAK BILEN BAGLYLYKDA OPTIMAL TEJRIBÄNIŇ MYSALLARY <sup>\*/</sup>

### A. GIRIŞ BELLIKLERI

1. HÝoG «Konwensiýanyň düzgünleriniň bozulmagy» IV babynda Ylalaşýan taraplaryň milli kanunçylygyna salgylanmalar görkezilýär. Hususanda, 36 madda laýyklykda “şu Konwensiýanyň düzgünleriniň islendik bozulmasy bozulmanyň amala aşyrylan ýurdunda günäkäriň bu ýurduň kanunçylygynda göz önünde tutulan çäklendirmelerine çekilmegine getirer”. 38 maddada tejribede ulanmak üçin milli kanunçylygyna esaslanýan binýatlyk düzgünler görkezilen.mysal üçin, milli kanunlar bilen aşakdakylar kesgitlenilýär:

- bozulmanyň agyrlyk derejesi («ýükleriň halkara daşamasynda ulanylýan gümrük kanunlarynyň ýa-da düzgünleriniň düýpli bozulmasy»);
- 38 madda laýyklykda HÝoG işinden peýdalanmak hukugyndan mahrum etmek hakynda çözgüdiň güýje giren senesi;
- nägilelik bildirmek işi we nägilelik prosesinde hukukdan mahrum etmek çözgüdiniň hereketiniň mümkin bolan bes edilmesi.

2. Umuman, 38 madda islendik ýagdaýlarda çäklendirmeleri girizmegiň awtomatik mehanizmi hökmünde däl-de, HÝoG işini goramak we hyýanatçylygyň önüni alyş guraly hökmünde seretmeli. 38 maddanyň ulanylmagy bozulmanyň agyrlyk derejesini göz önünde tutmak bilen esaslandyrylmaly.

3. 38 madda degişlilikde fizik we ýuridik taraplaryň HÝoG tertibine elýeterlilik işi kadalaşdyrylýan 9-njy goşundynyň 6 maddasynyp we II bölüminiň düzgünleri bilen jebis bagly. Bu arabaglanyşyga 38 maddanyň iki kommentariýasynda üns çekilýär: “Ygtyýarlandyrylan edaralaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk” we “Milli daşajjyny HÝoG tertibinden aýyrmak”.

4. HÝoG işinden peýdalanma hukugyndan mahrum edilýän tarapdan daşary 38 maddada aşakdaky gatnaşyjylar agzalýar:

- degişlilikde kanun bozma amala aşyrylan we 38.1 madda ulanylýan Ylalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edaralary;

---

<sup>\*/</sup>(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/93, 28-30 bentleri we goşundy III; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, 42 bent)

- peýdalanmak hukugyndan mahrum bolan tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralary;
- bozulma amala aşyrylan ýurtda birleşme (birleşmeler);
- HÝoG Ýerine ýetiriji komiteti.

Mundan başga, 38 maddanyň ulanylmagyna peýdalanmak hukugyndan mahrum bolan tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan taraplaryň milli birleşmeleri hem gatnaşýar.

5. 38 maddanyň ulanylmagy HÝoG kitapçasyny saklaýjylaryň HÝoG tertibinden aýrylmagyna getirýär.

6. Dürli taraplaryň gatnaşygyny göz önünde tutmak bilen, 38 maddanyň takyk ulanylmagy üçin olaryň arasyndaky jebis hyzmatdaşlyk zerur. Munuň ýaly hyzmatdaşlyk iki esasy düzüm birliklerine esaslanmaly:

- gatnaşýan taraplaryň olaryň degişli wezipelerini göwnejaý ýerine ýetirmegi;
- maglumatlaryň çalt we transparent alyş-çalyşygy.

Optimal tejribäniň mysaly aşakda getirilen.<sup>\*/</sup>

---

<sup>\*/</sup> «Milli daşajjyny HÝoG tertibinden aýyrmak» kommentariýasyna laýyklykda, gümrük edaralaryna gümrük düzgünleriniň düýpli bozulmasyna günäkär bolan daşary ýurt ulag operatorlaryna degişlilikde 38.1 maddanyň düzgünlerini ulanmak maslahat berilýär. Optimal tejribäniň teklip edilen mysalynda takyk bu ýagdaýa seredilýär.

**B. OPTIMAL TEJRIBÄNİŇ MYSALY<sup>\*/</sup>**

7. Ýükleriň halkara daşamasy amala aşyrylanda ulanylýan gümrük kanunlarynyň ýa-da düzgünleriniň (şol sanda HÝoG Konwensiýasynyň) bozulmasy amala aşyrylan Ýlalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan milli kanunçylygyna laýyklykda bu bozulmanyň “ýükleriň halkara daşamasy amala aşyrylanda ulanylýan gümrük kanunlarynyň ýa-da düzgünleriniň düýpli bozulmasy” bolup durýandygy we HÝoG kitapçasyny saklaýjyny 38.1 madda laýyklykda HÝoG işinden peýdalanmak hukugyndan mahrum etmelidigi hakyndaky meselä seretmeli.

8. Eger-de 38.1 maddany ulanmak hakynda çözgüt kabul edilse, onda peýdalanmak hukugyndan mahrum edilýän tarapa bu barada gaýry goýulmasyz habar berilmeli. Munuň ýaly maglumat HÝoG Konwensiýasynyň islendik üç resmi dilinde (iňlis, rus ýa-da fransuz) ugradylmaly we azyndan aşakdaky maglumatlar bolmaly<sup>±/</sup>:

- resminamanyň berlen senesi we ýeri;
- ygtyýarlandyrylan edaranyň ady we resmi salgysy;
- HÝoG işinden peýdalanmak hukugynda mahrum edilýän tarapyň familiýasy, ady, ýurdy we kybaplaşdyrma belgisi;
- HÝoG kitapçasynyň belgisi (degişli ýagdaýlarda);
- ýol ulag serişdesiniň (ýol ulag serişdeleriniň) bellige alyş belgisi (bellige alyş belgileri) (degişli ýagdaýlarda);
- konteýneriň (konetýnerleriň) kybaplaşdyrma belgisi (kybaplaşdyrma belgileri) (degişli ýagdaýlarda);
- ýüküň beýany (ýük manifestine laýyklykda) (degişli ýagdaýlarda);
- bozulma senesi we ýeri;
- bozulmanyň takyk beýany;
- 38.1 maddany ulanmak üçin esas;
- hukugyň mahrum edilmeginiň görnüşi (wagtlaryň ýa-da hemişelik) we onuň güýje giren senesi;
- hukugy mahrum etmegiň dowamlylygy (diňe hukugyň wagtlaryň mahrum edilmegi üçin);
- nägilelik bildirmegiň mümkin bolan işleri hakynda maglumat (çäkli möhlet, şikaýat edaralary, nägilelik bildirilen ýagdaýynda hukugyň mahrum edilmeginiň hereketiniň mümkin bolan wagtlaryň bes edilmesi we ş.m.).

Ulanylýan ýagdaýynda, HÝoG kitapçasynyň nusgasyny goşmaly.

<sup>\*/</sup> (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/14 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, 42 bent)

<sup>±/</sup> Munuň ýaly maglumatyň mysaly şu resminama goşulmada görkezilýär. Eger-de resmi kagyzy doldurmak üçin Konwensiýanyň üç resmi dilinden başga dil ulanylýan bolsa, onda azyndan öýjükleriň atlaryny iňlis, rus ýa-da fransuz dillerinde görkezmeli.

9. Bu maglumaty aragatnaşygyň iň çalt bar bolan serişdelerini (faksimal aragatnaşyk, elektron poçta we ş.m.) ulanmak bilen, hukukdan mahrum bolan tarapa ugratmaly. Eger-de bu milli kanunçylygynda göz önünde tutulan bolsa, bir hepdäniň dowamynda bu maglumaty hukukdan mahrum bolan tarapa sargyt haty bilen täzedan ugratmaly ýa-da alandygy barada goly bilen onuň hukuk wekiline geçirmeli.

10. Şeýle hem, bir hepdäniň dowamynda bu maglumaty aragatnaşygyň iň çalt bar bolan serişdelerini (faksimal aragatnaşyk, elektron poçta we ş.m.) ulanmak bilen, bu tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edaralaryna, bozulma amala aşyrylan ýurduň birleşmesine (birleşmelerine) ýa-da gümürk edarasyna, HÝoG Ýerine ýetiriji komitetine we mümkin boldugyça, peýdalanmak hukugyndan mahrum bolan tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan tarapyň birleşmesine ugratmaly.

11. Hukugyň ilkibaşdaky mahrum edilmeginiň derejesiniň islendik üýtgedilmesinde (mysal üçin, ret edilmegi ýa-da hereketiň bes edilmegi we ş.m.) bu tarapy peýdalanmak hukugyndan mahrum eden ygtyýarlandyrylan edara bu üýtgetmeler barada ýokarda 9 we 10 bentlerinde görkezilen ähli taraplara habar bermeli.

12. Peýdalanmak hukugyndan mahrum bolan tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan amala aşyrylan bozulmanyň HÝoG işine elýeterliligi almak üçin berjaý edilmeli 9-njy goşundynyň II bölümünde beýan edilen iň az şertlere we ölçütlere täsir edip biljekdigi baradaky meselä garalmaly. Eger-de degişli tarap bu talaplara jogap bermeýän bolsa, onuň rugsady yzyna alynmaly. Munuň ýaly yzyna almak hakyndaky habarnamany bir hepdäniň dowamynda HÝoG Ýerine ýetiriji komitetine ugratmaly. Şeýle hem, hukukdan mahrum etmek hakynda çözgüdi kabul eden ygtyýarlandyrylan edaralara habar bermek maslahat berilýär.

13. Degişli tarapyň esaslandyrylan ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan çäginde Ýlalaşýan tarapyň ygtyýarlandyrylan edarasy tarapyndan kabul ediljek yzyna almak hakyndaky çözgüde bagly bolmazdan, emitet-birleşme kitapçanyň saklaýjysynyň ynamlylygyna baha bermeli we oňa birleşmäniň içki düzgünlerine laýyklykda käbir çäklendirmeleri belläp bilýär, mysal üçin, HÝoG kitapçasynyň berilmegini togtatmak.

**GOŞULMA**

<p align="center"><b>HÝoG IŞINDEN PEÝDALANMAK HUKUGYNDAN MAHRUM ETMEK HAKYNDÄ</b></p> <p align="center"><b>MAGLUMAT</b></p> <p align="center"><b>(HÝoG Konwensiýasynyň 38 maddasynyň 1 bendine laýyklykda)</b></p> <p>Kime:          (Peýdalanmak hukugyndan mahrum edilýän tarapyň familiýasy, salgysy, ýurdy we kybaplaşdyrmak belgisi)          Munuň bilen, _____ (ýurduň ady) çäginde          HÝoG işinden peýdalanmak hukugyndan mahrum edilýändiginiň barada habar berýäris          Şu hukugyň mahrum edilmesi _____ (sene) güýje girýär          we <input type="checkbox"/> hemişelik <input type="checkbox"/> _____ (sene) çenli wagtlaýyn bolup durýar          Hukugyň mahrum edilmesine _____ nägilelik bildirilip bilinýär          (şikayät edarasynyň ady)</p>		
Hukugyň mahrum edilmesi aşakda beýan edilen HÝoG işiniň bozulmasynyň netijesi boldy:		
HÝoG kitapçasynyň belgisi (degişli ýagdaýda)		
Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) bellige alyş belgisi (leri) (degişli ýagdaýda)		
Konteýneriň (leriň) kybaplaşdyrma belgisi (leri) (degişli ýagdaýda)		
Ýüküň beýany (yük manifestine laýyklykda) (degişli ýagdaýda)		
Bozulmanyň senesi we ýeri		
Bozulmanyň beýany:		
38.1 maddany ulanmak üçin esaslar:		
Goşulmalar (eger-de bar bolsa)		
Ygtyýarlandyrylan edaranyň ady we resmi salgysy:		
Sene we ýeri	Gol	Möhür (degişli ýagdaýda)

### **5.9 39 WE 40 MADDALARYNY ULANMAK BILEN BAGLYLYKDA OPTIMAL TEJRIBÄNIŇ MYSALLARY <sup>\*</sup>/**

1. Ugratma pursatynda HÝoG kitapçasyny saklaýjy HÝoG kitapçasynyň 1 we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlarynyň 13-15 öýjüklerinde gol goýanda, ol ýük manifestindäki maglumatlaryň dogrulygy üçin jogapkärçiligi alýar. Mundan başga-da, 19 madda we onuň düşündiriş ýazgysyna laýyklykda, ugratma gümrük ýeri ýük manifestiniň takyklygyny üpjün etmek üçin jikme-jik barlag geçirmeli. Bu pikir “Ugratma gümrüginde barlagy geçirmek” 19 maddanyň kommentariýalarynda bellenilýär: *HÝoG ulgamynyň kadaly hereket etmegi üçin, ugratma gümrüginde ýükleriň gümrük resmileşdirilmeginiň ähli zerur bolan gümrük resmililikleriniň berjaý edilmegi bilen amala aşyrylmagy örän wajyp.*

2. Muňa garamazdan, aralyk gümrükleri we bellenen gümrük ýerleri HÝoG kitapçasynyň ýük manifestine girizlen maglumatyň we ýük bölüminiň hakyky düzüminiň arasynda deň gelmezlikleri ýüze çykaryp bilýär. Munuň ýaly ýagdaýlarda, bu hakykatlara HÝoG kirapçasyny saklaýjy tarapyndan amala aşyrylan bozulma hökmünde seretmezden öň, gümrük edaralary HÝoG Konwensiýasynyň 39 we 40 maddalarynyň düzgünlerine ünsüni çekmeli:

#### **"39 madda**

**HÝoG amallary gaýry gatnaşyklarda dogry ýerine ýetirilen diýip hasaplanylýan ýagdaýlarynda:**

1. ...

2. Munuň ýaly-da, HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde getirilen maglumatlaryň we ýol ulag serişdesiniň düzüminiň, ulag serişdeleriniň ýa-da konteýnerleriň arasyndaky deň gelmezlikler, eger-de ygtyýarlandyrylan edaralary kanagatlandyryýan bu deň gelmezlikleriň ýük ýüklenilende ýa-da ugradylanda ýa-da görkezilen manifest doldurylanda bilkastlaýyn ýa-da ünsiz goýberilen ýalňyşlyklaryň netijesi bolup durmaýandygynyň subutnamalary getirilse, HÝoG kitapçasyny saklaýjy tarapyndan şu Konwensiýanyň bozulmasy hökmünde seredilmeýär."

---

<sup>\*</sup>/(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2009/2, 15 bent; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97, 29 bent)

39 madda düşündiriş ýazgysy

- 0.39 «Ünssiz goýberilen ýalňyşlyklar» düşünjesi hökmünde, bilkastlaýyn we ýagdaýa doly düşünmek bilen amala aşyrylmadyk, her bir takyk ýagdaýda maglumatlaryp takyklygyny üpjün etmek üçin ýerlikli zerur bolan çäreleriň Kabul edilmezligi bilen şertlendirilen hereketlere düşünmeli.

**"40 madda**

**Ugratma ýurduň we bellenilen ýurduň gümrük edaralary HÝoG kitapçasyny saklaýjyny, eger-de bu deň gelmezlikler degişlilikde HÝoG gatnawyndan ön ýa-da soň ulanylan we görkezilen kitapçany saklaýjynyň muňa hiç hili gatnaşygy bolmadyk gümrük tertibine degişli bolsa, bu ýurtlarda kesgitlenilip bilinjek deň gelmezlikler üçin jogapkär hasaplaýarlar.**

3. Şonuň üçin munuň ýaly ýagdaýlarda HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň mümkin bolan jogapkärçiligi hakynda çözgüdi kabul etmek bilen, gümrük edaralary ilki bilen aşakdaky soraglary seljermäge borçlanýarlar:

- HÝoG gatnawynyň gaýry gatnaşyklarda dogry ýerine ýetirilen diýip hasap edilip bilinýärmikä (39 madda sözbaşy)? Hususanda, gümrük möhüri we plombasy bozulanmy?
- Bu deň gelmezlikler saklaýjy tarapyndan bilkastlaýyn ýa-da ünssizligi sebäpli goýberilen ýalňyşlyklaryň netijesi bolup durýarmy (39 madda, 2 bent)?
- Bu deň gelmezlikler HÝoG gatnawyndan ön ýa-da soň ulanylan we görkezilen kitapçany saklaýjynyň muňa hiç hili gatnaşygy bolmadyk gümrük tertibine degişli bolup durýarmy (40 madda)?

4. 39 maddanyň 2 bendinde we 0.39 düşündiriş ýazgysynda bellenilişi ýaly, HÝoG kitapçasyny doldurylanda saklaýjy her bir takyk ýagdaýda maglumatlaryň takyklygyny üpjün etmek üçin zerur bolan ýerlikli çäreleri kabul edendigi göz önünde tutulýar. Saklaýjynyň şertnama jogapkärçiligine degişlilikde, ol ähtimal, Ýlalaşýan taraplary bolup, HÝoG köp ýurtlary çykyş edýän ÝDŞK Konwensiýasynyň düzgünlerinden peýdalanar 1/. ÝDŞK Konwensiýasynyň 8 maddasynyň 1 bendine laýyklykda:

**"1. Ýüki kabul edende daşajjy aşakdakylary barlamaga borçlanýar:**

---

<sup>1/</sup> 1956-njy ýylyň 19-njy maýyndan Ýükleriň halkara ýol daşamasyň şertnamasy hakynda Konwensiýa.



a) **ýük ýerlerine degişlilikde üst-hatynda edilen görkezmeleriň takyklygy, şeýle hem olaryň bellikleri we belgileri; we**

b) **ýüküň daşky ýagdaýy we onuň gaby".**

5. Muňa garamazdan, saklaýjynyň netijeli barlagy geçirmäge mümkinçiliginiň bolmadyk ýagdaýlary hem ýüze çykyp bilýär. Mysal üçin, eger-de saklaýjy deňiz portunda HÝoG tertibiniň hereketine düşmeýän plombalanan konteýneri kabul edýän bolsa we HÝoG gatnawyna başlaýan bolsa, onuň, mümkin, ýüki barlamaga mümkinçiligi ýok we diňe ýany bilen ugradylýan resminamalara (konosament, gaplama kagyzy we ş.m.) ynanmaly bolýar. Bu ýagdaýlarda saklaýja ÝDŞK Konwensiýasynyň 8 maddasynyň 2 bendinde göz önünde tutulyşy ýaly, ÝDŞK üst-hatynda bellemek berk maslahat berilýär:

**"2. Eger-de daşajjynyň şu maddanyň 1 a) bendine görkezilen görkezmeleriň dogrulygyny barlamaga ýeterlik mümkinçiligi bolmasa, ol üst-hatynda delillendirilen bellikleri etmeli... Bu bellikleriň ugradyjy üçin hökmany güýji bolmaýar, eger-de soňky olary kabul edendigi barada üst-hatda kesgitli görkezmedik bolsa".**

6. Soňra ÝDŞK Konwensiýasynyň 11 maddasynda, gümrük ýa-da gaýry resmililikleri ýerine ýetirmek üçin ugradyjynyň zerur resminamalary üst-hatyna goşmaga ýa-da daşajja bermäge borçlanýandygyny görkezýär. Mundan başga, bu maddada aşakdakylar takyk bellenilýär:

**"2. Bu resminamalaryň dogrulygynyň we dolulygynyň barlagy daşajjynyň borçlaryna girmeyär. Ugradyjy daşajjynyň günäsi bolan ýagdaýlardan başga ýagdaýlarda, bu resminamalaryň we maglumatlaryň ýoklugy, ýeterlik dälidigi ýa-da dogry dälidigi bilen ýetirilip bilinjek islendik zeper üçin daşajjynyň önünde jogapkär".**

7. Ugradyjynyň we daşajjynyň arasyndaky şertleşdirilen gatnaşyklar üçin ÝDŞK Konwensiýasynyň 8 we 11 maddalarynyň netijeleri gümrük edaralary tarapyndan göz önünde tutulmaly faktorlaryň biri bolup durýar.

8. Deň gelmezlik ýagdaýynda HÝoG Konwensiýasynyň 39 maddasynyň 2 bendine laýyklykda, kitapçany saklaýjy ygtyýarlandyrylan edaralara bu deň gelmezlikleriň manifest düzüleninde bilkastlaýyn ýa-da ünsiz goýberilen ýalňyşlyklaryň netijesi bolup durmaýandygynyň subutnamalaryny bermeli. Başgaça aýdanynda, kitapçany saklaýjy onuň ýük manifestinde getirilen maglumatlary barlamaga ýagdaýynyň bolmandygyny subut etmeli. 39 maddanyň 2 bendine laýyklykda, saklaýjynyň düşündirişini ýa-da subutnamalaryny kabul etmek ýa-da ret etmek hakyndaky çözgüdi gümrük edaralary kabul edýärler. Gadagan edilen ýükler bolan ýagdaýynda, 47 maddada göz önünde tutulyşy ýaly, milli kanunçylygynyň takyk düzgünleriniň ulanylyp bilinjekdigi göz önünde tutulmaly.

9. Köp ýagdaýlarda HÝoG işinden öň, eger-de eksport ýük beýannamasy düzülýän bolsa, eksport resmililikleri ýerine ýetirilýär. Şonuň üçin, HÝoG kitapçasyna girizilen ýük hakyndaky maglumatlar eksport ýük beýannamasyndaky maglumatlara laýyk gelmeli. HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinde saklanýan maglumatlara degişlilikde şübheler ýüze çykan ýagdaýynda, aralyk gümrügi we bellenilen gümrük ýeri ugratma gümrük ýerine ýa-da daşajy talap ugradyp bilýärler. HÝoG Konwensiýasynyň 42 maddasyna laýyklykda munuň ýaly talaby alandan soň ugratma gümrük ýeri sorayan tarapa onuň tabynlygynda bolan HÝoG bu gatnawy baradaky ähli maglumatlary, hususanda eksport ýük beýannamasyynyň nusgasy ugratmaly.

10. Deň gelmezlikler ýagdaýynda HÝoG kitapçasyny saklaýjy jübüt jogapkärçiligi çekip bilýär:

- mümkin ýiten ýükler üçin gümrük paçalaryny we ýygymlaryny tölemek üçin jogapkärçilik, eger-de kitapçany saklaýjy ýa-da gönümel bu möçber alynmaly islendik başga tarap olary tölemeýän bolsa, onda gümrük milli kepillendirme birleşmesinden tölegi talap etmäge hukukly;
- administratiw/jenaýatçylyk hukugy boýunça jogapkärçilik, hususanda jerimeler we/ýa-da beýleki maluýe çäklendirmeleri. Milli kepillendirme birleşmesinip kepillendirmesiniň kitapçany saklaýjynyň jogapkärçiliginiň bu düzüm bölegini yapmaýandygyny bellemeli.

11. HÝoG kitapçasynyň ýük manifestindäki maglumatlaryň we ýük bölüminiň hakyky düzüminiň arasyndaky deň gelmezlikler, käbir ýükleriň plombalanan ýük bölüminden bikanun alnynandygyny, oňa goşulandygyny ýa-da dolanyşyga goýberilendigini we degişli gümrük paçalarynyň we ýygymlarynyň tölenilmelidigini hökman göz önünde tutmaýar. Ulag operatorynyň öz borçlaryny ýerine ýetiren bolmagy we ähli ýüki ellenilmedik görnüşde gümrük möhürleri we plombalary bilen getiren bolmagy, HÝoG kitapçasynyň ýük manifestindäki ýalňyşlygyň bolsa, HÝoG gatnawyna çenli goýberilen bolmagy mümkin. Şonuň üçin degişli gümrük edaralary, bu ýükleriň hakykatdan hem olaryň ýurdunyň çäginde gümrük gözegçiliginden bikanun çykarylandygyny subut etmeli.

12. 39 we 40 maddalaryň ulanarlylygy aşadaky baş tejribe mysalynda görkezilýär. Her bir ýagdaýda gümrük möhürleri we plombalary bozulmadyk, ýol ulag serişdesinde gizlin ýerler ýok we kontrabandanyň hiç hili subutnamalary ýüze çykarylmaýy.

1-nji ýagdaý (39 madda)

HÝoG ýük awtomobili (ýarym tirkegli çekiji) bellenen gümrük ýerine gümrük möhürleriniň we plombalarynyň bozulmasynyň hiç hili yzlary bolmazdan geldi. Ýük gaty kagyz gutylaryna gaplanan we ýük manifestinde dogry beýan edilen, muňa garamazdan ýük bölümünde görkezilenden az guty bar: 100 ýerine 95. Sürüji, onuň parom bilen gelen portunda eýýäm plombalanan ýarym tirkegi kabul edendigi barada habar berýär. Bu sebäp bilen sürüji ýük manifestiniň takyklygyny barlamaga we ÝDŞK üst-hatynda degişli belligi etmäge mümkinçiligi bolmady. Bellenilen gümrük ýeri bellik bilen HÝoG amalyynyň bes edilmegini tassyklady, derňew işine başlady we onuň günässi bilen ýok ýük ýerleriniň ugratma ýerinde ýüklenilmändigini ýazmaça tassyklan ýük ugradyjysy bilen habarlaşdy. Bu esas bilen gümrük, ýük manifestindäki maglumatlaryň takyk dälligine “saklaýjy tarapyndan bilkastlaýyn ýa-da ünssiz goýberilen ýalňyşlyk” hökmünde seredip bolmaýandygy hakynda netijä geldi. 39 maddanyň 2 bendine laýyklykda HÝoG kitapçasyny saklaýjy jogapkärçilikden boşadyldy.

2-nji ýagdaý (39 madda)

HÝoG ýük awtomobili bellenen gümrük ýerine gümrük möhürleriniň we plombalarynyň bozulmasynyň hiç hili yzlary bolmazdan geldi. Ýük gaty kagyz gutylaryna gaplanan we ýük manifestinde dogry beýan edilen, muňa garamazdan ýük bölümünde görkezilenden az guty bar: 100 ýerine 98. Sürüjiniň arzasyna laýyklykda, ol bu hakykata üns bermedi. Bellenilen gümrük ýeri, onuň öz ulag serişdesine ýüklemek işine gözegçilik etmelidigi we gutylary sanamalydygy barada netijä geldi we beýannamadaky maglumatlaryň dogry dälligi üçin ulag operatoryna jerime salmak bilen, bu ýagdaýy “ünssiz goýberilen ýalňyşlyklar” hökmünde toparlady. Muňa garamazdan, gümrük edaralarynyň diňe 98 gutynyň ýüklenilendigi bilen ylalaşandygy sebäpli, gümrük paçalaryna we ýygymlaryna degişlilikde hiç hili nägilelikler bildirilmedi.

### 3-nji ýagdaý (39 we 40 maddalary)

HÝoG ýük awtomobili bellenilen gümrük ýerine gümrük möhürleriniň we plombalarynyň bozulmasy bolmazdan geldi. Ýük, şol sanda gutylaryň sany ýük manifestinde dogry beýan edilen. Muňa garamazdan, gutylaryň yzynda, ýarym tirkegiň öňki diwarynyň ýanynda gümrük edaralary HÝoG kitapçasynda, şeýle hem ÝDŞK üst-hatynda görkezilmedik mebeliň birnäçe närselerini ýüze çykardylar. Sürüji (şol bir wagtyňözünde ulag serişdesiniň eýesi bolan), onuň bu mebeli ugratma ýurdunda öz şahsy zerurlyklary üçin satyn alandygy, ýük ugradyjynyň bolsa, bu barada bilmeýändigini barada aýtdy. Sürüjiniň pikirine görä, mebel täjirçilik ýüki däl-de, şahsy emläk bolup durýar we şonuň üçin hem bu mebeli ýük ugradyjy tarapyndan berlen ÝDŞK üst-hatyna we eksport beýannamasyna laýyk gelmeli ýük manifestinde görkezmek zerurlygy ýok. Ugratma gümrük ýeri bu nukdaýnazarda bilen ylalaşmady, sürüjä takyk däl beýannamalaşdyrmak üçin jerime saldy we oňa özüniň şahsy adyndan bu mebeli getirmek üçin beýannamalaşdyrmagy görkezme berdi. Ýokarda görkezilen ýagdaýda 39 maddada göz önünde tutulan boşatma, şeýle hem 40 maddada görkezilen boşatma HÝoG kitapçasyny saklaýja degişlilikde ulanylmady.

### 4-nji ýagdaý (40 madda)

HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen daşalýan ýük bellenilen gümrük ýerine getirildi. HÝoG kitapçasynyň ýük manifestine laýyklykda ýük (aýakgaplar) 100 gaty kagyz gutysyna gaplanan. Gümrük möhürleri we plombalary bozulmadyk. Gümrük möhüri we plombalary aýyrdy we ýüküň gümrük resmileşdirmesini amala aşyrmazdan, belliksiz HÝoG amalyňy bes etdi. Ýük düşürildi we wagtlaýyn saklanyş ammaryna ýerleşdirildi. Mundan soňra import ediji HÝoG kitapçasynyň manifestinde görkezilen harydyň şol mukdaryny getirmek üçin gümrük beýannamasyny görkezdi. Muňa garamazdan, fiziki gözegçiligiň barşynda gümrük aýakgaply 100 däl-de 150 gutyny ýüze çykardy. Import ediji, onuň getirmek üçin beýannamasynyň HÝoG kitapçasynyň ýük manifestine esaslanandygyny we şonuň üçin ol däl-de saklaýjynyň bu bozulma üçin jogapkärçiligi çekýändigini düşündirdi. Munuň bilen birlikde bu ýagdaýda kitapçany saklaýjy öz borçlaryny ýerine ýetirdi we plombalanan ýük, HÝoG kitapçasyny we ulag serişdesini bellenilen gümrük ýerine getirdi we amal bes edildi. Ýük birnäçe wagtyň dowamynda ammarda saklanyldy – HÝoG işi bes edilenden soň – we kitapçany saklaýjy saklanylýan döwründe ýük bilen bolup biljek islendik ýagdaý üçin jogapkärçilik çekmeýär. Getirmek üçin gümrük beýannamasyny bermezden öň ýüküň barlagy üçin jogapkärçiligi import ediji çekýär. Şonuň üçin 40 maddanyň esasynda HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň jogapkär diýip hasaplanylýandygy barada çözgüt kabul edildi.

5-nji ýagdaý (40 madda)

Ugratma ýurdunda çig maly, şol sanda misi eksport etmäge çäklendirme (tarif we tarif däl) bar. Şol bir wagtda misden taýýarlanan önümlere munuň ýaly çäklendirmeler ulanylmaýar. Ugratma gümrük ýerinde eksport ediji eksport ýük beýannamasyny berdi, onda ýük “misli dyky” hökmünde beýannamalaşdyrylan. Eksport resmililikleri tamamlanandan soň ýükler HÝoG tertibi bilen möhürlendi we plombalandy. HÝoG kitapçasynda we ÝDŞK üst-hatynda ýüküň beýany onuň eksport ýük beýannamasyndaky beýany bilen laýyk gelýär. HÝoG ýük awtomobili çykýan gümrük ýerine (aralyk) gümrük möhürleriniň we plombalarynyň bozulmasy bolmazdan geldi. Muňa garamazdan, çykýan gümrük ýeri bu ýagdaýda ulanylýan eksport çäklendirmelerinden gaçmak üçin ýüküň beýanynyň bilkastlaýyn galplaşdyrylandygyna şübhelenip, ýüküň fiziki gözegçiligini geçirdi. Tehniki ekspertiza, bu önümleriň dyky hökmünde ulanylyp bilmeýändigini we hakykatda guýma önümleri (misiň taslanan önümleri) bolup durýandygyny tassyklady. Şonuň üçin ýüki “mis çig maly” hökmünde beýannamalaşdyrylmalydy. Eksport ediji beýannamada nädogry maglumatlary görkezmekde, gümrük paçlaryny tölemekden gaçmakda we eksport düzgünlerini bozmakda günäkärlendi. Bu bozulmanyň manysy boýunça önünden geçirilýän eksport işi bilen bagly bolandygy sebäpli, 40 maddanyň esasynda HÝoG kitapçasyny saklaýjy jogapkärçiligi çekmeýär, diýen çözüň kabul edildi.

### **5.10 9 GOŞUNDYNYŇ II BÖLÜMINI ULANMAK BILEN BAGLYLYKDA OPTIMAL MYSALLAR<sup>\*/</sup>**

1. Fizik we ýuridik taraplar üçin HÝoG işine gözegçilik edilýän elýeterlilik HÝoG işini gümrük üstaşyr işiniň köp beýleki ulgamlaryndan tapawutlandyryan HÝoG Konwensiýasynyň baş binýatlyk düzüm birlikleriniň biri bolup durýar. Gözegçilik edilýän elýeterlilik hakyndaky düzgünnama bu ulgamy Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň II bölümünde beýan edilen birnäçe in az şertleriň we talaplaryň esasynda ulag operatorlaryny jikme-jik saýlamak arkaly hilegärçilik işinden goramak maksady bilen 1999-njy ýylda HÝoG Konwensiýasyna goşuldy. Bu ölçütleriň tejribede ulanylmagy milli kanunçylygyna esaslanýar.

2. Rugsat bermek işine iki esasy oýunçy gatnaşýar: ygtyýarlandyrylan edara (gümrük, ulag ministrligi we ş.m.) we HÝoG kitapçasyny berýän milli birleşme. Olaryň jebis hyzmatdaşlygy örän wajyp we mysal üçin, Konwensiýanyň 9.II.3 düşündiriş ýazgysynda maslahat berilişi ýaly, rugsatnamalary bermek boýunça milli komiteti döretmek arkaly guralyp bilinýär. Konwensiýanyň 9-njy goşundysynyň I bölümüne laýyklykda birleşme hemişelik bolmaly we hususanda taraplaryň HÝoG işine rugsatnama talabyna çenli munuň ýaly taraplaryň bu goşundynyň II bölümünde beýan edilen in az şertleri we talaplary berjaý edişini barlamaly.

3. Muňa garamazdan, hökümet bolup durýan ygtyýarlandyrylan edaralar muňa degişlilikde birleşmäniň ol ýa-da beýleki netijenamasyny tassyklap bilýär we HÝoG işine elýeterlilik hakyndaky hukuk çözgüdini kabul edip bilýär. Mundan başga, rugsatnama bermek maksady üçin hökman bolan maglumatlary diňe ygtyýarlandyrylan edaradan alyp bolýar. Şeýlelik bilen, ygtyýarlandyrylan edaralar öz resmi wezipelerini we jogapkärçiligini birleşmä geçirmeli däl.

#### **I. IN AZ SERTLERINIŇ WE TALAPLARYNYP BERJAÝ EDILISINI BARLAMAK**

4. Aşakdaky tablisada HÝoG işine elýeterlilik üçin arza tabşyryan taraplaryň berjaý etmeli in şertleriň we talaplaryň barlagynda ygtyýarlandyrylan edaralaryň we birleşmeleriň arasyndaky wezipeleriň bölünişigi görkezilen. Fizik taraplara degişlilikde bu tablisany mümkin bolan uly derejede milli kanunçylygyna laýyklykda ulanmaly.

---

<sup>\*/</sup>(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/91, 28 bent)

Bermäge degişli bolan resminamalar/maglumat	Birleşmäniň hereketi	Ygtyýarlandyrylan edarylaryň hereketi
------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------

***I.1 Yzygiderli halkara gatnawlary bilen meşgullanmak üçin tejribäniň ýa-da  
azyndan mümkinçilikleriň barlygyny tassyklaýan subutnamalar***

Resmi bellige alyş	Resminamalary ýygnamak, maglumatlary seljermek we olary ygtyýarlandyrylan edara geçirmek	Barlamak, seljermek we baha bermek
Halkara gatnawlaryny ýerine ýetirmek üçin ygtyýarnama		
Bellige alyş bellikleri we ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnama		
Uly ýolbaşçylyk edýän düzümiň hünär başarnyklary hakynda şahadatnama (HBŞ)		
Ozalky işewürlik amallarynyň subutnamalary, ÝDŞK, sargytlar we beýleki resminamalar		

***I.2 Durnukly maliýe ýagdaýy***

Maliýe ukyplylygynyň subutnamasy, mysal üçin bank hödürlemesi, karz derejesi we ş.m.	Eger-de bu milli kanunçylygy tarapyndan rugsat edilen bolsa, maglumatlary seljermek we olary ygtyýarlandyrylan edarlara geçirmek	Barlamak, seljermek we baha bermek
Milli salgyt edaralaryna laýyklykda maliýe ýagdaýy, täjirçilik sanawlary		
Ýyllyk buhgalterçilik hasabatlary, balans hasabatlary		

***I.3 HÝoG Konwensiýasyny ulanmak çygrynda bilimiň barlygyny tassyklaýan  
subutnamalar***

Ulag operatorynyň bilimi	HBŞ barlagy we/ýa-da gümrük edaralary tarapyndan berlen şahadatnamalar, gepleşik	Barlamak, seljermek we baha bermek
Ýolbaşçylyk edýän düzümiň we işgärleriň hünär taýýarlygy	Talap boýunça maglumatlaryň berilmegi	Hyzmatdaşlyk
Ýolbaşçylyk edýän düzümiň we işgärleriň üýtgedilmegi	Yzygiderli gözegçilik we	Maglumatlary almak

Bermäge degişli bolan resminamalar/maglumat	Birleşmäniň hereketi	Ygtyýarlandyrylan edarylaryň hereketi
------------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------

***1.4 Gümrük düzgünleriniň ýa-da salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy***

Gümrük düzgünleriniň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy	1. Eger-de bu milli kanunçylygy tarapyndan rugsat edilýän bolsa, gözegçilik we ygtyýarlandyrylan edaralara degişli maglumatyň berilmegi.  2. SafeTIR ulgamynyň kömegi bilen ulag amallarynyň ýerine ýetirilişine gözegçilik.	1. Maglumatlar binýadynyň döredilýän ýerlerinde degişli maglumatyň ýygnaşmagy we seredilmegi.  2. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, milli birleşmeden gelip gowuşýan degişli maglumatlaryň barlagy.  3. Serhetiniň çäginde daşary amala aşyrylan gümrük düzgünleriniň bozulmasy hakynda islendik maglumatyň degişli hasaby.
Salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalarynyň ýoklugy	Eger-de bu milli kanunçylygy tarapyndan rugsat edilýän bolsa, gözegçilik we ygtyýarlandyrylan edaralara degişli maglumatyň berilmegi	Salgyt we beýleki edarylaryň maglumatlaryny her bir takyk ýagdaýda we yzygiderli esasyda sorap almak we seretmek. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda milli birleşmelerden gelip gowuşýan degişli maglumatlary barlamak
Ýolbaşçylyk edýän düzüm we paýdarlar tarapyndan gümrük düzgünleriniň we salgyt kanunçylygynyň ozalky bozulmalarynyň ýoklugy		
Işewürlik abraýy hakyndaky maglumatlaryň işjeň gözlegi	Maglumatlary toplamak we barlamak	Maglumatlary almak

***1.5 Birleşmeleriň önünde borçlar hakynda ýazmaça beýannamadaky düzgünler***

Degişli borçlary (9-njy goşundynyň II bölüminiň 1 e) bendi) ýazmaça beýannama goşmak (borçlar hakyndaky şertnama)	Ulag operatorynyň beýannama gol çekmek borjy	Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda barlamak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------



5. Ýlalaşýan taraplaryň ygtyýarlandyrylan edaralary we birleşmeleriň özi, eger-de ygtyýarlandyrylan edaralar gaýry çözüdi kabul etmese, HÝoG işine elýeterlilik üçin goşmaça, has çäklendirilen şertleri we talaplary goşup bilýärler. Milli birleşmeler bilen hyzmatdaşlykda ygtyýalandyrylan edaralar milli derejede bildirilýän ähli goşmaça şertleri we talaplary neşir etmeli.

6. HÝoG işine bolan elýeterlilige rugsatnamanyň özi birleşmelerden HÝoG kitapçasyny almaga hukuk bolup durmaýar. Bu sebäp bilen islendik ygtyýarlandyrylan tarap milli birleşme we/ýa-da düzümine özi girýän halkara gurama tarapyndan kesgitlenilen düzgünleri berjaý etmeli.

7. Ýokarda görkezilen şertleriň we talaplaryň berjaý edilmegi diňe bir HÝoG işine bolan elýeterlilige rugsatnamany soramazdan öň däl, eýsem munuň ýaly rugsatnama berlenden soň hem yzygiderli berjaý edilmeli. Maglumatlaryň esasynda bu barlaglary yzygiderli esasyda geçirmeli, şeýle hem diňe bir islendik mesele (bozulma, tölege ukypsyzlyk we ş.m.) hakynda maglumat alnan ýagdaýynda däl. Yzygiderli barlaglary geçirmek hakyndaky çözüdi ygtyýarlandyrylan edaralar tarapyndan kabul edilýär.

## **II. IS**

8. Ygtyýarlandyrylan edaralar birleşmeler bilen bilelikde milli kanunçylygynyň esasynda ýokarda görkezilen şertleriň we talaplaryň esasynda HÝoG işine elýeterliliği almak üçin berjaý edilmegi zerur bolan işleri kesgitlemeli. Bu işlerde, hususanda, HÝoG işine elýeterliliği almak üçin arzalara seretmegiň çäkli möhleti belenilmeli, ol tamamlanandan soň arza berijä ýazmaça görnüşde kabul edilen çözüdi habar berilmeli. Ret edilen ýagdaýynda arza berijä nägileliği bildirmegiň mümkin işleri barada habar berilmeli.

**5.11. MAGLUMATLARYŇ ELEKTRON ALYŞ-ÇALYŞYGYNYŇ ESASYNDA  
HÝoG KITAPÇASYNY ULANMAK ÜÇIN KONWENSIÝANYŇ 10  
GOŞUNDYSYNDA GÖZ ÖŇÜNDE TUTULAN GÖZEGÇILIK ULGAMYNY  
ULANMAGYŇ MASLAHAT BERILÝÄN TEJRIBESI <sup>\*/</sup>**

**I. GIRIS**

1. 1995-nji ýylyň 20-nji oktyabrynda HÝoG Dolandyryş komiteti HÝoG kitapçasynyň resmileşdirilmegine gözegçilik ulgamyny girizmek boýunça maslahatlary kabul etdi. Bu maslahatlaryň maksady, halkara guramalaryna munuň bilen olara kepillendirme zynjyrynyň çäginde töwekgelçilikleri öz wagtynda dolandyrmagyň ulgamyny ulanmaga mümkinçilik bermek bilen, bellenen gümrük ýerinde HÝoG ähli kitapçalary boýunça amallaryň bes edilmegi hakyndaky maglumatlary gyssagly geçirmekden durýar. Netijede üýtgedilen görnüşde bu maslahatlara kod berildi we 2006-njy ýylyň 12-nji awgustynda HÝoG Konwensiýasynyň 10-njy goşundysy görnüşinde düzüldi. Giriş ýazgysyna laýyklykda “halkara gurama gümrük edaralary tarapyndan berilýän we birleşmeler hem-de gümrük edaralary üçin elýeter bolan bellenen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky maglumatlary saklamak üçin HÝoG kitapçalarynyň ulanylyşyna gözegçilik ulgamyny döredýär”. Birleşmelere öz borçlaryny netijeli ýerine ýetirmäge mümkinçilik bermek üçin gümrük edaralary standart görnüşde maglumatlaryň kesgitlenilen toplumyny kepillendirme zynjyryna (halkara gurama ýa-da milli birleşmä) geçirýär.

**II. ULANYLYÄN ÝERI**

2. Şu maslahatlaryň maksady, milli, gümrük we beýleki ygtyýarlandyrylan edaralara halkara gurama tarapyndan ulanylyan HÝoG kitapçalaryna gözegçilik ulgamyna talap edilýän maglumatlaryň gyssagly (netijede bolsa, hakyky wagt tertibinde) geçirilişini guramagyň has gowy usullary hakynda gollanma düzgünlerini bermekden durýar. Bu maslahat berilýän tejribäniň ahyrky maksady, elektron maglumatlary halkara guramanyň ulgamyna gümrük edaralary tarapyndan HÝoG kitapçasynyň 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň 2-nji koreşogyna möhür goýulandan soň dessine bellenen gümrük ýerinde amallar bes edilenden soň geçirmekden durýar.

---

<sup>\*/</sup>(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2010/6 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/101, 29 bent)

### **III. MILLI DEREJEDE MAGLUMATLARY GECIRMEGIŇ ELEKTRON UGAMYNY DÖRETMEK**

3. 10-njy goşundyda göz önünde tutulan maglumatlary bellenen gümrük ýerinden halkara guramanyň gözegçilik ulgamyna geçirmegiň maslahat berilýän tejribesi deslapky şertlere esaslanýar, oňa laýyklykda milli gümrük edaralary milli derejede HÝoG amallarynyň başyny, bes edilmegini we mümkin tamamlanmagyny öz içine alýan kompýuterleşdirilen ulgamy ulanýar ýa-da munuň ýaly maglumatlar talap edilýän maglumatlaryň rejelenmegini we halkara guramalara geçirilmegini üpjün edýän göwnejaý kompýuter programmalarynyň kömegi bilen ýygnaýar.

### **IV. IS**

4. Geçirmek işiniň başyny başlamak üçin:

- a) bellenen gümrük ýerinde gümrük edaralary özüniň ýerli ýa-da sebitleýin serwerinde HÝoG amallarynyň bes edilmegi, şol sanda 10-njy goşundynyň ulanylmagynyň esasynda talap edilýän maglumatlar barada habar berýärler;
- b) görkezilen möhletiň dowamynda maglumatlaryň toplumy ýerli ýa-da sebitleýin serwerden merkezi milli serwere geçirilýär;
- c) saýlanan maglumatlar aşakdakylara üýtgediler:
  - i) EOD kesgitlenilen standartyna we munuň esasynda ýazgy faýly döredilýär;
    - a. faýlyň ady bu standarta laýyklykda üýtgediler;
    - b. wagtyň dürli aralygynda we mümkin gündelik esasynda virtual hususy toruň (WHT) we halkara guramanyň serweriniň arasyndaky aragatnaşyk kesgitlenilip durar;
    - c. faýl ugradylar;
    - d. faýlyň degişli tarapa barmagyny üpjün etmek üçin barlaglar geçiriler;
    - e. WHT birleşmesi ýapylar;
    - f. iş hakyndaky hasabat saklanan we barlag we maslahat beriş maksatlary üçin ulgamlaryň kitaba ugradylan; ýa-da:
  - ii) 10-njy goşundynyň düzgünlerine laýyklykda ugradylýan degişli maglumatlara laýyk gelýän XML habarnama, (aşak. ser.)

Halkara guramalaryň webserwerlerini ulanýan (ýa-da ulanmaga isleg bildirýän) Ylalaşýan taraplaryň habarnamalary munuň ýaly ýagdaýda WHT birleşmesiniň kömegi bilen ylalaşylan webserwerleriň üsti bilen halkara guramalaryna ugradylýar.

## **V. GECIRILÝÄN MAGLUMATLAR**

5. 10-njy goşundynyň düzgünlerine laýyklykda gümrük edaralary Konwensiýanyň 1 l) maddasynda kesgitlenilen bellenen gümrük ýerinde berilýän ähli HÝoG kitapçalaryna degişlilikde standart görnüş boýunça azyndan aşakdaky maglumatlary berýärler:

- a) HÝoG kitapçasynyň belgisi,
- b) gümrügiň bellige alyş kitabyndaky ýazgynyň senesi we belgisi,
- c) bellenen gümrük ýeriniň ady ýa-da belgisi,
- d) bellenen gümrük ýerinde HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnamada görkezilen sene we belgi (2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň 24-28 öýjükleri) (eger-de olar b) bendinde getirilen maglumatlardan tapawutlanýan bolsa),
- e) HÝoG amalyňyň bölekleyin ýa-da gutarnykly nes edilmegi,
- f) Konwensiýanyň 8 we 11 maddalary üçin zyýan ýetirmezden – bellenen gümrük ýerinde HÝoG amallarynyň bes edilmegi bellikli ýa-da belliksiz tassyklanyldy,
- g) gaýry maglumat ýa-da resminamalar (hökman däl),
- h) sahypanyň belgisi.

## **VI. GECIRMEGIŇ SAÝLAM ISLERI**

6. Özüniň agza-birleşmeleri we gyzyklanma bildirýän milli gümrük edaralary bilen jebis hyzmatdaşlykda halkara gurama tarapyndan kesgitlenilen ýokarda görkezilen maslahat berilýän tejribä 10-njy goşundyda beýan edilen aşakdaky ölçütleri berjaý etmek şerti bilen işlerini geçirmegiň hususy usulyny işläp düzmekde milli gümrük edaralarynyň hukuklaryna degişlilikde zyýan ýetirmezden seredilmeli:

- a) maglumat halkara gurama ýa-da milli birleşmä ugradylýar;
- b) mümkin boldugyça, merkezi ýa-da sebitleýin bölümleriň üsti bilen;
- c) aragatnaşygyň bar bolan iň çalt serişdeleriniň (faksimal aragatnaşygyň, elektron poçtanyň we ş.m.) üsti bilen;

- d) mümkin boldugyça, gündelik esasyda;
- e) standart görnüşi boýunça;
- f) azyndan şu maslahat berilýän tejribäniň E bölümünde görkezilen maglumatlar görkezilýär;
- g) milli kanunçylygyna laýyklykda gümrük edaralary we milli kepillendirme birleşmeleri maglumatlaryň alyş-çalyşygy boýunça ylalaşyk baglaşýarlar.

## **VII. ÄTIÝACLANDYRYLAN USUL**

7. Gümrük edaralary tarapyndan maglumatlary geçirmegiň elektron ulgamynda yzygiderli näsazlyklar ýüze çykan ýagdaýynda, munuň bilen şu maslahat berilýän tejribäniň F bölümünde sanalyp geçilýän Konwensiýanyň 10-njy goşundysynyň talaplaryny berjaý etmek bilen, maglumatlary geçirmek üçin mümkin bolan has gowy saýlam çözüdi kabul etmeli.

## **VIII. GOSMACA MAGLUMAT**

8. 10-njy goşundyny ulanmak maksady üçin bar bolan web serwerleri ulanmaga isleg bildirýän Ylalaşýan taraplara BMG ÝYIT sekretariaty ýa-da halkara gurama bilen habarlaşmak maslahat berilýär.

### **5.12. YLALAŞYAN TARAPYŇ ÇÄGINDE KEPILLENDIRMÄNİŇ HEREKETI TOGTADYLMAZDAN ÖŇ ULANYLYAN IŞ <sup>\*/</sup>**

1. Konwensiýanyň 6 maddasynyň düzgünlerine laýyklykda, her bir Ylalaşýan tarap milli birleşmelere HÝoG kitapçasyny bermäge we 9-njy goşundy, I bölümde beýan edilen iň az şertler we talaplar berjaý edilen ýagdaýynda kepillendiriji bolup çykyş etmäge rugsat berip bilýär. 9-njy goşundynyň I bölümüniň 1 d) maddasyna laýyklykda munuň ýaly iň az şertlerleriň we talaplary biri bolup, degişlilikde onuň esaslandyrylan Ylalaşýan tarapyň birleşmesiniň we ygtyýarlandyrylan edarasynyň arasynda ýazmaça ylalaşygyň ýa-da islendik başga hukuk resminamasynyň baglaşylmagy çykyş edýär. Bu ýurtda kepillendirme ýapmasy diňe ylalaşygyň hereketini bes etmek ýa-da rugsatnamany almak arkaly ýokarda görkezilen ýazmaça ylalaşygyň taraplarynyň biri tarapyndan togtadylyp bilinýär.

2. Eger-de milli birleşme bu ýurtda özüniň kepillendirmesiniň hereketini ýapmaga isleg bildirýän ýa-da özüni mejbur hasaplaýan bolsa (mysal üçin, nägilelikleriň ýa-da HÝoG tamamlanmadyk amallarynyň köp sany sebäpli), ol 9-njy goşundynyň I bölümüniň 3 v) maddasyna laýyklykda ýazmaça ylalaşygyň hereketini bes etmek baradaky öz islegi barada habar bermek bilen, ygtyýarlandyrylan edaralara ýazmaça habarnama ugratmak arkaly muny ýerine ýetirip bilýär.

3. Ygtyýarlandyrylan edaralar 9-njy goşundynyň I bölümüniň 3 v) maddasyna laýyklykda ylalaşygyň hereketini bes edip ýa-da 9-njy goşundynyň I bölümüniň 1 b) maddasyna laýyklykda rugsatnamany alyp bilýär, eger-de olar milli birleşmäniň öz üstüne alan Konwensiýa boýunça borçlaryny ýerine ýetirmeýändigini barada çözgüt kabul etseler.

4. Ylalaşygyň hereketini bes etmek hakyndaky habarnamanyň möhleti 9-njy goşundynyň I bölümüniň 1 f) v) maddasynda göz önünde tutulyşy ýaly, kepillendirme şertnamasynyň ýa-da maliýe kepillendirmesiniň hereketini bes etmek hakyndaky habarnamanyň möhletinden ýokary bolmaly. Muňa garamazdan, milli birleşmäniň (we Konwensiýanyň 6 maddasynda agzalan halkara guramanyň) maliýe töwekgelçiligine bolan howpuny çäklendirmek üçin ýazmaça ylalaşygyň hereketini bes etmek hakynda habarnamanyň möhleti gysga we mümkin boldugyça, milli kanunçylygyna laýyklykda üç aýdan uzak bolmaly däl.

5. Rugsatnamany almak hakynda habarnamanyň möhleti milli kanunçylygynyň düzgünleri bilen kesgitlenilýär.

6. Ylalaşygyň hereketiniň bes edilmegine ýa-da rugsatnamanyň alynmagyna getirýän resmililikleri ýerine ýetirmezden öň aşakdaky işler kabul etmek maslahat berilýär:

---

<sup>\*/</sup>(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2012/16 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/111, 44 bent)

- Ol ýa-da beýleki Ýlalaşýan tarapda HÝoG tamamlanmadyk amallarynyň sany milli kanunçylygyna laýyklykda birleşmäniň ýagdaýynyň bolmazlygynyň potensial töwekgelçiligi bar bolan derejeden ýokary bolan her bir ýagdaýda, eger-de bu talap edilýän bolsa, kepillendirmeleri bermek, birleşme (mümkin, halkara guramanyň başlangyjy ýa-da goldawy bilen) milli ygtyýarlandyrylan edaralara ähli degişli ýagdaýlar hakyndaky maglumatlaryň beýany bilen we olaryň nähili görnüşde kepillendirme berlenden soň onuň borçnama howpuna düşjekdigini esaslandyrmalary bilen resmi haty ugradýar. Olar tarapyndan getirilýän derňewiň yzygiderli işlerine goşmaça milli ygtyýarlandyrylan edaralar nilli birleşme tarapyndan olara ýetirilen her bir aýratyn ýagdaýy jikme-jik yzarlamaly. Munuň bilen bir wagtda milli birleşme DK.2 we HÝoG ÝÝG habar berýär;
- HÝoG ÝÝG aaradan aýyrmasyz her bir täze potensial çökgünlik ýagdaýyny öwrenýär (mümkin, sowalnamalaryň, milli birleşmeleriň, milli ygtyýarlandyrylan edaralaryň milli kepillendirme zynjyrynyň ýa-da gaýry çeşmeleriň maglumatlarynyň üsti bilen) we özüniň netijeleri barada DK.2 habar berýär; munuň bilen bir wagtda DK.2 oňa milli birleşme tarapyndan berlen maglumatlaryň yzygiderli gözegçiligini amala aşyrýar;
- eger-de, gümrük edaralary we HÝoG ÝÝG tarapyndan geçirilýän barlaglara garamazdan, milli birleşme ozalkysy ýaly, ol ylalaşygyň hereketini bes etmäge mejbur diýip hasaplasa, ol bu barada halkara gurama, soňky 6.2-bis madda laýyklykda milli we halkara derejede kepillendirme ulgamyny netijeli guramak we hereket etmek üçin goldawyň göwnejaý ädimlerini kabul edip bilmegi üçin habar berýär. Ýlalaşygyň hereketiniň bes edilmegine ýa-da rugsatnamanyň alynmagyna garaşylýan döwürde halkara gurama degişli gümrük edaralary bilen jebis hyzmatdaşlykda bu Ýlalaşýan tarapda üznüksiz kepillendirme ýapmasyny üpjün etmek üçin ähli kesgitlenilen ölçütlere jogap berýän täze milli birleşmäni tapmak üçin ähli tagallalary edýär. DK.2 ýagdaýy jikme-jik yzarlaýar we Konwensiýanyň 6.2-bis maddasyna laýyklykda halkara kepillendirme ulgamynyň netijeli guramaçylygy we hereket etmegi üçin jogap bermäge ygtyýarlandyrylan halkara gurama tarapyndan berlen rugsatnamanyň hereketiniň dowam etmegini üpjün etmek üçin ähli çäreleri görýär;
- ýokarda beýan edilen iş islendik pursatda öz çäginde HÝoG işleriniň durnuklylygyny saklamak maksady bilen, 38 maddanyň ýa-da 6 maddanyň 4 beýndiniň, şeýle hem 9-njy goşundynyň II bölüminiň 1 d) maddasynyň düzgünlerini ulanmaga bolan Ýlalaşýan taraplaryň hukugyna degmeýär.

### **5.13. HÝoG KONWENSIÝASYNYŇ 42-BIS MADDASYNDA BEÝAN EDILEN HUKUK HÄSIÝETLI TALAPLARA LAÝYKLYKDA HABARNAMALARA DEGIŞLILIKDE GÖZEGÇILIGIŇ TÄZE ÇÄRELERINE WE MUNUŇ ÝALY ÇÄRELERI GIRIZMEKLIGE DEGIŞLILIKDE GOLLANMA GÖRKEZMELERI**

1-nji tapgyr: meýilleşdirilýän çäreleri görkezmek bilen HÝoG ÝÝG we BMG ÝYIT sekretariatynyň resmi ýazmaça habarnamasy. Munuň ýaly habarnamany alandan soň sekretariat ony HÝoG ÝÝG agzalarynyň arasynda ýaýradýar we bu soragy HÝoG ÝÝG işleriniň düzgünlerine laýyklykda indiki meýilleşdirilýän ýygnaýyň güntertibine goşýar.

2-nji tapgyr: HÝoG ÝÝG özüniň indiki nobatdaky ýygnaýynda ýa-da eger-de bu zerur bolsa, nobatdan daşary ýygnaýynda hödürlenilýän çäreleri ara alyp maslahatlaşýar. Özüni baha bermeleriniň çäginde HÝoG ÝÝG aşakdakylary ýerine ýetirip bilýär:

- a) barlagy geçirmek;
- b) bilermenleri çagyrmak;
- c) Ylalaşýan tarapdan (Ylalaşýan taraplardan) we beýleki gyzyklanma bildirýän taraplardan goşmaça maglumaty almak;
- d) ýerinde maslahatlary geçirmek;
- e) özüniň ygtyýarlygynyň çäginde islendik başga işleri amala aşyrmak. HÝoG Konwensiýasynyň 42-bis maddasyna we 8-nji goşundysyna laýyklykda HÝoG ÝÝG hödürlenilýän çäreleriň HÝoG Konwensiýasyna laýyklygyna baha bermelerini tamamlýar.


3-nji tapgyr: 2-nji tapgyryň netijeleri boýunça HÝoG ÝÝG HÝoG Konwensiýasynyň 8-nji goşundysynyň 11 maddasynyň 4 bendine laýyklykda Dolandyryş komitetine (DK.2) öz netijeleri barada habar berýär.

4-nji tapgyr: HÝoG Konwensiýasynyň 8-nji goşundysynyň 1-bis maddasynyň 2 bendine laýyklykda DK.2 degişli tarapyň we HÝoG ÝÝG beren maglumatlaryna seredýär we hödürlenilýän çäräniň (hödürlenilýän çäreleriň) laýyklygyna degişlilikde çözgüdi kabul edýär. DK.2 ýokarda durýan edara bolup durýandygyny göz önünde tutmaly.



## 5.14. HÝoG INTERMODAL GATNAWLARYNYŇ MYSALY-\*/

### Konetýneri daşamagyň nusgalary



1. Intermodal gatnawlary üçin konteýnerleriň dürli görnüşleri ulanylýar. Muňa garamazdan, berilýän bahalar boýunça, ölçegi köplenç 20 ýa-da 40 futa deň bolan “umumy maksatly” konteýnerler intermodal konteýnerleri bolup durýar. 2010-njy ýylda konteýnerlere degişlilikde deňiz daşamalaryň umumy göwrüminiň 60% degişli boldy. Häzirki usul olaryň HÝoG gatnawlaryna goýberilmek şerti bilen, intermodal konteýnerleri ulanmagyň köp görnüşlerine degişlilikde ulanylýar.

2. Bu nusgada HÝoG kitapçasyny saklaýjy konteýneri Ahalsihden (Gruziýa) Ukrainanyň çäginde bellenilen nokada getirmek babatynda tabşyryk alýar. HÝoG kitapçasy doldurylanda standart awtomobil gatnawynda ulanylýan iş ulanylýar: HÝoG kitapçasyny saklamaga ygtyýarlandyrylan tarapyň ady daş ýüzüniň 3 öýjüginde görkeziler, konteýneriň kybaplaşdyrma belgisi bolsa (bar bolan ýagdaýynda) – 10 öýjükde.

3. Ugratma gümrük ýerinde hem standart awtomobil gatnawynda ulanylýan iş ulanylýar: gümrük edaralary ygtyýarlandyrylan saklaýjy tarapyndan doldurylan HÝoG kitapçasynda bar bolan maglumatlaryň (ýük manifestiniň) esasynda ýüki barlaýarlar we resmileşdirýärler, konteýnere gümrük plombasyny goýýarlar, onuň belgisini HÝoG kitapçasyna ýazýarlar, 1-nji bölünip aýrylýan kagyzy alýarlar we 1-nji koreşogy doldurýarlar (Konwensiýanyň 19 maddasyna we HÝoG Konwensiýasy boýunça Maglumat berijiniň 7, III, B a) babyna ser.)


\*/ Şu optimal tejribäniň mysaly HÝoG iki Ylalaşýan taraplarynyň arasynda HÝoG intermodal gatnawlarynyň optimak tejribesiniň bar bolan mysalyna esaslanýar. Muňa garamazdan, bu bu mysalyň ulanylmagynyň milli kanunçylygynyň hereket edýän düzgünlerine laýyklykda HÝoG kesgitli Ylalaşýan taraplarynyň arasynda HÝoG intermodal gatnawlarynyň mümkin bolmajak mümkinçiligini aradan aýyrmaýar.

4. Batumi portuna (Gruziýa) gelenden soň gümrük edarasý gümrük plombalaryň abatlygyny barlaýar, 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy bölüp alýar, deňişli koreşogy doldurýar we HÝoG kitapçasyny onuň saklaýjysyna (ýa-da onuň wekiline) gaýtarýar. Soňra konteýner deňiz gatnawy üçin ýük gämisine ýerleşdirilýär (HÝoG Konwensiýasy boýunça Maglumat berijiniň 7, III, B b) babyna ser.).

5. Deňiz meýdançasýnda HÝoG kitapçasyny saklaýjy gümrük edaralaryndan Konwensiýanyň 26 maddasynyň 2 bendiniň düzgünlerine laýyklykda HÝoG gatnawyny togtatmagy soraýar (“Gatnawyň bir bölegi awtomobil ulagy bilen amala aşyrylmaýan bolsa, HÝoG işlerini ulanmak” 26 maddasynyň kommentariýalaryna ser.). Munuň ýaly togtadylan ýagdaýynda deňiz meýdançasynyň ahyrynda Konwensiýanyň 26 maddasynyň düzgünlerine laýyklykda HÝoG gatnawlaryny täzelemek üçin gümrük resmileşdirmeleri we gümrük barlagy üpjün edilmeli.


6. Çykanda aralyk gümrüginde girende aralyk gümrüginde çenli HÝoG kitapçasyny geçirmegiň usuly (poçta, howa ulagy ýa-da gaýry usul) HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň garamagynda galýar.

7. Ilýiçewski portunda (Ukraina) gämiden konteýner düşürilenden soň HÝoG kitapçasý girende aralyk gümrüginde berilýär (Konwensiýanyň 21 maddasy). Gümrük plombalaryň abatlygyny barlaýar, 1-nji bölünip aýrylaýn kagyzy alýar we 1-nji koreşogy doldurýar (HÝoG Konwensiýasy boýunça Maglumat berijiniň 7, III, B c) babyna ser.).



8. Gatnaw Ukrainanyň çäginde bellenilen nokada çenli dowam edýär, bu ýerde konteýner we ýük HÝoG amalyňy bes etmek we HÝoG gatnawyny gutarnykly tamamlamak üçin berilýär (Konwensiýanyň 28 maddasy).

Bellenilen gümrük ýeri 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy bölüp alýar, deňişli koreşogy doldurýar we HÝoG kitapçasyny gaýtarýar. Bes edilmegiň adaty işinden soň bu halkara gözegçilik ulgamynda tassyklanylýar (SafeTIR, Konwensiýanyň 10-njy goşundysy). Soňra ygtyýarlandyrylan gümrük HÝoG amalyňy gutarnykly tamamlýar (HÝoG Konwensiýasy boýunça Maglumat berijiniň 7, III, B d) babyna ser)..



9. Şu mysalyň ýazgy içinde Ylalaşýan taaraplaara aşakdakylary göz önünde tutmak maslahat berilýär:

a) HÝoG ÝÝG özüniň otuz sekizinji geňeşinde (2008-nji ýylyň dekabry) aşakdakylary karar etdi:

kömekçi potratçylary ulanmakda görnüşi ýaly, hiç hili hukuk ýa-da tejribe meseleleriniň ýoklugyny göz önünde tutmak bilen, HÝoG Konwensiýasyna üýtgetmeleri tekliپ etmek maksada laýyk;

geljekde kömekçi potratçylaryň päsgelsiz ulanylmagyna ýardam bermek üçin, eger-de ugratma ýurduň gümrük edaralary [girende aralyk3] HÝoG kitapçasyny saklamaga ygtyýarlandyrylan tarapdan başga tarapdan HÝoG kitapçasyny kabul etse, munuň ýaly HÝoG kitapçasynyň islendik talaplary bildirmezden, HÝoG gatnawyna gatnaşýan beýleki ýurtlaryň gümrük edaralary [şol ýurduň4] tarapyndan hem kabul edilmegini maslahat bermek maksada laýyk (ECE/TRANS/WP.30/2009/4, 9 bende ser.).

(b) bu netijeler Komitet tarapyndan onuň kyrk ýedinji ýygnagynda tassyklanyldy (2009-njy ýylyň fewraly; ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97, 8 bende ser.).

10. HÝoG ygtyýarlandyrylan saklaýjysynyň HÝoG gatnawynyň bir bölegini kömekçi potratça tabşyrmak mümkinçiligi degişli ýurduň milli kanunçylygyna bagly. Käbir Ylalaşýan taraplar, özüniň milli kepillendirme birleşmesiniň razylygy bilen, birnäçe ygtyýarlandyrylan HÝoG kitapçasyny saklaýjylara bölekleyin ýa-da dolulygyna HÝoG gatnawlaryny üçünji taraplaryň barlanylan daşajylary bilen bir hatarda kömekçi potratçylyga bermäge rugsat berýär, şol bir wagtyň özünde beýleki Ylalaşýan taraplar muňa ýol bermeýär. Islendik ýagdaýda, kömekçi potratçynyň ulanylmagy HÝoG kitapçasyny saklaýjyny 11 maddanyň 2 bendine laýyklykda jogapkärçilikden boşadýar.

## **6 BIRLEŞMELER ÜÇİN HÝoG KITAPÇALARYNY BERMÄGE WE KEPILLENDIRIJI HÖKMÜNDE ÇYKYŞ ETMÄGE RUGSAT BERILMEGIŇ MYSALY WE YLALAŞYKLARYŇ MYSALY<sup>\*/</sup>**

### **6.1 BIRLEŞMELER ÜÇİN HÝoG KITAPÇALARYNY BERMÄGE WE KEPILLENDIRIJI HÖKMÜNDE ÇYKYŞ ETMÄGE RUGSAT BERILMEGIŇ MYSALY**

1. 1975-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Ženewada baglaşylan, netijede girizilen düzedişler bilen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň (1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasy) (mundan beýläk HÝoG Konwensiýasy diýip atlandyrylýan) 6 maddasynyň 1 bendine laýyklykda, ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ..... (ygtyýarlandyrylan edaralaryň ady) munuň bilen, ..... (birleşmäniň ady) HÝoG Konwensiýasy bilen gurşap alynýan HÝoG kitapçalaryny bermäge we ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň I bölümünde bellenilýän in az şertler we talaplar doly berjaý edilyänçä kepillendiriji hökmünde çykyş etmäge ygtyýarlandyryýar.

2. Hususanda, ... (birleşmäniň ady) ... :

- a) rugsatnamanyň berlen Ylalaşýan tarapda bellige alnan birleşme hökmünde azyndan bir ýylyň dowamynda bar bolmak hakykatyny tassyklaýan subutnamalary berdi;
- b) HÝoG Konwensiýasy boýunça öz borçlaryny ýerine ýetirmek üçin durnukly maliýe ýagdaýyny we guramaçylyk mümkinçilikleriniň barlygyny tassyklaýan subutnamalary berdi;
- c) gümrük düzgünleriniň we salgyt kanunçylygynyň düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmalaryny amala aşyrmady;
- d) ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ..... (ygtyýarlandyrylan edaranyň ady) bilen ýazmaça ylalaşygyny baglaşdy/hukuk resminamasyna gol çekdi ..... we HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň I bölümüniň 3 v) bendiniň düzgünlerine laýyklykda onda bar bolan borçlary öz üstüne aldy (goşulýar);

---

<sup>\*/</sup> Bu mysal 2013-nji ýylyň 10-njy oktyabrynda güýje giren 31 düzedişler bilen girizilen 9-njy goşundyda, I bölümde üýtgetmeleri göz önünde tutýar.

e) aşakdaky goşmaça şertleri we talaplary (eger-de bar bolsa) ykrar etdi:...

3. HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň I bölümünde göz önünde tutulan iň az şertler we talaplar düýpli ýa-da birnäçe gezek bozulan islendik ýagdaýynda, bu rugsatnama ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ..... (ygtyýarlandyrylan edaranyň ady) tarapyndan alynar.

4. Ýokarda beýan edilen şertlere laýyklykda berlen rugsatnama HÝoG Konwensiýasynyň esasynda ... (birleşmäniň ady) borçlaryna we jogapkärçiligine degmeýär. Bu, HÝoG kitapçasyny bermäge we kepillendiriji hökmünde çykyş etmäge rugsatnamanyň alynmagynyň bu rugsatnamany almagyň senesine çenli ..... (ygtyýarlandyrylan edaranyň ady) tarapyndan ykrar edilen we onuň girýän halkara guramasynyň düzümine girýän daşary ýurt birleşmesi tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen amallar bilen baglylykda ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ... (birleşmäniň ady) çekýän jogapkärçiligine degmeýändigini aňladýar.

5. Goşmaça rugsatnama ýokarda 2 e) bendinde görkezilen ýazmaça ylalaşygyň/hukuk resminamasynyň güýje giren senesinden güýje girýär.

## 6.2 YLALAŞYKLARYŇ MYSALLARY \*/

1975-nji ýylyň 14-nji noýabrynda Ženewada baglaşylan, netijede girizilen düzedişler bilen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleri halkara daşamasy hakyndaky Gümrük konwensiýasynyň (1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasy) (mundan beýläk HÝoG Konwensiýasy diýip atlandyrylýan) 6 maddasynyň 1 bendine laýyklykda, ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ..... (ygtyýarlandyrylan edaralaryň ady) we ..... (birleşmäniň ady) munuň bilen aşakdakylara öz razylygyny berýärler:

### A. BORÇLAR HAKYNDÄ DÜZGÜNLER

1. .... milli kanunçylygyna we dolandyryş tejribesine laýyklykda deňişli görnüşdäki bu ylalaşygyň şertlerini ykrar etmek bilen ..... (birleşmäniň ady) HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň I bölüminiň esasynda aşakdakylara borçlanýar:

- a) Konwensiýanyň 8 maddasynda beýan edilen, hususanda aşakdaky B bölümde saklanylýan borçlary ýerine ýetirmäge;
- b) ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) tarapyndan kesgitlenilýän ..... her bir HÝoG kitapçasyna kesgitlenilýän ..... (birleşmäniň ady) aşakdaky C bölümünde takyk görkezilişi ýaly, HÝoG Konwensiýasynyň 8 maddasynyň 3 bendine laýyklykda alynmaly möçberiniň uly ululygyny ykrar etmäge;
- c) hemişe we hususanda, HÝoG işlerine taraplaryň elýeterliligine rugsatnamalary soramazdan ön munuň ýaly taraplaryň HÝoG Konwensiýasynyň 9 maddasynyň II bölümünde beýan edilen in az şertleri we talaplary berjaý etmegini barlamaga;
- d) onuň girýän halkara guramasynyň düzümine girýän daşary ýurt birleşmesi tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen amallar bilen baglylykda onuň esaslandyrylan ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) öz üstüne alan jogapkärçiligi doly göwrümde öz kepillendirmesi bilen üpjün etmäge;

- e) onuň esaslandyrylan ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ygtyýarlandyrylan edaralaryny, ätiýaçlandyryş kompaniýasyny, ätiýaçlandyryjylaryň meýletin birleşigini ýa-da maliýe edarasyny kanagatlandyrmak üçin öz jogapkärçiliginiň ýapylmagyny üpjün etmäge. Ätiýaçlandyryş ýa-da maliýe kepillendirmesiniň şertnamasy (şertnamalary) onuň girýän halkara guramasynyň düzümine girýän daşary ýurt birleşmesi tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen amallar bilen baglylykda onuň jogapkärçiligini doly ýapýar (ýapýarlar);
- f) HÝoG işlerini ulanmak bilen bagly bolan ähli hasabat resminamalaryny we hasaplary ygtyýarlandyrylan edaralara barlaga bermäge;
- g) HÝoG kitapçalarynyň bikanun ýa-da aldaw ýoly bilen ulanylmagy ýüze çykarylan ýagdaýynda jeddeleriň netijeli kadalaşdyrylmak işini ykrar etmäge\*/\*;
- h) şu iň az şertleriň we talaplaryň islendik düýpli ýa-da birnäçe gezek gaýtalanýan bozulmasynyň HÝoG kitapçasyny bermäge berilýän rugsatnamanyň alynmagyna getirýändigini bilen ylalaşmaga (rugsatnamanyň nusgasynyň 3 bendinde görkezilişi ýaly);
- j) HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň 38 maddasyna we II bölümüne laýyklykda taraplary aýyrmaklyga degişlilikde ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ygtyýarlandyrylan edaralarynyň kararlaryny berjäý etmäge;
- k) bu birleşmäni esaslandyrylan ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ygtyýarlandyrylan edaralary tarapyndan ykrar edilýän derejesinde HÝoG Dolandyryş komiteti we HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoG ÝÝG) tarapyndan kabul edilýän ähli kararlaryň amala aşyrylmagyna özüniň meýletin razylygyny bermäge.

## **B. JOGAPKÄRÇILIK**

### **(A bölümüň 1 a) bendine ser.)**

2. .... (birleşmäniň ady) .... , eger-de HÝoG çägendäki amallar bilen baglylykda islendik näsazlyk bellenen bolsa, ..... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) gümrük düzgünleri we düzgünnamalary boýunça degişli bolan uzaltma üçin islendik göterimler bilen getirilýän ýa-da çykarylýan ýygymlary we paçlary tölemäge borçlanýar.

---

\*/\* Ylalaşyga goşulup bilinýär

Şahsy ýa-da degişlilikde ýokarda görkezilen möçberler alynýan taraplar bilen bilelikdeol munuň ýaly möçberleriň tölenilmegi üçin jogapkärçilik çekýär.

3. Birleşmäniň jogapkärçiligi HÝoG Konwensiýasyndan gelip çykýar. Hususanda, birleşmäniň jogapkärçiligi HÝoG Konwensiýasynyň 8 maddasynyň 4 bendinde görkezilen pursatdan başlanýar.

**C. HÝoG KITAPÇASYNA IŇ ÝOKARY KEPILLLENDIRME  
(A bölümiň 1 b) bendine ser.)**

4. .... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) tarapyndan ..... (birleşmäniň ady) talap edilip bilinjek iň ýokary möçber HÝoG kitapçasy üçin 100 000 (ýüz müň) ýewro bilen çäklendirilen.\*/

5. HÝoG Konwensiýasynyň 6-njy goşundysynyň 0.83 düşündiriş ýazgysynda jikme-jik beýan edilen we onda agzalan çäkli göwrümde ýokary bolan alkogolly içgileri we temmäki önümler daşalan ýagdaýynda, .... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) tarapyndan ..... (birleşmäniň ady) talap edilip bilinjek iň ýokary möçber HÝoG kitapçasy üçin 200 000 (iki ýüz müň) ABŞ dollary bilen çäklendirilen.

6. Milli walýutada ýokarda görkezilen möçberleriň ululygy ..... (geçirim koeffisiýenti) esasynda ... (günde/aýda/ýylda) kesgitlenilýär

**D. GÜÝJE GIRMEK**

7. Ş u ylalaşyk ýokarda A. 1 e) bölümde görkezilen ..... (kim tarapyndan – birleşmäniň ady) tarapyndan .... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) öz üstüne alan ähli jogapkärçiligi ýapmagyň resminamalaýyn subutnamalary getirilen ýagdaýynda .... (sene) .... (aý) .... (ýyl) güýje girýär.

**E. HEREKETI BES ETMEK**

8. Ylalaşygyň hereketiniň bes edilmegi HÝoG Konwensiýasynyň esasynda ..... (birleşmäni ady) borçlarynwe jogapkärçiligine degmeýär. Bu, ylalaşygyň hereketiniň bes edilmeginiň bu rugsatnamany almagyň senesine çenli ..... (ygtyýarlandyrylan edaranyň ady) tarapyndan ykrar edilen we onuň girýän halkara guramasynyň düzümine girýän daşary ýurt birleşmesi tarapyndan berlen HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen amallar bilen baglylykda .... (ýurduň/gümrük ýa-da ykdysady birleşmäniň ady) ... (birleşmäniň ady) çekýän jogapkärçiligine degmeýändigini aňladýar.

9. Sene we ygtyýarlandyrylan edaralaryň we birleşmäniň goly.

---

\*/ 0.8.3 düşündiriş ýazgysyna laýyklykda



## **7 HÝoG KITAPÇASY**

### **7.1 GÖWNEJAÝ DOLDURÝLAN HÝoG KITAPÝASYNYŇ NUSGASY**

1. 2002-2003 ýý. HÝoG Ýerine ýetiriji geňeşi (HÝoG ÝÝG) Germaniýany, Italiýanyň, Şweýsariýanyň we Türkiýäniň gümrük edaralary, şeýle hem Halkara awtomobil ulag birleşigi (HAUB) bilen hyzmatdaşlykda daşýjylar we gümrük edaralary üçin dogry doldurylan HýoG kitapçasynyň mysaly bolup biljek göwnejaý doldurylan HÝoG kitapçasynyň nusgasyny taýýarlady. Nusga 2002-nji ýylda güýje giren HÝoG kitapçasynyň görnüşindäki üýtgetmeleri göz önünde tutmak bilen taýýarlanyldy (HÝoG Konwensiýasynyň 1-nji goşundysy) (ECE/TRANS/Amend.21; 2002-nji ýylyň 12-nji maýynda güýje girdi).

2. Gümrük resmileşdirme amallary we gümrük barlagy amala aşyrylanda ýüze çykýan köp meseleleriň tejribede seýrek duş gelýän ýagdaýlaryň netijesi bolup durýandygy mälim. HÝoG iş çygrynda munuň ýaly standart däl ýagdaýlary birnäçe ugratma we/ýa-da bellenen gümrükleriň gatnaşmagy (Konwensiýanyň 18 maddasy) ýa-da Konwensiýanyň 26 maddasyna laýyklykda HÝoG işlerini togtadylmagy bilen HÝoG gatnawlary bilen bagly. Ähli ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmak üçin HÝoG ÝÝG aşakdaky aýratynlyklary öz içine alýan çylşyrymly mysaly işläp düzdi:

- a) ol adaty gatnaw bolup durýar;
- b) mysal ugratma we bellenen gümrükleriň in ýokary rugsat berlen sanyny, ýagny 4-ni öz içine alýar;
- c) iki ugratma gümrügi şol bir ýurtda ýerleşýär;
- d) iki bellenen gümrük dürli ýurtlarda ýerleşýär;
- e) HÝoG işi ulagyň başga görnüşi bilen amala aşyrylýan gatnawyň meýdançasynda togtadylýar.

Ugruň jikme-jikleri aşakdaky tablisada getirilen:

Gümrük edarasy, ýurt	Derejesi	Kommentariýalar
Trabzon, Türkiýe	Ugratma gümrügi (1)	
Erenkoý, Türkiýe	Ugratma gümrügi (2)	
Gaýdarpaşa, Türkiýe	Çykýan gümrük	HÝoG gatnawy togtadylýar
Harytlar Türkiýeden Italiýa çenli daşalýar, HÝoG işi togtadyldy		
Triesta porty, Italiýa	Girýän gümrük	HÝoG gatnawy dikeldilýär
Porte-Kýaaso, Italiýa	Çykýan gümrük	
Kýaso-Strado, Şweýsariýa	Girýän gümrük	
Bern, Şweýsariýa	Bellenilen gümrük (1)	HÝoG amalynyň bölekleyin bes edilmegi <sup>*/</sup> . Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna laýyklykda gümrük HÝoG amalynyň bölekleyin bes edilmegi baradaky maglumaty HÝoG kitapçasynyň halkara gözegçilik ulgamyna habar bermeli. Has takyk maglumat HÝoG Maglumat berijisiniň 5 babynda getirilen.
Bazel, Şweýsariýa	Çykýan gümrük	
Weýl-na-Reýne, Germaniýa	Girýän gümrük	
Friburg, Germaniýa	Bellenilen gümrük (2)	HÝoG amalynyň gutarnykly bes edilmegi <sup>*/</sup> . Konwensiýanyň 10-njy goşundysyna laýyklykda gümrük HÝoG amalynyň gutarnykly bes edilmegi baradaky maglumaty HÝoG kitapçasynyň halkara gözegçilik ulgamyna habar bermeli. Has takyk maglumat HÝoG Maglumat berijisiniň 5 babynda getirilen.

3. Göwnejaý doldurylan HÝoG kitapçasynyň nusgasy aşakda getirilen.

<sup>\*/</sup>»Çykýan gümrükde (aralyk gümrükde) we bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amalynyň bes edilmegi» 21 maddanyň kommentariýalaryndan kesgitlemeler ulanylýar.

IRU – bütindünýä awtomobil ulag  
guramasy

HÝoG KITAPÇASY\*

**14 kagyz**

No

1. **01.07.2003** çenli (goşmak bilen) ugratma gümrük ýeri tarapyndan kabul edilmek üçin hakyky

2. Berildi Türkiýäniň söwda, senagat, seňiz söwda edaralarynyň we  
(kim tarapyndan)

söwda biržalarynyň birleşigi

(resminamany berýän birleşmäniň ady)

3. Saklaýjy TÜRKSPED MEHMET PoR Milletlerarası Nakliyat A.Ş.

Merkez Mah. Değirmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköv ŞTANBUL TUR/042/8

(kybaplaşdyrma belgisi, ady, salgysy, ýurdy)

4. Resminamany berýän birleşmäniň  
wekiliniň goly we bu birleşmäniň  
möhüri:

5. Halkara guramanyň  
kätibiniň goly:



UCCIMCCE möhüri we goly

IRU Baş Kätibiniň goly

(Kitapçany saklaýjy tarapyndan ulanylmazdan öň doldurylýar)

6. Ugratma ýurdy<sup>(1)</sup>

Türkiye

7. Bellenilen ýurt<sup>(1)</sup>

Şweýsariýa, Germaniýa

8. Ýol ulag serişdesiniň bellige alyş belgisi<sup>(1)</sup>

**34 ZH 6945**

9. Ýol ulag serişdesini goýbermek hakyndaky şahadatnama<sup>(1)</sup>

**No. 118932.2645 of 02.10.2002**

10. Konteýneriň (leriň) görkezme belligi (leri)<sup>(1)</sup>

11. Gaýry bellikler

12. Kitapçany saklaýjynyň goly

<sup>(1)</sup> Gerekejegini çyzmaly

HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň goly

\* Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady iş topary tarapyndan işlenip taýýarlanan 1975-nji ýyldan HÝoG Konwensiýasynyň 1-nji goşundysyna ser...


<b>KESILIP ALYNÝAN 1 SAHYPA 1</b>		<b>1. HÝOG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenköy</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKSPED MEHMET PaR Milletleraras Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy eSTANBUL TURK042/8	
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		5. Ugradylyan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Etilmeli ýurdy <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
<b>ÝÜK MANIFESTİ</b> 9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler) (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanılma byşanlary we belgileri <b>AB 1-800</b> <b>CD 1-500</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b>	
10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerini; yükleriň, sany we kysymy, <u>Trabzonýa gümrügi</u> Bern: Supürgiç, gutylar, 800 gap Fraýburga: Matalar, yük yerleri, 500 gap		11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>	16. Goýlan plombalar ýa-da Tanılma nýsanlary (sany, identifikasiya)  <b>Bir möhür № 11</b>
12. Manifeste ýazylan yük yerleriň umumy sany Etilmeli yerleri: (Barmaly yer)	Sany <b>1300</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýärin 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly <b>Trabzon, 28.05.2003</b> <b>Goly</b>	17. Ugradylyma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>28.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Trabzon)</b>
1. Gümrük <b>Bern</b>	<b>800</b>		
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>	<b>500</b>		
3. Gümrük			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilendigi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük) Trabzon			
19. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar	20. Üstaşyr daşalmalaryň dowamlylygy <b>31.05.2003</b>		
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Trabzon</b>	No. <b>006494</b>		
22. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Erenköy</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>28.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Trabzon)</b>			

---

<b>KOREŞOK № 1</b>	SAHYPA 1	<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	<b>№</b>
1. Gelenligi kesgitlenen gümrük (haýsy) <u>Trabzon</u> 2. № <u>006494</u> 3. Goýlan plombalar ýa-da parhlandyrylan nýsan <u>Bir möhür № 11</u> 4. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar 5. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <u>Erenköy</u>			6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>28.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Trabzon)</b>

<b>KESILIP ALYNÝAN 2</b> SAHYPA 2		<b>1. HÝoG kitapçasy №</b>	
2. Ugradyýan ýeriniň gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKSPEDEMEHMETPAŞAHİMETLERASNAKİÝAT A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakarköy 68100 STANBUL TUR/04218	
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		5. Ugradyýan ýurt (lar) <b>Türkiýe</b>	6. Etilmeli ýurdy <b>Şweýsariýa, Germaniýa</b>
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>		8. Manifeste çatyýan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b>	
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanalma byşanlary we belgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>	10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerini; yükleriň, sany we kysymy,  <b>Trabzonnyň gümrügi</b> <b>Bern:</b> <b>Süpürgiç, gutylar, 800 gap</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b>	11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>	16. Goýlan plombalar ya-da Tanalma nýsanlary (sany, identifikasiýa)  <b>Bir möhür № 11</b>
12. Manifeste ýazylan yük yerlerini umumy sany Etilmeli yerleri: (Barmaly yer)	Sany <b>1300</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýärin	17. Ugradylyma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür
1. Gümrük <b>Bern</b>	<b>800</b>	14. Yeri we senesi	28.05.2003 Möhür we gol (Trabzon)
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>	<b>500</b>	15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Trabzon, 28.05.2003</b>	
3. Gümrük		<b>Goly</b>	
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradyýan ýeriniň gümrügi ya-da girende aralyk gümrük) <b>Trabzon</b>		24. HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama çykylanda aralyk gümrük ya-da barmaly yeriniň gümrügi <b>Erenkoý</b>	
<input type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar	20. Üstasýr daşalmagyň dowamlylygy <b>31.05.2003</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 25. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Trabzon</b>	No. <b>006494</b>	26. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany	
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Erenkoý</b>		27. Resmileşdirilende gepleşikler	
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür <b>28.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Trabzon)</b>		28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>	

<b>KOREŞOK № 2</b> SAHYPA 2		<b>HÝoG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Erenkoý</u> 2. <input checked="" type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nýsanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkezilişi ýaly) 4. Taze goýlan möhürler plombalar 5. Resmileşdirilende gepleşikler		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhür  <div style="text-align: center;">   <b>30.05.2003</b>  <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b> </div>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 1</b> SAHYPA 3		1. <b>HÝOG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan ýerini gümrügi 1 <b>Trabzon</b> 2 <b>Erenkoý</b> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) <b>TÜRKSPED MEHMET PaR Milletleraras Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy eSTANBUL. TUR/942/8</b>	
		5. Ugradyan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Eltirmeli ýurdy <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yü k bolümi (leri) ýa-da konteyner (ler)  (b) Yü k yerleriniň ýa-da predmetleriniň tanalma byşanlary we belgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yü k yerleriniň ýa-da predmetleriň; ýükleriň, sany we kysymy,  <u><b>Trabzonýa gümrügi</b></u> <b>Bern:</b> <b>Supürgiç, gutylar, 800 gap</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b>  <u><b>Gümrük Erenkoý</b></u> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolkalalar, gutylar, 1000 gap</b>	
		11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>	16. Goýlan plombalar ýa-da Tanalma nysanlary (sany, identifikasiya)  <b>Bir möhür № 693</b>
12. Manifeste yazylan yük yerlerini umumy sany Eltirmeli yerleri: (Barmaly yer)		Sany <b>2300</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b>
1. Gümrük <b>Bern</b>		<b>800</b>	17. Ugradylma yerindaki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol Erenkoý</b>
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>		<b>1500</b>	
3. Gümrük			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan ýerini gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük) Erenkoý			
19. Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nysanlary zeperlenmedik hasaplanýar		20. Ustasýr daşalmalyň dowamlylygy <b>01.06.2003</b>	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Erenkoý</b>		No. <b>072564</b>	
22. Dürli (kesgittelen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Haýdarpaşa</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>			
<hr/>			
<b>KOREŞOK № 1</b> SAHYPA 3		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <b>Erenkoý</b>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
2. № <b>072564</b>			
3. Goýlan plombalar ýa-da parhlandyryan nysan <b>Bir möhür № 693</b>			
4. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nysanlary zeperlenmedik hasaplanýar			
5. Dürli (kesgittelen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Haýdarpaşa</b>			
		<b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 2 SAHYPA 4</b>		<b>1. HÝOG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylýan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKPEDEMEBETPAK Mülkleri arası Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-İrmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Baki köýü STANBUL TUR 0428	
		5. Ugradylan ýurt (lar) <b>Türkiýe</b>	6. Eltirmeli ýurdy <b>Şweýsariýa, Germaniýa</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanalma byşanlary we belgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerin; yüklerin, sany we kysymy,  <b>Trabzon'ny gümrügi</b> Bern: Süpürgiç, gutylar, 800 gap  Fraýburga: Matalar, yük yerleri, 500 gap  <b>Gümrük Erenkoý</b> Fraýburga: Futbol kalarç, gutylar, 1000 gap	
11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>		16. Goýlan plombalar ya-da Tanama nşanlary (sany, identifikasiya)  Bir möhür № 693	
12. Manifeste yazylan yük yerlerin umumy sany Eltirmeli yerleri: (Barmaly yer) 1. Gümrük <b>Bern</b> 2. Gümrük <b>Frankfurt</b> 3. Gümrük _____		13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Goly</b>	
		17. Ugradylma yerindaki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol Erenkoý</b>	
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük) <b>Erenkoý</b> <input type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 20. Üstaýr daşalmayn dowamlylygy <b>01.06.2003</b>		24. HÝOG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama çykylanda aralyk gümrük ya-da barmaly yerin gümrügi <b>Haydarpasa</b> <input checked="" type="checkbox"/> 25. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Erenkoý</b> 22. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Haydarpasa</b>		26. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerlerinin sany 27. Resmileşdirilende gepleşilen	
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>		28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>31.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Haydarpasa)</b>	





<b>KOREŞOK № 2 SAHYPA 4</b>		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgitläň gümrük (haýsy) <b>Haydarpasa</b> 2. <input checked="" type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerlerinin sany (manifestde görkezilişi ýaly) 4. Taze goýlan möhürler we plombalar 5. Resmileşdirilende gepleşilen <b>HÝOG daşama deňziň bölümünde saklanýar we Italiýada täzeden dikeldilmelidir</b>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>31.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Haydarpasa)</b>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 1</b> SAHYPA 5		<b>1. HÝOG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) <b>TÜRKSPED MEHMET PoR Milletlerarası Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy eSTANBUL TUR/042/8</b>	
		5. Ugradylyan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Eltimeli ýurdy <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler) (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma bşanlary we belgileri <b>AB 1-800</b> <b>CD 1-500</b> <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerin; yüklerin, sany we kysymy, <b>Trabzon'ya gümrügi</b> <b>Bern:</b> <b>Süpürgiç, gutylar, 800 gap</b> <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b> <b>Gümrük Erenkoý</b> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolkalarç, gutylar, 1000 gap</b>	
		11. Brutto agramy, kg <b>5600</b> <b>4300</b> <b>3600</b>	16. Goýlan plombalar ya-da Tanama nşanlary (sany, identifikasiya) <b>Bir möhür № 693</b>
12. Manifeste yazylan yük yerlerinin umumy sany Eltimeli yerleri: (Barmaly yer) 1. Gümrük <b>Bern</b> 2. Gümrük <b>Frankfurg</b> 3. Gümrük		Sany <b>2300</b> <b>800</b> <b>1500</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> <b>Goly</b>
		17. Ugradylma yerindaki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol Erenkoý</b>	
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük), <b>Port Triýest, 121109</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar		20. Ustasýr daşalmalyň dowamlylygy <b>10 sagat 16:00-dan</b>	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Port Triýest</b>		No. <b>A/5 n.7</b>	
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Ponte Kyasso</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>02.06.2003 Möhür we gol (Triýest)</b>			


---




<b>KOREŞOK № 1</b> SAHYPA 5		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Port Triýest</u> 2. № <u>A/5 n.7</u> 3. Goýlan plombalar ya-da parhlandyrylan nşan _____ 4. <input checked="" type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 5. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Ponte Kyasso</b>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>02.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Triýest)</b>	




<b>KESILIP ALYNÝAN 2</b> SAHYPA 6		<b>1. HÝoG kitapçasy №</b> 	
2. Ugradylyan ýerini gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) <b>TÜRKİYE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI</b> Milli Tercih ve Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-İrmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy İSTANBUL TUR/0428	
		5. Ugradýan ýurt (lar) <b>Türkiýe</b>	6. Etilmeli ýurdy <b>Şweýsariýa, Germaniýa</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanılma başlıkları ve bilgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yük yerlerinin ya-da predmetleri; yükleri, sany ve kysymy,  <u>Trabzon'ın gümrüğü</u> Bern: Süpürgiç, gutylar, 800 gap  Frayburga: Matallar, yük yerleri, 500 gap  <u>Gümrük Erenkoý</u> Frayburga: Futbolcular, gutylar, 1000 gap	
11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>		16. Göylen plombalar ya-da Tanılma başlıkları (sany, identifikasiya)  <b>Bir möhür № 693</b>	
12. Manifeste yazılan yük yerleri umumy sany Etilmeli yerleri: (Barmaly yer)		Sany <b>2300</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Goly</b>
1. Gümrük <b>Bern</b>		<b>800</b>	17. Ugradylma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b> 
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>		<b>1500</b>	
3. Gümrük			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan ýerini gümrügi ya-da girende aralyk gümrük), <b>Port Triýest, 121109</b>		24. HÝoG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama (cyklynda aralyk gümrük ya-da barmaly yerini gümrügi) <b>Ponte Kıasso, 076140</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> 19. Göylen möhürler we plombalar ya-da tanama başlıklary zeperlenmedik hasaplanýar		<input checked="" type="checkbox"/> 25. Göylen möhürler we plombalar ya-da tanama başlıklary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Port Triýest</b>		No. <b>A/5 n.7</b>	26. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Ponte Kıasso</b>		27. Resmileşdirilende gepleşilen	
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>02.06.2003 Möhür we gol (Triýest)</b> 		28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>03.06.2003</b> <b>Möhür we gol: (Ponte Kıasso)</b> 	

<b>KOREŞOK № 2</b> SAHYPA 6		<b>HÝoG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Ponte Kıasso</u>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
2. <input checked="" type="checkbox"/> Göylen möhürler we plombalar ya-da tanama başlıklary zeperlenmedik hasaplanýar		 <b>03.06.2003</b> <b>Möhür we gol: (Ponte Kıasso)</b>	
3. Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkezilişi ýaly)			
4. Taze göylen möhürler we plombalar			
5. Resmileşdirilende gepleşilen			

<b>KESILIP ALYNÝAN 1</b> SAHYPA 7		1. <b>HÝOG kitapçasy №</b> 	
2. Ugradylýan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) <b>TÜRKSPED MEHMET PaR Milletleraras Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakurküy eSTANBUL TUR/042/8</b>	
		5. Ugradýan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Eltirmeli ýurdy <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma beyanları we belgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerin; yüklerin, sany we kysymy,  <b>Trabzonvü gümrügi</b> <b>Bern:</b> <b>Süpürgiç, gutylar, 800 gap</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b>  <b>Gümrük Erenkoý</b> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolcalar, gutylar, 1000 gap</b>	
11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>		16. Goylan plombalar ya-da Tanalma nysanlary (sany, identifikasiya) <b>Bir möhür</b> <b>№ 693</b>	
12. Manifeste yazylan yük yerlerin umumy sany Eltirmeli yerleri: (Barmaly yer)		17. Ugradylma yerindaki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
1. Gümrük <b>Bern</b>		30.05.2003 Möhür we gol (Erenkoý) 	
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>			
3. Gümrük			
13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Goly</b>			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylýan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük), <b>Çlasso Strada, 121109</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> 19. Goylan möhürler we plombalar ya-da tanama nysanlary zeperlenmedik hasaplanýar		20. Ustasýr daşlamanyň dowamlylygy	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Çlasso-Strada</b>		No.	
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , yüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Bern</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>03.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Çlasso-Strada)</b>			

---

<b>KOREŞOK № 1</b> SAHYPA 7		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Çlasso-Strada</u>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
2. № _____			
3. Goylan plombalar ya-da parhlandyrylan nşan _____			
4. <input checked="" type="checkbox"/> Goylan möhürler we plombalar ya-da tanama nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar			
5. Dürli (kesgittenen marşrut, , yüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Bern</b>			
		<b>03.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Çlasso-Strada)</b>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 2 SAHYPA 8</b>		<b>1. HÝOG kitapçasy №</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px 10px;">No</span>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoj</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (Identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) <small>TÜRKİYE HİMETİ KARİMLİTERARU Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irnenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy 68100 İSTANBUL TUR/042/8</small>	
		5. Ugradýan ýurt (lar) <b>Türkiýe</b>	6. Eltilmeli ýurdy <b>Şweýsariýa, Germaniýa</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma bşşanları we belgileri  <b>AB 1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>	10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerin; yüklerin, sany we kysymy,  <u>Trabzonyn gümrügi</u> <b>Bern:</b> <b>Süpürgiç, gutylar, 800 gap</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b>  <u>Gümrük Erenkoj</u> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolcalar, gutylar, 1000 gap</b>		11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>
12. Manifeste yazylan yük yerlän umumy sany Eltilmeli yerleri: (Barmaly yer) 1. Gümrük <b>Bern</b> 2. Gümrük <b>Frankfurt</b> 3. Gümrük _____		13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýärin 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Goly</b>	17. Ugradylma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoj)</b>
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük) <b>Classo Strada, 418</b> <input checked="" type="checkbox"/> 19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 20. Üstasyr daşalmanyň dowamlylygy 21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Classo-Strada</b> 22. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Bern</b> 23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>03.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Classo-Strada)</b>		24. HÝOG operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama) cykylanda aralyk gümrük ya-da barmaly yerin gümrügi <b>Bern, 166</b> <input checked="" type="checkbox"/> 25. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 26. HÝOG 800 operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany <b>800</b> 27. Resmileşdirilende gepleşilen 28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>	

<b>KOREŞOK № 2 SAHYPA 8</b>	
<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Bern</u> 2. <input checked="" type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. HÝOG Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkezilişi ýaly) <u>800</u> 4. Taze goýlan möhürler we plombalar _____ 5. Resmileşdirilende gepleşilen _____	

 **№**   6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri   **04.06.2003**  **Möhür we gol (Bern)** |

<b>KESILIP ALYNÝAN 1</b> SAHYPA 9		<b>1. HÝOG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan ýerini gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKSPED MEHMET PaR Milletleraras Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy eSTANBUL TUR042/8	
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		5. Ugradylyan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Eltilmeli ýurdy <b>Şweýtsariya, Germaniya</b>
8. Manifeste çatylyan resminamalar CMR 0658 of 28.05.2003 CMR 0754 of 28.05.2003 CMR 1584 of 29.05.2003			
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma bşşanları ve belgileri  <b>AB-1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>	10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin; yüklerin, sany ve kysymy,  <u>Trabzonýa gümrügi</u> Bern: <b>Süpürgä, gutylar, 800-gap</b>  Fraýburga: Matalar, yük yerleri, 500 gap  <u>Gümrük Erenkoý</u> Fraýburga: Futbolçalarç, gutylar, 1000 gap	11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>	16. Goýlan plombalar ýa-da Tanalma nşşanlary (sany, identifikasiya)  <b>Bir möhür № 693</b>  <b>Bir möhür № I/27F</b>  <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>
12. Manifeste yazylan yük yerlerini umumy sany Eltilmeli yerleri: (Barmaly ýeri) 1. Gümrük <b>Bern</b> 2. Gümrük <b>Frankfurt</b> 3. Gümrük	Sany <b>2300</b>  <b>800</b> <b>1500</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyna habar berýäriň 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b>  <b>Goly</b>	17. Ugradylma yerindaki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edililiği barada şahadatnama (ugradylyan yerini gümrügi ya-da girende aralyk gümrük) <b>Bern, 166</b>			
19. Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşşanlary zeperlenmedik hasaplanýar <input type="checkbox"/>		20. Üstaşyr daşalmaynş dowamlylygy <b>04.06.2003</b>	
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Bern</b>		No.	
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , yüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Bazel/Weil am Rhein-Autobahn</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>			
<b>KOREŞOK № 1</b> SAHYPA 9		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligini kesgittän gümrük (haýsy) <u>Bern</u> 2. № _____ 3. Goýlan plombalar ya-da parhlandyrylan nşşan <u>Bir möhür № I/27F</u> 4. <input type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ya-da tanama nşşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 5. Dürli (kesgittenen marşrut, , yüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Bazel/Weil am Rhein-Autobahn</b>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 2 SAHYPA 10</b>		<b>1. HÝOG KITAPÇASY №</b>	
2. Ugratma yeriniň gümrügi (leri) 1. <b>Trabzon</b> 2. <b>Erenköy</b> 3. <b>...</b>		3. Halkara guramanyň ady <b>IRU – bütindünýä awtomobil ulag guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjy (kybaplaşdyrma belgisi, ady, salgysy we yurdy) <b>TÜRKSPEDMEHMET PoR Milletlerarası Nakliyat A.ü. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy oSTANBUL TUR/042/8</b>	
		5. Ugratma ýurdy (lary) <b>Türkiye</b>	6. Bellenen yurt (lary) <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
7. Yol ulag serişdesiniň (leriniň) bellige alyş belgisi (leri) <b>34 ZH 6945</b>		8. Manifeste goşulan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>YÜK MANIFESTI</b>			
9. (a) Yükiň bölümi (leri)  ýa-da konteýnerler (b) Yükiň yerleriniň ýa-da narseleriniň görkezme bellikleri we belgileri  <b>AB 1 – 800</b>  <b>CD 1 – 500</b>  <b>FF001 – 1000</b>	10. Yükiň yerleriniň ýa-da narseleriniň; yükleriň sany we görnüşi  <b>Trabzon gümrügi</b> <b>Berne:</b> <b>Süpürgişler, gutylar, 800 gaplama</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gaplama</b>  <b>Yerenköy gümrügi</b> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolbalar, gutylar, 1000 gaplama</b>	11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>	16. Goýulan plombalar ýa-da görkezme bellikleri (sany, kybaplaşdyrma)  Bir möhür- №443 1/2TF belgili bir möhür  04.06.2003 Stamp and signature (Bern)
12. Manifestde ýazylan yük yerleriniň umumy sany, Bellenen yer:  1. Gümrük <b>Bern</b> 2. Gümrük <b>Frayburg</b> 3. Gümrük		Sany <b>2300</b>  <b>800</b>  <b>1500</b>	13. Men yokarda 1-12 bölümlerinde getirilen maglumatlaryň takyklygy we dolulygy barada habar berýärin 14. Yeri we sene 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly <b>Trabzon, 28.05.2003</b> <b>Goly</b>
		17. Ugratma yeriniň gümrügi. Gümrügiň wezipeli tarapynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Yerenköy)</b>	
18. Gümrük resmileşdirmesini ýüki kabul etmek haknynda şahadatnama (ugratma gümrük yeri ýa-da girende aralyk gümrük) <b>Bern, 166</b>		24. HÝOG amallaryny bes etmek haknyndaky şahadatnama (gykanda aralyk gümrük ýa-da bellenen yerin gümrügi) <b>Bazel, 1680</b>	
<input type="checkbox"/> 19. Goýulan möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikler	<input checked="" type="checkbox"/> 25. Goýulan möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikler bozulmadyk diýip ykrar edildi		
21. Bellige alan gümrük (haýsy) <b>Bern</b>	26. Degişlilikde HÝOG amallarynyň bes edilmegi tassyklanylýan yük yerleriniň sany		
22. Dürli (kesgitlenilen ugur, ýüküň getirilen gümrügi we ş.m.) <b>Bazel/Weil am Rhein-Autobahn</b>		27. Resmileşdirilende	
23. Gümrügiň wezipeli tarapynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>		28. Gümrügiň wezipeli tarapynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bazel)</b>	

<b>KOREŞOK № 2 SAHYPA 10 HÝOG KITAPÇASY</b>	<b>№</b>
1. Gelenigini kesgitläň gümrük (haýsy) <u>Bazel/Weil am Rhein-Autobahn</u> 2. <input checked="" type="checkbox"/> Goýlan möhürler we plombalar ýa-da tanama nyşanlary zeperlenmedik hasaplanýar 3. HÝOG Operasiýanyň bes edilmeginiň şaýatlyk edýän yük yerleriniň sany (manifestde görkezilişi ýaly) 4. Täze goýlan möhürler we plombalar _____ 5. Resmileşdirilende gepleşilen _____	6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <div style="text-align: center;">                       04.06.2003                      Möhür we gol (Bazel)                 </div>

<b>KESILIP ALYNÝAN 1 SAHYPA 11</b>		1. <b>HýoG kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan ýerini gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKSPED MEHMET PaR Milletleraras Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-irmenbahçe Sok. No:19 Yenibosna Bakırköy eSTANBUL. TUR/942/8	
		5. Ugradyan ýurt (lar) <b>Türkiýe</b>	6. Eltirmeli ýurdy <b>Şweýsariýa, Germaniýa</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar <b>CMR 0658 of 28.05.2003</b> <b>CMR 0754 of 28.05.2003</b> <b>CMR 1584 of 29.05.2003</b>	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma işşanlary we belgileri  <b>AB-1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>	10. Yük yerlerinin ya-da predmetleriniň; yükleriň, sany we kysymy,  <u>Trabzonnyň gümrügi</u> <b>Bern:</b> <b>Supürgi, gutylar, 800 gap</b>  <b>Frayburga:</b> <b>Matalar, yük yerleri, 500 gap</b>  <u>Gümrük Erenkoý</u> <b>Frayburga:</b> <b>Futbolkalarg, gutylar, 1000 gap</b>	11. . Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>	16. Goylan plombalar ya-da Tanatma nysanlary (sany, identifikasiya) <b>Bir möhür № 693</b> <b>Bir möhür № U27F</b>  <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Bern)</b>
12. Manifeste yazylan yük yerlerini umumy sany Eltirmeli yerleri: (Barmaly yer)	Sany <b>2300</b>	13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýäriň 14. Yeri we senesi <b>Trabzon, 28.05.2003</b> 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly <b>Goly</b>	17. Ugradylma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  <b>30.05.2003</b> <b>Möhür we gol (Erenkoý)</b>
1. Gümrük <b>Bern</b>	<b>800</b>		
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>	<b>1500</b>		
3. Gümrük			
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerini gümrügi ya-da girende aralyk gümrük <b>Weil am Rhein-Autobahn</b> )			
<input checked="" type="checkbox"/> 19. Goylan möhürler we plombalar ya-da tanama nysanlary zeperlenmedik hasaplanýar	20. Ustasýr daşalmalyň dowamlylygy <b>06.06.2003</b>		
21. Hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Weil am Rhein-Autobahn</b>	No. <b>0639</b>		
22. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Frayburg</b>			
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri <b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Weil am Rhein)</b>			
<b>KOREŞOK № 1 SAHYPA 11</b>		<b>HÝOG KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligi haýsy gümrük tarapyndan kesgittendi <u>Weil am Rhein-Autobahn</u>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
2. № <u>0639</u>			
3. Goylan plombalar ya-da parhlandyryan nysan _____			
4. <input checked="" type="checkbox"/> Goylan möhürler we plombalar ya-da tanama nysanlary zeperlenmedik hasaplanýar			
5. Dürli (kesgittenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <u>Frayburg</u>			
		<b>04.06.2003</b> <b>Möhür we gol (Weil am Rhein)</b>	

<b>KESILIP ALYNÝAN 2 SAHYPA 12</b>		<b>1. HÝOĞ kitapçasy №</b>	
2. Ugradylyan yerin gümrügi 1 <u>Trabzon</u> 2 <u>Erenkoý</u> 3. _____		3. Halkara guramanyň atlandyrylyşy <b>IRU – awtomobil ulagynyň bütindüýä guramasy</b>	
Resmi ulanmak üçin		4. Kitapçany saklaýjynyň (identifikasiya belgisi, atlandyrylyşy, salgysy, ýurdy) TÜRKSPEİDİMEPARKMilletlerarası Nakliyat A.Ş. Merkez Mah. De-İrmenbahçe Sok. No:19 Yeniösa Baki köyü İSTANBUL TUR 042/8	
		5. Ugradýan ýurt (lar) <b>Türkiye</b>	6. Eltirmeli ýurdy <b>Şweýsariya, Germaniya</b>
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) hasaba alyş belgi (leri) <b>34 HZ 6945</b>		8. Manifeste çatylyan resminamalar CMR 0658 of 28.05.2003 CMR 0754 of 28.05.2003 CMR 1584 of 29.05.2003	
<b>ÝÜK MANIFESTI</b>			
9.(a) Yük bölümü (leri) ya-da konteyner (ler)  (b) Yük yerlerinin ya-da predmetlerinin tanıma beyanları ve belgileri  <b>AB-1-800</b>  <b>CD 1-500</b>  <b>EF 001 - 1000</b>		10. Yük yerlerinin ya-da predmetlerin; yüklerin, sany ve kysymy,  <u>Trabzon'ın gümrügi</u> Bern: <u>Süpürgic, gutylar, 800-gap</u>  Frayburga: Matalar, yük yerleri, 500 gap  <u>Gümrük Erenkoý</u> Frayburga: Futbol kalarç, gutylar, 1000 gap  04.06.2003 Möhür we gol (Bern)	
11. Brutto agramy, kg  <b>5600</b>  <b>4300</b>  <b>3600</b>		16. Goylan plombalar ya-da tanıma nşanlary (sany, identifikasiya) <b>Bir möhür № 693</b> <b>Bir möhür № I/27F</b>  04.06.2003 Möhür we gol (Bern)	
12. Manifeste yazylan yük yerlerinin umumy sany Eltirmeli yerleri: (Barmaly yer)		13. Men rubrikada getirilen maglumatlaryň dogrulygyna we dolulygyny habar berýärin 14. Yeri we senesi 15. Saklaýjynyň ya-da onuň wekiliniň goly	
1. Gümrük <b>Bern</b>		800	
2. Gümrük <b>Frankfurt</b>		1500	
3. Gümrük			
		17. Ugradylma yerindäki gümrükler Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri  30.05.2003 Möhür we gol (Erenkoý)	
18. Gümrük resmileşdirilmesine ýüküň kabul edilenligi barada şahadatnama (ugradylyan yerin gümrügi ya-da girende aralyk gümrük ) <u>Weil am Rhein/ Autobahn</u>		24. HÝOĞ operasiýasynyň bes edilenligi barada şahadatnama çykylanda aralyk gümrük ya-da barmaly yerin gümrügi <b>Frayburg</b>	
<input type="checkbox"/> 19. Goylan möhürler we plombalar ya-da tanıma nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar		<input checked="" type="checkbox"/> 25. Goylan möhürler we plombalar ya-da tanıma nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar	
21. hasaba alan gümrük (haýsy) <b>Weil am Rhein</b>		26. HÝOĞ 1500 operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerlerinin sany	
22. Dürli (kesgitlenen marşrut, , ýüküň berilmeli gümrügi we ş.m.) <b>Frayburg</b>		27. Resmileşdirilende gepleşilen	
23. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri 04.06.2003 Möhür we gol (Weil am Rhein)		28. Wezipeli adamyň goly Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri 05.06.2003 Möhür we gol (Frayburg)	

<b>KOREŞOK № 2 SAHYPA 12</b>		<b>HÝOĞ KITAPÇASY</b>	
1. Gelenligi haýsy gümrük tarapyndan kesgitlendi <u>Frayburg</u>		6. Gümrügiň wezipeli adamsynyň goly we gümrügiň seneli möhüri	
2. <input checked="" type="checkbox"/> Goylan möhürler we plombalar ya-da tanıma nşanlary zeperlenmedik hasaplanýar			
3. HÝOĞ Operasiýanyň bes edilenligine şaýatlyk edýän yük yerlerinin sany (manifestde görkezilişi ýaly) <u>1500</u>			
4. Taze goylan möhürler we plombalar _____			
5. Resmileşdirilende gepleşilen _____			
		05.06.2003 Möhür we gol (Frayburg)	

## 7.2 HÝoG KITAPÇASYNY ULANMAGYŇ OPTIMAL TEJRIBESI<sup>\*/</sup>

### I. HÝoG KITAPÇASYNY ULANMAGYŇ UMUMY DÜZGÜNLERI (HÝoG KONWENSIÝASYNA I GOŞUNDY)

1. Bermek: HÝoG kitapçasy saklaýjynyň ýerleşýän ýa-da hemişelik ýerleşýän ýeri bolan ýurtda ýa-da ugratma ýurtda berilýär.

2. Dili: HÝoG kitapçasy bölümleri inlis dilinde çap edilýän daşynyň ýüz tarapyndan daşary fransuz dilinde çap edilýär. HÝoG kitapçasynda daşynyň 2-nji sahypasynda fransuz dilinde we daşynyň 3-nji sahypasynda inlis dilinde bolan HÝoG kitapçasy ulanmagyň umumy düzgünleri saklanýar. Mundan başga, neşir edilen ýazgysynyň başga dillere terjimesi bilen goşmaça sahypalaryň goşulmagy mümkin,

Kepillendirmeleriň sebitleýin ulgamynyň çäginde HÝoG amallary üçin ulanylýan kitapçalar bölümleri inlis ýa-da fransuz dilinde çap edilýän daşynyň 1-nji sahypasyndan daşary Birleşen Milletler Guramasynyň islendik resmi dilinde çap edilip bilinýär. “HÝoG kitapçasy ulanmagyň düzgünleri” daşynyň ikinji sahypasynda Birleşen Milletler Guramasynyň resmi dilinde, şeýle hem daşynyň üçünji sahypasynda inlis ýa-da fransuz dillerinde çap edilýär.

3. Hereket edýän möhleti: HÝoG kitapçasy, eger-de ol resminamany berýän birleşme tarapyndan kesgitlenilýän möhletde ugratma gümrük ýerinde resmileşdirilen bolsa (daşynyň ýüz tarapyň 1 bölümi) bellenilen gümrük ýerinde HÝoG amallary tamamlanýança hereket edýär.

4. Kitapçalaryň sany: Ulag serişdeleriniň (ýörite ulag serişdeleriniň) düzümi üçin ýa-da bir ulag serişdesine ýa-da ulag serişdeleriniň düzümine ýüklenilen birnäçe konteýnerler üçin bir HÝoG kitapçasy berilýär (aşakdaky 10 d) bendine ser.).

5. Ugratma we bellenilen gümrük ýerleriniň sany: HÝoG kitapçasy ulanmak bilen gatnawlaryň ugurlary birnäçe ugratma we bellenilen gümrük ýerleriniň üsti bilen geçip bilýär, emma ugratma we bellenilen gümrük ýerleriniň sany dörtten köp bolmaly däl. HÝoG kitapçasy bellenilen gümrük ýerine diňe, eger-de ony kabul etmek hakyndaky belligi ähli ugratma gümrük ýerleri eden bolsa, berilip bilinýär (şeýle-de aşakdaky 10 e) bendine ser.).

---

<sup>\*/</sup> (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/97, 30 bent)



6. Kagyzlaryň sany: Eger-de gatnawyň ugry diňe bir ugratma gümrük ýerinden ýa-da bir bellenen gümrük ýerinden geçýän bolsa, onda HÝoG kitapçasynda ugratma ýurdy üçin azyndan 2 kagyz, bellenen ýurt üçin 2 kagyz we deňşlilikde çägi boýunça gatnawyň geçýän beýleki ýurt üçin 2 kagyz bolmaly. Her bir goşmaça ugratma (ýa-da bellenen) gümrük ýeri üçin 2 goşmaça kagyz talap edilýär.

7. Gümrüklere bermek: HÝoG kitapçasy ýol ulag serişdesi, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýner (ler) bilen her bir ugratma ýeriniň gümrüginde, her bir aralyk gümrükde we her bir bellenen ýeriň gümrüginde berilmeli. Soňky ugratma gümrük ýerinde gümrügiň wezipeli tarapy ugruň galan böleklerinde ulanyljak ähli bölünip aýrylýan kagyzlarda ýük manifestiniň aşagynda goluny we seneli möhüri goýmaly (17-nji bölüm).

## **II. HÝoG KITAPÇASYNY DOLDURMAGYŇ USULY**

8. Bozup aýyrmak, hapalamak: HÝoG kitapçasynda bozup aýrylan, hapalanan ýerler bolmaly däl. Ähli düzedişler ýalňyş görkezmeleriň we goşulmalaryň, zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, deňşli görkezmeleriň üstüni çyzyp ýerine ýetirilmeli. Islendik üýtgetme ony ýerine ýetiren tarap we gümrük edarasy tarapyndan tassyklanylmalý.

9. Bellige almak üçin deňşli bolan maglumatlar: Eger-de milli kanunçylygynyň düzgünlerinde tirkegleri we ýarym tirkegleri bellige almak göz önünde tutulmadyk bolsa, onda bellige alyş belginiň ýerine görkezme ýa-da zawod belgisini görkezmeli.

10. Manifest:

- a) Manifest, eger-de diňe gümrük edaralary başga dili ulanmaga rugsat bermeýän bolsa, ugratma ýurduň dilinde doldurylmaly. Deňşlilikde çäginde gatnawlar amala aşyrylýan beýleki ýurtlaryň gümrük edaralary manifestiň olaryň ýurdunyň dilindäki terjimesini talap etmek hukugyny saklap galýar. Bu talap bilen ýüze çykyp biljek saklanmalaryň önüni almak üçin daşajyjlara özünde göwnejaý terjimeleri saklamak maslahat berilýär.
- b) Manifeste girizilen görkezmeler ähli kagyzlarda olary neşir etmek üçin oňaly bolan görnüşde maşynda çap edilen ýa-da gektografirlenen bolmaly. Düşüniksiz doldurylan kagyzlar gümrük edaralary tarapyndan kabul edilmeyär.

- c) Bölünip aýrylýan kagyzlara manifestiň nusgasynda goşmaça kagyzlar ýa-da manifestde getirilýän ähli maglumatlar bilen täjirçilik resminamalary goşulýar. Bu ýagdaýda ähli bölünip aýrylýan kagyzlarda aşakdaky maglumatlary görkezmeli:
  - i) goşmaça kagyzlaryň sany (8-nji bölüm);
  - ii) bu goşmaça kagyzlarda sanalyp geçilen ýük ýerleriniň ýa-da närseleriň sany we görnüşi, şeýle hem ýükleriň umumy brutto agramy (9-11 bölümler).
- d) Eger-de HÝoG kitapçasy ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnere deňişlilikde berlen bolsa, manifestde her bir ulag serişdesiniň ýa-da her bir konteýneriň aýratyn düzümini görkezmeli. Bu görkezmeden öň ulag serişdesiniň bellige alyş belgisi ýa-da konteýneriň görkezme belgisi görkezilmeli (manifestiň 9-njy bölümü).
- e) Eger-de gatnawyň ugry birnäçe ugratma ýa-da bellenen gümrük ýerlerinden geçýän bolsa, onda ugratmak üçin kabul edilen ýüklere ýa-da her bir gümrük üçin niýetlenen ýüklere deňişli bolan ýazgylar biri-birinden aýratynlykda manifeste girizilmeli.

11. Gaplama kagyzlary, suratlar, shemalar we ş.m.: Eger-de agyr ýa-da uly ýükleri görkezmek üçin gümrük edaralary takyk resminamalaryň HÝoG kitapçasyny goşulmagyny talap edýän bolsa, soňkylyk gümrük edaralary tarapyndan tassyklanylmalý we kitapçanyň daşynyň 2-nji sahypasyna berkidilmeli. Mundan başga, 8-nji bölümiň ähli bölünip aýrylýan kagyzlarynda bu resminamalary görkezmeli.

12. Gol: Ähli bölünip aýrylýan kagyzlarda (14 we 15 bölümler) sene we HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly bolmaly.

13. HÝoG kitapçasynyň aýratyn öýjüklerini doldurmak boýunça gözükdirme I goşundyda görkezilen.

### **III. HÝoG GATNAWYŇ BARŞYNDÄ DÜRLI GÜMRÜK EDARALARY TARAPYNDAN HÝoG KITAPÇASYNYŇ BÖLÜNIP AÝRYLYAN KAGYZLARYNYŇ GAYTADAN ISLENILMEGI**

#### **A. Sary kagyz gümrük ulanylyşy üçin niýetlenmedik**

14. Sary kagyzyň hukuk ähmiýeti ýok, sebäbi ol HÝoG Konwensiýasynyň bir bölegi bolup durýar. Ol HÝoG kitapçasyna iki sebäp bilen goşulan: i) ugratma ýurdunyň dilinde 1/2-nji bölünip aýrylýan kagyzlarda we 1/2-nji koreşoklarda öýjükleriň terjimesini bermek we ii) HÝoG gatnawyň barşynda HÝoG kitapçasyndan ähli bölünip aýrylýan kagyzlar alnandan soň HÝoG kitapçasynyň ýük manifestinden maglumatlary bellige almak. Sary kagyz, bölünip aýrylýan kagyzlar ýaly, HÝoG kitapçasyny saklaýjy tarapyndan doldurylýar. Gümrük edaralarynyň sary kagyzy doldurmaýandygy we/ýa-da HÝoG kitapçasyny saklaýjy girizilen üýtgetmeleri tassyklamagy soraýan ýagdaýlaryndan başga ýagdaýlarda oňa möhür goýmaýandygy göz önünde tutulan. Sary kagyz aýrylmaly däl.

#### **B. 1/2-nji bölünip aýrylýan kagyzlary we 1/2-nji koreşoklar**

15. Aşakda HÝoG kitapçasynyň bölünip aýrylýan kagyzlaryny ulanmagyň tertibi indiki ýönekeý ýagdaýlar üçin şekillendirilen: HÝoG gatnawy A ýurduň ugratma gümrük yerinden başlanýar, çykýan (aralyk) gümrüginde, mundan soňra B ýurdunda girýän (aralyk) gümrüginin üsti bilen dowam edýär we B ýurduň bellenilen gümrük yerinde tamamlanýar. Soňra bölünip aýrylýan kagyzlary ulanmagyň tertibi has çylşyrymly ýagdaýlara degişlilikde ulanylyşy düşündirilýär.

##### **a) A ýurdunda ugratma gümrük ýeri<sup>1/</sup>**

Ugratma gümrük ýeri 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (HÝoG kitapçasynyň 1-nji sah.) we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (2-nji sah.): “Resmi ulanmak üçin” (degişli ýagdaýlarda<sup>2/</sup>), 18, 20-23 öýjüklerini doldurýar. Şeýle hem, ol HÝoG kitapçasynyň ähli sahypalarynda 16 we 17 öýjüklerini we 1-nji koreşogyň 1-3 we 5 öýjüklerini (1-nji sah.) doldurýar. Soňra ugratma gümrük ýeri 1-nji bölünip aýrylýan kagyzy (1-nji sah.) bölüp alýar we HÝoG gatnawyny başlamak üçin HÝoG kitapçasyny saklaýja gaýtarýar.

<sup>1/</sup> Aşakdaky beýanda esasy üns dürli gümrükler tarapyndan amala aşyrylýan barlaglara däl-de, HÝoG kitapçasynyň bölünip aýrylýan kagyzlarynyň doldurylyşyna we gaýtadan işlenilişine çekilýär. Gümrük barlagy hakyndaky takyk maglumata HÝoG Konwensiýanyň maddalarynda, şeýle hem düşündiriş ýazgylarynda we kommentariýalarda ser. Mysal üçin, ugratma gümrük ýeri tarapyndan amala aşyrylýan gümrük barlaglarynyň görnüşi 19 maddada görkezilen.

<sup>2/</sup> Bu ýerde we mundan beýläk bu öýjügiň ol ýa-da beýleki takyk ýagdaýda doldurylýandygyny anyklamak üçin 1-nji tablisadaky beýana ser.

b) A ýurtdan çykanda (aralyk) gümrük

Çykýan gümrük 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (HÝoG kitapçasynyň 2-nji sah.): 24, 25 (degişli ýagdaýlarda), 27 (degişli ýagdaýlarda), 28 öýjüklerini doldurýar. Şeýle hem, ol 2-nji koreşokda (2-nji sah.) 1, 2 (degişli ýagdaýlarda), 4 (degişli ýagdaýlarda), 5 (degişli ýagdaýlarda) we 6 öýjükleri doldurýar. Soňra çykýan gümrük 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy bölüp alýar we HÝoG gatnawyny dowam etmek üçin HÝoG kitapçasyny saklaýja gaýtarýar. Mundan soňra çykýan gümrük HÝoG amalyny tamamlamaly (HÝoG Maglumat berijisiniň 5.3 babnda optimal tejribäniň mysalyna ser.).

c) B ýurda girende (aralyk) gümrük

Girýän gümrük 1-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (HÝoG kitapçasynyň 3-nji sah.) we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (4-nji sah.): “Resmi ulanmak üçin” (degişli ýagdaýlarda), 18, 19 (degişli ýagdaýlarda) we 20-23 öýjüklerini doldurýar. Şeýle hem, ol 1-nji koreşokda (3-nji sah.) 1, 2, 3 (degişli ýagdaýlarda), 4 (degişli ýagdaýlarda), 5 we 6 (degişli ýagdaýlarda) öýjükleri doldurýar. Soňra girýän gümrük 1-nji bölünip aýrylýan kagyzy (3-nji sah.) bölüp alýar we HÝoG gatnawyny dowam etmek üçin HÝoG kitapçasyny saklaýja gaýtarýar.

d) B ýurtda bellenen gümrük ýeri

Bellenilen gümrük ýeri 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň (HÝoG kitapçasynyň 4-nji sah.): 24, 25 (degişli ýagdaýlarda), 26, 27 (degişli ýagdaýlarda), 28 öýjüklerini doldurýar. Şeýle hem, ol 2-nji koreşokda (4-nji sah.) 1, 2 (degişli ýagdaýlarda), 3, 4 (degişli ýagdaýlarda), 5 (degişli ýagdaýlarda) we 6 öýjükleri doldurýar. Soňra bellenen gümrük ýeri 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy (4-nji sah.) bölüp alýar we HÝoG amalyny tamamlamak üçin HÝoG kitapçasyny saklaýja gaýtarýar (HÝoG Maglumat berijisiniň 5.3 babnda optimal tejribäniň mysalyna ser.).

e) Birnäçe üstaşyr ýurtlary

Birnäçe üstaşyr ýurtlary bolan ýagdaýynda, her bir çykýan ýa-da girýän gümrük (aralyk) ýokarda b) we c) bentlerine laýyklykda göz önünde tutulýşy ýaly hereket edýärler. Her bir üstaşyr ýurt üçin goşmaça iki sahypa ulanylýar (1-nji bölünip aýrylýan kagyzy/1-nji koreşok we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy/2-nji koreşok).

f) Birnäçe ugratma gümrük ýerleri

Birnäçe ugratma gümrük ýerleri bolan ýagdaýynda ýokarda a) bentde beýan edilen işi indiki görnüşde düzetmeli. Diňe soňky ugratma gümrük ýeri HÝoG kitapçasynyň ähli galan sahypalaryndaky 16 we 17 öýjüklerini doldurýar, şol bir wagtyň özünde öňki ugratma gümrük ýeri (öňki gümrükler) bu bölümi diňe degişli iki 1/2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryny doldurýar.

Birinji ugratma gümrük ýerinde başga islendik indiki ugratma gümrük ýeri b) bendine laýyklykda ilki çykýan (aralyk) gümrük hökmünde hereket edýär we diňe soňra ýokarda a) bendine laýyklykda ugratma gümrük ýeri hökmünde çykyş edýär. Her bir goşmaça ugratma gümrük ýeri üçin ýene iki sahypa talap edilýär (1-nji bölünip aýrylýan kagyzy/1-nji koreşok we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy/2-nji koreşok).

g) Birnäçe bellenilen gümrük ýerleri

Birnäçe bellenilen gümrük ýerleri bolan ýagdaýynda diňe soňky bellenilen gümrük ýeri ýokarda d) bendinde beýan edilen işi ýerine ýetirýär. Islendik öňki bellenilen gümrük ýeri ilki d) bendinde beýan edilen işe laýyklykda bellenilen gümrük ýeri hökmünde hereket edýär we diňe soňra ýokarda b) bende laýyklykda girýän (aralyk) gümrük hökmünde çykyş edýär. Düşürilmedik ýükler we aýrylan gümrük möhürleri HÝoG kitapçasynyň galan bölünip aýrylýan kagyzlarynda bellemeli we täze gümrük möhürlerini goýmaly. Her bir goşmaça bellenilen gümrük ýeri üçin ýene iki sahypa talap edilýär (1-nji bölünip aýrylýan kagyzy/1-nji koreşok we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzy/2-nji koreşok).

**C. HÝoG kitapçasynda ulanylmadyk bölünip aýrylýan kagyzlar**

16. Eger-de HÝoG gatnawy bellenilen gümrük ýerinde (ahyrky) tamamlanandan soň HÝoG kitapçasynda birnäçe ulanylmadyk bölünip aýrylýan kagyzlar galan bolsa, onda gümrük edaralary olaryň hilegärçilik maksatlarynda ulanylmagynyň önüni almak üçin olary aýdyň görnüşde ýatyrmaly (çyzmaly, kompostirlemeli we ş.m.).

#### **IV. ADATY DÄL ÝAGDAÝLARDA HÝoG KITAPÇASYNY ULANMAK**

##### **A. Ulag-ýol hadysalary, teswirnama**

17. Eger-de ýolda gümrük plombalary we möhürleri tötänleýin bozulan ýa-da ýükler ýok bolan ýa-da bozulan ýagdaýynda, daşajy, eger-de ýakynda bar bolsa, gümrük edaralaryna ýa-da garşylykly ýagdaýda onuň ýerleşýän ýurdunyň beýleki ygtyýarlandyrylan edaralaryna gaýry goýulmasyz ýüzlenmeli. Soňkylyk mümkin bolan gysga möhletde teswirnama düzýärler (HÝoG kitapçasynyň soňky sahypasy). Eger-de teswirnamany gümrükden daşary başga edaralar düzen bolsa, ilkinji oňaly bolan ýagdaýda saklaýy ýol-ulag hadysasy barada gümrük edaralaryna habar bermeli, sebäbi diňe gümrük edaralary ýol ulag serişdesiniň gümrük plombalary bilen geljekki gatnawa ýaramlylygyny kesgitlep we ýoluň galan bölegi üçin munuň ýaly plombalary goýup bilýärler. Mundan başga, diňe gümrük edaralary daşalýan ýüklere göwnejaý gözegçiligi üpjün edip bilýär.

18. Eger-de ýol-ulag hadysasynyň netijesinde ýüki başga ulag serişdesine ýa-da başga konteýnere geçirmek zerurlygy ýüze çyksa, onda munuň ýaly ýükleme diňe ýokarda 17 bentde görkezilen edaralaryň bir wekiliniň gatnaşmagynda amala aşyrylyp bilinýär. Bu edara teswirnama düzýär. Eger-de HÝoG kitapçasynda “agyr ýa-da uly ýükler” belenilmedik bolsa, onda ulag serişdesi we ýükleriň ýüklenilen konteýneri (leri) gümrük möhürleri we plombalary bilen ýükleri daşamak üçin goýberilmeli. Muňa garamazdan, daşamak üçin goýberilen ulag serişdesi ýa-da konteýner ýok bolsa, ýükler, eger-de ol ýeterlik derejede ykjam bolsa, goýberilmedik ulag serişdesine ýa-da konteýnere ýüklenilip bilinýär. Bu ahyrky ýagdaýda ugur boýunça ýerleşýän ýurtlaryň gümrük edaralary bu ulag serişdesinde ýa-da konteýnerde HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen ýükleriň geljekki daşamasyny amala aşyryp bolýandygyny kesgitleýärler.

19. Ýüki ýa-da onuň bölegini düşürmegi talap edýän gönümel howp ýüze çykan ýagdaýynda, daşajy öz garamagyna görä, ýokarda 17 bentde görkezilen edaralardan soraman we gatyşmagyna garaşman, zerur çäreleri görüp bilýär. Bu ýagdaýda ol onuň ulag serişdesini ýa-da konteýneri ýa-da ýüki abat saklamak üçin hereket etmäge mejbur bolandygynyň subutnamalaryny getirmeli we duýduryş häsiýetli gyssagly çäreleri görülen soň, ýüküň, plombalaryň ulag serişdesine ýa-da konteýnere goýulyşynyň we teswirnamanyň düzülişiniň barlag hakykatyny kesgitlemek üçin ýokarda 17 bentde görkezilen edaralaryň birine habar bermeli.

20. Teswirnama HÝoG kitapçasynda galýar. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, indiki ýurtlaryň gümrükleri hususy hasap üçin teswirnamalaryň nusgalaryny alyp bilýärler.

21. Birleşmelere daşajjylara HÝoG kitapçasyna goşulan nusgadan daşary gatnawyň ugrunyň geçýän ýurtlarynyň dilinde (dillerinde) düzülen teswirnamanyň birnäçe resmi kagyzlaryny bermek maslahat berilýär.
22. 2-nji goşundyda beýan edilen HÝoG kitapçasynda teswirnamany doldurmagyň tertibi.

### **B. HÝoG kitapçasyny elinden almak**

23. Kadadan çykma ýagdaýlarynda, ygtyýarlandyrylan edaralar HÝoG kitapçasyny elinden alyp bilýär, mysal üçin, eger-de ol hakyky däl bolsa ýa-da derňew maksatlary üçin. Munuň ýaly ýagdaýlarda saklaýja ýeňil aýrylýan HÝoG kitapçasynyň daşynyň yzky tarapyndaky belgilenen burç (töleg haty) gaýtarylýar. Bu töleg hatyna HÝoG kitapçasyny elinden alan edara tarapyndan möhür goýulýar we gol çekilýär. Ikinji mümkinçilik bolan ýagdaýynda, HÝoG kitapçasyny onuň alnan ýurdunyň milli birleşmesine gaýtarmaly.

### **C. Agyr we uly ýükler**

24. Agyr ýa-da uly ýükler bolan ýagdaýynda, HÝoG kitapçasynyň daşynda we ähli bölünip aýrylýan kagyzlarynda inlis ýa-da fransuz dillerinde ýagly şrift bilen “agyr ýa-da uly ýükler” ýazgysy edilmeli.

### **D. HÝoG kitapçalaryny ulanmagyň yzygiderligi**

25. Kadadan çykma ýagdaýlarynda, ulag operatory bir ulag amaly üçin iki HÝoG kitapçasyny yzygiderli ulanyp bilýär, mysal üçin, eger-de HÝoG kitapçasynda bölünip aýrylýan kagyzlaryň sany ähli gatnawy amala aşyrmak üçin ýeterlik bolmasa ýa-da ýükleme we düşürme ýerleriniň sanyny mümkin boldugyça köpeltmek maksady bilen. Munuň ýaly ýagdaýlarda HÝoG birinji kitapçasyny ulanmak bilen amal degişli gümrükde tamamlanyp bilýär we bu gümrükde resmileşdirmek kabul edilip bilinýär we ýoluň galan bölegi üçin täze kitapçany ulanmak bolýar. Şeýlelik bilen, bu gümrük HÝoG birinji kitapçasyny üçin bellenen gümrük ýeri we ikinji kitapça üçin ugratma gümrük ýeri bolýar. Bu hakykaty iki HÝoG kitapçalarynda hem görkezmek üçin atanak salgylanmalar edilýär. Konwensiýanyň 2 maddasynda beýan edilen şertleri ýerine ýetirmek üçin iki HÝoG kitapçasynyň hem azyndan bir serhedi geçmek bilen ulanylmagy örän wajyp.

**E. Birnäçe HÝoG kitapçalarynyň bir wagtda ulanylmagy**

26. HÝoG Konwensiýasynyň 17 maddasynyň 1 bendine laýyklykda her bir ýol ulag serişdesine ýa-da konteýnere, hat-da eger-de olar ulag serişdeleriniň düzümi ýaa-da birnäçe konteýnerler görnüşinde bir ýol ulag serişdesine ýüklenilen bolsa he, aýratyn HÝoG kitapçasy berilýär. Munuň ýaly ýagdaýlarda ugratma ýeriň gümrüginde (gümrüklerde) resmileşdirmäge kabul edilen her bir HÝoG kitapçasynyň ähli bölünip aýrylýan kagyzlarynda “Resmi ulanmak üçin” öýjüginde bu HÝoG kitapçalarynyň belgisi görkezilmeli. Standart ýüklerden durýan gatyşan ýükler we uly ýa-da agyr ýükler daşalanda, standart ýükleri resmileşdirmek üçin aýratyn HÝoG kitapçasy gerek (şeýle-de ýokarda 24 bende ser.). Munuň ýaly düzgüni, eger-de ýol ulag serişdesi çykarylýan we şeýlelik bilen özi ýük hasaplanylýan bolsa, öz hereketi bilen ýöreyän we bu ýagdaýda beýleki standart ýükleri daşýan bolsa hem ulanylýar.

**F. HÝoG gatnawyny togtatmak**

27. Eger-de HÝoG gatnawy HÝoG Konwensiýasynyň 26 maddasynyň düzgünlerine laýyklykda togtadylýan bolsa, onda ahyrky gümrük gatnawy togtatmazdan ön bu barada HÝoG kitapçasynyň degişli 2-nji koreşogynnda 5-nji öýjükde bellik etmeli.

**G. 1-nji we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryň bir wagtda bir gümrük tarapyndan ulanylmagy**

28. Kadadan çykma ýagdaýlarynda, HÝoG kitapçasyny saklaýjy HÝoG gatnawyny dowam edip bilmeýär, mysal üçin, eger-de ol ön 38 madda laýyklykda HÝoG işinden peýdalanmak hukugynda mahrum edilen bellenilen ýurda girýän bolsa. HÝoG amalynyň bellenilen ýurtda başlap bilýän hakykatyna garamazdan, bu ýagdaýda girýän gümrük bellenilen ýeriň ahyrky gümrügi hökmünde hereket etmeli we HÝoG ähli gatnawynyň göwnējaý tamamlanmagyny üpjün etmeli. Munuň üçin girilýän ýerde gümrük ýokarda III B. a) we d) bölümlerine laýyklykda 1-nji we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryny bir wagtda resmileşdirmek arkaly HÝoG amalyny gaýry goýulmasyz başlamaly we bes etmeli. Mundan daşary, amaly bes etmek hakynda talap edilýän maglumatlary Konwensiýanyň 10-njy goşundysynda göz önünde tutulyşy ýaly, halkara gözegçilik ulgamyna geçirmeli.

**H. Ýolda fiziki barlag**

29. Eger-de 24 madda laýyklykda gümrük edaralary ýolda ýa-da aralyk gümrüginde ýol ulag serişdesindäki, ulag serişdeleriniň düzümindäki ýa-da konteýnerdäki ýüküň barlagyny geçirýän bolsa, olar täze goýulan möhürler we plombalar barada we ýerine ýetirilen barlagyň häsiýeti barada bölünip aýrylýan kagyzlarda we olaryň ýurdunda ulanylan degişli koreşoklarda, şeýle hem HÝoG kitapçasynyň galan bölünip aýrylýan kagyzlarynda bellik etmeli



**I. Ugratmak**

30. Eger-de ýol ulag serişdeleri 23 madda laýyklykda daşajjynyň hasabyna ugradylýan bolsa, gümrük edaralaryna daşajjynyň haýyşy boýunça HÝoG kitapçasynyň 1-nji koreşogynyň “Dürli” 5-nji öýjüginde munuň ýaly ugratmany talap etmek üçin esas bolup durýan sebäpleriň gysga beýany bilen “Ugratmak” sözi ýazylmaly.

**J. HÝoG kitapçasyny kabul etmek ret edilen ýagdaýynda optimal tejribe<sup>1/</sup>**

31. HÝoG Konwensiýasynyň düzgünlerini ulanmak bilen bagly bolmadyk sebäpler bilen islendik ýurduň ygtyýarlandyrylan edaralarynyň HÝoG ulag serişdesiniň olaryň ýurduna çäGINE girmegine rugsat bermeýän ýagdaýlary bolup bilýär. Munuň ýaly ýagdaýlarda girende aralyk gümrügiň gümrük edaralaryna aşakdaky işi ulanmak maslahat berilýär:

- a) olaryň ýurdunda HÝoG amallarynyň başlanan we bes edilen senesini görkezmek bilen, 1-nji we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryny doldurmak, möhür goýmak we bölüp almak;
- b) ähli galan 1/2-nji bölünip aýrylýan kagyzlarynyň “Resmi ulanmak üçin” öýjüginde HÝoG ulag serişdesiniň girmegini ret edýän çözgüdiň kabul edilmegini şertlendirýän takyk sebäp görkezilmeli. Munuň ýaly ret etmäniň esasy bolup durýan çözgüde, şeýle hem bu çözgüdi şertlendirýän içki ýa-da halkara kanunçylygynyň düzgünlerine salgylanma getirilmeli;
- c) 1-nji we 2-nji koreşoklaryň 5-nji öýjüginde: “Girmegi ret edildi” ýazgysy bolmaly;
- d) çykanda aralyk gümrüGINE gaýdyp gelende gümrük edarasy galan 1/2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryň 6-njy öýjügindeki üýtgetmeler barada bellik etmeli (Ýurt/ugradyjynyň ýurdy) we olaryň çäginde HÝoG amallary üçin HÝoG kitapçasyny açmaga başlamaly.

32. HÝoG kitapçasyny saklaýja HÝoG amallaryny dowam etmek üçin HÝoG kitapçasynyň galan sahypalaryny saklamak maslahat berilýär. Eger-de galan sahypalar HÝoG ähli gatnawyny amala aşyrmak üçin ýeterlik bolmasa, ikinji HÝoG kitapçasy ulanylyp bilinýär. Konwensiýanyň 28 maddasyna degişli kommentariýanyň ýazgysyna laýyklykda HÝoG gatnawynyň birinji bölegi Konwensiýanyň 27 we 28 maddalarynyň düzgünlerine laýyklykda tamamlanmaly, HÝoG gatnawynyň galan meýdançasynda bolsa HÝoG öňki amallarynyň bes edilmegini tassyklan gümrük tarapyndan resmileşdirilmäge kabul edilen täze kitapça ulanmaly.

<sup>1/</sup>(ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/4 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 35 bent)

Bu hakykaty iki HÝoG kitapçasynynda görkezmek üçin degişli ýazgy etmeli.

**V. HÝoG DEGIŞLI GÖRNÜŞINI SAÝLAMAK BOÝUNÇA HÝoG KITAPÇASYNY SAKLAÝJA MASLAHATLAR<sup>1,2</sup>**

33. HÝoG kitapçalaryny saklaýjylara (ýa-da olaryň wekillerine) degişlilikde HÝoG kitapçasy açyljak HÝoG takyk gatnawlarynyň talabyna has gowy jogap berýän HÝoG kitapçasynyň görnüşini jikme-jik saýlamak maslahat berilýär (4, 6, 14 ýa-da 20 sahypalar bilen);

34. HÝoG kitapçalaryny saklaýjylara (ýa-da olaryň wekillerine) hemmesini bolmasada, HÝoG kitapçasynyň köp sanly bölünip aýrylýan kagyzlaryny doldurmak we 14 we 15 bölümlerde senäni we goluny goýmak maslahat berilýär;

35. Ugratma ýeriniň ahyrky gümrüginde gümrügiň wezipeli tarapy “HÝoG kitapçasyny ulanmagyň düzgünleriniň” 7 düzgünine laýyklykda öňünden saklaýjy (ýa-da onuň wekili) tarapyndan doldurylan bölünip aýrylýan kagyzlarynyň 17-nji bölümünde senäni goýmak bilen, goluny we möhüri goýmaly;

36. Saklaýjy (ýa-da onuň wekili) tarapyndan öňünden doldurylan HÝoG kitapçasynyň islendik galan bölünip aýrylýan kagyzy (lary) HÝoG kitapçasynynda bar bolan bölünip aýrylýan kagyzlaryň ýeterlik sanynyň doldurylmagyny wedegişlilikde onuň açylan HÝoG takyk gatnawyny tassyklamak üçin goluň we sene bilen möhüriň goýulmagyny üpjün etmeýän HÝoG kitapçasyny saklaýjy üçin töwekgelçilik bilen gümrügiň wezipeli tarapy<sup>6</sup> tarapyndan ýatyrylmaly<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Iki HÝoG kitapçasy yzygiderli ulanylan ýagdaýynda bu babuň 25 bendine ser..

<sup>2</sup> (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2011/5 we ECE/TRANS/WP.30/AC.2/105, 37 bent)

<sup>3</sup> Ýokarda 16 bende ser.

**GOŞUNDY I****HÝoG KITAPÇALARYNDA ÖÝJÜKLERIŇ DOLDURYLYŞY**

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
<b>Daşynyň 1-nji sahypasy</b>		
1. Ugratma ýeriniň gümrügi tarapyndan ýüküň kabul edilmegi _____ çenli (goşmak bilen) hakyky	Birleşme	Hereket etmek möhletiniň ahryky günü (gg/aa/ýý görnüşine laýyklykda), ondan soňra HÝoG kitapçasy ugratma ýeriniň gümrüğine resmileşdirmek üçin berilýär. Eger-de ol onuň hereket edýän möhletiniň ahrynda ýa-da senä çenli ugratma ýeriniň gümrügi tarapyndan resmileşdirmek üçin kabul edilen bolsa, HÝoG kitapçasy bellenen ýeriň gümrüginde HÝoG amaly bes edilýänçä hereket edýär. [Bellik: bu öýjükde hiç hili düzedişlere ýol berilmeýär]
2. Berildi (kim tarapyndan)	Halkara gurama ýa-da birleşme	Resminamany berýän birleşmäniň ady
3. Saklaýjy	Birleşme	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň kybaplaşdyrma belgisi (KB), ady, salgysy we ýurdy. Şahsy kybaplaşdyrma belgisi (KB) saklaýja aşakdaky ylalaşylan görnüşe laýyklykda kepillendirme birleşmesi (düzümine onuň girýän halkara guramasy bilen hyzmatdaşlykda) tarapyndan berilýär:  "AAA/BBB/XX...X",  bu ýerde "AAA" - bu, Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasynyň (ISO) toparlandyrmak ulgamyna laýyklykda tarapyň HÝoG kitapçalaryny ulanmaga elýeterliligi alan ýurdunyň üç harply kody. HÝoG Konwensiýasynyň Ylalaşýan taraplary bolup durýan ýurtlaryň kodlarynyň doly sanawy Dolandyryş komitetiniň gün tertibine we resmi nutuklaryna goşundy hökmünde yzygiderli neşir edilýär,

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
		<p>"BBB" - bu, degişlilikde üstünden HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň agzasy bolup birleşmäniň çykyş edýän degişli halkara guramasy tarapyndan kesgitlenilen we her bir milli birleşmäni gönümel kybaplaşdyrmaga mümkinçilik berýän toparlandyrmak ulgamyna laýyklykda elýeterliligi alan milli birleşmäniň üç derejeli kody. Milli birleşmelere berlen üç derejeli kodlaryň doly sanawy Dolandyryş komitetiniň gün tertibine we resmi nutuklaryna goşundy hökmünde yzygiderli neşir edilýär,</p> <p>"XX...X" - bu, HÝoG Konwensiýasynyň 9-njy goşundysynyň II bölümine laýyklykda HÝoG kitapçasyny ulanmaga ygtyýarlandyrylan tarapy kybaplaşdyrýan tertip belgisi (iň ýokary 10 san). Kybaplaşdyrma belgisi berlenden soň ol, hat-da eger-de degişlilikde onuň berlen tarapy HÝoG kitapçasyny saklaýjy bolmagyny bes eden hem bolsa, täzedan ulanylyp bilinmeýär</p>
4. Resminamany berýän birleşmäniň wekiliniň goly we bu birleşmäniň möhüri	Birleşme	Resminamany berýän birleşmäniň möhüri we goly
5. Halkara guramanyň kätibiniň goly	Halkara gurama	Halkara guramanyň kätibiniň goly (möhüri)
6. Ugratma ýurdy (lary)	Saklaýjy	Degişlilikde ähli ýük ýa-da onuň bölegi üçin HÝoG gatnawy başlaýan ýurt (lar) (ady ýa-da kody)
7. Bellenilen ýurt (lar)	Saklaýjy	Degişlilikde ähli ýük ýa-da onuň bölegi üçin HÝoG gatnawy tamamlanýan ýurt (lar) (ady ýa-da kody)
8. Ýol ulag serişdesiniň (leriň) bellige alyş belgisi (leri)	Saklaýjy	Ýol ulag serişdesiniň (leriň) bellige alyş belgisi (leri), şeýle hem diňe bir mehaniki ulag serişdesiniň (mysal üçin, çekijiniň) belgisi däl-de, eýsem munuň ýaly ulag serişdesi bilen çekilýän tirkegiň ýa-da ýarym tirkegiň bellige alyş belgisi. Eger-de milli kanunçylygynyň düzgünlerinde tirkegiň ýa-da ýarym tirkegiň bellige alynmagy göz önünde tutulmadyk bolsa, bellige alyş belgisiniň ýerine görkezme ýa-da zawod belgisini görkezmeli

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
9. Ýol ulag serişdesini (leri) goýbermek hakynda şahadatnama (belgisi we sene)	Saklaýjy	Belgisi we berlen senesi (HÝoG goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň (-) gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda)
10. Konteýneriň (leriň) görkezme belgisi (leri)	Saklaýjy	Degişli ýagdaýlarda Konteýneriň (leriň) belgisi (leri)
11. Gaýry bellikler	Birleşme ýa-da saklaýjy	Dürli bellikler, mysal üçin «agyr ýa-da uly ýükler» ýazgysy
12. Kitapçany saklaýjynyň goly	Saklaýjy	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň we/ýa-da onuň wekiliniň daşynyň 1-nji sahypasynda 6-11 öýjüklerindäki maglumatyň dogrylygyny tassyklaýan goly

**1-nji bölünip aýrylýan kagyz (ak)**

1. HÝoG kitapçasynyň belgisi	Halkara gurama	HÝoG kitapçasynyň belgisi.
2. Ugratma ýeriniň gümrügi	Saklaýjy	Degişlilikde ähli ýük ýa-da onuň bölegi üçin HÝoG gatnawy başlaýan gümrügiň ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri. Ugratma ýeriniň gümrükleriniň sany bellenen ýeriň gümrükleriniň sanyna baglylykda 1-den 3 çenli üýtgäp bilýär (aşakda 12-nji bölüm bölüm). Ugratma we bellenen ýeriniň gümrükleriniň sany 4 köp bolmaly däl
3. Halkara guramanyň ady	Halkara gurama	Halkara guramanyň ady we/ýa-da logotipy
Resmi ulanmak üçin	Islendik gümrük edarasy	Gümrük barlagyny ýeňilleşdirmek üçin islendik maglumat, mysal üçin öňki gümrük resminamanyň belgisi, 2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň gaýtarylan gümrüginin ady we doly salgysy we ş.m.
4. Kitapçany saklaýjy (kybaplaşdyrma belgisi, ady, salgysy we ýurdy)	Saklaýjy	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň kybaplaşdyrma belgisi (KB), ady, salgysy we ýurdy. Takyk maglumata daşynyň 1-nji sahypasynda 3-nji öýjükde ser.
5. Ugratma ýurdy (lary)	Saklaýjy	Degişlilikde ähli ýük ýa-da onuň bölegi üçin HÝoG gatnawy başlaýan ýurt (lar) (ady ýa-da kody)

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
6. Bellenilen ýurt (lar)	Saklaýjy	Degişlilikde ähli ýük ýa-da onuň bölegi üçin HÝoG gatnawy tamamlanýan ýurt (lar) (ady ýa-da kody)
7. Ýol ulag serişdesiniň (leriň) bellige alyş belgisi (leri)	Saklaýjy	Ýol ulag serişdesiniň (leriň) bellige alyş belgisi (leri), şeýle hem diňe bir mehaniki ulag serişdesiniň belgisi däl-de, eýsem munuň ýaly ulag serişdesi bilen çekilýän tirkegiň ýa-da ýarym tirkegiň bellige alyş belgisi. Eger-de milli kanunçylygynyň düzgünlerinde tirkegiň ýa-da ýarym tirkegiň bellige alynmagy göz önünde tutulmadyk bolsa, bellige alyş belgisiniň ýerine görkezme ýa-da zawod belgisini görkezmeli
8. Manifeste goşulýan resminamalar	Saklaýjy	HÝoG kitapçasyny ulanmagyň düzgünleriniň 10 c) we 11 düzgünlerine laýyklykda HÝoG kitapçasyna goşmaça resminamalar goşulyp bilinýär. Bu ýagdaýda bellenen ýeriň gümrügi olary stepleriň ýa-da resminamanyň aýrylmagy HÝoG kitapçasynda yz goýar ýaly görnüşde başga esbap bilen HÝoG kitapçasyna berkitmeli. Resminamalaryň çalşyrylmagynyň önüni almak üçin ugratma yeriniň gümrügi goşulýan resminamanyň her bir sahypasyna möhür goýmaly. Bu resminamalary daşyna (ýa-da sary kagyza) we HÝoG kitapçasynyň her bir bölünip aýrylýan kagyzyňa berkidilmeli  Bu resminamalarda bar bolan maglumatlar 8-nji öýjükde görkezilmeli
9. a) Ýük bölümi (leri) ýa-da konteýner (ler);  b) Ýük yerleriniň ýa-da närseleriň görkezme bellikleri we belgileri	Saklaýjy	a) Ýük bölüminiň (leriň) ýa-da konteýneriň (leriň) kybaplaşdyrma belgisi (leri) (ulanylýan ýerinde)  b) Ýük yerleriniň ýa-da närseleriň görkezme bellikleri we belgileri
10. Ýük yerleriniň ýa-da närseleriň sany we görnüşi; ýükleriň beýany	Saklaýjy	Ýük yerleriniň ýa-da närseleriň sany we görnüşi; ýükleriň beýany. Ýükleriň beýany olaryň söwda adyny (telewizorlar, wideo enjamlary. Kompakt-diskleriň enjamlary we ş.m.) özünde jemlemeli we gümrük maksatlary üçin olaryň takyk kybaplaşdyrylmasy üçin etmeli. Elektronika, hojalyk tehnika, geým, içki ulanylyş üçin harytlar ýaly umumy görkezmeler ýüküň beýany hökmünde kabul edilmeyär. Mundan başga-da ýük manifestinde ýüküň her bir beýanyna degişli bolan ýük yerleriniň sany görkezilmeli. Uly ýüklere degişlilikde, ýükleriň sany beýannamalaşdyrylmaly. Bu suwuklyklara hem degişli

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
11. Brutto agramy, kg	Saklaýjy	Brutto agramy, kg <i>Ýük manifestiniň 9-11 öýjüklerine degişli bolan umumy bellikler:</i>  Eger-de HÝoG kitapçasyny ulag serişdeleriniň düzümine ýa-da birnäçe konteýnere degişlilikde berlen bolsa, manifestde her bir ulag serişdesiniň ýa-da her bir konteýneriň aýratyn düzümini görkezmeli. Bu görkezmeden öň ulag serişdesiniň bellige alyş belgisi ýa-da konteýneriň görkezme belgisi görkezilmeli (manifestiň 9-njy bölümi). Eger-de gatnawyň ugry birnäçe ugratma ýa-da bellenen gümrük ýerlerinden geçýän bolsa, onda ugratmak üçin kabul edilen ýüklere ýa-da her bir gümrük üçin niýetlenen ýüklere degişli bolan ýazgylar biri-birinden aýratynlykda manifeste girizilmeli
12. Manifestde ýazylan ýük ýerleriniň umumy sany. Sany. Bellenilen ýer: gümrük (ler)	Saklaýjy	Her bir bellenen ýeriň gümrüğine getirmek üçin niýetlenen ýük ýerleriniň sany, ýük ýerleriniň umumy sany, şeýle hem görkezilen gümrükleriň ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri. Bellenilen ýeriniň gümrükleriniň sany bellenen ýeriň gümrükleriniň sanyna baglylykda 1-den 3 çenli üýtgäp bilýär (ýokarda 2-nji bölüm). Ugratma we bellenen ýeriniň gümrükleriniň sany 4 köp bolmaly däl
13. Men, ýokarda 1-12 bölümlerinde getirilen maglumatlaryň takyklygy we doludygy barada habar berýärim 14. Ýeri we sene 15. Saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly	Saklaýjy	Ýeri we sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), şeýle hem HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň ýa-da onuň wekiliniň goly. Bu bölümü doldurmak bilen, HÝoG kitapçasyny saklaýjy HÝoG kitapçasynda bar bolan maglumatlaryň hakykylygy üçin jogapkärçilik çekýär Bu ýazgylary HÝoG kitapçanyň ähli bölünip aýrylýan kagyzlarynda ýerine ýetirmeli
16. Goýulan plombalar ýa-da görkezme bellikleri (sany, kybaplaşdyrma)	Ugratma ýeriniň gümrügi	Goýulan plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriň sany we kybaplaşdyrma beýany. Ahyrky ugratma ýeriniň gümrügi ähli galan bölünip alynýan kagyzlarda bu maglumaty görkezýär
17. Ugratma ýeriniň gümrügi. Gümrügiň wezipeli tarapyň goly we gümrügiň seneli möhüri	Ugratma ýeriniň gümrügi	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), ugratma ýeriniň gümrüginde wezipeli tarapyň möhüri we goly. Ahyrky ugratma ýeriň gümrüginde gümrügiň wezipeli tarapy ugratma ýeriniň bölünip aýrylýan kagyzlaryň 17-nji bölümünde ýük manifestiniň aşagynda goluny we seneli möhüri goýýar.

<b>Öjügiň belgisi we beýany</b>	<b>Doldurylýar (kim tarapyndan)</b>	<b>Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar</b>
18. Ýüki gümrük resmileşdirilmegine kabul etmek hakyndaky şahadatnama (ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük)	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Ugratma ýeriniň gümrügiň ýa-da girende aralyk gümrügiň ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri
19. Goýulan möhürleriň we plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriniň bozulmadyk diýip ykrar edilmegi	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Degişli ýagdaýlarda "X" bellik edilýär, eger-de HÝoG amalyňnyň başynda möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikleri bozulmadyk diýip ykrar edilse. Ugratma ýeriniň birinji gümrügi bu öýjügi doldurmaýar
20. Üstaşyr gatnawyň dowamlylygy	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Munuň ulanylýan ýerinde, üstaşyr gatnawyň dowamlylygy (çäkli möhleti – gg/aa/ýýýý görnüşi boýunça sene we degişli ýagdaýlarda wagt), onuň dowamynda çykanda aralyk gümrüginde ýa-da bellenen ýeriň gümrüginde ýol ulag serişdesi, ulag serişdeleriniň düzümi ýa-da konteýnerler bilen HÝoG kitapçasy berilýär
21. ____ belgi bilen bellige alan gümrük (haýsy)	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrügi hakynda maglumat, ondan soň gümrük sanawynda HÝoG amalyňa berlen bellige alyş belgisi
22. Dürli (kesgitlenilen ugur, ýüküň getirilemli gümrügi we ş.m.)	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Dürli maglumatlar, mysal üçin ýüküň getirilmeli aralyk gümrügiň ýa-da bellenen ýeriň gümrügiň ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, milli düzgünlerine laýyklykda görkezme berlen ugry görkezilip bilner
23. Gümrügiň wezipeli tarapyň goly we gümrügiň seneli möhüri	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), ugratma ýeriniň gümrüginde ýa-da girende aralyk gümrüginde wezipeli tarapyň möhüri we goly



Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
<i>1-nji koreşok</i>		
1. Geleni gümrük tarapyndan kesgitlenildi (haýsy)	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Ugratma ýeriniň gümrügiň ýa-da girende aralyk gümrügiň kybaplaşdyrma maglumatlary
2. _____ belgi bilen	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Gümrük sanawynda HÝoG amalynda berlen bellige alyş belgisi
3. Goýulan plombalar ýa-da görkezme bellikleri	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Ulanylýan ýerde goýulan plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriň kybaplaşdyrma beýany
4. Goýulan möhürleriň we plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriniň bozulmadyk diýip ykrar edilmegi	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Degişli ýagdaýlarda "X" bellik edilýär, eger-de HÝoG amalyňyň başynda möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikleri bozulmadyk diýip ykrar edilse. Ugratma ýeriniň birinji gümrügi bu öýjügi doldurmaýar
5. Dürli (kesgitlenilen ugur, ýüküň getirilemli gümrügi we ş.m.)	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Dürli maglumatlar, mysal üçin ýüküň getirilmeli aralyk gümrügiň ýa-da dellenilen ýeriň gümrügiň ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri. Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda, milli düzgünlerine laýyklykda görkezme berlen ugry görkezilip bilner
6. Gümrügiň wezipeli tarapyň goly we gümrügiň seneli möhüri	Ugratma ýeriniň gümrügi ýa-da girende aralyk gümrük	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), ugratma ýeriniň gümrüginde ýa-da girende aralyk gümrüginde wezipeli tarapyň möhüri we goly

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
<b>2-nji bölünip aýrylýan kagyz (ýaşyl)</b>		
		2-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň 1-23 öýjüklerini doldurmagyň tertibi 1- nji bölünip aýrylýan kagyzynyň degişli öýjüklerini doldurmagyň tertibine meňzeş. Umumy düzgün hökmünde, 2-nji bölünip aýrylýan kagyzynyň 1-23 öýjüklerindäki maglumatlar ozalky 1- nji bölünip aýrylýan kagyzyndaky degişli maglumatlara laýyk gelmeli (takyk maglumata II bölümde ser.)
24. HÝoG amallaryny bes etmek hakyndaky şahadatnama (çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi)	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Çykanda aralyk gümrügiň ýa-da bellenen ýeriň gümrügi kybaplaşdyrma maglumatlary
25. Goýulan möhürleriň we plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriniň bozulmadyk diýip ykrar edilmegi	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Degişli öýjükde "X" bellik edilýär, eger-de möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikleri bozulmadyk diýip ykrar edilse
26. Degişlilikde HÝoG amalyňyň bes edilmegi tassyklanan ýük ýerleriniň sany	Bellenilen ýeriň gümrügi	Düşürilmedik ýük ýerleriniň sany <sup>1/</sup> . Çykanda aralyk gümrügi tarapyndan däl-de, diňe bellenen ýeriň gümrügi tarapyndan doldurylýar <sup>2/</sup>
27. Resmileşdirilende bellikler	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Bu öýjügi diňe HÝoG gatnawy bilen baglylykda bozulma ýa-da ýol-ulag hadysasy ýüze çykarylan ýagdaýynda doldurmaly. Bu ýagdaýlarda “R” harpyny goýmaly, ondan soňra bellikleriň takyky beýany görkezilýär. Gümrük edaralary sebäbini görkezmezden, ulgamlaryň esaslandyrylmadyk bellikler bilen HÝoG amallarynyň bes edilmegini tassyklap bilmeýärler
28. Gümrügiň wezipeli tarapyň goly we gümrügiň seneli möhüri	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), bellenen ýeriniň gümrüginde ýa-da çykanda aralyk gümrüginde wezipeli tarapyň möhüri we goly

<sup>1/</sup> 0.18.2 düşündiriş ýazgysyna “Harytlary düşürmek” kommentariýasyna ser.

<sup>2/</sup> 1-nji goşundynyň “2-nji bölünip aýrylýan kagyz 26 öýjüginde we HÝoG kitapçasynyň 2-nji koreşogynyň 3 bendini doldurmak” kommentariýasyna ser.

Öjügiň belgisi we beýany	Doldurylýar (kim tarapyndan)	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
1. Geleni gümrük tarapyndan kesgitlenildi (haýsy)	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Bellenilen ýeriniň gümrügiň ýa-da çykanda aralyk gümrügiň kybaplaşdyrma maglumatlary
2. Goýulan möhürleriň we plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriniň bozulmadyk diýip ykrar edilmegi	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Degişli öýjükde "X" bellik edilýär, eger-de möhürler we plombalar ýa-da görkezme bellikleri bozulmadyk diýip ykrar edilse
3. Degişlilikde HÝoG amalynyň bes edilmegi tassyklanan ýük ýerleriniň sany	Bellenilen ýeriň gümrügi	Düşürilmedik ýük ýerleriniň sany <sup>1/</sup> . Çykanda aralyk gümrügi tarapyndan däl-de, diňe bellenen ýeriň gümrügi tarapyndan doldurylýar <sup>2/</sup> -
4. Täze goýulan möhürler we plombalar	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Ulanylýan ýerinde täze goýulan plombalaryň ýa-da görkezme bellikleriň kybaplaşdyrma beýany
5. Resmileşdirilende bellikler	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	2-nji bölünip aýrylýan kagyzyň 27-nji bölümünde bolşy ýaly, bu öýjügi diňe HÝoG gatnawy bilen baglylykda bozulma ýa-da ýol-ulag hadysasy ýüze çykarylan ýagdaýynda doldurmaly. Bu ýagdaýlarda “R” harpyny goýmaly, ondan soňra bellikleriň takyk beýany görkezilýär. Gümrük edaralary sebäbini görkezmezden, ulgamlaýyn esaslandyrylmadyk bellikler bilen HÝoG amallarynyň bes edilmegini tassyklap bilmeýärler
6. Gümrügiň wezipeli tarapyň goly we gümrügiň seneli möhüri	Çykanda aralyk gümrügi ýa-da bellenen ýeriň gümrügi	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), bellenen ýeriniň gümrüginde ýa-da çykanda aralyk gümrüginde wezipeli tarapyň möhüri we goly

## GOŞUNDY II

### HÝoG KITAPÇASYNÝŇ TESWIRNAMASYNY DOLDURMAK

Öjügiň belgisi we beýany	Görkezilmäge degişli bolan maglumatlar
1. Ugratma ýeriniň gümrügi (leri)	1-nji we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryň 2-nji öýjüginde görkezilişi ýaly, Ugratma ýeriniň gümrügiň (leriniň) ady we degişli ýagdaýlarda ýerleşýän ýeri
2. belgili HÝoG kitapçasyny	HÝoG kitapçasynyň belgisi
3. Halkara guramanyň ady	Halkara guramanyň ady we/ýa-da logotipy
4. Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) bellige alyş belgisi (leri). Konteýneriň (leriň) görkezme belgisi (leri)	Ýol ulag serişdesiniň (leriniň) bellige alyş belgisi (leri). Ulanylýan ýerde, konteýneriň (leriň) görkezme belgisi (leri)
5. Kitapçany saklaýjy (kybaplaşdyrma belgisi, ady, salgysy we ýurdy)	HÝoG kitapçasyny saklaýjynyň kybaplaşdyrma belgisi (KB), ady, salgysy we ýurdy. Takyk maglumatlaryň 1-nji sahypasynda 3-nji öýjükde ser.
6. Gümrük plombasy (lary) bozulmadyk, bozulan	Gümrük möhürleriň we plombalaryň ýagdaýy. Degişli öýjükde "X" bellik edilýär: çep tarapda, eger-de möhürler we plombalar bozulmadyk bolsa, sag öýjükde bolsa, eger-de möhürler we plombalar bozulan bolsa
7. Ýük bölümi (leri) ýa-da konteýneri (leri) bozulmadyk, bozulan	Ýük bölümiň (leriň) ýa-da konteýneriň (leriň) ýagdaýy. Degişli öýjükde "X" bellik edilýär: çep tarapda, eger-de ýük bölümi (leri) ýa-da konteýneri (leri) bozulmadyk bolsa, sag öýjükde bolsa, eger-de ýük bölümi (leri) ýa-da konteýneri (leri) bozulan bolsa
8. Bellikler	Eger-de bar bolsa, bellikler/netijeler
9. Ýüküň mälim ýitgisi kesgitlenilmedik. 10-13 öýjüklerinde görkezilen ýükler 12-nji bölümde görkezilişi ýaly, ýok (Ý) ýa-da ýok edilen (ÝE)	Bu öýjük "X" belligini goýmak arkaly doldurylýar, çep tarapda, eger-de ýükler bar bolsa ýa-da sag tarapda, eger-de ýükler ýok bolsa. Soňky ýagdaýda haýsy ýükleriň ýoklugyny ýa-da ýok edilendigini görkezmek bilen, 10-13 öýjüklerini doldurmak zerur
10. a) Ýük bölümi (leri) ýa-da konteýner (leri) b) Ýük ýerleriniň ýa-da närseleriň nyşany we belgisi	a) Ýük bölümiň (leriň) ýa-da konteýneriň (leriň) kybaplaşdyrma belgisi (leri) (ulanylýan ýerinde) b) Ýük ýerleriniň ýa-da närseleriň görkezme bellikleri we belgileri

<b>Öiügiň belgisi we beýanv</b>	<b>Görkezilmäge degisli bolan maglumatlar</b>
11. Ýük ýerleriniň ýa-da närseleriniň sany we görnüşi; ýükleriň beýany	1-nji we 2-nji bölünip aýrylýan kagyzlaryň 10-njy öýjüginde görkezilýän maglumatlar
12. Ý ýa-da ÝE	Ý - ýok, ÝE – ýok edilen
13. Bellikler (hususanda, ýükleriň ýetmeýän sanyny ýa-da ýok bolan ýükleri görkezmeli)	Bellikler, ýükleriň ýetmeýän sanyny ýa-da ýok bolan ýükler hakyndaky maglumat
14. Ýol-ulag hadysalarynyň senesi, ýeri we şertleri	Ýol-ulag hadysalarynyň senesi (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), ýeri we şertleriniň beýany
15. HÝoG amallaryny dowam etmek üçin kabul edilen çäreler, täze möhürleriň we plombalaryň goýulmagy, sany, beýany, ýükleriň ýüklenilmegi (aşakda 16 bölüme ser.), gaýry	Degişli öýjükde "X" belligi goýmaly we zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda beýleki bölümleri doldurmaly
16. Eger-de ýükler ýüklenilen bolsa: degişlilikde ýükleriň ýüklenilen ýol ulag serişdesiniň (leriň) ýa-da konteýneriň (leriň) tapawutlandyryş alamatlary  a) ulag serişdesi belligi alyş belgisi, goýberildi (hawa, ýok), goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň belgisi, goýulan möhürleriň we plombalaryň sany we beýany  b) konteýner  Görkezme belgisi	a) Ulag serişdesiniň bellige alyş belgisi. Eger-de ulag serişdesi HÝoG gatnawy üçin goýberilen bolsa, çep öýjükde "X" belligini goýmaly, eger-de ýok bolsa, "X" belligini sag öýjükde goýmaly. Ulanylýan ýerinde, goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň belgisini, şeýle hem goýulan möhürleriň we plombalaryň sanyny we beýanyny görkezmeli  b) Konteýneriň (leriň) görkezme belgisi (leri). Eger-de konteýner (ler) HÝoG gatnawy üçin goýberilen bolsa, çep öýjükde "X" belligini goýmaly, eger-de ýok bolsa, "X" belligini sag öýjükde goýmaly. Ulanylýan ýerinde, goýbermek hakyndaky şahadatnamanyň belgisini, şeýle hem goýulan möhürleriň we plombalaryň sanyny we beýanyny görkezmeli

<b>Öiügiň belgisi we beýany</b>	<b>Görkezilmäge degisli bolan maglumatlar</b>
17. Şu teswirnamany düzen ygtyýarlandyrylan edara, ýeri/sene/möhür/gol	Familiýasy/wezipesi we şu teswirnamany düzen ygtyýarlandyrylan edara hakynda maglumat; ýeri, sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda), möhür we gol
18. HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen, ýükleriň geçirilen indiki gümrüginin wizasy, Gol	Sene (gg/aa/ýýýý görnüşine laýyklykda) HÝoG kitapçasyny ulanmak bilen, ýükleriň geçirilen indiki gümrüginin möhüri we goly

---