

ПЕРЕСМОТР НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОТОКОЛОМ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ



ДРОЗДОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА




ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОТОКОЛУ (2013)



Перечень целевых показателей до 2015 г.:

15 целевых показателей (ЦП) в 10 целевых областях (ЦО), актуальных для республики:

- раздел I. ЦО I «Качество питьевой воды» (2 показателя);
- раздел II. ЦО II «Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой» (2 показателя);
- раздел III. ЦО III «Доступ к питьевой воде» (1);
- раздел IV. ЦО IV «Доступ к системам водоотведения» (1);
- раздел V. ЦО IX «Частота сбросов сточных вод» (2);
- раздел VI. ЦО XI –«Качество очищенных сточных вод, отводимых в водные объекты, попадающие под действие Протокола» (1);
- раздел VII. ЦО XV – «Качество вод, общедоступных для купания» (1);
- раздел IX. ЦО XIX «Совершенствование системы управления водными ресурсами» (2);
- раздел X. ЦО XX «Периодичность публикации информации о качестве питьевой воды и других вод, имеющих отношение к Протоколу» (3)



№ п/п	Меры, направленные на выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по Протоколу по проблемам воды и здоровья	Целевые показатели для достижения мер	Сроки выполнения целевых показателей	Ответственные исполнители

Проект ВИЕС+ («EU Water Initiative +») - поддержка по страновому приоритету 2 «Поддержка обновления целевых показателей по Протоколу» 2018-2019

- **6 декабря 2018 г.** установочный семинар
- **март-май 2019 г.** - создание группы экспертов под руководством международного эксперта
- **май- июнь 2019 г.** - базовый анализ ситуации
- **6 июня** – 1-ая Встреча рабочей группы
- **июль** – разработка проекта Перечня целевых показателей
- **10 июля** – 2-ая Встреча рабочей группы
- **август** – разработка Дорожной карты (перечня мер) по достижению целевых показателей, **27 августа** – 3-ая Встреча РГ
- **сентябрь** - доработка Перечня ЦП во взаимодействии с Секретариатом
- **параллельно (июнь – сентябрь)** - при поддержке Секретариата проведение оценки *равного доступа к безопасной питьевой воде и санитарии (внедрение score card)* в рамках программной области 6 по Протоколу «Равный доступ к воде и санитарии»





СТРАТЕГИЯ ПЕРЕСМОТРА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПРОТОКОЛУ В РБ

1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- 1.1. Динамика и основные результаты по достижению установленных ЦП
- 1.2. Необходимость пересмотра ЦП:
 - достижение;
 - изменение релевантности;
 - истечение срока действия;
 - изменение потребности.

2. ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД 2010-2018 ГГ. В ОТНОШЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- 2.1. Основные тренды изменения ситуации (разработка и принятие новых стратегий, планов и программ в области водоснабжения и водоотведения, здравоохранения, рационального использования и охраны водных ресурсов)
- 2.2. Оценка изменения текущей ситуации за 2010-2018 гг. в сфере целевых областей

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ (УТОЧНЕНИЮ) ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

- важно учитывать связь целевых показателей по Протоколу с ЦУР;
- важно рассмотреть целевые области, в которых ЦП до этого не были установлены.



Семинар «Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых показателей в Республике Беларусь» (Multi-Stakeholder Workshop on the Protocol on Water and Health: Equitable access to water and sanitation and target-setting in Belarus)



Обсуждены:

- результаты реализации Протокола в Республике Беларусь,
- результаты самооценки равного доступа к воде и санитарии в Республике Беларусь с применением методики Протокола;
- актуализированный Перечень целевых показателей для реализации Протокола,
- оценен прогресс и подведены итоги конкретных результатов в достижении ЦУР, связанных с водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем

29 ОКТЯБРЯ 2019 г., г. Минск

ПРОЕКТ (редакция № 1_29.10.2019)

Рекомендуемый Перечень целевых показателей по Протоколу по проблемам воды и здоровья в Республике Беларусь (далее – Протокол) до 2030 года и мероприятий по их реализации

№ ЦП	Целевой показатель	Индикаторы	Сроки выполнения и	Мероприятия (сроки выполнения, если требуется детализация)	Ответственные за реализацию мероприятий*	Интересны в перспективе «+»	Синергия с ЦУР	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Целевая область 1. Качество питьевой воды (статья 6, пункт 2 а))								
1.	1.1.	Понимание безопасности питьевой воды микробиологическими показателями	Удельный вес проб воды, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям безопасности: в централизованных системах питьевого водоснабжения – не более 1%; в не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям безопасности: в централизованных системах питьевого водоснабжения – не более 10%	2030 г.	1. Провести базовый анализ ситуации по централизованным системам питьевого водоснабжения общего пользования в сельской местности (соблюдение требований к содержанию и эксплуатации источников, соответствие воды гигиеническим нормативам). 2. Разработать меры по улучшению качества воды в сельской местности по административных территориях. 3. Ежегодная замена не менее 3% сетей с превышением нормативного срока эксплуатации. 4. Строгое соблюдение требований правил технической эксплуатации систем питьевого водоснабжения, в том числе, охраны источников водоснабжения, обеззараживания воды, промывки сетей. 5. Просветительная работа среди населения и сельских исполнительных комитетов о правилах сохранения и эксплуатации централизованных систем питьевого водоснабжения.	Местные исполнительные и распорядительные органы (1, 2, 3) Организации водоросводо-доставляющего хозяйства (3, 4) Минздрав (1, 5)	А С С А	ЦУР 3.6.2. «Серьезность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены населения, пользующихся услугами водоснабжения, организации того с соблюдением
2.	1.2.	Повышение безопасности коммунальных	соответствие воды в коммунальных	2030 г.	1. Строительство станций обеззараживания воды в населенных	Местные исполнительные и	С	



- январь 2020 г. - рассмотрение на Межведомственном координационном Совете
- 1 квартал 2020 г. – публичное обсуждение и рассылка для официального рассмотрения заинтересованным сторонам.
- Внесение в Совет Министров до 1 июля 2020 г. (оптимистичный вариант)



ПРОТОКОЛ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

РАЗРАБОТАН:

- на период до 2030 г. (по аналогии /в синергизме с ЦУР),
- на основании проведенного базового анализа текущей ситуации в секторе водоснабжения и водоотведения, охраны водных ресурсов,
- по результатам межведомственных консультаций

УЧИТЫВАЕТ:



- достижение ЦП по Протоколу до 2015 г.,
- стратегические приоритеты РБ и ЦУР в области устойчивого развития по воде и санитарии (3 и 6),
- результаты оценки равного доступа к воде и санитарии

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРИНЯТЫХ РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТОКОЛУ ПО ПРОБЛЕМАМ ВОДЫ И ЗДОРОВЬЯ К КОНВЕНЦИИ ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЗЕР 1992 ГОДА, ДО 2030 ГОДА

Задача	Наименование целевого показателя	Сроки достижения целевого показателя	Мероприятия по достижению целевого показателя (сроки выполнения при необходимости детализации)	Исполнитель мероприятия по достижению целевого показателя	Синергизм с показателем целей в области устойчивого развития (далее - ЦУР)
1	2	3	4	5	6
I. Качество подаваемой питьевой воды (пункт а части 2 статьи 6) – область I Протокола					
1.1. Повышение безопасности питьевой воды по микробиологическим показателям	1.1.1. удельный вес проб не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям в централизованных системах водоснабжения – не более 1 %	2030 год	Мероприятие 1: Провести базовый анализ ситуации по нецентрализованным системам питьевого водоснабжения общего пользования в сельской местности (соблюдение требований к содержанию и эксплуатации источников, соответствие воды гигиеническим нормативам) (2020 год). Мероприятие 2: Разработать меры по улучшению качества воды в сельской местности на административных территориях (2021 год). Мероприятие 3: Ежегодная замена не менее 3% сетей с превышением нормативного срока эксплуатации. Мероприятие 4: Строгое соблюдение требований правил	Местные исполнительные и распорядительные органы (1, 2, 3) Организации водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ) (3, 4) Министерство здравоохранения Республики Беларусь (далее – Минздрав) (1, 5)	3.9.2. 6.1.1
	1.1.2. удельный вес проб не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям в нецентрализованных системах питьевого водоснабжения – не	2030 год			

КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТОКОЛУ ДО 2030 ГОДА





КОМПЛЕКС МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ПРОТОКОЛУ ДО 2030 ГОДА

I. Качество подаваемой питьевой воды
(3 задачи, 6 ЦП)

II. Сокращение масштабов вспышек и случаев заболеваний, связанных с водой (3 задачи, 6 ЦП)

III. Доступ к питьевой воде (2 задачи, 2 ЦП)

IV. Доступ к санитарии
(2 задачи, 3 ЦП)

V. Уровни эффективности коллективных систем и других систем водоснабжения (1 задача, 1 ЦП)

VI. Уровни эффективности коллективных систем и других систем санитарии (1 задача, 1 ЦП)

VII. Применение признанной надлежащей практики в области управления водоснабжением (2 задачи, 2 ЦП)

VIII. Применение признанной надлежащей практики в области управления санитарией (2 задачи, 2 ЦП)

IX «Частотность сбросов необработанных сточных вод»

X. Частотность сбросов необработанных потоков ливневых вод из коллекторных систем для сточных вод (1 задача, 2 ЦП)

XI. Качество сбросов сточных вод из установок по очистке сточных вод
(3 задачи, 3 ЦП)

XII. Удаление или повторное использование осадка СВ из коллективных санитарных систем или др. санитарных установок
(1 задача, 1 ЦП)

XIII «Качество сточных вод, используемых для целей орошения»

XIV. Качество вод, которые используются как источники питьевой воды (1 задача, 1 ЦП)

XV. Качество вод, используемых для купания
(1 задача, 1 ЦП)

XVI «Качество вод, которые используются для аквакультуры или разведения или сбора моллюсков и ракообразных»*

XVII. Применение признанной надлежащей практики в области управления замкнутыми водами, общедоступными для купания (1 задача, 1 ЦП)

XVIII. Выявление и приведение в порядок особо загрязненных мест (1 задача, 2 ЦП)

XIX. Эффективность систем регулирования, освоения, охраны и использования водных ресурсов (1 задача, 3 ЦП)

XX. Дополнительные целевые показатели - повышение доступа общественности к информации по вопросам воды и здоровья (2 задачи, 6 ЦП)





БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Thank for your attention!