

Интегрированная база данных по международной миграции: иммиграция иностранцев в США

Питер Борселла

Отделение международной миграции

Онлайн-встречи ЕЭК ООН по статистике миграции

27 - 28 октября

Эта презентация выпущена для информирования заинтересованных сторон о текущих исследованиях и поощрения обсуждения незавершенной работы. Любые высказанные мнения принадлежат авторам, а не Бюро переписи населения США.

Интегрированная база данных по международной миграции: IDIM

- Оценки иммиграции иностранцев в США с использованием данных American Community Survey (ACS) надежны, но с некоторыми оговорками.
 - Повышенная дисперсия на более низких уровнях регионов и небольших демографических классификациях
 - Временная задержка между сбором и обработкой данных
- Объединение административных данных и данных обследований может преодолеть эти недостатки.
 - Административные данные являются исчерпывающими для их совокупности населения, что должно позволить более точную оценку небольших классификаций.
 - Административные данные доступны гораздо раньше, чем данные опроса (3-4 месяца против 1-2 лет)

Numident

(Администрация социального обеспечения)

- Номер социального страхования (SSN), уникальные идентификаторы для каждого гражданина по рождению, натурализованных граждан иностранного происхождения и неграждан иностранного происхождения, имеющих право на работу
 - Не включает несанкционированных мигрантов
- Включает демографические данные (возраст, пол, раса) и данные о гражданстве (негражданин/натурализованный, страна и город рождения), но не географические данные текущего проживания
- Может использовать внесение в Numident в сочетании со статусом гражданства в качестве прокси для иммиграции иностранцев; тем не менее, существует значительная переоценка/недооценка определенных групп населения
 - Включает все заявки на получение SSN, игнорируя факт иммиграции как свершившегося события.
 - Не включает неработающих иждивенцев неграждан, имеющих право на работу.
- Необходимо выявить краткосрочных мигрантов, исключить немигрантов, включить неработающих иждивенцев иммигрантов и сопоставить / определить географические данные

Налоговая отчетность (Форма 1040 Налоговой службы)

- SSN для основного подателя налоговой декларации, а также для иждивенцев
 - Индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика (ITIN) используется для неграждан, не имеющих права на получение SSN.
 - Не включает работников, доход которых ниже порогового уровня для подачи декларации, тех, кто не подает налоговую декларацию, или тех, кто не заявлен как иждивенцы.
- Теоретически можно использовать ITIN в сочетании с геолокацией в качестве прокси для иммиграции иностранцев; однако данные ITIN оказались ненадежными
 - Для первичных подателей ITIN не являются репрезентативными для иммигрантского населения.
 - Для иждивенцев изменения в налоговых правилах в 2017 году означают, что во многих случаях ITIN больше не присваиваются.
- Включает геолокационные данные о том, откуда были поданы налоги, но не демографические данные
- Требуется какой-то способ идентифицировать рожденных за границей и сопоставить / определить демографические данные

IDIM (продолжение)

- Привязка Numident к налоговым декларациям с использованием SSN решает некоторые проблемы с использованием этих источников данных по отдельности для оценки иммиграции иностранцев.


Источник	Проблема	Решение
Numident	Исключает немигрантов	Можно подтвердить, что внесение в Numident является миграционным событием, проверив наличие «признаков жизни» в налоговых декларациях.
Numident	Выявляет краткосрочных мигрантов	Может оценить продолжительность пребывания, используя налоговую декларацию за несколько лет подряд
Numident	Включает неработающих иждивенцев мигрантов	Может создавать наблюдения для неработающих иждивенцев с помощью налоговых деклараций.
Форма IRS 1040	Выявляет мигрантов иностранного происхождения	Может идентифицировать налоговые декларации иностранцев, связавшись с базой данных Numident, с новыми декларациями в качестве прокси для въезда в Соединенные Штаты.

- Демографические данные в основном поступают от Numident, географические данные в основном поступают из налоговых деклараций, а ACS является вторичным источником как демографических, так и географических данных.

Рисунок 1. Общее количество иммигрантов иностранцев



Рисунок 2. Распределение иммигрантов иностранцев по возрасту (2019)



Заключение

- Предварительные результаты многообещающие
 - Оценки IDIM национальной иммиграции иностранцев по уровням и тенденциям во времени аналогичны оценкам, полученным в рамках Программы оценки населения (PEP) Бюро переписи населения.
 - Распределение по возрасту и полу разумное, за некоторыми отмеченными исключениями.
 - Характеристики IDIM основаны на данных за один год, тогда как оценки PEP - из объединенных данных ACS за 3 года.
- Некоторые предостережения
 - Явная недооценка маленьких детей <5 лет
 - Пропавшие потоки студенческих мигрантов
 - Отсутствуют несанкционированные/нерегулярные потоки
- Последующие шаги
 - Оценить распределение по расе/латиноамериканскому происхождению
 - Оценить под-национальные регионы (уровень штата пока выглядит хорошо)
 - Разработать метод эмиграции иностранцев
 - Связать между собой больше источников данных

Контактная информация

Питер Борселла

Бюро переписи населения США

Отдел народонаселения, Сектор международной миграции

c.peter.borsella@census.gov