




Межгосударственный статистический комитет
Содружества Независимых Государств
(Статкомитет СНГ)




Объемы и направления миграционных потоков в регионе СНГ: возможные методы измерения

Г. Селищева
Статкомитет СНГ

Семинар по статистике миграции
Женева, 28 – 29 октября 2019 г.



Миграция в регионе СНГ





В странах Содружества проблемам международной миграции, особенно учету международных мигрантов, уделяется пристальное внимание

По мере формирования общего рынка труда на пространстве СНГ одной из приоритетных становится задача улучшения измерения миграции *(80% мигрантов в регионе Содружества составляют мигранты трудоспособного возраста; около трети всех мигрантов-люди в возрасте 15-29 лет; одна из основных причин переезда на новое место жительства – поиск работы)*

Улучшение качества учета мигрантов актуально для текущей оценки численности населения *(численность и структура населения не могут быть корректно измерены без точной оценки миграции, направлений и объемов миграционных потоков)*

2


Миграция, связанная с переменной постоянного места жительства


Текущий учет общей миграции, связанной с переменной постоянного места жительства

Листки прибытия и убытия и документы статистического учета (статистические талоны), в России (с 1 января 2019 года) - формы федерального статистического наблюдения

Автоматизированная обработка сведений, содержащихся в статистических талонах/формах статистического наблюдения

Регистры населения (Армения и Молдова)

3


Миграция, связанная с переменной постоянного места жительства


Анализ информации показывает наличие расхождений между национальными данными:

Миграция между отдельными странами СНГ в 2017 году

Страны	Число выбывших на постоянное место жительства из перечисленных стран (по данным страны выбытия)	Число прибывших в перечисленные страны (по данным страны прибытия)
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина	360 тыс. человек	508 тыс. человек

Расхождения в информации привели к тому, что сальдо взаимной миграции оказалось положительным в странах - партнерах.


4

Сальдо взаимной миграции населения между отдельными странами Содружества (человек)	
	Сальдо миграции
Азербайджана с Россией, 2017г. (по данным Госкомстата Азербайджана)	+68
России с Азербайджаном, 2017г. (по данным Росстата)	+8599
Беларуси с Украиной, 2017г. (по данным Белстата)	+1710
Украины с Беларусью, 2017г. (по данным Госстата Украины)	+406
России с Украиной, 2017г. (по данным Росстата)	+47691
Украины с Россией, 2017г. (по данным Госстата Украины)	+2426
Украины с Азербайджаном, 2017г. (по данным Госстата Украины)	+464
Азербайджана с Украиной, 2017г. (по данным Госкомстата Азербайджана)	+63


5

Миграция, связанная с переменной постоянного места жительства	
<p>Различия в методологии учета мигрантов статистическими службами стран Содружества.</p>	
<p>Отсутствие юридических оснований для международных мигрантов сниматься с учета (регистрации) в стране происхождения при смене страны постоянного проживания :</p> <p>отметка в документе о снятии с регистрационного учета (выписка) с прежнего места жительства для прибывших в страну на постоянное жительство из-за рубежа не предусмотрена в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане (для иностранцев), Кыргызстане (для прибывших из стран, не являющихся участниками СНГ), Молдове, России, Таджикистане</p>	
<p>При этом в странах выбытия эти лица могли не сняться с регистрационного учета и не попасть в статистическое наблюдение в качестве мигрантов</p>	

6



Метод «зеркальной статистики» миграции



Применение метода «зеркальной статистики»

Статкомитет СНГ провел межстрановой анализ информации о численности мигрантов с 1991 по 2019 гг., полученной на основании данных в стране прибытия.

При корректировке численности населения СНГ в целом проанализированы и учтены следующие данные:

- официальное сальдо миграции (учитываемое страной в текущей оценке численности населения);
- расчетное сальдо миграции, полученное по отдельным странам СНГ на основе данных страны прибытия;
- по результатам сравнений официального и расчетного сальдо определены величины их расхождений в каждом из анализируемых периодов.

7



Метод «зеркальной статистики» миграции



Пример: Применение метода «зеркальной» статистики миграции, 1995 год, человек

Прибыло в:	Азербайджан	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Молдова	Россия	Таджикистан	Туркменистан	Узбекистан	Украина
Прибыло из:											
Азербайджана	X	961	399	653	101	97	43400	10	272	307	2993
Армении	300	X	300	215	17	97	34100	10	85	93	3385
Беларуси	51	22	X	637	110	274	35300	46	282	228	5381
Казахстана	341	19	2368	X	3679	541	241400	166	434	6492	8423
Кыргызстана	38	7	219	2446	X	25	27800	336	42	3660	970
Молдовы	6	4	323	236	7	X	18700	8	18	20	8446
России	2968	1179	20300	46860	9867	7769	X	3288	2331	13115	107005
Таджикистана	31	9	350	837	1632	24	41800	X	477	5084	2155
Туркменистана	165	224	230	4286	89	74	19100	93	X	1111	1207
Узбекистана	336	41	888	8851	2248	72	112300	1228	3138	X	13674
Украины	367	224	5399	2585	388	6072	188400	233	273	1536	x
сальдо официальное (СНГ)	-8346	-7521	5240	-140496	-10448	-12546	540600	-38165	-12683	-71404	-47108
сальдо расчетное	-44590	-35912	-11555	-196257	-17405	-12723	547618	-46981	-19227	-111130	-51838

8



Метод «зеркальной статистики» миграции



Суммарно накопленные нестыковки в данных о миграции за 24 года (1991-2014 гг.) составили около 4,9 млн. человек, т.е. фактически численность населения в целом по Содружеству к 2015 году на эту величину оказалась завышенной (к 2019 году расхождение составило около 5,4 млн. человек, что составляет примерно 2% населения СНГ).


Расхождение в миграционном приросте (убыли) в целом по СНГ (тысяч человек)

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Расхождения сальдо миграции	+49	-469	-112	-332	-327	-275	-254	-239	-88	-133	-168	-125

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Расхождения сальдо миграции	-204	-220	-215	-231	-207	-230	-269	-211	-149	-170	-177	-147

9








Переписи населения в регионе СНГ – 2020




➤ Сближение сроков проведения переписей населения - провести переписи населения в максимально близкие к 2020 году сроки, предпочтительно в период с октября 2019 года по октябрь 2020 года

- при проведении переписи населения в эти сроки будет переписано примерно 86% населения, проживающего в регионе Содружества
- в 2018 году число сменивших место постоянного жительства в пределах Содружества составило: в Азербайджане 63% общего числа межгосударственных миграций, в Беларуси - 67%, в Молдове - 76%, в Казахстане – 88%, в России – 89%, в Кыргызстане и Узбекистане - 95%. В Таджикистане в 2017 году - практически 100%.

13



Переписи населения в регионе СНГ – 2020



➤ Гармонизация основных вопросов программы переписи.

Показатели, включенные в программы переписей населения, позволят получить наиболее актуальную информацию как для стран Содружества, так и для региона в целом.

В первую очередь это относится к географическим и миграционным характеристикам.

14



		Азербайджан	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Молдова	Россия	Таджикистан	Узбекистан
Временное проживание		•	•	•	•	•	•	•	•	обсуждается
- цель прибытия, в том числе работа		•	•	•	•	•	•	•	•	обсуждается
- планируемая продолжительность проживания		○	•	○	•	○	○	• (работа учеба)	•	обсуждается
Временное отсутствие		•	•	•	•	•	•	•	•	обсуждается
- продолжительность отсутствия		•	•	•	•	•	•	•	•	обсуждается
- причина отсутствия, в том числе работа		•	•	•	•	•	•	•	•	обсуждается

17

		Азербайджан	Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Молдова	Россия	Таджикистан	Узбекистан
Характеристика лиц, временно находящихся на территории государства:										
➤ Пол										
➤ Возраст (дата/год рождения)										
➤ Страна рождения										
➤ Гражданство										
➤ Национальность (этническая принадлежность) - <i>кроме Беларуси, Кыргызстана, России</i>										
➤ Дата приезда в страну – <i>кроме Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана</i>										
➤ Страна постоянного проживания										
➤ Цель приезда в страну										
➤ Страна проживания до приезда в данную страну - <i>кроме Беларуси, России, Таджикистана</i>										
➤ Планируемая продолжительность нахождения на территории страны (Армения, Казахстан, Россия (для приехавших с целью работы, учебы), Таджикистан)										

18



**Переписи населения в регионе СНГ-
Республика Беларусь (2019 год)**

9.4. Планируете ли Вы уехать из Республики Беларусь?

1 Да 2 Нет

1 на срок менее 1 года

2 на срок более 1 года

3 на постоянное место жительства

9.5. По какой причине Вы планируете уехать из Республики Беларусь:

1 работа

2 получение образования

3 семейные обстоятельства

4 медицинское лечение, реабилитация

5 возвращение на прежнее место жительства


6 изменение жилищных условий

7 другая причина


8 поиск убежища

9 причина не указан

20



**Переписи населения в регионе СНГ-
Республика Казахстан (2020 год)**



19. Планируете ли в ближайшее время выехать из Республики Казахстан?

1. Да
 - 1.1. на срок от 6 до 12 месяцев
 - 1.2. на срок более 12 месяцев
2. Нет

19.1. Назовите основные причины выезда из Республики Казахстан

1. В связи с работой
2. В связи с учебой
3. По семейным (личным) обстоятельствам
4. На постоянное место жительства
5. Другое

21



Переписи населения в регионе СНГ – 2020





Почему нужна единая методологическая основа для измерения миграции и рабочей силы и сближение сроков переписи?

Для стран СНГ и Содружества в целом

- получение сопоставимой информации по контингентам и потокам разных категорий мигрантов (краткосрочных и долгосрочных);
- оценка потенциала рынка труда стран СНГ и совокупной рабочей силы Содружества;
- позволит обеспечить международную сопоставимость и расширит аналитичность итогов национальных переписей;
- корректировка численности населения Содружества в целом;
- укрепление информационных связей стран СНГ.

22



Благодарю за внимание!

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СНГ
(Статкомитет СНГ)

<http://www.cisstat.org>