

Показатели рабочей силы с гендерной точки зрения

Семинар
по коммуникации официальной статистики

Астана, Казахстан, 19-21 октября 2022 года

Рабочая
сила



План сессии

1. Гендер и экономическая активность
2. Определения работы и занятости
3. Показатели
4. Упражнение

Гендер и экономическая активность

- Разные виды трудовой деятельности, оплачиваемой и неоплачиваемой
- Различия и неравенство в действиях, выполняемых женщинами и мужчинами
- Типичные гендерные неравенства в экономической деятельности:
 - Женщины меньше, по сравнению с мужчинами, участвуют в рабочей силе
 - Женщины, работающие по найму, имеют меньше рабочих часов
 - Женщины зарабатывают меньше
 - Мужчины чаще работают в горно-добывающей отрасли и строительстве
 - Женщины чаще работают в сфере услуг



Определение трудовой деятельности

“Трудовая деятельность” = любая деятельность, осуществляемая лицами любого пола и возраста в целях производства товаров или оказания услуг для использования другими лицами или для собственного использования

Продуктивная деятельность

Экономическое производство

Производство товаров для рынка
напр. работа на заводе, в сельском хозяйстве, художественные ремёсла

Производство услуг для рынка
работа в органах управления, в банках, уборка

Производство товаров для себя
напр. овощи для семьи

Неэкономическое производство

Производство услуг для собственного потребления

- напр. уход за своими детьми, готовка еды, уборка, работа в саду, ремонт по дому

Непродуктивная деятельность

Например:

- Еда
- Сон
- Смотрение телепередач
- Учеба

Не может быть выполнена третьим лицом

Определение трудовой деятельности

“Трудовая деятельность” = любая деятельность, осуществляемая лицами любого пола и возраста в целях производства товаров или оказания услуг для использования другими лицами или для собственного использования

Пять форм трудовой деятельности

1. Трудовая деятельность по производству товаров и услуг для собственного использования

производство товаров и услуг для собственного конечного использования

2. Занятость

трудовая деятельность, выполняемая для других в обмен на оплату или прибыль

3. Неоплачиваемый труд стажеров

трудовая деятельность, выполняемая безвозмездно в интересах других лиц в целях приобретения трудового опыта или профессиональных навыков

4. Трудовая деятельность добровольцев

трудовая деятельность, выполняемая безвозмездно в интересах других лиц

5. Другие виды трудовой деятельности (не определенные выше)

Каждый человек относится к одной из групп

Правило приоритета: работающие, потом безработные и не входящие в состав рабочей силы



Занятые



Безработные

Рабочая сила

(занятые + безработные)



Не входящие в состав рабочей силы

Занятые (выполняющие работу по найму)

- Старше определенного возраста (обычно 15 лет)
- Выполняющие работу за плату, заработную плату, прибыль или семейную выгоду, в денежной или натуральной форме
- также включаются лица, временно отсутствующие на работе ввиду определенных причин (напр., праздники или краткосрочное заболевание)

Безработные (находящиеся в поиске занятости)

- старше определенного возраста
- незанятые
- в настоящее время активно ищущие работу и готовые приступить к ней


Не участвующие/не готовые к работе по найму

- дети
- учащиеся (незанятые)
- пенсионеры
- слишком больные или инвалиды
- участвующие в трудовой деятельности не по найму
 - Производство товаров и услуг для собственного использования
 - Волонтерская деятельность
 - Неоплачиваемый труд стажеров
 - Другие виды трудовой деятельности

Работа по найму


Продуктивная деятельность	Непродуктивная деятельность	Непродуктивная деятельность
Экономическое производство	Неэкономическое производство	Например: <ul style="list-style-type: none">• Приём пищи• Сон• Просмотр телепередач• Учёба
Производство товаров для рынка напр. работа на заводе, в сельском хозяйстве, художественные ремёсла Производство услуг для рынка работа в органах управления, в банках, уборка	Производство услуг для собственного использования <ul style="list-style-type: none">• напр. уход за своими детьми, готовка еды, уборка, работа в саду, ремонт по дому	
Производство товаров для собственного использования, напр. овощи для семьи		

Пример: численность населения и рабочей силы, Казахстан, 2019




Источник данных: статистическая база данных ЕЭК ООН

Уровень занятости в возрасте 25-49 лет по полу, 2019 г.



$$\text{Уровень занятости} = 100 \times \frac{\text{Занятые}}{\text{Население}}$$

Уровень безработицы по полу, Казахстан, 2001-2021 годы, %



$$\text{Уровень безработицы} = 100 \times \frac{\text{Безработные}}{\text{Безработные} + \text{Занятые}}$$

Каждый в одной из групп

Правило приоритета: работающие, потом неработающие и не входящие в состав рабочей силы



Занятые



Безработные

Рабочая сила

(занятые + безработные)



Не входящие в состав рабочей силы

Занятые (работающие по найму)

- старше определенного возраста (обычно старше 15 лет)
- выполняющие работу за оплату, зарплату, доход, часть семейного дохода, в денежной или натуральной форме
- временно отсутствующие на работе (праздники или больничный)

Безработные (находящиеся в поиске занятости)

- старше определенного возраста
- незанятые
- в настоящее время активно ищущие работу и готовые приступить к ней

Не участвующие / не готовые к работе по найму

- Дети
- Студенты (незанятые)
- Пенсионеры
- Больные или инвалиды
- Участвующие в трудовой деятельности не по найму
 - Производство товаров и услуг для собственного использования
 - Волонтеры
 - Неоплачиваемый труд стажеров
 - Другие виды трудовой деятельности

Упражнение: классификация

Задача 1: Классифицируйте следующих лица по категориям в зависимости от их ситуации:

ЗАНЯТЫЕ



Занятые

БЕЗРАБОТНЫЕ



Безработные

**НЕ ВХОДЯЩИЕ В
РАБОЧУЮ СИЛУ**



Не входящие в
состав рабочей
силы

Рабочая сила
(занятые + безработные)

Домохозяйка, работающая учителем в школе два раза в неделю	Занятый	Помощник по дому, не получающий оплату, но работающий за комнату и питание	Занятый
Студент университета (очный)	Не в рабочей силе	Военнослужащий вооруженных сил	Занятый
Водитель для Uber	Занятый	Волонтер в местной церкви	Не в рабочей силе
Учащийся школы, подрабатывающий в магазине	Занятый	Инженер, в настоящее время не имеющий работы	Безработный
Врач	Занятый	Постоянно занятый отец	Не в рабочей силе
Государственный служащий	Занятый	Официантка, активно ищущая работу в офисе	Занятый
Не могущий работать в связи с длительной болезнью	Не в рабочей силе	Выпускник школы, ищущий работу	Безработный
Пенсионер, получающий пенсию по возрасту	Не в рабочей силе	Домохозяйка, управляющая семейным бизнесом	Занятый
Фермер	Занятый	Богатый человек, который любит путешествовать	Не в рабочей силе
Постоянно занятая мать	Не в рабочей силе	Собственник бизнеса	Занятый
Ребенок младше 15 лет	Не в рабочей силе		

Статус в занятости

ICSE-18 -- Международная классификация статуса в сфере занятости
5 категорий в ICSE-93; 10 категорий в ICSE-18

- 1. Наемные работники** – работающие лица, имеющие оплачиваемую работу по найму
- 2. Работодатели** – лица, работающие на собственном предприятии и нанимающие на постоянной основе одно или более лиц в качестве наемных работников своего предприятия
- 3. Самозанятые** – лица, работающие на собственном предприятии, но не нанимающие на постоянной основе кого-либо в качестве наемных работников в течение отчетного периода
- 4. Работники семейных предприятий** – самозанятые лица, работающие на предприятии рыночной направленности, которым управляет родственник, живущий в том же домохозяйстве; их нельзя считать партнерами, поскольку их участие несопоставимо в сравнении с руководителем предприятия

Статус в занятости по полу, Казахстан, 2020 г., %

	Женщины	Мужчины
Наемные работники	78,1	75,5
Работодатели	0,9	1,7
Самозанятые	20,9	22,7
Работники семейных предприятий	0,1	0,1
Всего	100,0	100,0

Статус в занятости

ICSE-18 -- Международная классификация статуса в сфере занятости
5 категорий в ICSE-93; **10 категорий в ICSE-18**

11 - **Работодатели** в корпорациях

12 - **Работодатели** в некорпорированных предприятиях домашних хозяйств

21 - **Владельцы-операторы** корпораций без наемных работников

22 - Лица, **работающие за собственный счет** на некорпорированных предприятиях домашних хозяйств без наемных работников

30 - **Зависимые** подрядчики

41 - Постоянные **наемные работники**

42 - **Наемные работники** с фиксированной продолжительностью контракта

43 - **Наемные работники** с краткосрочным контрактом и случайные наемные работники

44 - Оплачиваемые ученики на производстве и стажеры

51 – Помогающие члены семьи

Статус в занятости

ICSE-18 -- Международная классификация статуса в сфере занятости
5 категорий в ICSE-93; **10 категорий в ICSE-18**

Новая категория:

30 - **Зависимые подрядчики**

Заключившие контракт на предоставление товаров или услуг для другой экономической единицы или через нее.

Они не являются работниками этой экономической единицы, но зависят от нее в плане организации и выполнения работы, получения дохода или доступа на рынок.

Они зависят от другого субъекта, который осуществляет контроль над их производственной деятельностью и получает прямую выгоду от выполняемой ими работы.


Measuring forms of employment and understanding their impact

[Справочник по формам занятости \(август 2022 г.\) доступен на веб-сайте ЕЭК ООН](#)



Статус в занятости, 2019 г.

ICSE-93



Source: UNECE Statistical Database

Как собираются данные?

Обследования рабочей силы

- Выборочное обследование домохозяйств
- Позволяет собрать данные для классификации людей как занятых, безработных, или иных категорий
 - Выполняли ли вы на прошлой неделе какую-либо работу за оплату или прибыль?
 - Была ли у вас работа, ферма или бизнес, на котором вы временно отсутствовали?
 - Искали ли вы активно работу?
 - Согласились бы вы на работу, если бы вам её предложили?
- Более детальная информация о занятых лицах
 - Вид работы, отрасль, работодатель (напр. официальный или неофициальный), рабочие часы, отпуск, зарплата
 - Демографические характеристики, уровень образования, пр.

Как собираются данные?

Переписи населения и жилищного фонда

- Собирается основная информация об участии в рабочей силе
 - Вопросы ограничены
 - Не такой хороший источник данных, как обследования рабочей силы
-
- Обследования предприятий / административные регистры
 - Ценный источник данных для занятости в формальном секторе

Упражнение: классификация по статусу в занятости

Классификация всех занятых по статусу в занятости по следующим категориям:

Работник; **Работодатель**; **Зависимый подрядчик**; **Самозанятый**; **Работник семейного предприятия**

Домохозяйка, работающая учителем в школе 2 раза в неделю	Работник	Водитель для Uber	Зависимый подрядчик
Водитель автобуса (полная занятость)	Работник	Военнослужащий	Работник
Учащийся школы, подрабатывающий в магазине	Работник	Официантка, активно ищущая работу в офисе	Работник
Врач	Работник Самозанятый Работодатель	Домохозяйка, управляющая семейным бизнесом	Работник семейного предприятия
Государственный служащий	Работник	Владелец бизнеса	Работодатель
Фермер	Самозанятый	Помощник по дому, не получающий оплату, но работающий за комнату и питание	Работник