




Гендерная статистика Туркменистана в свете Обследования по здоровью и положению женщины в семье

*Довран Яматов
Программный аналитик по вопросам динамики населения
ЮНФПА в Туркменистане*

Введение


- Туркменистан страна с доходом выше среднего
- Население около 6.2 миллиона
- Страна состоит из 5 областей (велятов) и столицы города Ашхабада



- Выборочное обследование **«Здоровье и положение женщины в семье в Туркменистане»** является первым национальным опытом по измерению распространенности насилия в отношении женщин
- **Международные обязательства** по продвижению вопросов гендерного равенства и производству соответствующей статистики
- **Действия на уровне политики** – Национальные планы действий по гендерному равенству с включением действий по производству данных
- Обследование является важным шагом для Туркменистана в деле **изучения вопроса и развития национального потенциала** по сбору данных о гендерном насилии
- Обследование было проведено при техническом руководстве и содействии ЮНФПА, профинансировано Правительством Туркменистана и международными партнерами

Почему обследование?

- **Определить** уровень распространенности насилия в отношении женщин в целом по стране и по веляям
 - **Изучить** уровень распространенности форм насилия (физическое, сексуальное, психологическое и экономическое)
 - **Определить** группы с высокого риска и потенциальные социально-демографические факторы, которые повышают риск домашнего насилия
 - **Обследовать** возможные воздействия домашнего насилия на здоровье женщины и благополучие детей
 - **Определить** стратегии, которые выбирают женщины для своей защиты и поддержки





Пройденный путь

2014
вводные
обсуждения

2015 – 2016
методология
и вопросник

2017
утверждение
вопросника

2018
Рабочая
группа

2019
листинг
и
выборка

2020
сбор и
обработка
данных

2021
анализ
данных

2022
отчет

Методология

- Была использована методология **Всемирной организации здравоохранения** для Международного обследования по насилию и здоровью женщин (2005)
- Наряду с общим понятийным аппаратом в обследовании использовались **ключевые международные термины и рабочие определения**, необходимые для оценки ситуации с домашним насилием
- **Создана национальная Рабочая группа**, которая получила техническую помощь от ЮНФПА
- Вопросник обследования состоит из **11 разделов**, охватывающих темы, соответствующие ключевым вопросам обследования
- Использована форма **индивидуальных интервью один на один** (респондент и интервьюер). Опрос проводился семейными врачами
- Респондентами обследования были **женщины в возрасте 18-59 лет** из домохозяйств в пяти велаятах (Ахалский, Балканский, Дашогузский, Лебапский, Марыйский) и в столице страны городе Ашхабаде

Методология

Число отобранных домохозяйств	3596
Число заселенных домохозяйств	3496
Число домохозяйств, в которых получили согласие на опрос	3348
Число отобранных женщин в возрасте 18-59 лет	2989
Число ответивших женщин	2961
Доля ответивших женщин, %	99.1

Методология

- Данные опроса были проанализированы в рамках **«экологической теории детерминантов гендерного насилия»** и **гендерного анализа домашнего насилия** как компонента общей ситуации гендерного неравенства в доступе к экономическим и социальным ресурсам и возможностям, гендерных ролях и стереотипах
- **Экологическая модель** широко используется для анализа набора факторов, репродуцирующих насилие в отношении женщин
- Модель учитывает **совокупное действие** отдельных факторов, характеристик социальной среды и факторов, формирующих воспроизводство гендерного неравенства в обществе
- **Подобный анализ позволяет лучше понять**, почему насилие имеет место в определенных семьях, почему распространенность насилия выше в определенных регионах и какие группы населения больше подвержены риску насилия

Основные результаты обследования



Распространенность физического и/или сексуального насилия со стороны мужа/партнера в странах Центральной Азии и Южного Кавказа, процентов



■ НИП, в течение жизни ■ НИП, текущее (последние 12 месяцев)



12%
женщин

В Туркменистане:

в возрасте 18-59 лет когда-либо в жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию со стороны супруга или партнера (нынешнего или бывшего),



3.4%
женщин

когда-либо состоявших в браке или отношениях, за последние 12 месяцев подверглись физическому и/или сексуальному насилию со стороны супруга/партнера.

5.4% женщин в Туркменистане хотя бы раз за последние 12 месяцев подвергались физическому, сексуальному и/или психологическому насилию со стороны мужа/партнера



Индикатор 5.2.1: Доля когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте от 15 лет, подвергавшихся физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны нынешнего или бывшего интимного партнера в последние 12 месяцев, в разбивке по формам насилия и возрасту

Основные результаты обследования

Распространенность различных форм насилия со стороны мужа/партнера среди женщин в возрасте 18-59 лет, состоящих или состоявших в браке или отношениях, процентов



■ В течение жизни ■ Текущее (последние 12 месяцев)

Основные результаты обследования

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ СУПРУГА/ПАРТНЕРА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подвергались **физическому насилию** со стороны нынешнего или бывшего мужа/партнера

- В течение жизни
- Текущее (последние 12 месяцев)



В Лебапском вельяте доля женщин, сообщивших о подверженности **физическому насилию** со стороны супруга/партнера когда-либо в жизни, наиболее высокая (17.1%). На втором месте по распространенности физического насилия – Дашогузский вельяг (12.4%).


В городе Ашхабаде 4.1% женщин ответили, что подвергались **физическому насилию** со стороны супруга/партнера за последние 12 месяцев.

Основные результаты обследования




ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН СО СТОРОНЫ СУПРУГА/ПАРТНЕРА И ДРУГИХ ЛИЦ

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, которые подверглись умеренному и жестокому физическому насилию со стороны нынешнего или бывшего мужа/партнера



В течении жизни



Текущее
(за последние 12 месяцев)

- Умеренное физическое насилие
- Жестокое физическое насилие
- Не определено

Жестокое физическое насилие более распространено по сравнению с умеренным.

Среди респонденток, испытавших физическое насилие со стороны нынешнего или бывшего мужа/партнера, **жестокую физическому насилию подверглись 64%, умеренному – 27.2%.**



Умеренное физическое насилие относится к действиям, не приведшим к синякам, порезам, переломам костей, выкидышу и/или необходимости лечения или госпитализации.

Жестокое физическое насилие относится к действиям, которые привели к синякам, порезам, переломам костей, выкидышу и/или необходимости лечения или госпитализации.

Насилие и здоровье

Процентная доля женщин в возрасте 18-59 лет, состоящих или состоявших в браке/отношениях, которые когда-либо были беременными, получивших негативное влияние на репродуктивное здоровье



Заключение

- Обследованию удалось ответить на все заранее сформулированные ключевые вопросы, тем самым достигнув поставленных целей и задач
- Национальные данные собраны и сопоставимы с международными
- Выявлены характеристики всех форм насилия (физического, сексуального, психологического и экономического) как для страны в целом, так и для регионов
- Обследование послужило не только для сбора и анализа данных о ГН, но также послужило эффективным инструментом для разработки рекомендаций и последующих действий по реагированию на ГН с разных позиций
- Лидирующая роль Государственного комитета Туркменистана по статистике по сбору и анализу данных о гендерном насилии в отношении женщин
- Выработка ряда рекомендаций по работе с результатами обследования



Основные рекомендации

Ответные действия Правительства Туркменистана по результатам обследования отражены в специальной **Дорожной карте**

- Ответные действия включают:
 - Совершенствование национального законодательства где пока нет определений гендерного насилия и домашнего насилия
 - Вовлечение секторов здравоохранения, полиции и социальной поддержки в рамках подхода по Межведомственному реагированию на гендерное насилие
 - Установление специализированных услуг здравоохранения, полиции и социальной поддержки для пострадавших от насилия женщин
 - Расширение мер по предотвращению дискриминации, домашнего и других форм насилия в отношении женщин, гендерных стереотипов, а также традиционных и новых практик способствующих гендерному неравенству
 - Информирование женщин относительно их прав и выбора, обеспечение доступа к услугам по репродуктивному здоровью
 - Расширение возможностей в образовании и занятости
 - Сбор и анализ данных о частоте, распространенности и характеристиках гендерного насилия в семье и вне семьи



Где можно ознакомиться с исследованием

Вебсайт ЮНФПА в Туркменистане

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcgicfindmkaj/https://turkmenistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/report_health_and_status_of_a_woman_in_the_family_in_turkmenistan.pdf