




**Национальный статистический комитет Кыргызской Республики**

# **Национальный индекс многомерной бедности Кыргызской Республики**

**Назира Керималиева**

# Показатели измерения уровня бедности в Кыргызской Республике

---



Доля населения, живущего за международной чертой бедности (1.1.1)

Доля населения страны, живущего за чертой бедности, в разбивке по полу и возрасту (ЦУР 1.2.1)

Уровень крайней бедности (ЦУР 1.1.1.1a)

Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в бедности во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям (1.2.2)/ Многомерная бедность

# Многомерной бедность

---

- Монетарная бедность не показывает лишения/депривацию в плане получения услуг социальной сферы, здравоохранения или образования, и условия проживания населения.
- Многомерная бедность - это концепция, которая предполагает, что бедность не может быть измерена и оценена только на основе одного показателя, такого как уровень дохода или расхода.
- Многомерная бедность учитывает различные аспекты жизни человека, которые могут влиять на его благополучие, так и на качество его жизни.
- **Черта НИМБ** - по международным стандартам индивид считается многомерно бедным, если сумма взвешенных показателей, по которым он/она испытывают лишения составляют 33,3% и более

# Подход к разработке НИМБ

---

- **Шаг 1: определение аспектов измерений и показателей**
- **Шаг 2: присвоение веса каждому измерению и каждому показателю**
- **Шаг 3: для каждого показателя определить порог депривации**
- **Шаг 4: вычисление показателя благосостояния**
- **Шаг 5: определение порога бедности и определение, находится ли каждый человек ниже или выше его**
- **Шаг 7: расчет распространенности и интенсивность многомерной бедности**
- **Шаг 8: расчет индекса многомерной бедности**

# Аспекты измерения и показатели НИМБ в Кыргызской Республике

---

## ДЕНЕЖНАЯ БЕДНОСТЬ



1. Проживание в абсолютной бедности

## ОБРАЗОВАНИЕ



1. Уровень образования

## ПРОД. БЕЗОПАСНОСТЬ



1. Потребление калорий
2. Разнообразие рациона ДХ

## ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ



1. Наличие горячей воды
2. Переполненность
3. Надежность электроснабжения
4. Питьевая вода
5. Санитария

## ЗДОРОВЬЕ



1. Практика мытья рук
2. Загрязнение воздуха в помещении

# Расчет НИМБ в Кыргызской Республике

---

Источником данных для расчета Национального индекса многомерной бедности (НИМБ) в Кыргызской Республике является Интегрированное обследование бюджета домашних хозяйств и рабочей силы (ИОДХ).

---

Нацстаткомитет КР осуществляет расчет национального индекса многомерной бедности на ежегодной основе.

---

Национальный индекс многомерной бедности для Кыргызской Республике был рассчитан по международной методике Алкир-Фостера.

# Депривация по индикаторам

Измерения	Вес измерения	Индикаторы	Определение	Вес индикатора
<b>Монетарная бедность</b>	1/5	Проживание в абсолютной бедности	Человек считается лишенным, если он / она проживает в домохозяйстве, где ежегодное среднедушевое потребление ниже национальной годовой абсолютной черты бедности на душу населения	1/5
<b>Здоровье</b>	1/5	Практика мытья рук	Человек считается лишенным, если он / она проживает в домохозяйстве, в котором отсутствует место для мытья рук с водой и мылом	1/10
		Загрязнение воздуха в помещении	Человек считается лишенным, если он / она проживает в домохозяйстве, где основным кухонным прибором является примус (керосиновая или масляная печь) или печь / камин	1/10


# Депривация по индикаторам

Измерения	Вес измерения	Индикаторы	Определение	Вес индикатора
Жилищные условия	1/5	Наличие горячей воды	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, в котором отсутствует действующее горячее водоснабжение	1/25
		Переполненность помещений	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве с жилой площадью менее 18 квадратных метров на человека	1/25
		Надежность электроснабжения	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, в котором в прошедшем году отмечалось отключение электричества, по крайней мере один раз в месяц	1/25
		Питьевая вода	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, не имеющем доступа к улучшенному источнику питьевой воды внутри помещения или во дворе	1/25
		Санитария	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, не подключенном к действующей системе водоотведения	1/25


# Депривация по индикаторам

Измерения	Вес измерения	Индикаторы	Определение	Вес индикатора
Продовольственная безопасность	1/5	Потребление калорий	Человек считается лишенным, если он / она проживает в домохозяйстве, калорийность питания которого составила менее 2100 ккал в день на душу населения	1/10
		Разнообразие рациона питания в домашних условиях	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, которое потребляет менее 7 групп продуктов питания из 10	1/10
Образование	1/5	Образование	Человек считается лишенным, если он/ она проживает в домохозяйстве, в котором по крайней мере одно лицо не получило образование, соответствующее его возрасту	1/5

# Распространённость многомерной бедности по месту проживания




# Распространённость многомерной бедность по территории в 2022 году



# Население, испытывающее депривации по показателям, процентов

---



# Основные показатели многомерной бедности населения в 2022 году

	Распространенность	Интенсивность	Индекс
Кыргызская Республика	0,474	0,528	0,250
<i>По возрастным группам</i>			
Дети (до 18)	0,568	0,539	0,306
Взрослые (18-64)	0,414	0,518	0,215
Пожилые (65 и старше)	0,390	0,521	0,203
<i>По месту проживания</i>			
Городские поселения	0,395	0,506	0,200
Сельская местность	0,519	0,538	0,279

# Распространение НИМБ

ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ в КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Состояние отчётности | Новости | Публикации | О нас | Часто задаваемые вопросы | Русский | А |

## Показатели целей в области устойчивого развития Кыргызской Республики

Нажмите на каждую цель, или поищите статистики для глобальных показателей целей в области устойчивого развития. Для получения данных по показателям Целей устойчивого развития – выберите цель, или введите название показателя через «Поиск».



ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ в КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ



### показатель 1.2.2

Доля мужчин, женщин и детей всех возрастов, живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным определениям

#### Субкатегории

Выберите категории из выпадающего меню внизу, чтобы увидеть разные разбиения данных. Несколько не будет доступно, пока более высокий уровень не выбран.


Очистить выделенное:

Территория:

Пол:

Возраст:

Тип местности:



**Спасибо за внимание!**