

**STATISTICS**

## **Смежные темы**

**6–7 МАРТА 2024 ГОДА**

Статистический департамент МВФ —  
Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций  
**Совместный виртуальный информационный  
семинар по СНС/РПБ**

## План лекции

- **Введение**
- **Интегрированные концептуальные рамки**
- **Разбивка по секторам**
- **Страны-партнеры**
- **Единицы специального назначения (ЕСН)**
- **Другие смежные вопросы**
- **Дополнительные статьи**

# Введение

- *РПБ7* предоставляет составителям отчетности гибкие возможности для предоставления дополнительных данных по отдельным вопросам для аналитических целей
- Некоторые рекомендации представляют собой дополнения к *РПБ6* в пределах основной структуры; а некоторые из них выходят за эти пределы
- Рекомендации по различным темам представлены в новых главах и приложениях (например, по неформальной экономике и разбивке по странам-партнерам), а также в ссылках на текст в дополнительных статьях
- В *РПБ7* составителям отчетности рекомендуется использовать руководство для заполнения серьезных пробелов в информации
- Составителям рекомендуется выбирать темы, представляющие важность для структуры экономики, ключевых вопросов политики и доступности данных



Введение.  
Смежные  
темы

## \*\*\* **Введение**

- **Стандартные статьи**
  - **Стандартные компоненты** — это статьи, которые являются неотъемлемой частью системы и используются при составлении итоговых показателей и балансирующих статей.
  - **Справочные статьи** представляют собой элементы стандартной формы представления данных, но они не включаются в расчет итоговых и балансирующих показателей. (Например, проценты по УФПИК или неявным финансовым услугам)
- **Дополнительные статьи**
  - Статьи, выходящие за рамки стандартной формы представления данных, которые составляются в зависимости от обстоятельств в конкретной стране (пример: совокупные денежные переводы и трансферты в пользу НКОДХ).



В РПБ7 в основном будут представлены новые дополнительные статьи.



В презентации новые стандартные статьи выделены **синим цветом**.

Статьи, которые не выделены, являются новыми дополнительными элементами.

Введение.  
Стандартные и  
дополнительные  
элементы

# Интегрированные концептуальные рамки

- **Интегрированные концептуальные рамки МИП** являются важной **новой формой стандартной презентации**, которая позволяет интегрировать МИП и платежный баланс
- Интегрированная МИП показывает, как сумма показателей МИП на начало периода, плюс операции платежного баланса, переоценка и другие изменения образуют итоговый показатель на конец периода

Интегрированный отчет о международной инвестиционной позиции

МИП на начало периода	Счета накопления							МИП на конец периода
	Операции по финансовому счету ПБ	Переоценки			Прочие изменения в объеме			
		Всего	Вследствие колебаний валютного курса	Вследствие изменения цен	Всего	В том числе: отмена и списание задолженности	В том числе: изменение классификации	

Все стандартные компоненты (за исключением двух классификаций «в том числе» в разделе *другие изменения объема*)



New Data Related to General Principles, Structural and Cross-Cutting Issues

## \*\*\*Новая разбивка по секторам в стандартных компонентах, дополнительные статьи

- Разделить **нефинансовые корпорации, домохозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домохозяйства**, на (два отдельных стандартных компонента)
  - Нефинансовые корпорации
  - Домашние хозяйства и некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства
- Разбивка **других финансовых корпораций** на:
  - Фонды денежного рынка (ФДР)
  - Инвестиционные фонды, кроме ФДР
  - Страховые корпорации
  - Пенсионные фонды
  - Другие финансовые посредники
    - Из них клиринговые палаты с участием центрального контрагента
  - Зависимые финансовые учреждения и кредиторы и вспомогательные финансовые корпорации



New Data Related  
to General  
Principles,  
Structural and  
Cross-Cutting  
Issues

# Разбивка по секторам ПИ

- В РПБ7 основное внимание переносится с разбивки по инвестиционным отношениям (инвестиции прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования; инвестиции предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора (обратное инвестирование); и между сестринскими предприятиями) на отраслевую разбивку
- ПИ выравниваются по другим функциональным категориям
- Применяется к операциям по финансовым счетам и МИП

## Стандартные компоненты прямых инвестиций

### Инструменты участия в капитале и паи инвестиционных фондов

#### *По резидентной принадлежности секторов*

- Центральный банк
- Депозитные учреждения, кроме центрального банка
- Органы государственного управления
- Другие сектора
  - Другие финансовые корпорации
  - Нефинансовые корпорации.
  - Домашние хозяйства и НКОДХ

#### *Меморандум о прямых инвестициях и дополнительные статьи*

##### Прямые инвестиции

(М) от прямого инвестора в предприятия прямого инвестирования

(М) от предприятий прямого инвестирования в прямого инвестора

##### (обратные инвестиции)

(М) между сестринскими предприятиями

(Д) если конечной контролирующей материнской компанией является

##### резидент

(Д) если конечной контролирующей материнской компанией является

##### нерезидент

(Д) если конечная контролирующая материнская компания неизвестна



# Данные по странам-партнерам I

- РПБ7 будет настоятельно рекомендовать, чтобы составители повышали аналитическую пользу информации, публикуя данные по странам-партнерам, относящиеся к определенным компонентам платежного баланса:
  - Товары (со ссылкой, как и прежде, на другие источники, такие как Статистика международной торговли товарами (СМТТ))
  - Услуги
  - Прямые инвестиции
  - Денежные переводы
    - тесно связаны с миграционными потоками между двумя странами, и
    - часто могут нуждаться в оценках
- Дополнительные данные по ПИ на основе данных о конечной инвестирующей стране (КИС) и о конечной принимающей стране (КПС), а также идентификация транзитных средств



# Данные по странам-партнерам II

- В рамках РПБ7 будут подробно рассмотрены некоторые случаи, когда получение данных по странам-партнерам может быть затруднено. Например:
  - Товары на условиях консигнации и страны происхождения
  - Перепродажа товаров за границей и другие глобальные схемы организации производства, в которых физическое перемещение товаров не связано со сменой владельца
    - Корректировки в целях приведения исходных данных, демонстрирующих физический трансграничный поток товаров, к изменению экономической формы собственности, также могут потребовать корректировки данных страны-партнера
  - Посреднические услуги и заключение договоров
  - Ценные бумаги
    - Участник операции против должника в отношении удерживаемых активов
    - Ценные бумаги, являющиеся предметом обратных сделок (юридическое в отличие от экономического права собственности)



# Другие смежные вопросы

## Финансовые технологии

- Ввести категорию «в том числе» для классификаций инструментов или услуг, где это необходимо, чтобы отделить инструменты и услуги, связанные с отраслью финтех.
  - ▶ Например, операции классифицируются как финансовые услуги или страховые услуги с дальнейшим указанием «в том числе»

## Криптоактивы

- Учет **криптоактивов без встречного обязательства**, предназначенных для того, чтобы выступать в качестве общего средства обмена (например, биткойны), в отдельной категории в счете операций в капитале. (новый стандартный компонент)
- Учет **криптоактивов с встречным обязательством** в качестве финансового актива
  - Функциональная категория будет зависеть от характера базового требования

# Единицы специального назначения (ЕСН)

- Отдельная категория «в том числе» для ЕСН в счетах институционального сектора
- Статистические данные ЕСН на основе национальной принадлежности (т.е. организованные по принципу местонахождения организации, которая в конечном счете контролирует ЕСН, а не по принципу резидентной принадлежности ЕСН)
  - ▶ Статистика прямых инвестиций, в которой учитывается структура **ЕСН до первого операционного подразделения** в качестве первого шага в представлении данных о конечной принимающей стране
- ПИС, принадлежащие ЕСН и их отражение

# Дополнительная информация о доходах от торговли и инвестиций

- Торговля товарами по **характеристикам предприятия (ТЕС)**
- Торговля услугами по **характеристикам предприятия (СТЕС)**
- Инвестиционный доход по **характеристикам предприятия**
  - Связь данных с реестром предприятий
  - В контексте глобализации рекомендуется включать эти дополнительные таблицы. Рекомендуемые характеристики:
    - Отрасль
    - Собственность (отечественный/иностраннй контроль)
    - Размер предприятия



Дополнительные статьи

# Дополнительная представление торговли

- **Разбивка по валютам**

- Всего товаров с разбивкой по оригинальной валюте
- Всего услуг с разбивкой по оригинальной валюте
  - ◆ Отечественная / иностранная
  - ◆ Отечественная валюта и корзина СДР
  - ◆ Отечественная валюта, корзина СДР и другие валюты
- ◆ Для устранения трудностей с разбивкой по валютам может быть также включена нераспределенная статья



Дополнительные статьи

# \*\*\* Новые дополнительные статьи I

- **Устойчивое финансирование**
  - Географическая и отраслевая разбивка прямых инвестиций
  - Ввести отдельную таблицу в МИП и ПБ для категорий, связанных с ESG с разбивкой «в том числе», в рамках Приложения 14 к РПБ7
  - Гранты на международное сотрудничество, предоставляемые странам с низким доходом
  - Согласовано с работой в соответствии с Рекомендацией 4 DGI-3 в части маркировки, таксономии, классификации
  - Странам рекомендуется собирать данные исходя из актуальности




New Data Related  
to General  
Principles,  
Structural and  
Cross-Cutting  
Issues

The background features a light blue and white color scheme with various financial data visualizations. There are several line graphs with circular markers, some showing an upward trend. A bar chart is visible in the lower right quadrant. Faint numerical values like '18.34', '23.74', and '37.93' are scattered across the background. The overall aesthetic is clean and professional, typical of a corporate or financial presentation.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

# IMFDATA

Empowering the world with data



Coming soon

[IMF.org/data](https://www.imf.org/data)



IMF Data LinkedIn

