

STATISTICS

Интегрированная МИП: прямые инвестиции и портфельные инвестиции

6–7 МАРТА 2024 ГОДА

Статистический департамент МВФ —
Европейская экономическая комиссия
Организации Объединенных Наций
Совместный виртуальный информационный
семинар по СНС/РПБ

Темы этой презентации будут в основном рассмотрены в следующих главах РПБ7



Глава 5.
Классификация
финансовых
активов и
обязательств



Глава 6.
Функциональные
категории



Глава 7.
Международная
инвестиционная
позиция



Глава 8.
Финансовый
счет



Глава 9.
Счет прочих
изменений в
финансовых
активах и
обязательствах



Интегрированная МИП: прямые инвестиции

37.93

Прямые инвестиции: основные изменения

- Разбивка **данных о прямых инвестициях по секторам** в качестве **новых стандартных компонентов**
 - Разбивка по прямым инвестиционным отношениям (например, обратные инвестиции) и реинвестированию прибыли → *справочные статьи* (в составе «стандартных статей»)
- **Дивиденды и изъятие средств из капитала**
 - Концепция **сверхдивидендов** более не будет применяться к прямому инвестированию.
 - Любое **распределение накопленных резервов из обычной прибыли** подлежит отражению как **дивиденды**.
 - Однако **исключительные распределения, связанные с продажей активов**, подлежат отражению как **изъятие средств из капитала**.
 - Сведения о сверхдивидендах по прямым инвестициям могут представляться как дополнительная информация.




Прямые инвестиции: основные изменения (2)

- **Стоимостная оценка некотируемых инструментов участия в капитале**
 - **Три предпочтительных метода** (со схемой принятия решений для руководства по применению)
 - *Собственные средства по балансовой стоимости*
 - *Цена последней (недавней) сделки по операции*
 - *Рыночная капитализация*
 - **Участие в капитале квазикорпораций** — подход на базе трех предпочтительных методов
 - Методика учета **отрицательного капитала** — будет разработана более подробно
 - *Обсуждения в ВОРСОМ и КГЭ:*
 - *Разрешить использование отрицательного капитала в качестве варианта по умолчанию*
 - *Обнуление только в исключительных случаях («строго ограниченное обязательство»)*



Схема принятия решений по стоимостной оценке некотируемых инструментов участия в капитале



Глава 7.
Международная
инвестиционная
ПОЗИЦИЯ

Прямые инвестиции: разъяснения

- **Инвестиции в акции инвестиционных фондов**
 - Всегда отражаются как портфельные инвестиции независимо от доли участия в капитале
 - Однако инвестиции фонда по-прежнему должны рассматриваться как прямые инвестиции, если они соответствуют критерию *значительного влияния/контроля*
- **Инструменты участия в капитале международных организаций**
 - Не включается в ПИ  *другие инструменты участия и инструменты участия в капитале международных организаций в составе прочих инвестиций*
- **Различия между ценами по операциям и значениями, отраженными в позициях**, следует рассматривать как ***другие изменения цен*** (например, некотируемые инструменты участия в капитале)





Прямые инвестиции: обновленное Приложение о прямых инвестициях (Приложение 6)

- **Дополнительные концептуальные рамки представления данных по конечным инвестирующим странам (КИС) и конечным принимающим странам (КПС) и определение транзитных средств.**
- **Инверсия компаний, инвестиции в новые проекты и развитие потенциала** — определение и методические указания по сбору дополнительных данных.
- **Государственно-частные партнерства, объединение денежных ресурсов** — концепции, сфера охвата и статистический учет.



Прямые инвестиции: новые дополнительные данные

- Данные об **инвестициях в новые проекты и развитии потенциала**
- Данные об **инверсиях компаний**
- Статистика прямых инвестиций по **конечным инвестирующим странам**
- Статистика прямых инвестиций, в которой происходит **просмотр сквозь ЕСН до первой операционной единицы** в качестве первого шага в представлении данных по конечной принимающей стране
- Статистика прямых инвестиций, в которой определяются **транзитные средства**
- Данные о **сверхдивидендах** могут представляться в качестве дополнительной информации
- **Кредитование между компаниями** путем прямых инвестиций (в качестве дополнения к таблице сверки)



New Data
Related to Direct
Investment

The background features a light blue and white color scheme with various financial data visualizations. There are several line graphs with circular markers, some showing upward trends. A bar chart is visible in the lower right quadrant. A numerical value '37.93' is displayed in the center. The overall aesthetic is clean and professional, typical of a financial report or presentation.

Интегрированная МИП: портфельные инвестиции

Портфельные инвестиции: новые концепции

- В категории портфельных инвестиций вводится понятие **сверхдивидендов**
- **Крупные и не имеющие регулярного характера выплаты, осуществляемые корпорациями в пользу своих акционеров или владельцев, источником средств для которых являются накопленные резервы или продажа активов.**
- Разность между такой выплатой и подлежащим распределению доходом за отчетный период **отражается как сверхдивиденды в составе изъятий капитала.**
- **Реинвестирование доходов**
 - Добавлено в качестве **дополнительной статьи** в РПБ7.



Портфельные инвестиции: новые дополнительные данные

- **Долговые ценные бумаги по номинальной стоимости** в дополнение к рыночной оценке.
 - Долговые ценные бумаги учитываются по номинальной стоимости в дополнение к рыночной оценке.
 - Вводится таблица согласования номинальной и рыночной стоимости обязательств в форме долговых ценных бумаг.
- **Реинвестирование доходов**



Портфельные инвестиции: разъяснения

- **Короткие позиции** — краткое пояснение их отражения в учете
- **Стоимость остатков по некотируемым ценным бумагам, обеспечивающим участие в капитале и представляющим портфельные инвестиции**, для которых нет наблюдаемых рыночных цен, может оцениваться с использованием методов для некотируемых инструментов участия в капитале в рамках прямых инвестиций
- **Остаточный срок до погашения** — разъяснения и дополнительные методические указания
 - Отражение в учете долговых инструментов, погашаемых частями
 - Концепция остаточного срока до погашения и ее замещающие показатели для целей учета
 - Приветствуется представление информации о валютной структуре



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!