



STATISTICS

Вопросы связанные с сектором домашних хозяйств возникающие при использовании счетов институционального сектора

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФИНАНСОВЫМ СЧЕТАМ

ОКТЯБРЬ 2024

Эммануэль Маноликакис

МВФ, Департамент статистики, Отдел реального сектора

Домашние хозяйства - Источники данных

- Этот сектор также представляет собой непростую задачу для многих стран, поскольку использование данных обследований для составления полной последовательности секторальных счетов практически невозможно
 - Обследования
 - Для финансового счета и счета баланса активов и пассивов, обследования активов и задолженности домашних хозяйств, где они существуют, обычно проводятся нечасто и требуют достаточного объема выборки, чтобы быть репрезентативными. Следовательно, для получения всеобщей оценки требуется корректировка.
 - Оценки, полученные в ходе обследований, лучше подходят для определения состава активов домохозяйств, а не для контрольных итогов (исключение составляет периодическая перепись населения).

Домашние хозяйства - Источники данных

- Административные данные
 - В некоторых странах имеются полные административные данные по домохозяйствам, но это скорее исключение. Как правило, административные данные подходят для определенных категорий:
 - записи об оценке имущества, данные земельного кадастра, ограниченные финансовые данные из налоговых деклараций...
- Другие подходы
 - Существует два основных подхода к устранению пробелов в данных для этих счетов:
 - Ввод исходных данных контрагента для наиболее важных компонентов и выведение остатков для некоторых компонентов, что зависит от качества данных по этим статьям в других секторах
- **В этой ситуации сбалансированность сектора и матрицы может оказаться сложной задачей**

Домашние хозяйства - Источники данных

Косвенные данные

- Данные из косвенных источников играют важную роль в формировании оценок для этого сектора.
- Для домохозяйств двумя наиболее важными активами являются нефинансовые (их жилье) и финансовые активы - пенсии. Как правило, активы домохозяйств значительно превышают обязательства.
- Источники данных и подходы:
 - Контрагентные данные финансовых корпораций: Депозитные активы; Кредитные обязательства: Активы по страхованию жизни и пенсионные активы; активы инвестиционных фондов; и, иногда, финансовые деривативы. Данные, извлекаемые из этих источников, обычно представляют собой данные о запасах. Следовательно, необходимо вывести данные о сделках и других потоках
 - Базы данных по ценным бумагам: Могут предоставлять данные о потоках и запасах долговых ценных бумаг (иногда активы, имеющиеся или полученные), корпоративных акций (иногда активы, имеющиеся или полученные)

Домашние хозяйства - Источники данных

Косвенные данные

- Источники данных и подходы (прод.):
 - Статистика госуправления может предоставить данные о ценных бумагах, займах и прочей дебиторской/кредиторской задолженности
 - Подход, не основанный на данных: Вертикальные и горизонтальные правила счета капитала, финансового счета и счета баланса активов и пассивов могут позволить вывести остатки по некоторым финансовым инструментам. Проблемы остаются в отношении торговых кредитов, сделок РЕПО, фондовых опционов, а наиболее проблематичным (с точки зрения размера) может быть F51 (особенно акции, включенные и не включенные в листинг)

Домашние хозяйства - Источники данных

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ)


- Этот сектор также в основном опирается на данные о контрагентах (депозиты и ссуды) и данные о ценных бумагах (облигации некоторых частных больниц и университетов). Этот сектор относительно невелик, и поэтому пробелы в данных представляют меньшую проблему
 - Иногда, некоторые страны, включают финансовый счет и баланс активов и пассивов НКОДХ в сектор домашних хозяйств

Малые предприятия, включенные в сектор (нет отдельного набора финансовых отчетов)

- Некорпорированные предприятия (связанные со смешанными оценками доходов) в этом секторе могут быть отражены с помощью аналогичных данных по депозитам и ссудам. Могут возникнуть проблемы с идентификацией физического лица в рамках предпринимательской деятельности
- Неформальная деятельность может быть охвачена или не охвачена. В той степени, в которой они генерируют сбережения (охватываемые нефинансовыми счетами), скорее всего, нет возможности генерировать соответствующую финансовую статистику, и для балансировки сектора потребуются условные исчисления

Домашние хозяйства – Чистое кредитование / Чистое заимствование

График 1. Чистое кредитование домохозяйств в процентах от ВВП в странах G7



2009-2019 Среднее чистое кредитование домохозяйств в % от ВВП

Rank	%	Country
1	10.5%	Switzerland
2	9.7%	China (People's Republic of)
3	8.4%	Mexico
4	5.3%	Germany
5	4.9%	Sweden
6	4.8%	Korea
7	4.4%	Hungary
8	4.1%	United States
9	4.0%	Slovenia
10	3.9%	Chile
11	3.2%	France
12	3.0%	Russia
13	2.9%	Portugal
14	2.9%	Netherlands
15	2.8%	Austria
16	2.6%	Ireland
17	2.3%	Australia
18	2.2%	Belgium
19	2.1%	Japan
20	2.0%	Czech Republic
21	2.0%	United Kingdom
22	2.0%	European Union – 27 countries
23	1.5%	Estonia
24	1.3%	Italy
25	1.3%	Colombia
26	1.0%	Slovak Republic
27	0.9%	Spain
28	0.6%	Luxembourg
29	0.5%	Denmark
30	0.3%	Norway
31	-0.1%	Latvia
32	-0.7%	New Zealand
33	-0.7%	South Africa
34	-1.4%	Lithuania
35	-2.3%	Poland
36	-2.5%	Finland
37	-3.3%	Canada
38	-4.1%	Greece

Источник: <https://data.oecd.org/>

Thank you