

**Европейская экономическая комиссия****Конференция европейских статистиков****Группа экспертов по переписям населения
и жилищного фонда**

Двадцать шестое совещание

Женева, 2–4 октября 2024 года

Пункт 2 h) предварительной повестки дня

**Пересмотр рекомендаций Конференции европейских
статистиков по проведению переписей населения
и жилищного фонда для раунда 2030 года:
характеристики домохозяйств и семей****Разработка рекомендаций по характеристикам
домохозяйств и семей****Записка Целевой группы по характеристикам домохозяйств
и семей Конференции европейских статистиков****Резюме*

Настоящий документ содержит проект главы, посвященной характеристикам домохозяйств и семей, для рекомендаций Конференции европейских статистиков (КЕС) по проведению переписей населения и жилищного фонда для раунда 2030 года, а также краткое изложение изменений, внесенных по сравнению с рекомендациями для предыдущего раунда, проведенного в 2020 году. Основная цель документа заключается в получении от национальных экспертов по переписям комментариев и рекомендаций по предложенному тексту, с тем чтобы отразить в нем потребности и приоритеты национальных статистических управлений.

* В состав Целевой группы по характеристикам домохозяйств и семей Конференции европейских статистиков входят следующие члены: Нора Гэлбрейт (Канада, председатель), Кристоф Вальднер (Австрия), Валери Хольцер (Австрия), Трейси Клефт (Ирландия), Анце Цериня (Латвия), Леонор Пас (Мексика), Рубен Альмехо Эрнандес (Мексика), Доминик ван Рун (Нидерланды), Флорина Марилена Рэдой (Румыния), Славица Шево (Сербия), Андрей Хромечек (Словакия), Кристиан Овари (Словакия), Андреа Мосиманн (Швейцария), Эндрю Смит (Статистический отдел Организации Объединенных Наций), Моника Родригес (Университет Коимбры, Португалия). Большой вклад в работу внес также бывший член группы Карел Хармсен (Нидерланды).

ПРИМЕЧАНИЕ. Употребляемые в настоящем документе обозначения не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их органов власти или относительно делимитации их границ.



I. Введение

1. Каждые 10 лет Конференция европейских статистиков (КЕС) публикует Рекомендации, которыми страны должны руководствоваться при проведении переписей населения и жилищного фонда. Эти рекомендации разрабатываются целевыми группами экспертов под эгидой Руководящей группы КЕС по переписям населения и жилищного фонда.
2. Содержание данной главы ограничивается той частью переписи, которая отражает характер отношений внутри домохозяйств. Глава охватывает три основных темы:
 1. Характеристики домохозяйств
 2. Характеристики семей
 3. Характеристики лиц по домохозяйствам и семьям
3. Материал по всем трем темам имеет одинаковую организационную структуру, а именно:
 1. Определения
 2. Методологические соображения
 3. Основные классификации
 4. Дополнительные классификации
4. Классификации, рекомендуемые в настоящей главе, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Классификации, рекомендуемые в настоящей главе

<i>Тема</i>	<i>Основные классификации</i>	<i>Дополнительные классификации</i>
Характеристики домохозяйств	<ul style="list-style-type: none"> • Размер частного домохозяйства • Тип частного домохозяйства 	Тип институционального домохозяйства
Характеристики семей	<ul style="list-style-type: none"> • Тип семейной ячейки 	<ul style="list-style-type: none"> • Тип семьи повторного брака
Признаки лиц по домохозяйствам и семьям	<ul style="list-style-type: none"> • Категория лица по типу частного домохозяйства • Статус лица в домохозяйстве и в семейной ячейке 	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие в домохозяйстве бабушки или дедушки данного лица • Наличие в домохозяйстве родителя (родителей) данного лица • Статус лица в расширенной семье

5. Раздел II настоящего документа содержит краткое описание изменений, внесенных по сравнению с рекомендациями для предыдущего раунда, состоявшегося в 2020 году.
6. Раздел III содержит проект главы, посвященной характеристикам семей и домохозяйств, для рекомендаций Конференции европейских статистиков (КЕС) по проведению раунда переписей населения и жилищного фонда 2030 года.
7. Главная цель документа заключается в получении от национальных экспертов по переписям комментариев и рекомендаций по предложенному тексту, с тем чтобы отразить в нем потребности и приоритеты национальных статистических управлений.

II. Краткое описание изменений по сравнению с раундом 2020 года

8. Краткое описание изменений по сравнению с раундом 2020 года представлено в таблице 2.

Таблица 2

Краткое описание основных изменений в рекомендациях по характеристикам домохозяйств и семей

<i>Характер изменения</i>	<i>Предмет и описание</i>	<i>Причина изменения</i>
Удаление	<ul style="list-style-type: none"> • Потребительские товары длительного пользования, принадлежащие домохозяйству (дополнительный признак) • Число автомобилей, используемых в домохозяйстве (дополнительный признак) • Наличие автомобильной стоянки (дополнительный признак) • Подключение к телефону и Интернету (дополнительный признак) • Прочие классификации домохозяйств (дополнительный признак) 	Эти признаки были сочтены не относящимися к теме данного раздела, поскольку характеристики домохозяйства и семьи касаются только <i>отношений между членами домохозяйства</i> .
	Бездомность	Данный признак будет рассмотрен главным образом в разделе главы об опросах, посвященном тем группам населения, опрос которых представляет собой трудную задачу.
Дополнения	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие в домохозяйстве родителя данного лица (дополнительный признак) • Наличие в домохозяйстве бабушки или дедушки данного лица (дополнительный признак) 	Целевая группа сочла эти два дополнительных признака заслуживающими внимания в свете социальных трансформаций во многих странах КЕС, которые привели к более широкому распространению подобных форм проживания.
Изменения	Заменить термин «неполная семья» на «семья с одним родителем»	Внесено в целях использования более ценностно-нейтральных формулировок.
	Заменить термин «домохозяйство из трех поколений» на «домохозяйство из трех и более поколений»	Внесено для ясности, поскольку соответствующее определение относится не только к трем, но и к большему числу поколений.
Изменения в классификации	Все классификации	Все классификации пересмотрены в целях уточнения и упрощения текста; при этом основное внимание было уделено ключевым различиям в рамках категорий, которые, вероятно, актуальны для наибольшего числа стран-членов.

Все различия, связанные с полом, гендерной принадлежностью, конкретными типами брачных союзов и конкретными возрастными группами, исключены. Было решено, что вводить такие различия в рекомендациях по классификации нет необходимости, поскольку их уместность и характер будут зависеть от целей анализа и от условий в конкретных странах.

III. Проект текста главы, посвященной характеристикам семей и домохозяйств, для рекомендаций Конференции европейских статистиков (КЕС) по проведению переписей населения и жилищного фонда для раунда 2030 года

A. Введение

1. Установление принадлежности населения к домохозяйствам

1. Для определения того, проживает ли лицо в институциональном домохозяйстве, частном домохозяйстве или не проживает ни в том, ни в другом (т. е. относится к населению, не имеющему жилья), рекомендуется использовать обычное место жительства. Если доступна информация только об официальном месте жительства (например, при использовании метода, основанного на регистре населения), то ее можно использовать, если будет сочтено, что она с приемлемой точностью отражает места обычного проживания населения.

2. Указание «системы координат», или аналитического подхода

2. Многие явления можно исследовать в равной степени применительно к частному домохозяйству, семейной ячейке или отдельному лицу. Например, статистические данные о семьях с одним родителем можно рассматривать, ориентируясь на домохозяйство (количество домохозяйств, образуемых семьями с одним родителем), на семью (количество семей с одним родителем) или на индивидуума (количество родителей или количество детей, живущих в таких семьях); каждый подход может дать заметно отличающиеся от других результаты из-за различий в числителях и/или знаменателях; таким образом, выбранный угол зрения может иметь важные последствия с точки зрения политики и/или программ. Поэтому при распространении продуктов, имеющих отношение к тематике домохозяйств и семей, а также к их индивидуальным характеристикам, странам следует всегда четко указывать использованный ими аналитический подход (или «систему координат»).

3. Страны также должны четко указывать, что любые данные или классификации, относящиеся к темам 2 (характеристики семей) и 3 (характеристики лиц по домохозяйствам и семьям), касаются только частных домохозяйств и населения, проживающего в частных домохозяйствах.

В. Тема 1. Характеристики домохозяйств

1. Институциональные домохозяйства

а) Определения

Институциональное домохозяйство

4. *Группа лиц, для которых жилье и зачастую предметы повседневной необходимости предоставляются учреждением. Под учреждением понимается юридическая единица, обеспечивающая длительное проживание и обслуживание группы людей. Учреждения обычно имеют общие удобства, используемые всеми проживающими (помывочные, комнаты для отдыха, столовые, спальные помещения и т. д.).*

5. Некоторые страны расширяют это понятие, включая в него неинституциональные коллективные жилища, такие как групповые домохозяйства коммерческого (общежития для рабочих, гостиницы и т. д.) и/или религиозно-общинного характера. Такая расширенная трактовка должна быть четко оговорена в распространяемых продуктах: например, в Канаде и Мексике вместо термина «институциональное домохозяйство» используют термин «коллективное жилище», чтобы показать, что под этим понимаются не только соответствующие учреждения.

Лицо, проживающее в институциональном домохозяйстве

6. *Лицо, чье обычное место жительства находится в учреждении. К таким лицам относятся люди, не имеющие другого обычного места жительства и проживающие в учреждении на контрольную дату переписи, при условии, что они попадают в сферу охвата переписью.*

б) Методологические соображения

Валидация данных

7. Перед началом переписи странам рекомендуется провести валидацию имеющихся данных об институциональных домохозяйствах. Такая валидация или иной способ «актуализации» обследуемой совокупности должны основываться на базе данных обо всех учреждениях, обновляемой на стадии подготовки к каждой переписи, по возможности с использованием данных административного учета. С каждым учреждением, о котором имеется информация, необходимо связаться, чтобы подтвердить его статус и получить контактные данные корреспондента. Это может быть сделано посредством краткого анкетирования с целью выяснения, в частности, характера и функций коллективных жилых помещений, наличия **частных домохозяйств, примыкающих к учреждению или существующих внутри него**, демографического состава проживающих (т. е. только взрослые, взрослые и/или дети или только дети) и того, предлагаются ли им определенные базовые услуги (уход, питание и т. д.). В странах, где перепись проводится путем прямого опроса населения, сообщаемая информация должна включать также сведения о предстоящем опросе и методе его проведения (электронный, личный, виды данных, которые будут собираться, и т. д.).

Различие между частными домохозяйствами, существующими внутри институционального домохозяйства и примыкающими к нему

8. Любое лицо, проживающее в частном домохозяйстве, которое находится в пределах коллективных жилых помещений институционального домохозяйства или примыкает к ним, должно исключаться из числа **жителей институционального домохозяйства**. Например, работники учреждений, проживающие в одиночку или с семьями в этих учреждениях (или в отдельных жилых единицах, примыкающих к коллективным жилым помещениям соответствующего учреждения), должны рассматриваться как члены частных домохозяйств.

с) **Дополнительная классификация**

Тип институционального домохозяйства

Все институциональные домохозяйства:

- (1.0) Учреждения интернатного типа по уходу за взрослыми и/или детьми (больницы, хосписы, отделения паллиативной медицины, интернаты для людей с (умственной, физической или сенсорной) инвалидностью, реабилитационные стационары, учреждения для проживания в реинтеграционный или переходный период, другие места долговременного ухода, такие как дома и санатории для престарелых)
- (2.0) Исправительные учреждения и места лишения свободы (в том числе для несовершеннолетних)
- (3.0) Студенческие общежития
- (4.0) Военные базы и государственные суда
- (5.0) Приюты или убежища для взрослых и/или детей (например, временные общежития для бездомных, просителей убежища и т. д.)
- (6.0) Религиозные учреждения
- (7.0) Другие места коллективного проживания
 - (7.1) Временное коммерческое жилье (гостиницы, мотели, кемпинги, стоянки передвижных домов, коммерческие суда)
 - (7.2) Коммерческие помещения для группового проживания работников (рабочие общежития, учебные центры)
 - (7.3) Другие места коллективного проживания.

Примечания:

Учитывая значительные различия между странами с точки зрения относительной распространенности и характера институциональных домохозяйств, данной классификацией можно руководствоваться только в отношении наиболее распространенных типов таких домохозяйств. Примеры в скобках не следует считать исчерпывающими.

Страны, для которых это целесообразно, могут по своему усмотрению ввести дополнительную разбивку типов от 1.0 до 6.0. По возможности странам следует отличать интернаты от других учреждений, предоставляющих жилье и услуги исключительно детям (например, в возрасте от 0 до 17 лет).

*Как отмечается в определении **институционального домохозяйства**, некоторые страны могут отдельно учитывать другие неинституциональные места коллективного проживания, например те, что указаны в дополнительных классификациях 7.1, 7.2 и 7.3. В распространяемых продуктах эти различия должны четко поясняться.*

1. Частные домохозяйства

а) Определения

Частное домохозяйство

9. В странах, использующих критерий совместного ведения хозяйства, и тех, где применяется критерий совместного проживания, частное домохозяйство определяется по-разному. В частности:

Частное домохозяйство (вариант, основанный на совместном ведении хозяйства)

10. Лицо или группа лиц, которые занимают частное жилище или его часть в качестве своего обычного места жительства. Отдельное частное домохозяйство в данном жилище образуют лица, проживающие в отдельном помещении (или помещениях), которые не объединяются ни с кем из других лиц, занимающих данное жилище. В состав частных домохозяйств, образованных из нескольких человек, могут входить лица, состоящие или не состоящие в родстве между собой, либо и те, и другие.

11. В рамках этой концепции странам полезно в соответствующих случаях проводить различие между *пансионерами* и *квартирантами*. *Пансионеры* принимают пищу вместе с остальными жильцами и, как правило, пользуются общими бытовыми удобствами. Поэтому пансионеры должны быть членами того же частного домохозяйства, что и остальные лица, проживающие в этом домохозяйстве. В отличие от них, *квартиранты* арендуют часть жилья для своего исключительного пользования. Таким образом, квартирантов следует относить к другому частному домохозяйству, нежели остальных проживающих в данном жилище.

Частное домохозяйство (вариант, основанный на совместном проживании)


12. Лицо или группа лиц, которые полностью занимают частное жилище в качестве своего обычного места жительства. В состав частных домохозяйств, образованных из нескольких человек, могут входить лица, состоящие или не состоящие в родстве между собой, либо и те, и другие.

13. Как показано на [диаграмме 1](#), при подходе, основанном на *совместном ведении хозяйства*, количество частных домохозяйств обычно превышает число занимаемых единиц частного жилья. Напротив, при подходе, основанном на *совместном проживании*, количество частных домохозяйств равно количеству занимаемых единиц частного жилья.

Диаграмма 1

Два основных подхода к определению частных домохозяйств

What is a private household?



14. Используемый вариант определения частного домохозяйства существенно влияет на количество и характер (тип) частных домохозяйств. Поэтому выбранная методология должна быть четко указана в продуктах переписи. Более подробную информацию см. ниже в разделе «[Методологические соображения: подходы, основанные на совместном проживании и на совместном ведении хозяйства](#)».

Домохозяйство с тремя или более поколениями

15. Домохозяйство, в состав которого входят не менее трех отдельных поколений одной и той же расширенной семьи (т. е. лиц, связанных между собой отношениями

кровного родства, супружества/партнерства или усыновления). Чаще всего это дети (один ребенок или более), их родители, дедушки и бабушки.

Домохозяйство с пропущенным поколением

16. Частное домохозяйство, в состав которого входят как минимум один человек из числа дедушек и бабушек и один или более внуков, но не входит никто из родителей этих внуков.

Примечание: странам, выделяющим домохозяйства с пропущенным поколением, необходимо определить, считается ли такое домохозяйство: а) семейной ячейкой, либо б) расширенной семьей, не образующей семейную ячейку. Этот выбор должен быть тщательно продуман и оговорен. Подробнее см. в разделе «[Методологические соображения: домохозяйства с пропущенным поколением](#)».

в) Методологические соображения

Критерий совместного проживания и критерий совместного ведения хозяйства

17. Как показало проведенное в 2023 году обследование национальной практики, страны делятся почти поровну на те, где подход к определению домохозяйств основан на [совместном ведении хозяйства](#), и те, где за основу принимается [совместное проживание](#).

18. В последние десятилетия во многих странах все большее распространение получают такие формы проживания, как совместное проживание с членами расширенной семьи, проживание нескольких семей в общем жилище или проживание семьи вместе с одним или несколькими лицами, не имеющими с ней родственных связей. Более того, подобные формы проживания в настоящее время поощряются правительствами некоторых стран (например, с помощью [налоговых льгот](#)) в целях решения проблем дороговизны/дефицита жилья или противодействия социальной изоляции и одиночеству пожилых людей, а также по другим причинам.

19. В свете этих тенденций выбор определения «частного домохозяйства» имеет большое значение, поскольку при использовании критерия совместного ведения хозяйства число частных домохозяйств обычно возрастает по сравнению с использованием критерия совместного проживания — особенно за счет домохозяйств, состоящих из одного человека. Выбор критерия определения частных домохозяйств влияет также на применимость и взаимное разграничение некоторых классификаций, о чем будет сказано далее в этой главе. В связи с этим страны в распространяемых ими продуктах должны четко указывать, используют ли они критерий совместного ведения хозяйства или критерий совместного проживания.

Регистровая методология переписи в сравнении с методологией прямого опроса

20. Результаты обследования национальной практики, проведенного в 2023 году, свидетельствуют о почти равном числе стран, где используются методология переписи на основе регистров, методология переписи посредством прямого опроса и комбинированная методология, сочетающая прямой опрос с учетом регистровых и/или административных данных. Как и выбор между критериями совместного ведения хозяйства и совместного проживания, выбор общей методологии переписи влияет на концептуальный подход к определению частного домохозяйства. Так, в странах, где используется регистр народонаселения, может полностью или частично отсутствовать возможность выявления принадлежности людей к расширенным семьям, что не позволяет учесть некоторые типы домохозяйств. Страны, использующие регистровую методологию, также с меньшей вероятностью будут располагать информацией, необходимой для выявления частных домохозяйств по признаку совместного ведения хозяйства.

Различия между домохозяйствами с пропущенным поколением

21. В некоторых странах отдельно учитываются **домохозяйства с пропущенным поколением**. Такие страны должны в распространяемых ими продуктах четко указывать следующее:

- считаются ли семьи с пропущенным поколением семейными ячейками; и
- если семьи с пропущенным поколением рассматриваются как семейные ячейки, то это исключение из стандартного определения семейной ячейки должно быть четко оговорено. Последствия столь расширенного толкования семейной ячейки для таких классификаций, как тип домохозяйства, тип семейной ячейки и различные индивидуальные характеристики семьи и домохозяйства, также следует тщательно продумать и оговорить. В противном случае между различными взаимосвязанными классификациями могут возникнуть концептуальные расхождения. Например, если лицо А является дедушкой или бабушкой в семейной ячейке с пропущенным поколением, то необходимо определить, будет ли это лицо классифицироваться по своему семейному положению как «дедушка или бабушка в семейной ячейке с пропущенным поколением» или же как «родитель в семейной ячейке». При втором из этих подходов в примечаниях необходимо уточнить, что некоторые лица, входящие в категорию «родителей», являются дедушками и бабушками в семьях с пропущенным поколением. Такие решения следует принимать исходя из сравнительной распространенности в данной стране домохозяйств с пропущенным поколением.

с) Основные классификации

Размер частного домохозяйства

Все частные домохозяйства

- (1.0) 1 человек
- (2.0) 2 человека
- (3.0) 3 человека
- (4.0) 4 человека
- (5.0) 5 человек
- (6.0) 6 человек и более.

Тип частного домохозяйства

Все частные домохозяйства

- (1.0) Домохозяйства из одной семейной ячейки без дополнительных членов
 - (1.1) Бездетная пара
 - (1.2) Пара с детьми
 - (1.3) Семья с одним родителем
- (2.0) Прочие семейные домохозяйства
 - (2.1) Домохозяйства с тремя или более поколениями
 - (2.2) Многосемейные домохозяйства (за исключением домохозяйств с тремя или более поколениями)
 - (2.3) Односемейные домохозяйства с дополнительными членами, не входящими в семейную ячейку (за исключением домохозяйств с тремя или более поколениями)

- (3.0) Домохозяйства несемейного типа
 - (3.1) Домохозяйства, состоящие из одного лица
 - (3.2) Домохозяйства несемейного типа, состоящие из двух и более лиц.

Примечание:

Определение понятия «семейная ячейка» см. в теме 2 «Характеристики семей». Определение понятия «ребенок в семейной ячейке» см. в теме 3 «Характеристики лиц по домохозяйствам и семьям».

22. Разделение домохозяйств на типы 2.1, 2.2 и 2.3 не является обязательным. В частности, в странах, использующих критерий совместного ведения хозяйства, выделение «других семейных домохозяйств» может быть затруднено или невозможно, так как это требует выявления различных связей между членами расширенных семей.

23. В домохозяйствах типов 2.1 и 2.2. могут присутствовать также другие лица, являющиеся или не являющиеся родственниками (или отдельные семейные ячейки).

24. В домохозяйствах типа 3.2 никто из членов не образует семейной ячейки.

25. Страны могут по своему усмотрению дополнительно учитывать:

а) **типы пар** в домохозяйствах типов 1.1 и 1.2 (например, состоящие и не состоящие в браке, и/или в зависимости от **пола или гендера** партнеров);

б) пол или гендер родителя в домохозяйствах типа 1.3;

в) возраст детей в семейных ячейках, если в данной стране приняты соответствующие разграничения по возрастным группам (например, бездетные пары; пары хотя бы с одним ребенком не старше 24 лет; пары, все дети которых достигли 25-летнего возраста).

26. В некоторых странах, использующих регистровый метод, могут учитываться только пары, состоящие в зарегистрированном браке. В этом случае типы домохозяйств 1.1 и 1.2 должны быть обозначены соответствующим образом, а именно «Супружеская пара с детьми» и «Супружеская пара без детей». Дополнительные указания по этому вопросу см. в разделе «**Методологические соображения: различия между типами пар**».

С. Тема 2. Характеристики семей

1. Определения

а) Семейная ячейка

27. Два человека или более, проживающие в одном частном домохозяйстве, которые вместе образуют пару (с детьми или без) или семью с одним родителем. Между членами семейной ячейки может существовать только прямое (первой степени) родство, такое как родственная связь между супругами/партнерами и/или между родителями и детьми.

б) Семья повторного брака

28. Семейная ячейка, состоящая из пары с детьми, в которой по крайней мере один ребенок является биологическим или приемным ребенком только одного из супругов или партнеров в паре.

в) Расширенная семья

29. Два человека или более, проживающие в одном частном домохозяйстве и связанные между собой отношениями кровного родства, супружества, усыновления или членства в приемной семье. Все члены одной **семейной ячейки** являются также членами одной и той же расширенной семьи.

2. Методологические соображения

а) Критерии совместного проживания и совместного ведения хозяйства: регистровая методология в сравнении с традиционной методологией переписи

30. Страны, использующие регистровую или комбинированную методологию переписи, и страны, где для определения частных домохозяйств применяется критерий совместного ведения хозяйства, с меньшей вероятностью смогут предоставить информацию о [семьях повторного брака](#) и [расширенных семьях](#). По этой причине рекомендуемые классификации, относящиеся к этим типам семей, не включены в число основных.

б) Ориентация на основное лицо в сравнении с методом матрицы отношений

31. По всем лицам, проживающим в частных домохозяйствах, необходимо собирать информацию об их отношениях с другими членами домохозяйства. Данные по этому признаку необходимы для:


- а) определения [типов частных домохозяйств](#);
- б) выявления [семейных ячеек](#) и определения [типов семейных ячеек](#) внутри конкретного частного домохозяйства; и
- в) выявления характеристик лиц, входящих в состав конкретного частного домохозяйства, [по их принадлежности к домохозяйству и по их семейному положению](#).

32. Для определения характера отношений в частном домохозяйстве существуют различные методы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Три основных подхода, используемых странами, показаны на диаграмме 2 и описаны ниже.

Диаграмма 2

Различные подходы к определению характера отношений внутри домохозяйства

Approaches to determine relationships within the household



33. *Подход, ориентированный на основное лицо:* при этом определяются отношения между одним человеком — «основным лицом в домохозяйстве» — и каждым из остальных членов домохозяйства. На основе этой информации определяются тип семьи и домохозяйства, а также семейное положение конкретных лиц. Согласно данным обследования национальной практики, проведенного в 2023 году, этот традиционный подход с выделением основного лица продолжает использоваться в большинстве стран.

34. Вопрос о том, кто из членов домохозяйства является основным лицом, требует тщательного рассмотрения. В прошлом за основное лицо в домохозяйстве обычно принималось лицо, считающееся его «главой», однако во многих странах региона эта концепция более не применяется. Предлагалось также, чтобы в качестве основного лица выступал старший по возрасту член домохозяйства или тот, кто приносит домохозяйству наибольший доход. Однако, поскольку главная цель вопроса — определить семейное положение, тип семьи и тип домохозяйства, оба эти подхода имеют свои недостатки. Автоматический выбор старшего по возрасту не всегда

оптимален, поскольку в домохозяйствах, состоящих из нескольких поколений, самый широкий спектр явных родственных связей можно отразить, сделав основным лицом представителя среднего поколения. Аналогичным образом, самый высокий доход может иметь лицо, не обладающее наиболее широким набором явных родственных связей.

35. В странах, проводящих перепись методом прямого опроса, рекомендуется давать респондентам четкие инструкции по перечислению членов домохозяйства в определенном порядке:

- a) начав с одного из взрослых (основного лица), указать **затем** его супруга или партнера (если имеется) и далее детей этого лица (если имеются);
- b) затем добавить остальных членов домохозяйства.

36. Даже при наличии четких инструкций для респондентов о том, как расположить членов домохозяйства в первоначальном списке, нельзя избежать того, что эти инструкции не всегда будут соблюдаться правильно. На этот случай варианты ответов, касающихся отношений между основным лицом и всеми остальными членами домохозяйства, должны содержать исчерпывающую информацию по каждому из них, независимо от порядка их перечисления.

37. При продуманном выборе основного лица в домохозяйстве этот метод позволяет получать точные сведения о большинстве типов домохозяйств и семей. Однако в некоторых случаях, например применительно к домохозяйствам, состоящим из нескольких семей, таким способом не удастся получить достаточную информацию. В результате для определения семейных характеристик каждого члена домохозяйства приходится дополнительно прибегать к косвенным, дедуктивным методам.

38. *Использование матрицы отношений:* при этом определяются все возможные виды отношений между людьми в данном частном домохозяйстве.

39. Метод матрицы отношений, применяемый во все большем числе стран, дает наиболее полную информацию о совместном проживании людей в домохозяйстве, особенно для больших домохозяйств, в состав которых входят как родственники, так и другие лица. Теоретически этот подход также позволяет выявить отношения, которые, как правило, не фиксируются при ориентации на основное лицо, — например, случаи совместного проживания братьев и сестер в качестве приемных детей в одном и том же домохозяйстве или различные виды отношений внутри «прочих семейных домохозяйств».

40. С другой стороны, использование матрицы отношений имеет и ряд недостатков. В странах, где перепись проводится методом прямого опроса, сбор более подробной информации требует от респондентов дополнительных затрат времени и усилий — которые резко возрастают в случае крупных домохозяйств — а также в буквальном смысле удлиняет опросные листы при бумажном анкетировании. По сравнению с ориентацией на основных лиц использование матрицы отношений обычно является также намного более затратным с операционной точки зрения, т. е. требует больше ресурсов для кодирования, обработки и анализа информации.

41. Эти проблемы можно до некоторой степени преодолеть при *ограниченном использовании матрицы отношений*. В отличие от ее использования в полном объеме, при ограниченном подходе всесторонняя информация для матрицы отношений собирается только об определенной выборке членов домохозяйства (например, о первых пяти лицах, указанных в списке). При этом другим членам домохозяйства могут быть предложены альтернативные варианты вопросов, касающиеся их отношений только с основным лицом в домохозяйстве либо только с «ближайшим соседом» в списке членов домохозяйства (например, отношений лица под номером 6 с лицом под номером 5), или комбинация этих двух вариантов.

42. Хотя подход, основанный на матрице отношений, скорее всего, будет применяться в странах, где переписи проводятся методом прямого опроса, страны, использующие регистровую или комбинированную методологию, также могут иногда применять этот подход для определения характера отношений между членами

домохозяйств, если существует возможность связать воедино имеющуюся регистрационную информацию о каждом из данной пары членов домохозяйства.

43. Таким образом, странам, предполагающим использовать матрицу отношений, следует для начала тщательно проанализировать целесообразность этого с точки зрения как приемлемости данного метода для населения (путем качественного и количественного тестирования), так и того, насколько дополнительная полнота и нюансированность информации оправдывают увеличение операционных издержек и потребностей в ресурсах. В некоторых случаях необходимость обработки дополнительного объема данных может компенсироваться, например, тем, что более всесторонняя информация об отношениях в домохозяйстве частично избавляет от необходимости прибегать к сложным дедуктивным операциям для восполнения пробелов. Там, где его применение практически возможно, метод матрицы отношений является предпочтительным для определения характера отношений в домохозяйствах.

c) Различия по признаку пола и/или гендера

44. Наряду с изменениями в обществе, произошедшими за последние десятилетия, меняется и то, как в переписях населения переплетаются понятия семейного положения, пола и гендера. Судя по данным проведенного в 2023 году исследования национальной практики, различие между разнополыми и однополыми парами в ходе последней переписи проводилось примерно в половине стран. В последние годы некоторые страны КЕС начали при переписях населения отличать пол от гендера и классифицировать семейные пары в зависимости от гендерной принадлежности каждого из партнеров. Другие страны планируют собирать данные о гендерной принадлежности и/или сексуальной ориентации в ходе будущих переписей населения. Вместе с тем в некоторых странах сбор или распространение данных такого рода не планируются. Терминология, определения и классификации, используемые статистическими учреждениями для измерения этих показателей, являются новыми и постоянно развиваются. Дополнительную информацию и рекомендации см. в главе X «Пол и гендер».

45. В отличие от предыдущего издания настоящих рекомендаций, в определениях и классификациях, представленных в данной главе применительно к характеристикам домохозяйств и семей, не проводится никаких различий по признаку пола или гендера. Тем не менее в случаях, когда это возможно, страны могут по своему усмотрению ввести такие дополнительные различия.

d) Различия между типами пар

46. В разных странах выделяются различные типы парных союзов (например, в зависимости от юридических или налоговых последствий). Страны также различаются в том, какие типы парных союзов могут учитываться при переписях населения. Например, в странах, где применяется регистровая методология переписи, может отсутствовать возможность выявления пар, не состоящих в браке и не зарегистрированных иным образом; в других странах может быть доступна лишь частичная информация (например, о незарегистрированных или не состоящих в браке парах, имеющих общего ребенка). В данной главе определения и классификации, относящиеся к семейным парам, не предусматривают различий по типам пар — т. е. состоит ли пара в браке или в каком-либо юридически или официально признанном партнерстве, или же в других формах внебрачного сожительства. Тем не менее там, где это возможно, страны могут по своему усмотрению ввести такие различия. При этом рекомендуется давать четкие определения различных типов пар, особенно когда отношения в таких парах влекут за собой юридические последствия.

47. Все больший интерес представляет феномен пар, живущих раздельно, и странам рекомендуется оценить возможность сбора и распространения информации об этом явлении в рамках переписей населения, если такая информация не собирается иным образом. При сборе этой информации данный феномен следует четко отделять от пар, проживающих совместно. В остальных случаях страны в распространяемых ими продуктах должны четко указывать, что информация о парах и о принадлежности к

паре того или иного лица относится только к лицам, обычно проживающим в частном домохозяйстве вместе со своим супругом или партнером.

48. Аналогичным образом, странам следует четко отличать семейное положение человека от его семейных характеристик (т. е. от того, является ли данное лицо частью пары как семейной ячейки в частном домохозяйстве). Как правило, данные о семейном положении собираются по всему населению (включая лиц, проживающих в институциональных домохозяйствах), а данные о семейных характеристиках — только по населению, живущему в частных домохозяйствах. Встречаются также случаи, когда лицо, проживающее в частном домохозяйстве, состоит в браке, но его/ее супруг в том же домохозяйстве не проживает. Это может объясняться разными причинами — например, проживанием супруга или партнера в учреждении долговременного ухода или ином учреждении, раздельным проживанием в преддверии развода или экономическими либо жилищными трудностями, которые не позволяют паре обзавестись жильем для совместного проживания. Таким образом, общее число состоящих в браке не обязательно будет равно общему числу супружеских пар, проживающих в частных домохозяйствах.

е) Определение семейных ячеек в домохозяйствах с тремя и более поколениями

49. Для частных домохозяйств, включающих три или более поколений одной семьи, информацию о статусе по отношению к семейной ячейке, если это применимо, важнее всего получить о представителях двух самых младших поколений. В [таблице 3](#) ниже приведены примеры того, как должен определяться этот статус.

Таблица 3

Определение семейных ячеек в домохозяйствах с тремя и более поколениями

Сценарий	Лицо	Возраст	Отношения с основным лицом	Соответствующий статус данного лица по отношению к семейной ячейке
1	Лицо А	25	Основное лицо	В семейной ячейке: семья с одним родителем
	Лицо В	3	Сын	
	Лицо С	58	Мать	
2	Лицо А	25	Основное лицо	В семейной ячейке: семья с одним родителем
	Лицо В	3	Сын	
	Лицо С	58	Мать	В семейной ячейке: бездетная пара
	Лицо D	59	Отец	

3. Основная классификация

а) Тип семейной ячейки

Общее число семейных ячеек в частных домохозяйствах

- (1.0) Семейная пара
 - (1.1) Без детей
 - (1.2) С ребенком (детьми)
- (2.0) Семья с одним родителем.

Примечания:

Страны могут по своему усмотрению ввести любые из следующих дополнительных подклассификаций:

- типов 1.0, 1.1 и 1.2 — по *типу пары*, включая различия по половому или гендерному признаку;
- типов 1.2 и 2.0 — по *возрастной группе младшего ребенка*;
- типа 1.2 — в зависимости от того, является ли семейная пара семьей повторного брака (см. рекомендуемую дополнительную классификацию по *типу семьи повторного брака*);
- типа 2.0 — по *полу или гендерной принадлежности* родителя.

4. Дополнительные классификации

а) Тип семьи повторного брака

(1.0) Общее число семей повторного брака

(1.1) Без общих детей

(1.1.1) Биологический/приемный ребенок или биологические/приемные дети есть лишь у одного из супругов/партнеров

(1.1.2) У каждого из супругов/партнеров есть биологический/приемный ребенок или биологические/приемные дети, не являющиеся биологическими/приемными детьми другого супруга/партнера

(1.2) По меньшей мере с одним общим ребенком

(1.2.1) и биологическим/приемным ребенком или биологическими/приемными детьми одного из супругов/партнеров, не являющимися биологическими/приемными детьми другого супруга/партнера

(1.2.2) и биологическим/приемным ребенком или биологическими/приемными детьми каждого из супругов/партнеров, не являющимися биологическими/приемными детьми другого супруга/партнера.

Примечания:


*Страны могут по своему усмотрению ввести дополнительные различия между семьями повторного брака в зависимости от *пола или гендера* каждого партнера и/или *типа пары*.*

Семьи повторного брака можно классифицировать в отдельных таблицах, помимо основной классификации по типу семейной ячейки. Однако для более адекватного отражения сравнительной распространенности таких семей их рекомендуется также поместить в один ряд с другими семейными парами, имеющими детей, или со всеми семейными ячейками, где имеются дети.

50. Страны, проводящие перепись методом прямого опроса и ориентирующиеся на основных лиц для определения отношений между членами домохозяйств, не смогут получить данные о различиях внутри типов 1.1 и 1.2; такие различия могут выявить только страны, определяющие характер отношений в домохозяйствах при помощи матрицы отношений, применяемой в полном или ограниченном объеме.

51. Объяснить различия между подтипами 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2 не всегда легко; как показал опыт, в этом могут помочь наглядные пособия, подобные [диаграмме 3](#) ниже.

Диаграмма 3 Семейные ячейки с детьми, включая семьи повторного брака в различных конфигурациях



D. Тема 3. Характеристики лиц по домохозяйствам и семьям

52. В том, что касается возрастных ограничений применительно к характеристикам лиц по домохозяйствам и семьям, страны должны следовать международным стандартам. Так, жить в одиночестве, состоять в паре или быть родителями могут только лица, достигшие 15-летнего возраста. Лица в возрасте 14 лет и младше не должны использоваться в качестве «основных» для целей определения отношений между членами домохозяйств; в состав каждого частного домохозяйства должно входить по меньшей мере одно лицо не моложе 15 лет. При выяснении характеристик лиц по домохозяйствам и семьям страны должны следить за тем, чтобы эти возрастные нормы учитывались в процессе обработки и интерполяции данных.

1. Определение

а) Ребенок в семейной ячейке

53. Лицо, проживающее в одном частном домохозяйстве хотя бы с одним из своих биологических или приемных родителей и не имеющее супруга, партнера или собственного ребенка (детей), проживающих в том же домохозяйстве. Ребенком в семейной ячейке может быть лицо любого возраста и семейного положения.

54. Приемные дети исключаются из семейной ячейки приемного родителя (родителей), но должны считаться членами **расширенной семьи** этого приемного родителя (родителей).

55. Ребенок, живущий попеременно в двух или более домохозяйствах (например, в случае раздельного проживания родителей или их развода), должен считаться членом домохозяйства, в котором он проводит больше времени. Если ребенок проводит одинаковое время в двух раздельных родительских домохозяйствах, его следует считать членом того домохозяйства, в котором он находится на контрольную дату переписи или, если перепись проводится на основе регистра, — домохозяйства, по адресу которого он зарегистрирован в регистре народонаселения на эту дату.

2. Методологические соображения

а) Влияние общей методологии

56. Как уже отмечалось в разделах данной главы, посвященных темам 1 и 2, не все страны смогут получить данные по некоторым параметрам и классификациям,

связанным с характеристиками лиц по семьям и домохозяйствам; к тому же некоторые из этих характеристик могут быть и не столь актуальными для конкретных стран. Например, странам, где для определения частных домохозяйств используется критерий [совместного ведения хозяйства](#) (в отличие от критерия [совместного проживания](#)), может быть сложнее определить, проживает ли то или иное лицо в расширенной семье. То же относится и к странам, использующим регистровую методологию переписи (в отличие от методологии прямого опроса). Наконец, возможность выявления отношений лица со всеми остальными членами домохозяйства будет более ограниченной при использовании подхода, [ориентированного на основное лицо в домохозяйстве](#), по сравнению с подходом, [основанным на матрице отношений](#). Рекомендации по основным и дополнительным классификациям в рамках данной темы учитывают эти соображения.

в) Проживание в одном домохозяйстве с дедушкой и/или бабушкой

57. В последние десятилетия в некоторых странах-членах стало шире распространяться такое явление, как обычное место жительства, общее для трех и более поколений одной семьи. Забота и поддержка в таких домохозяйствах не обязательно являются односторонними: это может зависеть от возраста и особенностей семейного положения представителей каждого поколения. Реже встречаются случаи, когда внуки живут вместе с бабушками и дедушками в отсутствие представителей среднего, родительского поколения, образуя так называемое [домохозяйство с пропущенным поколением](#). Распространенность и, следовательно, значимость таких форм проживания варьируется в разных странах и внутри стран.

58. Странам, заинтересованным в распространении информации об этом явлении, следует представлять такую информацию не только на основе домохозяйств, но и на индивидуальной основе — в частности, по детям младших возрастов (например, до 14 лет включительно). При использовании детей этой возрастной группы в качестве основы для подсчета показателя распространенности, как правило, оказываются намного выше и, вероятно, являются более значимыми, чем те, что получены с упором на домохозяйства. Например, по данным [переписи населения Канады 2021 года](#), домохозяйства с тремя и более поколениями составляли на тот момент менее 3 процентов всех частных домохозяйств, при том что хотя бы с одним дедушкой или бабушкой жил почти каждый десятый ребенок в возрасте 14 лет и младше. В некоторых регионах страны этот показатель был еще выше: так, для территории Нунавут он составлял в тот год 22 процента детей младших возрастов. Для этих данных предлагается использовать дополнительную классификацию [«Наличие в домохозяйстве дедушек и бабушек данного лица»](#). Следует отметить, что в странах, использующих регистровую методологию переписи и/или критерий совместного ведения хозяйства для определения частных домохозяйств, может отсутствовать возможность получения сведений о таких формах проживания.

с) Наличие родителей лица в домохозяйстве

59. Наряду с феноменом проживания внуков с дедушками и бабушками в большинстве стран растет число детей старшего возраста (совершеннолетних), проживающих вместе с родителем (родителями). Действительно, как показало недавнее [исследование, проведенное в США](#), если рассматривать феномен «домохозяйств с двумя взрослыми поколениями» как форму совместного проживания поколений, то он, вероятно, гораздо более распространен, чем [домохозяйства с тремя и более поколениями](#). Такая форма проживания чаще всего встречается у совершеннолетней молодежи — термин, определение которого здесь не приводится намеренно, поскольку наиболее подходящие под этот термин возрастные группы будут различными в зависимости от социального контекста в той или иной стране в тот или иной период. Совершеннолетние дети могут жить с родителями по разным причинам — чтобы сэкономить на оплате жилья или в связи с его нехваткой, в целях поддержки и ухода за престарелым родителем, для получения от бабушки или бабушки неформальной помощи по уходу за ребенком, для дружеского общения, в силу культурных норм и т. д.

60. Для анализа данной формы проживания предлагается использовать дополнительную классификацию «Наличие родителя (родителей) лица в домохозяйстве». В странах, использующих регистровую методологию переписи и/или критерий совместного ведения хозяйства для определения частных домохозяйств, может отсутствовать возможность получения сведений конкретно об этой форме проживания.

3. Основные классификации

а) Категория лица по типу частного домохозяйства

61. Основная классификация «Тип частного домохозяйства», указанная в связи с темой 1 выше, может быть перенесена на индивидуальный уровень следующим образом.

Общее число лиц в частных домохозяйствах

- (1.0) В домохозяйствах с одной семейной ячейкой без дополнительных членов
 - (1.1) Бездетная пара
 - (1.2) Пара с ребенком (детьми)
 - (1.3) Семья с одним родителем
- (2.0) В прочих семейных домохозяйствах
 - (2.1) В домохозяйстве с тремя или более поколениями
 - (2.2) В многосемейном домохозяйстве (за исключением домохозяйств с тремя или более поколениями)
 - (2.3) В домохозяйстве с одной семейной ячейкой и дополнительными членами, не входящими в семейную ячейку (за исключением домохозяйств с тремя или более поколениями)
- (3.0) В домохозяйствах несемейного типа
 - (3.1) В домохозяйстве, состоящем из одного человека
 - (3.2) В домохозяйстве несемейного типа, состоящем из двух и более лиц.

б) Статус лица в семейной ячейке и условия его жизни в домохозяйстве

Общее число лиц в частных домохозяйствах

- (1.0) Лицо входит в состав семейной ячейки
 - (1.1) Супруг или партнер в паре
 - (1.1.1) Без детей
 - (1.1.2) С ребенком (детьми)
 - (1.2) Родитель в семье с одним родителем
 - (1.3) Ребенок
- (2.0) Лицо не входит в состав семейной ячейки
 - (2.1) Проживает совместно с другими лицами
 - (2.1.1) Проживает с другими родственниками (возможно присутствие лиц, не состоящих в родстве с ним), включая приемных детей
 - (2.1.2) Проживает только с лицами, не состоящими в родстве с ним
 - (2.2) Одиночка.

Примечания:

Термин «другие родственники» относится к людям, не состоящим с данным лицом в прямом родстве (по крови, супружеству, усыновлению или в приемной семье). Лица, входящие в состав одной и той же семейной ячейки, исключаются.

Страны могут по своему усмотрению ввести любые из следующих дополнительных подклассификаций:

- внутри всех подтипов типа 1.0 — по возрастной группе ребенка
- внутри типа 1.1 — по типу пары, включая различия по признакам пола или гендера
- внутри типа 1.1.1 — в зависимости от того, является ли семейная пара семьей повторного брака (см. рекомендуемую дополнительную классификацию по *типу семьи повторного брака*)
- внутри типа 2.1.1 — с разделением на приемных детей и лиц, состоящих в иных видах родственных отношений.

Для создания наиболее полного представления о жизненной ситуации человека рекомендуется распространять информацию, в которой тип домохозяйства, членом которого является данное лицо, пересекается с его статусом в семейной ячейке.

4. Дополнительные классификации

а) Наличие в домохозяйстве дедушек и бабушек данного лица

Общее число лиц в частных домохозяйствах

- (1.0) Проживает по меньшей мере с одной (одним) из дедушек и бабушек
 - (1.1) и двумя родителями
 - (1.2) и одним родителем
 - (1.3) и без родителей
- (2.0) Проживает без дедушек и бабушек
 - (2.1) с двумя родителями
 - (2.2) с одним родителем
 - (2.3) и без родителей.

Примечания:

Для этой классификации статус лица в семейной ячейке не имеет значения; иными словами, неважно, проживает ли человек в одном частном домохозяйстве с супругом, партнером или собственным ребенком.

Для того чтобы информация была более содержательной, странам следует включать в распространяемые ими табличные продукты такие дополнительные параметры, как возрастная группа и статус лица в семейной ячейке.

Страны могут по своему усмотрению ввести любые из следующих дополнительных подклассификаций:

- внутри типа 1.0 — по числу дедушек и бабушек в домохозяйстве (один, двое, трое или более);
- внутри типа 1.0 — по признакам *пола или гендера* дедушек и бабушек;
- внутри типов 1.1 и 2.1 — по *типу пары*, включая различия по признаку *пола или гендера*;
- внутри типов 1.2 и 2.2 — по признаку *пола или гендера* родителя.

в) Наличие родителя (родителей) лица в домохозяйстве

Общее число лиц в частных домохозяйствах

- (1.0) Проживает по меньшей мере с одним родителем
- (2.0) Не проживает с родителями.

Примечания:

Для этой классификации статус лица в семейной ячейке не имеет значения; иными словами, неважно, проживает ли человек в одном частном домохозяйстве с супругом, партнером или собственным ребенком.

Для того чтобы информация была более содержательной, странам следует включать в распространяемые ими табличные продукты такие дополнительные параметры, как возрастная группа и статус лица в семейной ячейке.

Страны также могут по своему усмотрению ввести дополнительную разбивку категории 1.0 на лиц, проживающих с одним и с двумя родителями.

с) Статус лица в расширенной семье

Общее число лиц в частных домохозяйствах

- (1.0) Лицо является членом расширенной семьи
 - (1.1) Входит в семейную ячейку
 - (1.2) Не входит в семейную ячейку
- (2.0) Лицо не является членом расширенной семьи.

Примечания

На основе этой классификации может быть определена принадлежность лиц к подтипам 2.1, 2.1.1 и 2.1.2 в рамках классификации «Статус лица в семейной ячейке и условия его жизни в домохозяйстве». Так, лица, которые по своей принадлежности к расширенной семье входят в категорию 2.0 (не является членом расширенной семьи) и живут в домохозяйстве из нескольких человек, будут по своему семейному положению и форме проживания в домохозяйстве относиться к категории «Проживает только с лицами, не состоящими в родстве с ним». Лица, входящие по своей принадлежности к расширенной семье в категорию 1.2 (является членом расширенной семьи, не входит в семейную ячейку) будут по своему семейному положению и форме проживания в домохозяйстве относиться к категории «Проживает с другими родственниками (возможно присутствие лиц, не состоящих в родстве с ним)».

IV. Заключение

62. Проект рекомендаций по характеристикам домохозяйств и семей для проведения раунда переписей населения и жилищного фонда 2030 года представляется на отзыв и обсуждение.

Приложение

I. Прочие дополнительные классификации и методологические соображения

1. Нижеследующие дополнительные классификации и методологические соображения выходят за рамки понятий, используемых в данной главе, т. е. не касаются непосредственно отношений внутри домохозяйств. Они относятся к другим характеристикам, рассматриваемым применительно к частным домохозяйствам.

A. Прочие дополнительные классификации

1. Одиночное или совместное проживание частных домохозяйств в частных домах

Все виды частных домохозяйств

(1.0) Частные домохозяйства, полностью занимающие частную жилищную единицу

(2.0) Частные домохозяйства, которые делят частную жилищную единицу с одним или несколькими другими частными домохозяйствами

Примечания:

Эта дополнительная классификация может использоваться только странами, применяющими для определения частных домохозяйств критерий совместного ведения хозяйства. В странах, применяющих критерий совместного проживания, все частные домохозяйства будут относиться к категории 1.0.

Категорию 2.0 можно подразделить на домохозяйства, делящие жилье с одним, двумя, тремя или более другими домохозяйствами.

2. Форма пользования жилищной единицей

Все виды частных домохозяйств

(1.0) Домохозяйства, по меньшей мере один из членов которых является владельцем данной жилищной единицы

(1.0) Домохозяйства, ни один из членов которых не является владельцем данной жилищной единицы или ее части

(2.1) Домохозяйства, один из членов которых является основным нанимателем всей жилищной единицы или ее части

(2.2) Домохозяйства, один из членов которых является поднанимателем у владельца, занимающего жилищную единицу, или основного нанимателя

(3.0) Домохозяйства, занимающие всю жилищную единицу или ее часть согласно другой форме пользования

Примечания:

Данную классификацию рекомендуется использовать на однозначном уровне. Она является факультативной на двузначном уровне.

Ввиду разнообразия существующих правовых норм в различных странах важно, чтобы страны в материалах переписи или соответствующих метаданных давали полное описание охвата каждой категории приводимой выше классификации. Эта информация должна, при необходимости, отражать методику учета домохозяйств:

- проживающих в жилищных единицах в качестве членов жилищных кооперативов различных типов;

- проживающих в жилищных единицах, арендованных у работодателя по условиям трудового договора одного из членов домохозяйства; и
- проживающих в жилищных единицах, предоставленных на безвозмездной основе одному из членов домохозяйства работодателем или каким-либо другим лицом или органом.

Некоторые страны могут пожелать расширить рекомендуемую классификацию для выделения этих или других групп домохозяйств, представляющих интерес для национальных исследований. Домохозяйства, выплачивающие ипотеку по занимаемой ими жилищной единице или приобретающие жилищную единицу в рассрочку в соответствии с другими финансовыми договоренностями, должны относиться к категории 1.0.

В. Прочие методологические соображения

1. Арендная плата и другие расходы на жилье: методологические соображения

2. Арендной платой является сумма, уплачиваемая за определенный период времени за занимаемую домохозяйством жилую площадь, включая в некоторых случаях местные сборы и арендную плату за земельный участок. Плата за пользование мебелью, за электроэнергию, газ и воду и за такие специальные услуги, как стирка, приготовление пищи и т. д., должна исключаться.

3. Практика взимания платы за отопление и горячую воду является различной в разных странах. В некоторых из них стоимость отопления и горячей воды обычно включается в арендную плату, тогда как в других плата за эти услуги взимается отдельно, а в третьих существуют оба варианта. Важно, чтобы страны, использующие в своей переписи этот признак, четко поясняли, включаются ли в сумму арендной платы отопление и горячая вода. Рекомендуемым подходом является исключение расходов на отопление и горячую воду из арендной платы. Идеальным решением было бы раздельное представление информации о чистой арендной плате и о расходах на отопление и горячую воду (и электроэнергию, если это применимо).

4. Номинальная арендная плата не всегда правильно отражает реальные ставки арендной платы. Например, индивидуальное пособие, определяемое в ходе проверки нуждемости и выплачиваемое жилищными органами непосредственно домовладельцу, следует включать в арендную плату; если же арендная плата устанавливается со скидкой государственной компанией, которой принадлежит дом, на основе результатов проверки нуждемости, то следует указывать полную арендную плату. Для того чтобы определить действительно уплачиваемую сумму, считается возможным собирать информацию, например, о том, не является ли арендатор родственником или наемным работником владельца, не выполняет ли он каких-либо функций или обязанностей в качестве частичного платежа за аренду жилья и т. д.

5. Если данный признак включается в программу переписи, то было бы целесообразно (и потенциально менее чувствительно) запрашивать информацию о диапазоне, в который попадает величина арендной платы, а не о ее точном размере.

6. В дополнение к сумме арендной платы, вносимой домохозяйствами-квартиросъемщиками, возможно, было бы полезным собирать информацию о жилищных расходах всех домохозяйств. Такие расходы могли бы включать в себя, например, ежемесячные ипотечные платежи, плату за коммунальные услуги и местные налоги, если такие данные отсутствуют в информации, собираемой по жилищным признакам.