

# Характеристики домохозяйств и семей

Пересмотр главы

Кристоф Вальднер

Женева, октябрь 2024 года

[www.statistik.at](http://www.statistik.at)

Независимая статистика для принятия решений на основе фактических данных

# Краткий обзор

- Население
- Структура
- Разделы
  - Изменения
  - Дополнения
  - Изъятия

# Население

- Обычное место жительства
- Категория переписного населения («обычно проживающее население»)
  - население без жилья

# Структура - Разделы

1. Характеристики домохозяйства
  - a. Институциональные домохозяйства
  - b. Частные домохозяйства
2. Характеристики семьи
3. Признаки лиц по домохозяйствам и семьям
4. ПРИЛОЖЕНИЕ: Прочие дополнительные классификации и методологические соображения

# Структура - Подразделы

## 1. Определения

## 2. Методологические соображения

Что необходимо принимать во внимание при дополнении/обновлении:

- Подход, учитывающий проживание в домохозяйстве по сравнению с совместным ведением хозяйства
- Методология регистровой и традиционной переписи
- Отличительные особенности домохозяйства с пропущенным поколением
- Подход с использованием основного лица в домохозяйстве по сравнению с подходом с использованием матрицы отношений
- Различия по полу и (или) гендеру
- Отличительные особенности типа пары
- Определение семейного ядра в домохозяйствах, состоящих из трех или более поколений
- Наличие родителей (бабушек и дедушек) в домохозяйстве лица

## 3. Основные признаки + примечания

## 4. Дополнительные признаки + примечания

# Характеристики домохозяйства

*Институциональное домохозяйство*

Группа лиц, которым учреждение предоставляет жилье и зачастую удовлетворяет их повседневные потребности. Под учреждением понимается юридическая единица, обеспечивающая длительное проживание и обслуживание группы лиц. Учреждения обычно имеют общие удобства, используемые всеми жильцами (ванные, комнаты для отдыха, столовые, спальные помещения и т.д.).

## Пересмотр: Тип институционального домохозяйства

2030	2020
<p>(1.0) Стационарные учреждения по уходу <b>для взрослых и (или) детей</b> (больницы, <b>хосписы, отделения паллиативной помощи</b>, стационарные отделения для людей с <b>(психической, физической или сенсорной)</b> инвалидностью, <b>реабилитационные центры, жилье для реинтеграции</b>, прочие учреждения долгосрочного ухода интернатного типа, например дома <b>престарелых</b> и дом-интернат для престарелых и инвалидов)</p> <p>(2.0) Коррекционные учреждения и учреждения, обеспечивающие содержание под стражей (<b>включая учреждения для несовершеннолетних</b>)</p> <p>(3.0) Студенческие общежития</p> <p>(4.0) Военные базы и <b>правительственные суда</b></p> <p>(5.0) Приюты для беженцев <b>для взрослых и (или) детей</b> (например, временное убежище для лиц без жилья, соискателей убежища)</p> <p>(6.0) Религиозные учреждения</p> <p>(7.0) <b>Прочие коллективные жилые помещения</b></p> <p>(7.1) <b>Коммерческое временное жилье</b> (отели, мотели, площадки для кемпинга, парки, коммерческие суда)</p> <p>(7.2) <b>Коммерческие жилища для группового проживания работников</b> (спальни для работников, учебные центры)</p> <p>(7.3) <b>Прочие коллективные жилые помещения</b></p>	<p>(1.0) Студенческие общежития</p> <p>(2.0) Больницы, реабилитационные центры, дома инвалидов, психиатрические лечебницы, дома престарелых и дома-интернаты;</p> <p>(3.0) Комплексы для проживания с оказанием помощи, учреждения социального обеспечения, в том числе для бездомных</p> <p>(4.0) Военные казармы;</p> <p>(5.0) Исправительно-трудовые учреждения и места заключения</p> <p>(6.0) Религиозные учреждения</p> <p>(7.0) Рабочие общежития</p>

# Характеристики домохозяйства

## Частное домохозяйство во


Частное домохозяйство (вариант совместного ведения хозяйства)

Лицо или группа лиц, занимающих **целое или часть** частного жилища в качестве обычного места жительства. Лица образуют отдельное частное домохозяйство в пределах данного жилища, если они проживают в отдельной комнате (или комнатах), не соединяющейся ни с одним из других жильцов жилища. В частных домохозяйствах, состоящих из нескольких человек, лица могут быть связаны родством друг с другом, не связаны друг с другом или это может быть какая-то комбинация того и другого.

Частное домохозяйство (вариант проживания в одном домохозяйстве)

Лицо или группа лиц, занимающих **целое** частное жилище в качестве обычного места жительства. В частных домохозяйствах, состоящих из нескольких человек, лица могут быть связаны родством друг с другом, не связаны друг с другом или это может быть какая-то комбинация того и другого.

What is a private household?



# Характеристики домохозяйства

## Пересмотр:

*Домохозяйство, состоящее из трех **или более** поколений*

Домохозяйство, включающее как минимум три отдельных поколения одной семьи (то есть лиц, связанных биологическими отношениями, отношениями супруга/партнера или усыновления). Чаще всего сюда входят один или несколько детей, их родители, бабушки и дедушки.

## 2020:

*«Домохозяйство, включающее три поколения»* состоит из двух или более отдельных семейных ядер или одного семейного ядра и (еще одного) других члена(ов) семьи, включающих не менее трех поколений. Два младших поколения должны всегда составлять одно семейное ядро.

**Пример:** Ребенок, дядя и бабушка, живущие вместе. -> Домохозяйство, состоящее из трех поколений. (лишь одно семейное ядро и два младших поколения не являются одним семейным ядром)



# Характеристики домохозяйства

## Пересмотр: *Тип частного домохозяйства (основной признак)*

2030	2020
<p>(1.0) Домохозяйства, состоящие из одного семейного ядра, <b>без дополнительных лиц</b></p> <p>(1.1) Пара без детей</p> <p>(1.2) Пара с детьми</p> <p>(1.3) Неполная семья</p> <p>(2.0) Домохозяйства, состоящие из других типов семьи</p> <p>(2.1) <b>Домохозяйства, состоящие из трех или более поколений</b></p> <p>(2.2) Домохозяйства, состоящие из нескольких семей (за исключением домохозяйств, состоящих из трех или более поколений)</p> <p>(2.3) Домохозяйства, состоящие из одной семьи, <b>с дополнительными лицами</b>, не входящими в семейное ядро (за исключением домохозяйств, состоящих из трех или более поколений)</p> <p>(3.0) Домохозяйства несемейного типа</p> <p>(3.1) Домохозяйства, состоящие из одного лица</p> <p>(3.2) Домохозяйства несемейного типа, состоящие из двух или более лиц</p>	<p>(1.0) Домохозяйства несемейного типа</p> <p>(1.1) Домохозяйства, состоящие из одного лица</p> <p>(1.2) Домохозяйства, состоящие из нескольких лиц</p> <p>(2.0) Домохозяйства, состоящие из одной семьи</p> <p>(2.1) Супружеские пары в зарегистрированном браке без проживающих с ними детей</p> <p>(2.1.1) без других лиц</p> <p>(2.1.2) с другими лицами</p> <p>(2.2) Супружеские пары в зарегистрированном браке с по меньшей мере одним проживающим с ними ребенком в возрасте до 25 лет</p> <p>(2.2.1) без других лиц</p> <p>(2.2.2) с другими лицами</p> <p>(2.3) Супружеские пары в зарегистрированном браке с младшим проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет или старше</p> <p>(2.3.1) без других лиц</p> <p>(2.3.2) с другими лицами</p> <p>....</p> <p>(2.10) Матери-одиночки с младшим проживающим с ними ребенком (сын/дочь) в возрасте 25 лет или старше</p> <p>(2.10.1) без других лиц</p> <p>(2.10.2) с другими лицами</p> <p>(3.0) Домохозяйства, состоящие из двух или более семей.</p>

# Характеристики семьи

## Семейное ядро

Два или более лица, проживающие в одном частном домохозяйстве и вместе образующие пару (с детьми или без детей) или неполная семья. Внутри семейного ядра все межличностные отношения ограничиваются прямыми родственными отношениями (первой степени), то есть между супругами/партнерами и (или) между родителями и детьми.

### Подходы к определению отношений в домохозяйстве

Основное лицо



Частичная матрица связей



Полная матрица связей



# Характеристики семьи

## Пересмотр: Расширенная семья

Два или более лица, проживающие в одном частном домохозяйстве, связанные друг с другом кровным родством, парным союзом, усыновлением или **отношениями между семьей и воспитанниками**. Все члены данного семейного ядра также являются членами той же самой расширенной семьи.

### 2020:

В целях переписи «*расширенную семью*» рекомендуется определять как группу лиц, проживающих вместе в одном и том же домашнем хозяйстве, включающем одну или более семейные ячейки и других лиц, не образующих семейную ячейку, в соответствии с приведенным выше определением, но находящихся в (определенном) родстве друг с другом или с другими членами какой-либо семейной ячейки в том же домашнем хозяйстве – кровным, в результате брака или усыновления.

**Изъятие:** *Тип расширенной семьи (дополнительный признак)*

# Характеристики семьи

## Пересмотр: *Тип семейного ядра (основной признак)*

2030	2020
<p>(1.0) Семья-пара (1.1) Без детей (1.2) С ребенком (детьми) (2.0) <b>Неполная</b> семья</p>	<p>(1.0) Супружеская пара в зарегистрированном браке, , не являющаяся воссозданной семьей (1.1) Без проживающих в семье детей (1.2) По меньшей мере с одним проживающим в семье ребенком в возрасте до 25 лет (1.3) С младшим проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет или старше (2.0) Совместно проживающая пара, не являющаяся воссозданной семьей (2.1) Без проживающих с ними детей (2.2) По меньшей мере с одним проживающим с ними ребенком в возрасте до 25 лет (2.3) С младшим проживающим с ними ребенком в возрасте 25 лет или старше (3.0) <b>Одинокий отец</b> (3.1) По меньшей мере с одним проживающим с ним ребенком в возрасте до 25 лет (3.2) С младшим проживающим с ним ребенком в возрасте 25 лет или старше (4.0) <b>Одинокая мать</b> (4.1) По меньшей мере с одним проживающим с ней ребенком в возрасте до 25 лет (4.2) С младшим проживающим с ней ребенком в возрасте 25 лет или старше (5.0) <b>Воссозданная</b> семья (5.1) По меньшей мере с одним проживающим в семье ребенком в возрасте до 25 лет (5.2) С младшим проживающим в семье ребенком в возрасте 25 лет и старше.</p>

Примечания: Возможные различия: Тип пары, возрастные категории младшего ребенка, пол или гендер родителя в неполной семье.

# Характеристики семьи

## Пересмотр: *Тип воссозданной семьи (дополнительный признак)*


2030	2020
<p>(1.1) Без общих детей</p> <p>(1.1.1) <b>Лишь один супруг/партнер</b> имеет одного или более биологических/усыновленных детей</p> <p>(1.1.2) <b>Каждый супруг/партнер</b> имеет одного или более биологических/усыновленных детей, которые не являются также биологическими/усыновленными детьми второго супруга/партнера</p> <p>(1.2) По меньшей мере с одним общим ребенком</p> <p>(1.2.1) и <b>лишь один супруг/партнер</b> имеет одного или более биологических/усыновленных детей, которые не являются также биологическими/усыновленными детьми второго супруга/партнера</p> <p>(1.2.2) и <b>каждый супруг/партнер</b> имеет одного или более биологических/усыновленных детей, которые не являются также биологическими/усыновленными детьми второго супруга/партнера</p>	<p>(1.0) Воссозданная семья с одним не общим ребенком</p> <p>(1.1) и без общих детей</p> <p>(1.2) И одним общим ребенком</p> <p>(1.3) и двумя или более общими детьми</p> <p>(2.0) Воссозданная семья с двумя не общими детьми</p> <p>(2.1) и без общих детей</p> <p>(2.2) и одним общим ребенком</p> <p>(2.3) и двумя или более общими детьми</p> <p>(3.0) Воссозданная семья с тремя не общими детьми</p> <p>(3.1) и без общих детей</p> <p>(3.2) и одним общим ребенком</p> <p>(3.3) и двумя или более общими детьми</p> <p>(4.0) Воссозданная семья с четырьмя или более не общими детьми</p> <p>(4.1) и без общих детей</p> <p>(4.2) и одним общим ребенком</p> <p>(4.3) и двумя или более общими детьми</p>

Примечания: Страны могут по своему усмотрению проводить дополнительные различия в зависимости от пола или гендерной принадлежности каждого члена пары и (или) типа пары.



# Характеристики семьи

## Семейные ядра с детьми, включая воссозданные семьи и их различные конфигурации


### Неполные семьи





### Пары с детьми: воссозданные семьи без общих детей



### Пары с детьми: не воссозданные семьи



### Пары с детьми: воссозданные семьи с по меньшей мере одним общим ребенком



# Характеристики лиц

## Пересмотр: Статус семейного ядра и организация проживания лица в домохозяйстве (основной признак)

2030	2020
<p>(1.0) Лицо входит в семейное ядро</p> <p>(1.1) Супруг(а) или партнер в паре</p> <p>(1.1.1) Без детей</p> <p>(1.1.2) С ребенком (детьми)</p> <p>(1.2) Родитель в неполной семье</p> <p>(1.3) Ребенок</p> <p>(2.0) Лицо не входит в семейное ядро</p> <p>(2.1) Проживает с другими лицами</p> <p>(2.1.1) Проживает с другими родственниками (также могут присутствовать не родственники), <b>включая воспитанников</b></p> <p>(2.1.2) Проживает лишь с лицами, не являющимися ему родственниками</p> <p>(2.2) Одиночка</p>	<p>(1.0) Лицо в частном домохозяйстве</p> <p>(1.1) Лицо в семейном домохозяйстве</p> <p>(1.1.1) Муж/супруг или зарегистрированный партнер мужского пола</p> <p>(1.1.2) Жена/супруга или зарегистрированный партнер женского пола</p> <p>(1.1.3) Партнер мужского пола в консенсуальном союзе</p> <p>(1.1.4) Партнер женского пола в консенсуальном союзе</p> <p>(1.1.5) Одинокий отец</p> <p>(1.1.6) Одинокая мать</p> <p>(1.1.7) Ребенок в возрасте до 25 лет</p> <p>(1.1.8) Сын/дочь в возрасте 25 лет или старше</p> <p>(1.1.9) Прочие лица, не являющиеся членами семейного ядра, но входящие в состав семейного домохозяйства</p> <p>(1.2) Лицо, входящее в состав других частных домохозяйств</p> <p>(1.2.1) Одиночка</p> <p>(1.2.2) Проживает с родственниками</p> <p>(1.2.3) Проживает с лицами, не являющимися ему родственниками</p> <p>(1.2.4) Проживает с родственниками и с лицами, не являющимися ему родственниками</p> <p>(2.0) Лицо, не входящее в состав частного домохозяйства</p> <p>(2.1) Лицо в составе институционального домохозяйства</p> <p>(2.2) Первично бездомное лицо</p> <p>(2.3) Иное</p>

# Характеристики лиц

## Пересмотр: *Статус лица в расширенной семье (дополнительный признак)*

2030	2020
<ul style="list-style-type: none"><li>(1.0) Лицо входит в расширенную семью<ul style="list-style-type: none"><li>(1.0) в семейное ядро</li><li>(1.2) не входит в семейное ядро</li></ul></li><li>(2.0) Лицо не входит в расширенную семью</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>(1.0) Основное лицо расширенной семьи</li><li>(2.0) Муж/жена/супруг, зарегистрированный партнер или сожитель основного лица</li><li>(3.0) Ребенок основного лица</li><li>(4.0) Другие родственники основного лица</li><li>(5.0) Лицо, не являющееся членом расширенной семьи</li></ul>



# Характеристики лиц

**Изъятие:** Лица без жилья -> не входят в сферу действия

**Дополнения:**

*Присутствие бабушки(ек) и (или) дедушки(ек) лица в домохозяйстве (дополнительный признак)*

(1.0) живет по меньшей мере с одной бабушкой/одним дедушкой

(1.1) и двумя родителями

(1.2) и одним родителем

(1.3) и без родителей

(2.0) живет без бабушек/дедушек

(2.1) с двумя родителями

(2.2) с одним родителем

(2.3) и без родителей

*Присутствие родителя(ей) лица в домохозяйстве (дополнительный признак)*

(1.0) живет по меньшей мере с одним из родителей

(2.0) не живет с родителем

# ДОБАВЛЕНИЕ

## Помимо классических характеристик

### **Сохранить:**

- Индивидуальное или коллективное пользование жильем
- Форма пользования жилищной единицей
- Арендная плата и другие жилищные расходы

### **Изъять:** (вне сферы действия (дополнительные признаки)):

- Потребительские товары длительного пользования, принадлежащие домохозяйству
- Число автомобилей, используемых в домохозяйстве
- Наличие автомобильной стоянки
- Подключение к телефону и Интернету